



Europese aanbesteding Programma van Eisen uitrustkleding Veiligheidsregio Zeeland

Dossiernummer: EA-VRZ-2026-04

CPV-classificatie: 35000000-4 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

Contactgegevens: Veiligheidsregio Zeeland, gevestigd te Middelburg
Team MTL inkoop@vrzeeland.nl

Contactpersoon: Miranda Buijs

Datum: 23 juli 2026

De door de Opdrachtnemer te leveren producten en te verrichten diensten dienen te geschieden in overeenstemming met de eisen als beschreven in dit Programma van Eisen (PVE) en in overeenstemming met de contractuele voorwaarden van de als bijlage 2 bij de aanbestedingsstukken gevoegde conceptovereenkomst.

Door een inschrijving verklaart de Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen in het PVE.

Algemene eisen	
Nr.	Omschrijving
1.	De inschrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de bij de Opdrachtnemer in gebruik zijnde middelen en borgt dat de aangeboden uitrukkleding compatible is met: ✓ Bluslaarzen Steitz Fire Fighter ✓ Hoofdbescherming, Rosenbauer Heros Titan helm; ✓ Blushandschoenen, Granqvists Dexterity Grip 3.0; ✓ HV handschoenen, Ansell Handschoen Hyflex 11-735; ✓ Positioneringmiddelen, Petzl Avao Bod Fast; ✓ Oppervlakte redvest, Secumar; ✓ Handlamp, Streamlight Survivor, Adalit L90); ✓ Ademlucht, Dräger PSS 5000.
2.	Producten worden door Opdrachtnemer kosteloos afgeleverd op locatie brandweerkazerne Borssele (Quistenburg 3, 4454 PZ) van de Veiligheidsregio Zeeland.
3.	Opdrachtnemer is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Op e-mailberichten dient, op werkdagen, opdrachtnemer binnen 24 uur te reageren.
4.	De initiële levering dient binnen 16 weken na het inmeten plaats te vinden en bestaat uit een levering van 1.400 sets uitrukkleding. De levertijd voor nabestellingen bedraagt maximaal 10 weken na inmeten en opdrachtbevestiging.
5.	De maatname vindt plaats binnen 2 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst.
6.	Uitrukkleding (broek + jas) zijn voorzien van een CE-markering waarmee fabrikant verklaart dat de kleding, zoals geëist in dit PVE, voldoet aan de op dit moment van toepassing zijnde richtlijnen en verordeningen.
7.	Beschermende brandweerkleding valt onder de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425. Deze verordening stelt eisen aan ontwerp, productie en conformiteitsbeoordeling van PBM's die op de markt worden gebracht. Voor de aanbesteding betekent dit dat de aangeboden kleding ten minste moet beschikken over: • CE-markering; • Een EU-conformiteitsverklaring; • Een conformiteitsbeoordeling via de vereiste procedure; • Een dragersinstructie die door de leverancier i.s.m. de Opdrachtgever wordt opgesteld.
8.	De opdrachtnemer meet de maten van alle medewerkers op t.b.v. de initiële levering van de uitrukkleding. Dit gebeurt met een passet die vijf (5) keer gewassen is volgens ISO 23616:2024. Binnen een week na de contractondertekening stelt opdrachtnemer één 5x gewassen passet (bestaande uit de volledige aangeboden maatrange) ter beschikking aan de opdrachtgever op de locatie Borssele. Het aanmeten gebeurt op de volgende brandweerposten: Hulst, Terneuzen, Oostburg, Kruiningen, Borssele, Sint Annaland, Oosterland, Burgh Haamstede, Vlissingen, Middelburg, Goes. De aanmeetmomenten voor de vrijwilligers van de Veiligheidsregio Zeeland vinden in de avond plaats en voor het dagdienst personeel overdag.

In totaal gaat het om ca. 22 aanmeetmomenten (08.00 – 21.00 uur).

De planning van de aanmeetmomenten wordt in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakt.

9. Inschrijver garandeert dat 95% van de medewerkers ongeacht hun geslacht, maat of lichaamsbouw conform de eisen en specificaties die ten aanzien van de uitrukkleding zijn gesteld, kunnen worden voorzien van geschikte en passende uitrukkleding.
De overige 5% van de medewerkers dient middels maatforce aangekleed te worden waarbij de maatforce prijzen maximaal 10% hoger zijn dan de regulieren uitrukkleding.
10. Het te leveren product blijft gedurende de looptijd van de Overeenkomst in omvang, kleur, stofsamenstelling, functionaliteit, plek van de transponder e.d. gelijk.
Tussentijdse innovaties worden alleen in overleg met en na akkoord van de opdrachtgever toegestaan.
11. Alle contactmomenten vinden plaats in de Nederlandse taal. Alle bij deze aanbesteding te voeren correspondentie en in te dienen documenten moeten in de Nederlandse taal worden opgesteld, dan wel voorzien worden van een vertaling in de Nederlandse taal.

Uitvoering uitrukkleding

Nr.	Omschrijving
12.	De uitrukkleding bestaat uit: - Een blusjas; - Een blusbroek (geen salopet).
13.	De uitrukkleding voldoet gedurende de door de opdrachtnemer gegarandeerde levensduur aan de volgende normeringen: EN 469:2020 X2; Y2; Z2 HTI(24): 16 +/- 2 RHTI(24): 20 +/- 2 RET: 13 +/- 3
14.	Op basis van EN-469:2020 en de wettelijke PBM-systematiek moet uitrukkleding in elk geval aantoonbaar voldoen aan eisen op het gebied van: • Vlam- en hittebestendigheid (NEN-ISO 11999-3:2025); • Bescherming tegen convectie en stralingswarmte; • Waterwering en weerstand tegen vochtindringing; • Dampdoorlatendheid en beperking van hittestuwing; • Mechanische sterkte, zoals scheur- en slijtvastheid. Dit volgt uit de algemene verplichting dat PBM niet alleen beschermend moeten zijn, maar ook bruikbaar en passend bij de arbeidssituatie.
15.	Het Soortelijk Gewicht van de uitrukkleding moet worden gewogen volgens ISO 3801-D5 (vigerende norm ten tijde van de aanbesteding). De uitrukjas overschrijdt het soortelijk gewicht van 600g/m2 niet. De uitrukbroek overschrijdt het soortelijk gewicht van 590g/m2 niet. Inschrijver toont het soortelijk gewicht aan met een testrapport van een onafhankelijk erkend keuringsinstituut.
16.	De elektrostatische eigenschappen van de gebruikte buitenstoffen zijn antistatisch. De opdrachtnemer toont aan dat de stof voldoet aan de EN 1149-5:2018 volgens testmethode EN 1149-3 (vigerende norm ten tijde van de aanbesteding). Inschrijver toont dit aan met een testrapport van een onafhankelijk erkend keuringsinstituut.

17. De toegepaste stoffen zijn bestand tegen pilling.

18. Vanwege de wijze waarop de uitrakkleding in de praktijk wordt gedragen én het type repressieve taken dat hiermee uitgevoerd dient de uitrakkleding uit meerdere functionele lagen te bestaan:

- Buitenlaag in de kleurstelling Kaki (zandkleur);
De stof van de buitenlaag is opgebouwd uit:
 - 75% meta-aramide;
 - 23% para-amide;
 - 2% antistatisch vezels.
- Ademend membraan passend bij het buitendoek;
- Vocht afvoerende binnenlaag.

19. De buitenlaag van de uitrakkleding is dusdanig geïmpregneerd dat voor minstens dertig (30) industriële wasbeurten conform voorschriften er geen enkele her-impregnatie nodig is om de originele afstotende eigenschappen conform EN 469:2005+ /A1:2006 + /AC:2006 te behouden. Hierbij behouden alle onderdelen van de uitrakkleding alle eigenschappen en functionaliteiten die in dit PvE geëist worden. Wanneer de opdrachtnemer een langere levensduur (meer wasbeurten) garandeert, garandeert hij/zij deze levensduur voor de eigenschappen en functionaliteiten voor alle onderdelen van de uitrakkleding (striping, RFID etc.).

20. De aangebrachte striping voldoet aan de EN-ISO 20471 normering en is gesegmenteerd uitgevoerd. Het retro reflecterende materiaal pluist niet, is slijtvast en laat niet los, ook niet na de door de opdrachtnemer gegarandeerde levensduur. Alle striping op de onderdelen van de uitrakkleding is aangebracht volgens de landelijke huisstijl, is geschikt voor het toepassingsgebied EN 469/ ISO 15384, voldoet aan de ISO 20471 par. 6.1 en par. 6.2. Dit gedurende de door de opdrachtnemer gegarandeerde levensduur. Elk merk/ opbouw en samenstelling welke wordt goedgekeurd door de landelijke huisstijl is toegestaan. Bij inschrijving dient inschrijver een verklaring / goedkeuring van de commissie landelijke huisstijl NIPV in dat de inschrijving voldoet aan de landelijke huisstijl. Aanvraag, goedkeuring en informatie m.b.t. de landelijke huisstijl kan opgevraagd worden bij huisstijl@nipv.nl.

21. Het leveren van een RFID in de uitrakkleding en bijbehorende naam labels maakt onderdeel uit van de inschrijving/opdracht. Het betreft passieve Ultra High Frequency Identificatie tags/labels (UHF-RFID). Deze zijn bestand tegen wassen volgens ISO 23616:2024 en de door de leverancier geadviseerde programma's, temperatuur en de werkomgeving waarvoor de uitrakkleding bedoeld is. De opdrachtnemer levert en plaatst deze RFID's in overleg met de opdrachtgever. De RFID gaat minimaal de levensduur van de uitrakkleding (jas en broek) mee.

22. De uitrakkleding (jas en broek) worden voorzien van een onuitwisbaar en duurzaam label waarop eenvoudig is te zien wat de maatvoering is. Dit label bevat ook 8 posities binnen op een wit vlak zodat Opdrachtgever bijvoorbeeld de naam van de drager er op kan vermelden.

23. De uitrakkleding moet minimaal geleverd kunnen worden in de volgende Europese maatvoering:
Heren: XS (44), S (46), M (48-50), L (52-54), XL (56-58), XXL (60-62), XXXL (64), XXXXL (66-68).
Dames: XS (34-36), S (38-40), M (42-44), L (46-48), XL (50-52).
Per confectiemaat dienen vijf (5) verschillende lengtematen leverbaar te zijn. Binnen elke confectiemaat zijn er twee (2) maten korter en twee (2) maten langer dan de standaard confectiemaat.
Met deze maatverdeling binnen de confectiemaat dient 95% van de medewerkers van de opdrachtgever gekleed te worden.
De medewerkers die niet in de confectiemaat gekleed kunnen worden dienen voorzien te worden van een voor hen passende uitrakkleding. Voor deze afwijkende maten wordt maximaal een opslag van 10% t.o.v. de reguliere prijs van de standaardmaten in rekening gebracht.
Maten zijn in overeenstemming met de EN340 maattabel.

24. De uitrukkleding is voorzien van een niet uitneembare binnenvoering die tijdens het wassen goed op de plaats blijft zitten en waarvan de eigenschappen door het wassen niet nadelig worden beïnvloed.
25. De binnenvoering van de uitrukkleding is dusdanig bevestigd, dat deze niet in de weg zit bij het uit- of aantrekken van de bluslaarzen en/ of handschoenen.
26. Alle toegepaste ritsen zijn van het merk YKK (of gelijkwaardig) en zijn volledig gegarandeerd tegen alle voorkomende defecten gedurende de gebruiksduur van de uitrukkleding.
27. De uitrukkleding moet op de knieën, ellebogen en schouders voorzien zijn van een zeer slijtvast en vloeistof dicht materiaal, ter voorkoming van slijtage en het doordringen van scherpe delen. Deze voorziening moet soepel uitgevoerd zijn en in de kleur zwart.
28. De flexibele slijtvaste kniebescherming moet minimaal voldoen aan EN14404 level 1, type 2 niet verwijderbaar. De kniebescherming mag niet verschuiven.
29. De uitrukkleding hoeft gedurende de levensduur niet behandeld te worden om te blijven voldoen aan de EN469:2020. Behandeling vooraf is dusdanig toegepast dat de drager van de uitrukkleding tijdens het uitoefenen van zijn taak niet in contact komt met de impregneringsstof of residu hiervan.
30. In elk afzonderlijk onderdeel van het uitrukkpak is een label onlosmakelijk geplaatst waarop tenminste de volgende gegevens staan vermeldt:
 - ✓ Korpsnaam zijnde Brandweer Zeeland;
 - ✓ CE-kenmerken en EN goedkeuring inclusief overige kenmerken;
 - ✓ Naam, handelskenmerken vanuit de fabrikant;
 - ✓ Datum van productie.
31. Inschrijver garandeert de functionele inzetbaarheid van de uitrukkleding gedurende 10 jaar na levering.
32. Daar waar er klittenband (bijv. zakken) wordt toegepast is deze voorzien van een (trek) lip.
33. Blus- en/of regenwater dat in de zakken van de uitrukkleding binnenkomt wordt gemakkelijk afgevoerd, zodat er geen water in de zakken kan blijven staan.

Uitvoering uitrukjas

34. De uitrukjas is met een verlengd, afgerond rugpand uitgevoerd, zodat bij het dragen van adembescherming hinderlijk 'opkruipen' van het rugpand wordt voorkomen. Bij voorover bukken mag de rug niet onbeschermd raken, ook niet tijdens het dragen van een ademluchttoestel.
35. De uitrukjas is aan de voorzijde voorzien van twee rechte zakken (van minimaal 200 x 200 mm) die worden afgesloten met een klep. Beide zakken zijn voorzien van een dubbel gestikte lus van dezelfde stof als de buitenzijde van de jas, waarbij bij één lus bij levering van de uitrukkleding één karabijnhaak reeds bevestigd is. De drager kan de karabijnhaak zelf eenvoudig verplaatsen naar de andere lus. Deze lus is zoveel mogelijk naar de buitenzijde geplaatst. Als deze lus niet gebruikt wordt moet deze kunnen worden opgeborgen in de zak. De zakken mogen, zowel op liggend als binnen hangend zijn (grootte van de lus in overleg met opdrachtgever).
36. De uitrukjas is aan de bovenzijde voorzien van zgn. spacers of airblockers (rug/schouders).
37. De uitrukjas is voorzien van een hoog opstaande kraag (minimaal 80 mm hoog). Deze mag geen hinder veroorzaken aan de kin en geen hinder veroorzaken bij gebruikte uitrustingsstukken. Deze kraag is aan de voorzijde voorzien van een overslag met klittenbandsluiting uit één stuk.

38. De uitrukjas is voorzien van een grove rits met panieksluiting, met overslag en trekkoord. De rits is dusdanig gefabriceerd dat deze nooit kan vastlopen in de stof.
Het klittenband van de overslag moet zodanig zijn geplaatst dat deze niet verkleefd kan raken met andere kledingstukken en/of uitrustingsstukken. Het klittenband mag in geen geval loslaten en/of schuiven
39. Alle klittenband wordt zo aangebracht dat het in zowel open als gesloten toestand geen irritatie oplevert bij de drager (huid), waar mogelijk wordt het klittenband bedekt met een flap om irritatie en/of beschadiging van de stoffen en/of klittenband te voorkomen.
40. De mouwen van de uitrukjas zijn voorzien van flexibele polsmanchetten van vlam vertragend breiwerk. Deze zijn voorzien van geïntegreerde dubbel gestikte duimgaten.
De mouwen van de jas hebben een voorziening tegen het optrekken van vocht/anti-absorptie barrière. Deze voorziening is tevens bedoeld tegen slijtage/rafelen aan de randen van de mouwen.
41. De uitrukjas is tussen de overslag en de rits voorzien van een binnenzak (napoleonzak). Deze bevindt zich voor de drager links op borsthoogte en is afsluitbaar met een rits.
 - a. De rits is minimaal 180 mm lang;
 - b. Lengte zak is minimaal 200 mm, bovenkant zak is gelijk met bovenkant rits, zak is aan onderkant langer dan de rits;
 - c. De insteek zijwaarts is minimaal 150 mm breed.
42. De uitrukjas is aan de binnenzijde ter hoogte van de kraag voorzien van een ophanglus. De gebruiker ondervindt op geen enkele wijze hinder van deze lus.
43. De uitrukjas is voorzien van schouderbescherming voor de massaverdeling (drukpunten) van de kleding en voor het ademluchtoestel.
44. De uitrukjas is aan de binnenzijde voorzien van één binnenzak. Deze bevindt zich voor de drager rechts en is afsluitbaar met een rits. Deze zak is minimaal 150 mm breed en 170 mm diep.
45. De uitrukjas is voorzien van twee opvallende harmonica portofoonzakken met afgesloten klep op de voorzijde van de jas. In elke klep is één uitsparing aanwezig voor de portofoonantenne. De uitsparing voor de antenne bevindt zich aan beide zijden van de portofoonzak.
Deze zakken hebben een afmeting van minimaal 100 mm breed x 190 tot 200 mm diep.
Brandweer Zeeland gebruikt de Motorola type MTP6550 en type Motorola DP4600E portofoons. Deze moeten eenvoudig in de zakken geplaatst kunnen worden, zonder dat dit invloed heeft op het draagcomfort.
Plaatsbepaling is in overleg met opdrachtgever.
Blus- en/of regenwater dat de zakken binnenkomt wordt gemakkelijk afgevoerd, zodat er geen water in de zakken kan blijven staan.
46. Op de voorzijde, boven de portofoonzakken is minimaal 1 lus aanwezig voor het plaatsen van push-to-talk spreekleutels en/of handlamp. Deze lus moet qua kleur voldoen aan de landelijke huisstijl, zijn slijt en rafel-vast, zijn geschikt voor de belasting welke de werkzaamheden waarvoor de pakken bedoeld zijn (EN469:2020).
47. De uitrukjas is, centraal op het voorpand tussen navel en borst, voorzien van 2 lussen met verschillende afmetingen (dubbel gestikt) boven elkaar aangebracht.
Dit ter bevestiging van de haakse handlamp en/of spreekleutel.
48. De blusjas is voorzien van een functionele bevestigingsmethode voor de schouderstukken, zoals deze worden voorgeschreven door het NIPV, zie bijlage 12 Schouderstukken. Met deze bevestigingsmethode kan de mee te leveren standaardmaat schouderstuk op alle maten bluspakken bevestigd worden.

Met opmerkingen [F1]: Zijn er ontwikkelingen i.r.t. het gebruik van deze portofoons gedurende de looptijd van het contract? Als er nieuwe portofoons komen, hoe groot is dan de kans dat deze qua vorm en afmeting dusdanig afwijken van de huidige portofoons waardoor ze niet in deze zakken gaan passen?

De bevestigingsmethode zorgt ervoor dat schouderstukken goed gefixeerd blijven zitten tijdens werkzaamheden, maar mag geen hinder veroorzaken voor de drager. De schouderstukken moeten zonder hulpmiddelen, eenvoudig met één beweging te verwijderen zijn. Wanneer er geen schouderstukken gedragen worden zijn bevestigingsmiddelen afgedekt, dit mag geen hinder of irritatie veroorzaken voor de gebruiker. Het gekozen bevestigingsmiddel levert bij geen enkel reinigingsproces schade op aan de kleding en/of reinigingsmachines.

49. Schouderstukken maken deel uit van de levering en worden uitgevoerd volgens bijlage 7.2 van het draagvoorschrift brandweerkleding (<https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/12/202210-BWNL-Draagvoorschrift-Brandweerkleding.pdf>). Op de achterzijde van het schouderstuk staat eenduidig de maatvoering, volgens de EN ISO 13688:2013/amd 2021.

Uitvoering uitrukbroek

50. De taille van de uitrukbroek kan aan de bovenzijde worden ingesteld/aangetrokken met een verstelbare tailleband, gespmodel. Deze zit gemonteerd aan de buitenzijde en is niet geïntegreerd in de broek en is niet van invloed op het draagcomfort.
51. De uitrukbroek is voorzien van een gulp YKK-rits, of gelijkwaardig, met overslag. De bovenzijde van de broek kan worden afgesloten met een klittenband overslag. Dit mag een aparte overslag zijn, maar ook worden gecombineerd (rits, klittenband, drukknop) met de overslag van de gulp.
52. De uitrukbroek is aan de binnenzijde voorzien van een ophanglus. De gebruiker ondervindt op geen enkele wijze hinder van deze lus.
53. De uitrukbroek is voorzien van verstelbare banden (bretels). De banden (H-model) bevatten een elastisch segment dat zich niet in het h-deel en niet bij de bevestiging aan de broek bevindt. De banden hebben een bevestiging op de rugzijde (ingepakt in stof), waardoor afschuiven van de schouders minimaal is. De banden zijn aan de voorzijde voorzien van kunststof snel spanners met eindaanslag en hebben een minimale breedte van 50 mm.
54. De banden/bretels zijn voorzien van demping op de schouders(bokkentuig) om de druk van de adembeschermingsmiddelen te minimaliseren.
55. De bretels zijn aangebracht op de tailleband, de verwachting is dat voor 95% van de dragers een standaard positionering afdoende is. Voor een aantal dragers zal de bevestiging van de bretels verplaatst moeten worden i.v.m. comfort. De opdrachtnemer voert dit uit zonder meerprijs.
56. Op de uitrukbroek zijn twee opgezette dijbeenzakken (zgn. harmonicazak) geplaatst met een door klittenband afsluitbare klep. De zakken zijn inwendig 200 mm hoog, 150 mm breed en, indien volledig uitgeplooid, 70 mm diep. De kleppen zijn voorzien van een 30 x 30 mm uitstekende band waardoor deze goed te openen zijn met een 'gehandschoende' hand. Blus- en/of regenwater dat de zakken binnenkomt wordt gemakkelijk afgevoerd, zodat er geen water in de zakken kan blijven staan.
57. De onderzijde van de pijpen van de uitrukbroek zijn ter hoogte van de hak ingekort en voorzien van een stootrand. De binnenzijde is dusdanig geconstrueerd dat de broekspijpen eenvoudig over een verlaars geschoven kunnen worden. De onderzijde van de pijpen zijn niet voorzien van een rits.

Onderhoud	
Nr.	Omschrijving
58.	De uitrukkleding dient gereinigd en gedroogd conform <i>paragraaf 5.3 van de EN 469:2020</i> te kunnen worden met een industriële wasmachine en droger en LCO2 (zware vervuiling) waarmee de pakeigenschappen en kleurstelling niet worden aangetast (ISO23616_2024).
59.	De opdrachtnemer geeft een gedetailleerde onderhouds-, was-, en drooginstructie (inclusief de samenstelling van de voorgeschreven reinigingsmiddelen), dit passend bij de huidige wasmachines en wasdroger (trommel).
60.	Opdrachtnemer levert een onderhoudspartij aan die over alle benodigde kennis en expertise (incl. vereiste certificeringen e.d.) beschikt om het benodigde onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren. Reparaties dienen uitgevoerd te worden volgens de specificaties van de fabrikant. Na reparatie voldoet de kleding aan alle geëiste eigenschappen en normen.
61.	Voor het uitvoeren van het juiste beheer levert Opdrachtnemer voorafgaand aan de levering van de kleding een instructie aan i.r.t.: • Inspectie- en afkeurcriteria; • Herstelmogelijkheden; • Resterende technische en economische levensduur.
62.	De opdrachtnemer beschikt over een (WEB)portaal waarin reparaties kunnen worden gemeld en waarbinnen de status van de reparatie te volgen is door VRZ.
63.	Reparatieverzoeken worden door opdrachtnemer binnen 1 week afgehandeld en ter reparatie opgehaald, dan wel door opdrachtgever verzonden.
64.	Doorlooptijd van reparatie aan uitrukkleding is niet langer dan 15 werkdagen.
65.	De onderhoudspartij adviseert de opdrachtgever m.b.t. het al dan niet rendabel/ haalbaar zijn van een reparatie.
66.	Tot de levering behoort een volledig kosteloze voorlichting van onderhoudsmedewerkers van opdrachtgever (circa 12 personen). Op de punten: ✓ Gebruik; ✓ Onderhoud en controle; ✓ inspectie- en afkeurcriteria; ✓ Reiniging, bewassen en drogen.
67.	Tot de levering behoren een duidelijke gebruikshandleiding en onderhoudsvoorschriften volgens NEN 5509:2016NL. De gebruikshandleiding en onderhoudsvoorschriften zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Per levering wordt, in overleg met de opdrachtgever, vastgesteld hoeveel exemplaren meegeleverd moeten worden. De gebruikshandleiding wordt ook digitaal ter beschikking gesteld.
Logistiek en levering	
Nr.	Omschrijving
70.	De uitrukkleding wordt gebruiksklaar geleverd inclusief schouderstukken van de drager (indien van toepassing), bij het inmeten wordt doorgegeven welke functie de drager bekleedt.

71. De uitrukkleding is per set verpakt.
Aan de buitenzijde van de verpakking staat duidelijk vermeld, de naam en post van de gebruiker.
De uitrukkleding wordt per brandweerpost (pallet) aangeleverd.
72. Transport
Voor het vervoer van goederen dient gebruik gemaakt te worden van voertuigen welke ten minste aan de Euro-V (voertuigen zwaarder dan 3500 kg) of Euro-5 norm (voertuigen lichter dan 3500 kg) voldoen.
73. Verpakkingsmaterialen
Er dient gebruik te worden gemaakt van gerecyclede verpakkingsmaterialen;
- ✓ Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 80% uit gerecycleerd materiaal te bestaan;
 - ✓ Wanneer voor de eindverpakking kunststofzakken of -vellen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycleerd materiaal te bestaan;
 - ✓ Wanneer gekozen wordt voor biobased materiaal in plaats van kunststof is deze minimumeis met betrekking tot kunststof niet van toepassing.
 - ✓ Andere verpakking (bijvoorbeeld herbruikbare verpakking) kunnen worden aangeboden als alternatief voor de kartonnen of plastic verpakking, met een advies voor gebruik en retour zending.
 - ✓ De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer een specificatie aanlevert van de samenstelling van het verpakkingsmateriaal.
74. De VRZ maakt gebruik van AFAS Profit. Hierin vindt, onder andere, het gehele proces vanaf het vastleggen van overeenkomsten, het daadwerkelijk bestellen/afroepen van producten en/of diensten tot en met het betaalbaar stellen van de factuur plaats.
Opdrachtnemer beschikt over een webshop waarbij de omgeving specifiek ingericht kan worden voor VRZ en voldoet aan:
- ✓ (technische) Informatie van de uitrukkleding is inzichtelijk. Daarbij dient, indien van toepassing, informatie zoals brutoprijzen met daarbij behorende kortingspercentages en nettoprijzen, voorraadinformatie en verwachte levertijd zichtbaar te zijn.
 - ✓ De webshop is geschikt voor koppeling aan het bestelsysteem (AFAS) van VRZ via een OCI-koppeling. Na gunning zal de OCI-koppeling gerealiseerd worden. Indien de Inschrijver geen ervaring heeft met het koppelen aan het AFAS-bestelsysteem, zijn de kosten voor het ontwikkelen van de koppeling voor rekening van de Inschrijver. Alle kosten voor updates, aanpassingen en onderhoud van de OCI-koppeling en de bijbehorende inrichting van de webshop gedurende de contractperiode komen voor rekening van de Inschrijver.
 - ✓ Volledige technische compatibiliteit met AFAS Profit op alle vlakken, inclusief bij updates door AFAS, gedurende de looptijd van de Overeenkomst;
 - ✓ Orderverstrekking via XML;
 - ✓ Facturatie via Peppol netwerk (eFactuur): De e-factuur wordt in UBL-formaat aangeleverd via het open PEPPOL netwerk van Simpler Invoicing. Het OIN nummer van de Opdrachtgever is NL:OINO:00000001001710175000. Kosten verband houdende met e-facturatie komen voor rekening van Opdrachtnemer.
 - ✓ De webshop is te allen tijde beschikbaar (24/7).
 - ✓ De webshop moet uiterlijk 6 weken na de ingangsdatum van de Overeenkomst beschikbaar zijn voor bestellingen van VRZ.

Duurzaamheid

Nr. Omschrijving

75. Stoffen/materialen

Het beleid van de Veiligheidsregio's is erop gericht dat er in de producten geen stoffen en/of materialen worden toegepast die het milieu belasten en/of een bedreiging vormen voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de mens. In het kader van dit beleid wordt voor deze aanbesteding verwezen naar <https://mrsl.30.rdm.tozero.com>. De geleverde kledingstukken mogen geen stoffen en/of materialen bevatten die zijn genoemd op deze lijst. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer voor de geleverde kledingstukken een productspecificatie aanlevert.

76. Productgebruik

Opdrachtnemer verklaart dat voor de uitvoering van de opdracht geen gebruik gemaakt wordt van producten waarvan hij weet of vermoedt of waarvan bekend is dat bij de productie ervan de lokale wet- en regelgeving ten aanzien van watergebruik, waterzuivering, chemicaliëngebruik en afvalmanagement, niet is nageleefd. Evenmin betreft de Opdrachtnemer producten en/of materialen van toeleveranciers van wie hij weet of vermoedt of van wie bekend is dat deze de bovenbedoelde lokale wet- en regelgeving niet naleeft.

77. VRZ ziet bij de uitvoering van de opdracht mogelijke risico's op schending van de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). De winnende Opdrachtnemer heeft tijdens de looptijd van de overeenkomst een inspanningsverplichting om de sociale omstandigheden in de productieketen te verbeteren. De winnende Opdrachtnemer moet een due diligence uitvoeren in de eigen internationale keten om zo risico's met betrekking tot schending van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in beeld te brengen. Ook moet hij een keer per jaar een due diligence rapport overleggen.