

Algemene informatie

Aanbesteding: Uitrukkleding
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Zeeland
Referentie: EA-VRZ-2026-04
Toelichting:
Extra vragen ten behoeve van nota van inlichtingen

Vraag en antwoord

Ref.nr. 95
Onderwerp: Antwoord 82 RET - EN 469:2020

Vraag:

Een starre ondergrens van RET 10 zou er daarom toe leiden dat een technisch betere waarde van bijvoorbeeld RET 9,7 wordt uitgesloten, hoewel deze ten minste even goed of beter voldoet aan de met de eis nagestreefde doelstelling met betrekking tot waterdampdoorlaatbaarheid en fysiologische warmtebelasting.

Antwoord:

Deze eis is een combinatie met andere waarden, die elkaar beïnvloeden, op de gehele kleding. Daarom de waarde 13 plus en min 3. Wij handhaven deze eis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Uitrukkleding

Ref.nr. 96
Onderwerp: HTI/RHTI - normconformiteit

Vraag:

Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat gedurende de gegarandeerde levensduur de naleving van de normatief vereiste minimumwaarden volgens EN 469:2020 X2, Y2 en Z2 doorslaggevend is en dat de opgegeven waarden HTI 16 ± 2 en RHTI 20 ± 2 niet moeten worden opgevat als gegarandeerde individuele waarden die gedurende de gehele levensduur moeten worden nageleefd.

Antwoord:

De EN norm is doorslaggevend.

Eis moet als volgt worden gelezen: "blijft aantoonbaar voldoen gedurende de gegarandeerde levensduur onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Uitrukkleding

Ref.nr.
97**Onderwerp:**

Kniebescherming

Vraag:

Aangezien het toepassingsgebied van EN 14404 beperkt is tot kniebescherming, is een normconforme uitvoering volgens EN 14404 voor het schouder- en ellebooggebied niet mogelijk. Wij stellen daarom voor om alternatieve vullingsmaterialen voor de knie-, elleboog- en schoudergebieden toe te staan, die wat betreft de gebruikseigenschappen – geringe vochtopname, laag gewicht en vormvastheid – vergelijkbaar zijn, zonder aan EN 14404 te voldoen.

Antwoord:

Wij vragen niet om een EN norm voor schouders en ellebooggebied, zie eis 27. De uitrukkleding moet op de knieën, ellebogen en schouders voorzien zijn van een zeer slijtvast en vloeistof dicht materiaal, ter voorkoming van slijtage en het doordringen van scherpe delen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Uitrukkleding