



BIJLAGE A Programma van Eisen

Algemeen (voor perceel 1 en perceel 2)

1. Opdrachtnemer dient te werken volgens zijn invulling van de kwalitatieve gunningscriteria (zie aanbestedingsdocument, paragraaf 4.2). Op het moment dat de gemeente constateert dat opdrachtnemer niet voldoet aan zijn Inschrijving, dient opdrachtnemer een verbeterplan op te stellen. Dit is ter goedkeuring door de gemeente, waarna opdrachtnemer het verbeterplan in de werkzaamheden doorvoert.
2. Op de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst is de RAW 2025 van toepassing.
3. Op werkzaamheden op of langs openbare wegen binnen deze raamovereenkomst is de CROW publicatie 96b van toepassing.
4. Opdrachtnemer dient tijdens werkdagen van minimaal 8:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar te zijn.
5. De opdrachtnemer dient één vaste contactpersoon beschikbaar te stellen.
6. Er geldt geen minimale bestelhoeveelheid per (afroep) deelopdracht.
7. Direct na levering moet (indien aanwezig) vrijkomend verpakkingsmateriaal door de opdrachtnemer retour worden genomen. Indien niet mogelijk dan zal dit verpakkingsmateriaal binnen 10 dagen worden opgehaald door de opdrachtnemer. Alleen in samenspraak met de gemeente kan hiervan worden afgeweken.
8. Als het vrijkomende verpakkingsmateriaal niet wordt opgehaald hiervoor een boete worden opgelegd ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per geval. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
9. Kosten voor verpakkingsmateriaal worden niet doorberekend. Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van opdrachtnemer.
10. Opdrachtnemer moet de bestelling binnen 10 werkdagen na akkoord leveren, tenzij anders afgesproken.
11. De opdrachtnemer stelt de aanbestedende dienst, voorafgaand aan de levering van het plantmateriaal, in de gelegenheid de te leveren planten en/of bomen op de kwekerij te schouwen. Bij een schouw van het plantmateriaal keurt de aanbestedende dienst het te leveren materiaal.
12. Van de te leveren bomen en planten kan de opdrachtnemer wanneer gevraagd de herkomst tonen. De gemeente kan de herkomst controleren, eventueel op locatie.
13. Op alle te leveren bomen en planten is het ambitieniveau 1 van de landelijke MVI-criteriatool van toepassing. Het gaat om de criteria codes 043.002 en 043.004.



Perceel 1 – bomen

Er wordt verlangd dat er een “Algemeen en Gedetailleerd werkplan” conform Handboek Bomen 2026, Artikel 0.1 wordt gemaakt met betrekking het in hoofdstukken 4 t/m 7 omschreven.

1. De gemeente levert de specificaties van de bomen aan in de deelopdracht.
2. Alle bomen moeten soortecht, goed gevormd, voorzien zijn van een doorgaande top, goed geworteld, niet geënt, op tijd verplant, ruim gerooid, afgerijpt, onbeschadigd, ziektevrij, zonder onkruid, ongedierte- en schimmelvrij zijn, conform Handboek Bomen 2026, Hoofdstuk 5.3 en Bijlage 5.1 (aanvullende) eisen en specificaties (bovengronds).
3. Bomen dienen minimaal 3 jaar in Nederlandse klimatologische omstandigheden te zijn gekweekt.
4. De opdrachtnemer dient te garanderen dat de bomen goed geworteld, onkruid- en ziektevrij zijn en vrij van invasieve soorten, conform de gestelde eisen in het Handboek Bomen 2026.
5. De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde bomen vrij zijn van Japanse duizendknoop, knolcyperus, zevenblad en andere invasieve soorten. Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 5 Leveren (laan)bomen paragraaf 5.12.d Kwaliteit. Per boom geldt een boete €500,- en draagt Opdrachtnemer de kosten voor het herstellen van directe gevolgschade inclusief het vervangen van de boom.
6. Indien na goedkeuring van de geleverde bomen toch een verborgen gebrek wordt geconstateerd door de gemeente, worden deze bomen door opdrachtnemer kosteloos vervangen. Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 5, 'Leveren (laan)bomen' paragraaf 5.14 Reclameren.
7. Opdrachtnemer hanteert een groeigarantie: Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroeigarantie bomen' Paragraaf 7.4.b. Nazorgperiode is de nazorgtermijn minimaal 3 jaar en kan met eigen aanvulling verlengd worden indien gewenst (zie Toelichting Hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroeigarantie bomen' paragraaf 7.7).
8. Het aanplanten van een boom bevat naast het daadwerkelijk aanplanten ook het aanbrengen van twee boompalen, een boomband en een houten gietrand, gietrand vullen met bladmulch. Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 6, Planten bomen en Hoofdstuk 6.9 Watergeefstelsel en 6.11.d en bijlage 4.1.9.
9. Het onderhoud in de eerste drie (3) jaar van de nieuw geplante bomen bevat: stamschot verwijderen, snoeiwerkzaamheden en frequent voldoende water geven gedurende de hele periode. Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 7, 'Nazorg en hergroeigarantie bomen' paragraaf 7.9 'Water geven | Watergeefstelsel'
10. Het aanplanten van bomen wordt uitgevoerd door een gediplomeerd hovenier, MBO niveau 3 of gelijkwaardig. De Opdrachtnemer dient op aanvraag van de gemeente de diploma's van de in te zetten medewerkers te tonen. Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 6, Planten bomen.
11. De te leveren bomen en alle werkzaamheden bij het leveren, aanplanten en onderhoud van de bomen worden uitgevoerd overeenkomstig de gestelde eisen in het Handboek bomen 2026 van het Norminstituut Bomen.
12. Minimaal 90% van de bomen moet de eerste drie jaar na aanplant aanslaan. Wanneer dit niet het geval is, geldt een boete van €500,- per niet aangeslagen boom, voor alle bomen tot aan 90% van de totale aanplant.
13. Het kan voorkomen dat Opdrachtnemer ook een oude (dode) boom moet verwijderen en afvoeren. De gemeente zal dit vooraf aangeven.
14. Ook is het mogelijk dat Opdrachtnemer bij boomstandplaatsen een groeiplaatsverbetering moet uitvoeren. De gemeente zal dit vooraf aangeven.
15. De bestelde bomen moeten per stuk worden gelabeld. Met daarop:
 - a. Soort en cultivar
 - b. Maat

Conform Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 5 'Leveren (laan)bomen' paragraaf 5.4 Plantenpaspoort. Mogelijk ter aanvulling paragraaf 5.7 Aanvullende certificaten | Optioneel.

**Perceel 2 - planten**

1. De gemeente levert de specificaties van de planten aan in de bestellijst.
2. Opdrachtnemer dient garant te staan voor de kwaliteit van het te leveren plantmateriaal. Alle plantmaterialen zullen bij levering gekeurd worden op locatie.
3. Indien na goedkeuring van de geleverde planten toch een verborgen gebrek wordt geconstateerd door de gemeente, worden deze planten door opdrachtnemer kosteloos vervangen.
4. De opdrachtnemer dient te garanderen dat de planten goed geworteld, onkruid- en ziektevrij zijn en vrij van invasieve soorten.
5. De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde planten vrij zijn van Japanse Duizenknoop, knolcyperus, zevenblad en andere invasieve soorten. Per m2 beplanting geldt een boete €500,- en draagt opdrachtnemer de kosten voor het herstellen van directe gevolgschade.
6. Inschrijver levert de bestelde producten af op het door besteller aangegeven afleveradres en aangegeven tijd. De gemeente kan planten ook per deelopdracht of per weekvoorraad afroepen.
7. Plantmateriaal dat in de kas gekweekt is, is afgehard vóór levering.
8. De geleverde plantmaterialen dienen te voldoen aan de voorschriften van de Raad voor Boomkwekerij (zie link: <http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl/>).
9. De bestelde planten moeten per bundel of per pallet worden gelabeld. Met daarop:
 - c. Soort en cultivar
 - d. Wijk
 - e. Straat
 - f. Link nr.