

1. ALGEMEEN

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hellendoorn.
Bij aanvang van het werk met name:
- wijken 1, 2 en 6 met uitzondering van centra.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De relevante areaal- en beheergegevens worden vanuit het beheersysteem van opdrachtgever als shapebestanden aan opdrachtnemer verstrekt, zodat deze in een eigen GIS-omgeving kunnen worden ingelezen.

De wijze waarop gegevens gedurende de looptijd worden uitgewisseld kan wijzigen; opdrachtnemer wordt daarover tijdig geïnformeerd.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110010							- Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd naar '3.865' - de betreft-regel is gewijzigd in: 'Betreft: Verwijderen waterlot, jaarlijks 1/3 deel van het aantal bomen (reguliere boomsoorten)'			
110010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft: Verwijderen waterlot, jaarlijks 1/3 deel van het aantal bomen (reguliere boomsoorten) Situering: zie beheergegevens deel 2.1 §1 Beheergroepen: bomen, reguliere soorten excl intensieve soorten zoals Tilia e.d. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar, zie bijlage B voor planning. Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen tot 3 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3.865,00 V	
19		2					Bestekspost is toegevoegd.			
19		9					ONDERHOUD BOMEN, NULBEURT			
190010							Bestekspost is toegevoegd.			
190010	514413						Onkruidvrij maken boomspegel. Betreft: nulbeurt onkruidvrij maken boomspegel Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 110010 Grootte per boomspegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspegel Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt Boomspegel vlak afwerken 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	59,00 V	
210020		1					- Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar '640 are'			
210020	501599						Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting. Betreft: Beheersen fijn- en grof zwerfafval-beplanting. Situering: zie beheergegevens deel 2.1 §1 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen	week	104,00 V	
210021							- Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar '640 are'			
210021	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Situering: zie beheergegevens deel 2.1 §1 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		104,00 I
210022		1					- Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd naar '640 are'	are		640,00 I
		3								
		2								
		1								
		9								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
210022	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Situering: zie beheergegevens deel 2.1 §1 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		104,00	I
		1						are		640,00	I
		3									
			2								
				1							
					9						
210030							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd naar '89.600'				
210030	514499						Verwijderen blad uit rand beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit rand beplantingsvak 1x/jaar Situering: zie beheergegevens deel 2.1 §1 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen Niet langs schuttingen en muren. Breedte rand: tot aan 1e beplantingsrij Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar, zie bijlage B voor planning. De aannemer mag het vrijgekomen materialen in het overig deel van het besplantings vak achterlaten, mits de laagdikte minder dan 10cm blijft. Voor zover het blad niet in het vak overige vakdeel achtergelaten kan worden, wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	89.600,00	V	
29							Bestekspost is toegevoegd.				
29							ONDERHOUD BEPLANTINGEN, NULBEURT				
290010							Bestekspost is toegevoegd.				
290010	514499						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen nulbeurt Betreft: Nulbeurt onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 210010 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen en vaste planten	m2	15.810,00	V	
290011							Bestekspost is toegevoegd.				
290011	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Nulbeurt onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 210010 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen en vaste planten Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt	m2		15.810,00	I
		1									
			1								
				1							
290012							Bestekspost is toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
290012	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: Nulbeurt verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 210010 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen en vaste planten Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2		15.810,00	I
290020		1					Bestekspost is toegevoegd.				
290020	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: Nulbeurt Verwijderen zwerfafval uit beplantingen, nulbeurt Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 210010 Beheergroepen: alle beplantingen, m.u.v. bosplantsoen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	320,00	V	
		2									
		3									
				1							
290030							Bestekspost is toegevoegd.				
290030	514499						Onkruidvrij maken beplantingsvak, uitsluitend vaste planten nulbeurt Betreft: Nulbeurt onkruidvrij maken beplantingsvak, uitsluitend vaste planten Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 211510 Beheergroep: vaste planten	m2	190,00	V	
290031							Bestekspost is toegevoegd.				
290031	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Nulbeurt onkruidvrij maken beplantingsvak, uitsluitend vaste planten Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 211510 Beheergroep: vaste planten Uitsluitend uitvoeren handmatig of met schepel; nadrukkelijk niet met schop. Betreft: kruidachtigen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt	m2		190,00	I
		6									
				1							
				1							
290032							Bestekspost is toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
290032	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: Nulbeurt verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak). Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 211510 Beheergroep: vaste planten Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2		190,00 I
39								Bestekspost is toegevoegd.			
39								ONDERHOUD GRASSEN, NULBEURT			
390010								Bestekspost is toegevoegd.			
390010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: Nulbeurt verwerken vrijgekomen materiaal van grasveld en extensief gras. Uitsluitend indien en voorzover beeldkwaliteit niet voldoet aan 01 24 05 (Standaard) t.b.v. bpn 300020 Beheergroepen: grasveld en extensief gras (de intensieve randstroken) Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) = nulbeurt 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	411,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 BEGRIPPEN

01 In afwijking van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte zijn onderstaande definities gewijzigd, te weten:

Onkruid
Ongewenste vegetatie (inclusief kruidachtigen, zaailingen en opslag en Klim-op), dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algen begroeiing.
In plantvakken waar bij aanvang van de overeenkomst al Klimop groeit en waar Klimop bewust geplant is, is klimop geen onkruid.

01 24 05 VERVALLEN

01 *Vervallen*