

Bosplantsoen ecologische trede 1 (BP1)

Het beheer

- Jaarlijks uitmaaaien, deels 's zomers, deel 's winters. Alleen uitmaaaien als er voldoende zicht op de bodem is om fauna te beschermen.
- Gemaaide kruidlaag afvoeren, zodat bewoners niet bijstorten.
- Geen takkenril.
- De eerste halve meter langs de paden is goed verzorgd (geen brandnetels etc).
- Er mag niks over de paden hangen of op een andere manier hinderen.
- Meer dan 50% inheemse soorten.
- Beperkte bladlaag in de herfst en winter.



Het beeld

Jaarrond geven vakken met bosplantsoen trede 1 een opgeruimde indruk. Bomen zijn dominant aanwezig (min. 25% kroonbedekking). Er is ongeveer 1 boom per 100m², de kronen hoeven niet aan te sluiten. Bij trede 1 hebben bomen, struiken en de kruidlaag beperkte uitgroei. Je kunt makkelijk door het vak heen kijken, er is veel lichtinval en er is maar een beperkte zoom aanwezig.



Aandacht voor


- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
- Pas op met het terug snoeien van sleedoorns, raadpleeg de giskaart voor locaties met sleedoornpage



Bosplantsoen ecologische trede 2 (BP2)

Het beheer

- De eerste halve meter langs de paden is goed verzorgd (geen brandnetels etc).
- Er mag niks over de paden hangen of op een andere manier hinderen.
- Meer dan 70% inheemse soorten.
- Storingskruiden tot aan de eerste heesterrand uitmaaïen in sept-feb. Eerst voorlopen zodat de fauna niet verstoord wordt.
- Bramen mogen alleen in grote vakken, min. 3-5 vanaf de rand van het vak.
- 's Winters niet alle ondergroei wegmaaïen. Jaarlijks minstens 30% van de kruidlaag laten staan.
- Maaisel in het midden van het vlak op rillen leggen (bij weinig maaisel mag het op een hoop).
- Takkenrillen, bramenstruweel of andere ecologische toevoegingen kunnen soms in het middenvak.
- Blad terugblazen tot achter de eerste heesterrand. In de herfst en winter is de bladlaag zichtbaar.



Het beeld

Het beeld en hoeveel ruimte te natuur krijgt verschilt per vak (maatwerk), afhankelijk van de locatie en grootte van het vak. In principe is er volledige uitgroei van bomen en struiken, behalve takken die over erfgrenzen steken. Er is 1 boom per 100 vierkante meter (kronen hoeven niet aan te sluiten). In het groeiseizoen is de ondergroei aanwezig. Er is zoveel mogelijk variatie in soortensamenstelling, gelaagdheid en hoeveelheid lichtinval. Waar mogelijk is ook een overloop tot een zoomvegetatie (kruidlaag).



Aandacht voor

- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
- Pas op met het terug snoeien van sleedoorns, raadpleeg de giskaart voor locaties met sleedoornpage
- Voer werkzaamheden aan dichte structuren (braamstruweel of hopen takken) niet uit in de winter i.v.m. overwinterende dieren



Bosplantsoen ecologische trede 3 (BP3)

Het beheer

- De eerste halve meter langs de verharde paden is verzorgd (geen brandnetels etc).
- Er mag niks over de paden hangen of op een andere manier hinderen.
- Er wordt natuur-imiterend beheer ingezet. (waar mogelijk open plekken en dood hout inzetten).
- Meer dan 90% inheemse soorten
- Takkenrillen, bramenstruweel en andere ecologische toevoegingen altijd aanwezig.
- Bramen mogen alleen in grote vakken, min. 3-5 vanaf de rand van het vak.
- Blad in de vakken terugblazen tot achter de eerste heesterrand.
- Er is een natuurlijke bodembedekking met blad, takken en kruiden.



Het beeld

Trede 3 geeft een natuurlijk en verruigd beeld. Hier is alle ruimte voor volledige uitgroei van bomen en struiken. Hier zie je een combinatie van bomen, struiken en kruidlaag. Er is veel variatie in soortensamenstelling, gelaagdheid en hoeveelheid lichtinval. Waar mogelijk is een overgang met een (golvende) mantelzoomvegetatie (zowel struiken als kruidlaag) aanwezig. Staand, hangend en liggend dood hout is aanwezig.




Aandacht voor

- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
- Pas op met het terugsnijden van sleedoorns, raadpleeg de giskaart voor locaties met sleedoornpage
- Voer werkzaamheden aan dichte structuren (braamstruweel of hopen takken) niet uit in de winter i.v.m. overwinterende dieren



Struweel ecologische trede 1 (STR1)



Het beheer

- Boomvormers moeten worden beperkt of verwijderd.
- De eerste 50 centimeter langs paden en wegen is verzorgd (geen brandnetels etc.).
- Minimaal 50% inheemse soorten
- In de herfst en de winter is de bladlaag beperkt aanwezig.
- De ondergroei moet jaarlijks gemaaid. De kruidlaag kan naar het midden van het vak geharkt worden.
- De maaihoogte is minimaal 10 centimeter, en de grond mag niet zwart worden na het maaien.
- Het afzetten van struiken (voor verjonging) moet gefaseerd worden uitgevoerd.



Het beeld

De struiklaag is in deze vakken dominant. Er is een maximale kroonbedekking van 25% door bomen. Er is beperkte uitgroei van de struik- en kruidlaag. Er is veel lichtinval en er is makkelijk door het struweel heen te kijken. Er is een beperkte zoom aanwezig. Het struweel geeft jaarrond een opgeruimde indruk en heeft geen takkenril




Aandacht voor

- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
- Pas op met het terugsnijden van sleedoorns, raadpleeg de giskaart voor locaties met sleedoornpage



Struweel ecologische trede 2 (STR2)



Het beheer

- Boomvormers beperken of verwijderen.
- De kruidlaag in het vak (na de eerste meter) niet maaien.
- De eerste meter langs de paden 2 à 3x per jaar maaien.
- Hinderlijk overhangend groen langs paden en erfgrenzen snoeien.
- Eens per 5 jaar snoeien naar eindbeeld, maar alleen als het nodig is. Maak hierbij golvende randen.
- Het snoeiafval mag deels blijven liggen in het vak. Het andere deel mag op een takkenril of -hoop.
- Zorg voor afwisseling in de gelaagdheid en lichtinvalsplekken. Dit kan door inhammen te maken, een enkele struik te verwijderen of door dominante soorten te beperken.
- Brandnetels en bramen gefaseerd verwijderen waarbij altijd 1/3 deel blijft staan.
- Bramen mogen alleen in grote vakken staan en moeten minstens 3-5 meter van de rand verwijderd zijn.
- Er is een bloemrijke zoom. Op plekken waar een overgang is naar een veld wordt daar ook gefaseerd gemaaid. 1/3 deel blijft in de winter staan
- Blad terugblazen tot achter de eerste struikrand.



Het beeld

De struiklaag is in deze vakken dominant. Er is een maximale kroonbedekking van 25% door bomen. Uitgroei van struiken is in deze vakken toegestaan. De vakken hebben een natuurlijke bodembedekking van kruiden, bladeren en takken. Er zijn takkenrillen en dode struiken aanwezig. Waar mogelijk is er een aansluiting met een zoom. Dichte begroeiing en meer open plekken wisselen elkaar af voor een mooie gelaagdheid. De struiklaag heeft meestal een rechte rand maar deze kan ook golven met ruimte voor de kruidlaag.

Aandacht voor

- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
- Pas op met het terug snoeien van sleedoorns, raadpleeg de giskaart voor locaties met sleedoornpage
- Voer werkzaamheden aan dichte structuren (braamstruweel of hopen takken) niet uit in de winter i.v.m. overwinterende dieren

Haag ecologische trede 1 (HA1)

Het beeld

De verzorgde en strakke uitstraling is het belangrijkste. De haagvoet is geschoffeld. Breedte van de haag kan variëren.



Het beheer

- 1 à 2 keer per jaar snoeien. In mei/juni en/of in september/oktober.
- Maximaal 25 centimeter uitgroei.
- Maximaal 10 centimeter verschil in hoogte binnen een aaneengesloten stuk haag.
- Snoeiafval verzamelen en afvoeren.
- Randen schoffelen en bijharken.
- Op uitzichthoeken is de maximale hoogte 80 centimeter.
- In de herfst wordt het afgefallen blad in de randen weggeblazen. In het midden van brede hagen mag een laagje blad blijven liggen maar dit mag geen grote hoop worden.
- Opschot van jonge bomen verwijderen/uitstekken.
- Waterlot verwijderen



Aandacht voor

- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)



Haag ecologische trede 2 (HA2)



Het beeld

Deze hagen zorgen door hun lengte voor ecologische verbindingen in het landschap. Dit maakt ze goede landschapselementen. De haag hoeft niet helemaal recht te zijn, maar is wel maximaal 1,5 meter hoog en 2,5 meter breed. In de winter is de haag gesnoeid.


Het beheer

- De haag wordt 1x per jaar gesnoeid in september/oktober.
- In het groeiseizoen wordt de uitgroei geaccepteerd.
- Op uitzichthoeken is de maximale hoogte 80 centimeter.
- Snoeiafval wordt verzameld en afgevoerd.
- Een zoom van bloemrijk gras is acceptabel.
- Het plantmateriaal moet inheems zijn (hier is een lijst voor).
- Bij het onderhoud wordt er gewerkt om de haag gesloten te houden.
- Ongewenste opslag wordt verwijderd.
- Opschot van jonge bomen verwijderen/uitstekken.
- Waterlot verwijderen



Aandacht voor

- Geen groot onderhoud in het broedseizoen (15 maart – 15 juli)




Sierheesters ecologische trede 1 (SA1)

Het beeld

De sierheesters worden het hele seizoen strak gesnoeid wat zorgt voor een verzorgde uitstraling. De sierheesters worden maximaal 80cm hoog. Er is geen zoom van bloemrijk gras aanwezig en geen onderbegroeiing. Er is geen hinderlijk overhangend groen.

Het beheer

- Regelmatig schoffelen
- Opslag van bomen verwijderen/uitsteken
- Hinderlijk overhangend groen snoeien.
- Scheutbloeiers (zoals vlinderstruik) na de winter terugsnoeien. Indien nodig 1x per 3-5 jaar.
- Op zichthoeken is de maximale hoogte 80 centimeter.
- Regelmatig bemesten.
- Bodemverbetering toepassen door bijvoorbeeld bokashi.
- Het beheer van de bomen in het vak gaat in afstemming met vakgroep bomen en bossen.



Aandacht voor

- Diversiteit in heesters toepassen.
- De heesters hebben lange bloeiperiodes.
- De combinaties met vaste plantgroepen is goed mogelijk.
- Open plekken in een vak moeten voorkomen worden.

Sierheesters ecologische trede 2 (SA2)

Het beeld

In het groeiseizoen is uitgroei geaccepteerd. Ook een zoom van bloemrijk gras is toegestaan. Er is geen hinderlijk overhangend groen. De ondergrond is mogelijk begroeid met bodembedekkende inheemse soorten (raadpleeg beheerder waar nodig). De heesters mogen maximaal 2,5 meter hoog worden en hebben een lange bloeiperiode.

Het beheer

- Opslag van bomen verwijderen/uitsteken
- Dominant hoog onkruid (zoals brandnetels) verwijderen/plukken.
- Zo weinig mogelijk schoffelen
- Hinderlijk overhangend groen snoeien.
- Op zichthoeken is de maximale hoogte 80 centimeter.
- Als het nodig is bemesten of bodemverbeteren door middel van bokashi.
- Kale plekken in het vak opvullen.
- Beheer van bomen in het vak gaat in afstemming met de vakgroep bomen en bossen.



Aandacht voor

- Heesters zijn van inheems en autochtoon materiaal (hier is een lijst voor).
- Diversiteit in (ecologisch waardevolle) heesters toepassen.
- Soorten met bloemen en/of bessen laten uitgroeien.
- De heesters hebben een lange bloeiperiode.



Vaste planten ecologische trede 1 (VP1)

Het beeld

Het vak is gesloten en gevuld met kleurrijke beplanting. Het vak heeft een culturele functie. Deze vakken vind je op druk bezochte plaatsen. Beplanting kan in volle grond of (lava)granulaat staan. Het vak mag niet grenzen aan vakken met een hoge ecologische trede. De doorgangen worden niet verhinderd door overhangend groen. Er is geen onderbegroeiing in de vakken.



Het beheer

- Regelmatig onkruid verwijderen door te plukken en in beperkte mate door te schoffelen.
- Opslag verwijderen/uitsteken.
- Hinderlijk overhangend groen wegsnoeien.
- Met uitzondering van de vroegbloeiers na de vorstperiode (feb-mrt) flink terugsnoeien.
- Als het nodig is een zomersnoeironde voor de uitgebloeide bloemen en ingezakte planten.
- Op uitzichthoeken is de maximale hoogte 80 centimeter.
- Benodigde bodemverbetering (bemesting en bokashi) altijd in overleg met iemand die genoeg vakkennis hierover heeft.
- Kale plekken in het vak moeten opgevuld worden.



Aandacht voor

- Variatie in de vaste planten toepassen
- Uitgaan van lange bloeiperiodes.
- De combinatie met (sier)heesters is hier goed mogelijk.
- Kale plekken moeten voorkomen worden.
- Verwijderd (gedeeltes van) dominante soorten
- Bomen in de plantvakken zijn geregistreerd

