


Gras ecologische trede 1

Gazon (GR1)



Het beeld

Jaarrond kort gemaaid gras. Rondom bomen blijft wel een ring hoog gras staan.

Het beheer

- Het maaiblad mag niet lager dan 6 à 7 centimeter zijn. Door iets hoger te maaien krijgen kleine bloemen zoals madeliefjes een kans om te bloeien.
- Als het nodig is kan bokashi of kalk worden aangebracht.
- Waar het nodig is gaten en kuilen opvullen met grond en kale stukken doorzaaien.
- Loof van bloembollen rond half juni maaien en afvoeren.
- Minimaal 50 centimeter afstand houden van boomstammen met het maaien, dit gras mag lang blijven. Zo wordt schade aan de boom(wortels) voorkomen en de bodem minder verdicht.
- Rondom palen, bankjes etc. wel maaien, aan de hand van beeldkwaliteit CROW-B.
- Waterlot jaarlijks verwijderen. Op zichtpunten, waar nodig, meerdere keren per jaar verwijderen.
- De grasmat niet laten verstikken onder bokashi of gevallen blad. De bladlaag mag maximaal 3 weken blijven liggen.



Aandacht voor

- Niet maaien als het gras niet groeit, bijvoorbeeld bij aanhoudende droogte.
- Voorkom gebruik van zwaar materiaal als de bodem nat is. Bandensporen mogen niet dieper dan 20 millimeter zijn.
- De grasranden mogen niet over de bestrating of tussen aanliggende heesters groeien.
- Na het aanplanten van jonge bomen de omgewoelde grond inzaaien met bloemrijk zaaimengsel.
- In de rand hoog gras rondom bomen moet wel hinderlijk onkruid en opslag verwijderd worden (bijvoorbeeld brandnetels).
- Rondom of aangrenzend aan trede 1 is vaak ruimte voor een zoom van hoger bloem- of kruidenrijkgras. Als het kan moet de rand tussen gazon en zoom golvend gemaaid worden. De ideale breedte van de zoom is 3 meter.

Gras ecologische trede 2

Ecologisch gazon (GR2)



Het beeld

Jaarrond lang gemaaid gras zonder waarde voor gebruik of cultuur. Heeft een gemiddelde ecologische waarde.

Het beheer

- Het maaiblad mag niet lager dan 8 à 10 centimeter zijn. Door hoger te maaien krijgt veel wilde flora een kans om te bloeien.
- Niet maaien als het gras niet groeit, of lager dan 8 centimeter is, bijvoorbeeld bij aanhoudende droogte.
- In principe het hele vak maaien, vakken overslaan op aanwijzing van de beheerder.
- 4 tot 8 keer per jaar maaien.
- In het voorjaar kunnen bloemen sneller groeien dan gras. Deze niet maaien maar wachten tot de volgende maaibeurt.
- Waar bloemen mooi bij elkaar staan moet hier omheen gemaaid worden. Na de bloei op aanwijzing van de beheerder maaien.
- Minimaal 1 meter afstand houden van boomstammen met het maaien, dit gras mag lang blijven. Zo wordt schade aan de boom(wortels) voorkomen en de bodem minder verdicht.
- Rondom palen, bankjes etc. wel maaien, aan de hand van beeldkwaliteit CROW-B.
- Waterlot jaarlijks verwijderen. Op uitzichtpunten waar nodig meerdere keren per jaar.
- De grasmat niet laten verstikken onder gevallen blad. De bladlaag mag maximaal 3 weken blijven liggen.



Aandacht voor

- Voorkom gebruik van zwaar materiaal als de bodem nat is. Bandensporen mogen niet dieper dan 20 millimeter zijn.
- De grasranden mogen niet over de bestrating of tussen aanliggende heesters groeien.
- Het blad van inheemse bomen hoeft minder intensief verwijderd te worden.
- Na aanplanten jonge bomen de omgewoelde grond inzaaien met bloemrijk zadenmengsel.
- De graskanten van de plantvakken kunnen wel of niet worden gestoken. Dit is afhankelijk van de naastliggende vakken.
- Bij onduidelijkheid over het beheer afstemmen met de uitvoerder of ecooog.
- Rondom of aangrenzend aan een gazon is vaak ruimte voor een zoom van hoger bloem- of kruidenrijk gras. Als het kan moet de rand tussen gazon en zoom golvend gemaaid worden. De ideale breedte van de zoom is 3 meter.

Gras ecologische trede 3

Bloemrijk gras (GR3)



Het beeld

Er is uitgroei naar wilde flora/bloemrijk grasland. Bloemrijke periode van voorjaar tot najaar. Wordt voor de winter gemaaid.

Het beheer

- Op voedselarme gronden 1x per jaar maaien (tussen 15 sept en 15 nov). Bij voorkeur maaisel 2-5 dagen laten liggen, daarna volledig afvoeren.
- Op voedselrijke gronden 2 of 3 keer maaien en afvoeren.
- Eerste 80 centimeter naast fiets- en voetpaden en rondom kolken vaker maaien i.v.m. verkeersveiligheid. Maximaal 3 rondes per seizoen, eerste ronde eind mei/begin juni.
- Rondom palen, bankjes etc. wel maaien, aan de hand van beeldkwaliteit CROW-B.
- Minimale maaihoogte van 10 centimeter aanhouden.
- Locaties met ongewenst riet minimaal 3x maaien. Het is maatwerk, dus bekijk de beheerkaart.
- Bij het maaien in het najaar waar mogelijk niet onder de boomkroon maaien. Anders minstens 1 meter afstand tot stam behouden.
- Bladeren van inheemse bomen moeten zoveel mogelijk naar de stam of onder de kruin geblazen worden. De rest van het blad in het vak moet worden weggeblazen.
- Waterlot wordt in de winter verwijderd. Op uitzichtpunten waar nodig meerdere keren per jaar verwijderen.



Aandacht voor

- Wandelpaden en trapveldjes binnen brede vakken worden vaker gemaaid. Elke keer op dezelfde plek.
- Randen en zichthoeken langs wegen niet maaien met de gazonmaaier. Er moet dan namelijk steeds vaker gemaaid worden omdat het maaisel blijft liggen, wat de bodem verrijkt.
- Voorkom gebruik van zwaar materiaal als de bodem nat is. Bandensporen mogen niet dieper dan 20 millimeter zijn.
- Tussen gemeentelijk gras en erfgronden van woningen en bedrijven is soms een 2 meter brede maaistrook nodig. Dit wordt beheerd als ecologisch gazon (GR2).
- Versnipperen van blad op locatie ook mogelijk.
- Na aanplanten jonge bomen de omgewoelde grond inzaaien met bloemrijk zaaimengsel.
- Inzaaien met inheemse en goed passende zaaimengsel voor het toevoegen van kleur en soorten.



Gras ecologische trede 4

Bloemrijk gras (GR4)

Het beeld

Er is jaarrond uitgroei naar wilde flora/bloemrijk grasland.
Er wordt voor de winter gemaaid. 2/3 van het vlak wordt in het najaar gemaaid. 1/3 blijft in de winter staan

Het beheer

- Maximaal 1x per jaar een maaigang. Dit mag pas na 15 september. Het maaisel binnen 5-7 dagen afvoeren.
- Op voedselrijke gronden 2-3 keer gefaseerd maaien (bekijk de beheerkaart).
- Er blijft minimaal 1/3 deel staan. Welk deel dit is wisselt jaarlijks, tenzij anders aangegeven door een deskundige.
- Verruigingsplekken (aangegeven door een deskundige) helemaal niet maaien.
- Minimale maaihoogte van 10 centimeter aanhouden.
- Eerste 80 centimeter naast wegen, fiets- en wandelpaden en uitzichtpunten maximaal 3x per jaar maaien. Eerste ronde eind mei/ begin juni.
- Rondom palen, bankjes etc. wel maaien, aan de hand van beeldkwaliteit CROW-B.
- Niet maaien onder boomkronen. Houd 3 meter afstand van de stam.
- Op aanwijzing van de wijkbeheerder/ecoloog moet er ingegrepen worden bij wortelopslag en boomvormers onder de boomkroon.
- Waterlot wordt niet verwijderd. Alleen als het nodig is voor verkeersveiligheid mag dit wel worden gedaan.
- Gevallen blad wordt niet weggeblazen maar in hopen verzameld. Deze hopen mogen maximaal 3 weken blijven liggen voor ze worden verwijderd.



Aandacht voor

- Wandelpaden en trapveldjes binnen brede vakken worden vaker gemaaid. Elke keer op dezelfde plek.
- Randen en zichthoeken langs wegen niet maaien met de gazonmaaier. Er moet dan namelijk steeds vaker gemaaid worden omdat het maaisel blijft liggen, wat de bodem verrijkt.
- Voorkom gebruik van zwaar materiaal als de bodem nat is. Bandensporen mogen niet dieper dan 20 millimeter zijn.
- Tussen gemeentelijk gras en erfgronden van woningen en bedrijven is soms een 2 meter brede maaistrook nodig. Dit wordt beheerd als ecologisch gazon (GR2).
- Na aanplanten jonge bomen de omgewoelde grond inzaaien met bloemrijk zaaimengsel.