

kred'it



ALLEGRO

Web

HANDLEIDING
Versie juni 2024 – 44

© Copyright Kred'it B.V. Eindhoven

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kred'it B.V.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	9
1.1 Algemeen	9
1.2 Terminologie.....	9
1.3 Techniek	9
1.4 Technische eisen aanroepen Allegro webservices	9
1.4.1 Algemeen.....	9
1.4.2 Eisen	9
1.5 Versie	10
1.6 Module.....	10
1.6.1 Module Web en Opdrachtgevers.....	10
1.6.2 Module Web – Aanvraag lening / Aanvraag DK / Aanvraag SR	11
1.6.3 Module Web - Berichtenbox.....	11
2 Relaties toegang geven tot Allegro Web	12
2.1 Inleiding.....	12
2.2 Parameters	12
2.3 Profielen	12
2.4 Relaties.....	13
2.5 Samenvatting.....	15
3 Webservices.....	16
3.1 Inleiding.....	16
3.1.1 Algemeen.....	16
3.1.2 Anoniem aanmelden	17
3.2 LoginService.....	17
3.2.1 Algemeen.....	17
3.2.2 AllegroWebLogin.....	17
3.2.3 AllegroWebMagAanmelden	17
3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk.....	18
3.2.5 BSNNaarRelatie	18
3.2.6 GenereerWachtwoord.....	19
3.2.7 CheckWachtwoord.....	19
3.2.8 NieuweRegistratie	21
3.2.9 NieuweRegistratieBSN.....	21
3.2.10 ActiveerRegistratie	22
3.2.11 NieuwContact	22
3.2.12 BSNNaarRelatieMetBedrijf	22
3.2.13 AllegroWebLogout	23
3.3 MedewerkerService	23
3.3.1 Algemeen.....	23
3.3.2 GetMedewerker.....	23
3.4 RelatieService	23
3.4.1 Algemeen.....	23
3.4.2 GetRelatie	24
3.4.3 IsGeautoriseerdVoor	24
3.4.4 IsSoortRelatie.....	24
3.4.5 WijzigWachtwoord	25
3.4.6 WijzigEmailadres	25
3.4.7 WijzigAdres	26
3.4.8 WijzigTelefoon	26
3.4.9 WijzigRekening.....	27
3.4.10 WijzigIdentificatiebewijs.....	27

3.4.11	WijzigBurgerlijkestaat.....	28
3.4.12	WijzigActiviteitKind	28
3.4.13	GetVolgendeAfspraak.....	29
3.4.14	GetTrajectTaken	29
3.4.15	IsAanwezigTrajectTaak	30
3.4.16	GetToekomstAfspraken	30
3.4.17	GetHulpverleners	30
3.4.18	WijzigHulpverlenerInzage.....	31
3.4.19	GetKlantbeeld	31
3.5	OrganisatieService	32
3.5.1	Algemeen.....	32
3.5.2	GetOrganisatie	32
3.5.3	IsContactOpdrachtgever.....	32
3.5.4	IsContact.....	33
3.5.5	GetLijstOpdrachtgever	33
3.5.6	GetLijstHulpverlener	34
3.5.7	GetContactpersonen	34
3.5.8	BevestigContact	35
3.5.9	BlokkeerContact.....	35
3.5.10	VraagInzage.....	36
3.6	AdresService	37
3.6.1	Algemeen.....	37
3.6.2	GetAdres.....	37
3.7	CasusService	37
3.7.1	Algemeen.....	37
3.7.2	GetCasussen.....	37
3.7.3	GetCasusInfo.....	37
3.7.4	GetCasusInfo_PVA.....	37
3.7.5	GetKlantOpdrachten	38
3.7.6	GetToelichtingen.....	38
3.7.7	GetKlantNotities.....	39
3.7.8	GetPDFNotitie	40
3.8	SchuldHulpService	40
3.8.1	Algemeen.....	40
3.8.2	GetSRVOverzicht	40
3.8.3	GetSRVAanvraag	40
3.8.4	GetSRVEisers.....	41
3.8.5	GetSBOverzicht	41
3.8.6	GetSB	41
3.8.7	GetSBEisers	41
3.8.8	GetLijstSchuldeisers	41
3.8.9	AanvraagSR (deprecated)	42
3.8.10	Aanvraag2SR	42
3.9	BBRService.....	43
3.9.1	Algemeen.....	43
3.9.2	GetBBROverzicht.....	43
3.9.3	GetBBROpdrachten	43
3.9.4	WijzigBBROpdracht	44
3.9.5	NieuweBBROpdracht.....	44
3.9.6	StoppenBBROpdracht.....	46
3.9.7	GetBBRBegunstigden	46
3.9.8	GetBBRReserveringen	47
3.10	PRSService	47

3.10.1	Algemeen.....	47
3.10.2	GetSaldoReserveringen	47
3.10.3	GetPrsMutatiesPeriode	48
3.10.4	GetPrsMutaties	48
3.10.5	GetVrijOpneembareReserveringen.....	48
3.10.6	OpnameReservering.....	49
3.10.7	GetAfschriften	50
3.10.8	GetAfschriftVolgnummer.....	50
3.10.9	GetLaatsteAfschrift.....	51
3.10.10	GetPrsMutatieBetaling.....	51
3.11	FinancieringService	51
3.11.1	Algemeen.....	51
3.11.2	GetPLOverzicht.....	52
3.11.3	GetPL	52
3.11.4	GetPLAanvragen.....	52
3.11.5	GetPLFiat.....	52
3.11.6	NieuwePL.....	52
3.11.7	AanvraagLening (deprecated).....	53
3.11.8	GetDKOverzicht.....	53
3.11.9	GetDK.....	54
3.11.10	AanvraagDK (deprecated).....	54
3.11.11	Overzicht Rekening courant.....	55
3.11.12	GetRC.....	55
3.11.13	Aanvraag2Lening.....	55
3.11.14	Aanvraag2DK.....	56
3.12	NieuweAanmeldingService.....	56
3.12.1	Algemeen.....	56
3.12.2	NieuweAanmelding	56
3.13	ExtraProductService	57
3.13.1	Algemeen.....	57
3.13.2	GetExtraProductOverzicht	57
3.13.3	GetExtraProduct.....	57
3.14	InzakeService	57
3.14.1	Algemeen.....	57
3.14.2	GetSaldoReserveringen	57
3.14.3	GetMutatiesPeriode.....	58
3.14.4	GetMutaties	59
3.15	OpdrachtgeverService.....	59
3.15.1	Algemeen.....	59
3.15.2	GetSelectie.....	59
3.15.3	GetTrajecten	64
3.15.4	GetTrajectTaken.....	65
3.15.5	GetAfspraken	66
3.16	DocumentenService (Module Web – Aanvraag lening & Aanvraag DK).....	66
3.16.1	DocumentenService.PutBijlage.....	66
3.16.2	DocumentenService.GetDocumenten.....	67
3.16.3	DocumentenService.GetBijlage	67
3.17	BasisService	68
3.17.1	Algemeen.....	68
3.17.2	BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers	68
3.17.3	BasisService.GetAllegroKredietsoorten.....	68
3.17.4	BasisService. GetAllegroVersienummer	69
3.18	BerichtenboxService	69

3.18.1	Algemeen.....	69
3.18.2	BerichtenboxService.GetBerichten	69
3.18.3	BerichtenboxService.GetBerichtDetail.....	70
3.18.4	BerichtenboxService.GetBerichtBijlagen.....	70
3.18.5	BerichtenboxService.ArchiveBerichten	70
3.18.6	BerichtenboxService.MarkAsReadBerichten	71
3.18.7	BerichtenboxService.SendBericht	71
3.18.8	BerichtenboxService.GetGeadresseerden.....	71
3.18.9	BerichtenboxService.GetVasteTeksten	72
3.19	PandhuisService	72
3.19.1	Algemeen.....	72
3.19.2	PandhuisService.GetPandgever	72
3.19.3	PandhuisService.GetPandden.....	73
3.19.4	PandhuisService. GetPandDetail.....	73
3.19.5	PandhuisService.VerlengPand	74
3.19.6	PandhuisService.BerichtenOnderweg	75
4	Mutaties van Allegro Web verwerken.....	76
4.1	Inleiding.....	76
4.2	Berichtsoorten in Portier3.....	78
4.3	Activeer registratie.....	78
4.4	Wijziging e-mailadres	80
4.5	Wijziging adres.....	81
4.6	Wijziging telefoonnummer.....	82
4.7	Wijziging rekening.....	83
4.8	Wijziging BBR-opdracht.....	85
4.9	Nieuwe BBR-opdracht.....	86
4.10	Stopzetten BBR-opdracht.....	88
4.11	Nieuwe PL.....	89
4.12	Nieuwe DK.....	90
4.13	Nieuwe aanmelding	92
4.14	Wijziging identificatiebewijs.....	95
4.15	Wijziging burgerlijke staat	97
4.16	Wijziging activiteit kind	98
4.17	Opname reservering eigen rekening.....	99
4.18	Opname reservering andere rekening	101
4.19	Nieuwe contactpersoon	104
4.20	Bevestig contactpersoon	105
4.21	Blokkeer contactpersoon	107
4.22	Contactpersoon vraagt inzage	108
4.23	Wijziging inzage hulpverlener.....	109
4.24	Mutatie – Aanvraag lening	110
4.25	Mutatie – Nieuw document	116
4.26	Mutatie – Nieuw document (aanvullend)	117
4.27	Volledig automatische verwerking mutaties.....	118
5	Parameters en autorisaties Allegro.....	119
5.1	Inleiding.....	119
5.2	Parameters	119
5.3	Autorisaties.....	127
6	Bijlage 1 - Structures van de webservices.....	128
6.1	Inleiding.....	128
6.2	AWUserInfo	128
6.3	TMedewerker	129
6.4	TAFspraak.....	129

6.5	TTrajecttaak	130
6.6	TAdres	130
6.7	TRelatie.....	131
6.8	TKind	132
6.9	TOrganisatie.....	133
6.10	TCasusHeader	133
6.11	TCasusInfo	133
6.12	TCasusPVA	134
6.13	TCasusPVAProduct	135
6.14	TCasusDeelopdracht	135
6.15	TCasusToelichting	136
6.16	TSRVAanvraagHeader	136
6.17	TSRVAanvraag	137
6.18	TSRVEisers	138
6.19	TSBHeader	140
6.20	TSB	140
6.21	TSBEisers	141
6.22	TBBRHeader.....	142
6.23	TBBROpdracht	142
6.24	TPrsMutatiesPeriode.....	144
6.25	TPRSMutatie	144
6.26	TPrsAfschrift	144
6.27	TPrsAfschriftMutatie	145
6.28	TPrsAfschriftreservering.....	146
6.29	TSaldoReserveringen.....	146
6.30	TPLHeader	146
6.31	TPL.....	147
6.32	TDKHeader.....	148
6.33	TDK	148
6.34	TAanmelding.....	149
6.35	TPersoon.....	150
6.36	TGezinssituatie.....	151
6.37	TContact	152
6.38	TJaNeeVraag.....	152
6.39	TOpenVraag	153
6.40	TContract	153
6.41	TContactpersoon	154
6.42	THulpverlener	155
6.43	TExtraProductHeader	156
6.44	TExtraProduct	156
6.45	TOpdrachtgeverKlant	157
6.46	TTrajectSoort	159
6.47	TBBRVorm	159
6.48	TTraject.....	159
6.49	TCasusNotitie.....	160
6.50	TAanvraagLening (deprecated).....	161
6.51	TPersoonAanvraag (deprecated)	165
6.52	TInkomen.....	166
6.53	TUitgaven	168
6.54	TDocument	169
6.55	TRelatieProduct	171
6.56	TAanvraagDK (deprecated)	174
6.57	TLijstOpdrachtgever	178

6.58	TLijstKredietsoort.....	178
6.59	TSchuld.....	178
6.60	TPLAanvraag.....	179
6.61	TAllegroDocument.....	180
6.62	TDocumentSleutel.....	181
6.63	TRCHheader.....	181
6.64	TRC.....	181
6.65	TBBoxHeader.....	182
6.66	TBBoxDetail.....	182
6.67	TBBoxBijlage.....	183
6.68	TBBoxGeadresseerde.....	184
6.69	TBBoxTekst.....	184
6.70	TSorteerInfo.....	184
6.71	TBBRBegunstigde.....	184
6.72	TRelatiecodeBedrijfscode.....	185
6.73	TAanvraagSR (deprecated).....	185
6.74	TGeslotenVraag.....	189
6.75	TAanvraag2Persoon.....	189
6.76	TRekeningnummer.....	190
6.77	TAanvraag2.....	191
6.78	TAanvraag2Lening.....	192
6.79	TAanvraag2DK.....	193
6.80	TAanvraag2SR.....	193
6.81	TPandGever.....	194
6.82	TPand.....	195
6.83	TPandDetail.....	196
6.84	TPandBericht.....	197
7	Bijlage 2 – Foutmeldingen van de webservices.....	199
7.1	Inleiding.....	199
7.2	Meldingen.....	199
8	Bijlage 3 – Voorbeelden voor gebruik.....	202
8.1	Inleiding.....	202
8.2	Aanvragen account.....	202
8.2.1	Algemeen.....	202
8.2.2	Registratiescherm.....	202
8.2.3	Bevestiging registratie.....	202
8.2.4	Bevestiging ontvangen.....	203
8.2.5	Acceptatie registratie.....	203
8.3	Inlogscherm.....	203
8.3.1	Algemeen.....	203
8.3.2	Login.....	203
8.3.3	Wachtwoord vergeten.....	204
8.4	Aanvraag.....	204
8.4.1	Algemeen.....	204
8.4.2	Aanvraag via website algemeen deel.....	204
8.4.3	Proces.....	205
8.5	Wijzigen van registratiegegevens.....	206
8.5.1	Algemeen.....	206
8.5.2	Wachtwoord wijzigen.....	206
8.5.3	E-mail adres wijzigen.....	206
8.6	Wijzigen gegevens (mutaties).....	206
8.6.1	Algemeen.....	206
8.6.2	Adres gegevens.....	206

8.6.3	Telefoonnummer gegevens	206
8.6.4	Bankrekeningnummer gegeven	207
8.6.5	Wijzigen vaste betaling.....	207
8.6.6	Stopzetten vaste betaling	207
8.7	Aanvraag krediet gegevens	207
8.7.1	Algemeen	207
8.7.2	Persoonlijke lening	207
8.8	Berichtenbox	208
8.8.1	Algemeen	208
8.8.2	GetBerichten	208
8.8.3	SendBericht.....	208

1 INLEIDING

1.1 ALGEMEEN

Deze beschrijving heeft betrekking op de module Allegro Web van Kred'it. De module Allegro Web stelt de gebruiker van de Allegro applicatie in staat om gegevens te onttrekken aan de applicatie Allegro om deze vervolgens te kunnen presenteren via internet. Ook is het mogelijk om via het internet mutaties aan te leveren aan de applicatie Allegro.

Het onttrekken en aanleveren van gegevens wordt gerealiseerd met webservices. Het verwerken van gegevens gebeurt via Allegro Portier. Daarnaast zijn enige andere functionaliteiten in Allegro van belang.

De module Allegro Web is uitsluitend beschikbaar voor Allegro 3.0 en hoger.

Bij het opstellen van deze beschrijving is Kred'it ervan uitgegaan dat de lezer over een redelijke kennis van de applicatie Allegro beschikt.

1.2 TERMINOLOGIE

In deze beschrijving wordt de volgende terminologie gebruikt:

Gebruiker	=	de organisatie die met Allegro werkt
Relatie	=	een persoon of organisatie die als relatie in Allegro is opgenomen en al dan niet toegang heeft tot Allegro Web.
Organisatie	=	Een relatie die geen 'natuurlijk persoon' is.
Contactpersoon	=	Een relatie die een natuurlijk persoon is, maar als contactpersoon is opgenomen bij een organisatie.

1.3 TECHNIEK

Voor de communicatie tussen Allegro en de webpagina's van de gebruiker wordt gebruik gemaakt van SOAP-webservices, met in de header een zogenaamde 'sessionguid'. Bij aanmelden bij AllegroWeb (zie paragraaf 3.2 'LoginService') wordt een 'session-id' teruggegeven, die vervolgens weer meegegeven moet worden in de header van de daaropvolgende aanroepen van webservices.

De webservices vormen samen de AllegroWeb Server.

1.4 TECHNISCHE EISEN AANROEPEN ALLEGRO WEBSERVICES

1.4.1 Algemeen

Hieronder staan de eisen vermeld waaraan het aanroepen van de webservices van Allegro moet voldoen om een goede en betrouwbare communicatie te realiseren.

1.4.2 Eisen

De webservices van Allegro communiceren middels SOAP. Voor alle webservices wordt een servicebeschrijving via een WSDL beschikbaar gesteld. Daarnaast is het een eis dat de communicatie met de webservices op basis van https gebeurt, zodat het berichtenverkeer via SSL (secure sockets layer) beveiligd (en encrypted) is. Voor het gebruik van https dient op de Webserver wel een zogenaamd SSL-certificaat geïnstalleerd te worden.

Verder dienen de webservices (AllegroWeb.exe) uiteraard alléén bereikbaar te zijn via de website (te staan op een systeem met, voor ander verkeer, gesloten poort / firewall).

Referenties:

[HTTP] RFC 2616 - Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1

<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>

[SOAP] Versie 1.1

<http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508>

[SOAP] Versie 1.2

<http://www.w3.org/TR/soap12-part1/>

[URL/URI] Naming and Addressing: URIs, URLs, ...

<http://www.w3.org/Addressing/>

[WSDL] Versie 1.1

<http://www.w3.org/TR/wsdl>

1.5 VERSIE

Alleen de meest recente versies van de handleiding Allegro Web worden hier vermeld.

- Handleiding Allegro Web versie 'september 2023 – 41' komt overeen met de bij Allegro 3.41.1 geleverde AllegroWeb server (AllegroWeb.exe).
- Handleiding Allegro Web versie 'december 2023 – 42' komt overeen met de bij Allegro 3.42.1 geleverde AllegroWeb server (AllegroWeb.exe).
- Handleiding Allegro Web versie 'maart 2024 – 43' komt overeen met de bij Allegro 3.43.1 geleverde AllegroWeb server (AllegroWeb.exe). Hier is alleen de enumeratie eCasusStatus uitgebreid met Aanmelding geweigerd en Aanmelding voorlopig geweigerd.

Een organisatie die met een nieuwere release van Allegro gaat werken hoeft niet noodzakelijkerwijs direct ook de webpagina's te wijzigen: zolang de 'oude' AllegroWeb server (AllegroWeb.exe zoals geleverd bij een eerdere release van Allegro) actief blijft, hoeven de pagina's zeker niet gewijzigd te worden.

Op het moment dat de webpagina's gewijzigd zijn conform de nieuwe versie, dient wel de 'nieuwe' AllegroWeb server actief te worden.

1.6 MODULE

Allegro Web is een aparte module binnen Allegro.

1.6.1 Module Web en Opdrachtgevers

Voor een bepaalde groep webservices (de groep 'OpdrachtgeverService') is nog een aparte module binnen Allegro Web vereist: de module 'Web en Opdrachtgevers'.

1.6.2 Module Web – Aanvraag lening / Aanvraag DK / Aanvraag SR

Voor de webservices `FinancieringService.Aanvraag2Lening` en `DocumentenService.PutBijlage` is de module Web- Aanvraag lening vereist.

Voor de webservices `FinancieringService.Aanvraag2DK` en `DocumentenService.PutBijlage` is de module Web- Aanvraag DK vereist.

Voor de webservices `SchuldHulpService.Aanvraag2SR` en `DocumentenService.PutBijlage` is de module Web- Aanvraag SR.

1.6.3 Module Web - Berichtenbox

Voor de webservices in `BerichtenboxService` is de module Web - Berichtenbox vereist.

2 RELATIES TOEGANG GEVEN TOT ALLEGRO WEB

2.1 INLEIDING

Een relatie die gegevens via het internet wil raadplegen zal eerst toegang moeten krijgen tot Allegro Web.

Om de diverse gegevens met betrekking tot de autorisatie van relaties voor Allegro Web te kunnen indelen in groepen, zijn er 'Allegro Web Profielen'. Bij ieder profiel kan worden aangegeven om wat voor soort relatie het hier gaat (klant, opdrachtgever etc.). Deze 'types' worden meegegeven in een webservice.

In de profielen kunnen ook diverse (maximaal 26) autorisaties opgenomen worden, die op de webpagina's gebruikt kunnen worden om een relatie al dan niet tot een specifiek onderdeel toegang te verlenen. Ook deze autorisaties worden meegegeven in een webservice.

Tot slot kunnen bij de diverse relaties aanvullende gegevens met betrekking tot Allegro Web worden opgenomen.

2.2 PARAMETERS

De maximaal 26 autorisaties ('webflags') die op de webpagina's kunnen worden gebruikt om een relatie al dan niet tot een specifiek onderdeel toegang te verlenen, kunnen in de parameters door de gebruiker een eigen naam worden gegeven.

Standaard zijn deze parameters gevuld met de waarden:

- Omschrijving autorisatie A
- Omschrijving autorisatie B
- Omschrijving autorisatie C
-
- Omschrijving autorisatie Z.

Het betreft hier de parameters 300 t/m 325 van Allegro Web.

2.3 PROFIELEN

De Allegro Web Profielen kunnen beheerd worden in Allegro Beheer (menu Ga Naar).

De keuze zal alleen zichtbaar zijn indien de gebruiker beschikt over de module Allegro Web. Daarnaast dient de gebruiker natuurlijk over de juiste autorisaties te beschikken om de Web Profielen te kunnen beheren (autorisaties 222 t/m 225 van Allegro Beheer).

Een profiel bestaat uit de volgende gegevens:

- Een code voor het profiel.
Deze code wordt automatisch toegekend en is niet wijzigbaar.
- Een naam voor het profiel.
Voorbeelden: 'BBR-klant' of 'Opdrachtgever'.
- Indicaties op wat voor soort relatie dit profiel betrekking heeft:
 - Klant
 - Opdrachtgever
 - Hulpverlener
 - Schuldeiser
 - Eigen organisatie (de 'Allegro'-organisatie)
 - Andere instantie.

Een profiel kan op meerdere soorten betrekking hebben (bijvoorbeeld 'Opdrachtgever' en 'Hulpverlener'), maar dient op minimaal 1 soort relatie betrekking te hebben.

- Een indicatie of relaties die tot dit profiel behoren zich al dan niet met een e-mailadres (en wachtwoord) mogen aanmelden bij Allegro Web. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat klanten zich niet aanmelden met een e-mailadres (maar automatisch worden doorgelinkt via ingave van een DigiD), maar contactpersonen van opdrachtgevers wél. Indien deze indicatie op 'Ja' staat, mogen relaties die tot dit profiel behoren zich bij Allegro Web aanmelden met een e-mailadres.
- Een indicatie of relaties die tot dit profiel behoren zich kunnen aanmelden bij Allegro Web met alleen een relatiecode (zonder wachtwoord). Omdat deze manier van aanmelden alleen een relatiecode (en geen wachtwoord) vereist, is het aanbevolen deze wijze van aanmelden uitsluitend te gebruiken indien er wordt 'doorgelinkt' vanaf een site waar de gebruiker zich reeds bekend heeft gemaakt, bijvoorbeeld via ingave van een DigiD of BSN.
- Indicaties of relaties die tot dit profiel behoren al dan niet beschikken over de (maximaal) 26 autorisaties, zoals genoemd in de vorige paragraaf.
- Indicatie of dit profiel 'buiten gebruik' is. 'Buiten gebruik' wil zeggen dat een profiel nog wel kan bestaan bij relaties (zie volgende paragraaf), maar hier niet meer gekozen kan worden bij het wijzigen van een profiel van een relatie ('het sterft langzaam uit').
- Datum waarop het profiel eventueel 'buiten gebruik' is gesteld.

2.4 RELATIES

Bij de relatiegegevens in Allegro zal, indien de gebruiker beschikt over de module Allegro Web, een knop 'Allegro Web' zichtbaar zien. Hier kunnen per relatie aanvullende gegevens met betrekking tot Allegro Web worden beheerd en geraadpleegd.

Om deze gegevens te kunnen wijzigen dient de gebruiker natuurlijk over de juiste autorisatie te beschikken (autorisatie 73 van Relaties).

Het betreft de volgende gegevens:

- **Profiel**
Het profiel kan worden gekozen uit de aanwezige (in gebruik zijnde) profielen (zie vorige paragraaf). Als het hier om een contactpersoon van een organisatie gaat, wordt het profiel automatisch gevuld met het bij de organisatie opgenomen profiel, mits deze organisatie al een profiel heeft. Als de relatie contactpersoon is bij meerdere organisaties, zal het profiel niet automatisch gevuld (kunnen) worden.
Zolang het profiel bij een relatie leeg is, heeft deze relatie **geen** toegang tot Allegro Web.

Het profiel kan ook automatisch, vanuit Allegro Portier, gevuld worden door verwerking van het portierbericht 'Activeer registratie' indien een relatie zich via het internet heeft aangemeld.
- Een extra indicatie of deze relatie toegang heeft tot Allegro Web ('mag aanmelden'). Deze indicatie kan alleen op 'Ja' staan als het profiel bij de relatie gevuld is. Zolang deze indicatie op 'Nee' staat, heeft deze relatie **geen** toegang tot Allegro Web.

Indien een relatie zich via het internet heeft aangemeld en in Allegro Portier wordt het portierbericht 'Activeer registratie' verwerkt, wordt 'Mag aanmelden' automatisch op 'Ja' gezet.

- Het e-mailadres waarmee de relatie zich (eventueel) aanmeldt bij Allegro Web. Het hier opgenomen e-mailadres dient uniek te zijn binnen de Allegro Web Relaties.

Het e-mailadres wordt, indien het profiel gewijzigd wordt bij deze relatie én het betreft een natuurlijk persoon én het e-mailadres is nog niet gevuld, automatisch gevuld met het e-mailadres zoals dit is opgenomen bij de relatie (mits dit e-mailadres uniek is binnen de Allegro Web Relaties, anders blijft het leeg). Het e-mailadres kan vanzelfsprekend nog gewijzigd worden.

Het e-mailadres kan ook automatisch, vanuit Allegro Portier, gevuld worden door verwerking van het portierbericht 'Activeer registratie' indien een relatie zich via het internet heeft aangemeld.

Het e-mailadres kan later eventueel ook door de relatie zelf gewijzigd worden via een webservice (zie volgende hoofdstuk).

- Een wachtwoord waarmee de relatie zich, in het geval dat gebruik wordt gemaakt van een e-mailadres, kan aanmelden bij Allegro Web. Het wachtwoord wordt, indien het profiel voor de eerste maal wordt gevuld bij deze relatie én het betreft een natuurlijk persoon én in het gekozen profiel is aangegeven dat de relatie zich moet aanmelden met een e-mailadres, automatisch gevuld met een door het programma gegenereerd wachtwoord, maar kan gewijzigd worden (middels aparte autorisatie). Als een gebruiker niet geautoriseerd is voor wijzigen van het wachtwoord, zal het wachtwoord-veld overigens ook niet zichtbaar zijn.

Het wachtwoord kan ook automatisch, vanuit Allegro Portier, gevuld worden door verwerking van het portierbericht 'Activeer registratie' indien een relatie zich via het internet heeft aangemeld.

Het wachtwoord kan later eventueel ook door de relatie zelf gewijzigd worden via een webservice (zie volgende hoofdstuk).

- Een status van deze relatie. De status kan zijn:
 - Inactief (standaard indien het profiel voor de eerste maal wordt gevuld bij deze relatie)
 - Actief
 - Geblokkeerd.

Om de status bij een relatie te wijzigen van 'Geblokkeerd' naar 'Actief' dient de gebruiker over een extra autorisatie te beschikken (autorisatie 76 van Relaties).

De relatie heeft **geen** toegang tot Allegro Web als de status 'Inactief' of 'Geblokkeerd' is.

Indien een relatie zich via het internet heeft aangemeld en in Allegro Portier wordt het portierbericht 'Activeer registratie' verwerkt, wordt de status automatisch op 'Actief' gezet.

- De datum en het tijdstip waarop initieel het wachtwoord is verstrekt aan de relatie.

Deze datum wordt automatisch gevuld (niet wijzigbaar door gebruiker) indien een relatie zich via het internet heeft aangemeld en in Allegro Portier wordt het portierbericht 'Activeer registratie' verwerkt.

- De datum en het tijdstip waarop voor het laatst het wachtwoord is gewijzigd.
Deze datum wordt automatisch gevuld (niet wijzigbaar door gebruiker) indien een relatie via een webservice (RelatieService.WijzigWachtwoord - zie volgende hoofdstuk) zijn/haar wachtwoord wijzigt.
- Het aantal keren dat het wachtwoord is gewijzigd.
Dit aantal wordt automatisch opgehoogd (niet wijzigbaar door gebruiker) indien een relatie via een webservice (RelatieService.WijzigWachtwoord - zie volgende hoofdstuk) zijn/haar wachtwoord wijzigt.
- Het aantal keren dat de relatie het wachtwoord is vergeten.
Dit aantal wordt automatisch opgehoogd (niet wijzigbaar door gebruiker) indien een relatie via een webservice (LoginService.GenereerWachtwoord - zie volgende hoofdstuk) aangeeft zijn/haar wachtwoord te zijn vergeten.
- Een indicatie dat de klant bij de eerstvolgende keer dat hij/zij zich aanmeldt bij Allegro Web het (automatisch gegenereerde) wachtwoord moet wijzigen omdat hij/zij het wachtwoord vergeten was.
Deze indicatie wordt automatisch op 'Ja' gezet indien een relatie via een webservice (LoginService.GenereerWachtwoord - zie volgende hoofdstuk) aangeeft zijn/haar wachtwoord te zijn vergeten. De indicatie wordt weer op 'Nee' gezet indien een relatie via een webservice vervolgens zijn/haar wachtwoord wijzigt (RelatieService.WijzigWachtwoord - zie volgende hoofdstuk).
Deze indicatie is niet wijzigbaar door de gebruiker.
- De datum en het tijdstip waarop deze relatie zich voor het laatst heeft aangemeld bij Allegro Web.
Deze gegevens worden automatisch gevuld (niet wijzigbaar door gebruiker) wanneer een relatie zich aanmeldt via een webservice (LoginService.AllegroWebLogin en LoginService.AllegroWebMagAanmelden).
- Het aantal keren dat de relatie zich heeft aangemeld bij Allegro Web.
Dit aantal wordt automatisch opgehoogd (niet wijzigbaar door gebruiker) wanneer een relatie zich aanmeldt via een webservice (LoginService.AllegroWebLogin en LoginService.AllegroWebMagAanmelden).

2.5 SAMENVATTING

Een relatie heeft toegang tot Allegro Web indien:

- Bij de relatie een profiel is opgenomen
- Eventueel (afhankelijk van het profiel) het e-mailadres en wachtwoord bij de relatie zijn gevuld
- De indicatie 'mag aanmelden' bij de relatie op 'Ja' staat
- De status bij de relatie op 'Actief' staat.

Op de webpagina's kan daarnaast nog afhankelijk van de (maximaal) 26 autorisaties en de type(s) (soorten) relatie bij het profiel al dan niet tot een bepaald onderdeel toegang worden verleend. Voorbeeld: Als autorisatie 3 op 'Ja' staat, dan toon knop X, anders niet. Of: als het type (soort) relatie 'Opdrachtgever' is, dan toon knop Y, anders niet.

3 WEBSERVICES

3.1 INLEIDING

3.1.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de beschikbare webservices. Van iedere webservice is een korte beschrijving opgenomen. Voor uitgebreide informatie over de webservices kan de WSDL worden geraadpleegd (bij verschillende webservices wordt ook verwezen naar de structures die in de documentatie van de AllegroWeb Server bekeken kunnen worden).

Het betreft SOAP-webservices, met in de header een zogenaamde 'sessionguid'. Bij aanmelden bij AllegroWeb wordt een 'session-id' teruggegeven, die vervolgens weer meegegeven moet worden in de header van de daaropvolgende aanroepen van webservices.

Voorbeeld (C#):

```
if (bGelukt) -- als de login gelukt is
{
    Session["LoggedIn"] = true;
    Session.Timeout = 60;
    Session["SessionID"] = usr.SessionID;
    Session["RelatieCode"] = usr.RelatieCode;
    Session["Roepnaam"] = usr.Voornaam;

    Session["LastLogin"] = usr.LaatsteLogin;

    Response.Redirect("AW_Home.aspx");
}
```

en dan vervolgens:

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    RelatieService svcRelatie = new RelatieService();

    svcRelatie.Url =
        AllegroWebSite.Properties.Settings.Default.AllegroWebSite_WRRelatieService_RelatieService;

    ROClientIDHeader hdrROClientID = new ROClientIDHeader();
    hdrROClientID.ID = Convert.ToString(Session["SessionID"]);
    svcRelatie.ROClientIDHeaderValue = hdrROClientID;

    int iRelatie = Convert.ToInt32(Session["RelatieCode"]);

    AddRelatieToTable(svcRelatie.GetRelatie(iRelatie));
}
```


3.1.2 Anoniem aanmelden

Enkele webservices kunnen worden aangeroepen zonder dat een relatie zich heeft aangemeld bij Allegro Web, bijvoorbeeld een nieuwe registratie of het verzenden van een nieuw aanmeldingsformulier. Hiertoe dient dan wél altijd (in de achtergrond) 'anoniem' te worden aangemeld bij Allegro Web: er wordt een sessie geopend, die ook weer automatisch door Allegro Web wordt gesloten na aanroep van de betreffende 'anonieme' service.

3.2 LOGINSERVICE

3.2.1 Algemeen

De LoginService bevat alle methoden die te maken hebben met het aanmelden bij Allegro Web.

3.2.2 AllegroWebLogin

De service **LoginService.AllegroWebLogin** controleert of een ingegeven e-mailadres en wachtwoord toegang heeft tot Allegro Web. De service vult ook diverse gegevens bij de relatiegegevens in Allegro (datum en tijdstip laatste aanmelding bij Allegro Web en aantal keer aangemeld bij Allegro Web).

Deze service dient dus gebruikt te worden als een relatie zich aanmeldt met een e-mailadres. Er wordt altijd een nieuwe sessionId aangemaakt voor de login.

Input: E-mailadres en wachtwoord

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat, plus:

Gegevens van de relatie in AWUserInfo (Relatiecode, naam, laatste aanmelddatum bij Web, soort relatietype (uit profiel) , de (maximaal) 26 extra autorisaties (uit profiel) en de indicatie of de gebruiker zijn/haar wachtwoord dient te wijzigen).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving (opgenomen in AWUserInfo):

- 1001 De combinatie gebruikersnaam en wachtwoord is niet juist (Wachtwoord niet juist)
- 1002 De combinatie e-mailadres en wachtwoord is niet juist (Geen gebruiker met dit e-mailadres)
- 1003 Geen toegang (MagAanmelden staat op 'Nee')
- 1004 Account inactief
- 1005 Account geblokkeerd
- 1006 Profiel geeft aan dat E-mail login niet is toegestaan.

3.2.3 AllegroWebMagAanmelden

De service **LoginService.AllegroWebMagAanmelden** controleert of een gegeven relatiecode toegang heeft tot Allegro Web. De service vult ook diverse gegevens bij de relatiegegevens in Allegro (datum en tijdstip laatste aanmelding bij Allegro Web en aantal keer aangemeld bij Allegro Web).

Deze service kan gebruikt worden indien een relatie zich niet aanmeldt met een e-mailadres, maar bijvoorbeeld automatisch doorgelinkt wordt. De relatiecode van de relatie binnen Allegro dient dan wel bekend te zijn.

Als extra beveiliging zijn AllegroAanmeldcode en AllegroWachtwoord opgenomen. Dit zijn de aanmeldgegevens zoals deze in Allegro zijn opgenomen in parameters 850 en 851 van Allegro Web. Wanneer deze niet overeenkomen wordt een foutmelding gegenereerd. Er wordt altijd een nieuwe sessionId aangemaakt voor de login.

Input: Relatiecode, AllegroAanmeldcode en AllegroWachtwoord

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat, plus:

Relatiecode, naam, laatste aanmelddatum bij Web, soort relatietype (uit profiel), de (maximaal) 26 extra autorisaties (uit profiel) en de indicatie of de gebruiker zijn/haar wachtwoord dient te wijzigen).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving (opgenomen in AWUserInfo):

- 1003 Geen toegang (MagAanmelden staat op 'Nee')
- 1004 Account inactief
- 1005 Account geblokkeerd.
- 1007 Profiel geeft aan dat relatiecode-login niet is toegestaan
- 1008 De combinatie code en wachtwoord is niet juist (Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)).

3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk

De service **LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk** kan aangeroepen worden indien er 'anoniem' aangemeld kan worden voorafgaande aan een service waarbij dit toegestaan is. Bijvoorbeeld: LoginService.BSNNaarRelatie, LoginService.GenereerWachtwoord, LoginService.NieuweRegistratie, LoginService.ActiveerRegistratie en NieuweAanmeldingService.NieuweAanmelding. Zie ook paragraaf 3.1.2.

Als extra beveiliging zijn AllegroAanmeldcode en AllegroWachtwoord opgenomen. Dit zijn de aanmeldgegevens zoals deze in Allegro zijn opgenomen in parameters 850 en 851 van Allegro Web. Wanneer deze niet overeenkomen wordt een foutmelding gegenereerd.

Input: AllegroAanmeldcode en AllegroWachtwoord

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat, plus:
de benodigde session-id in AWUserInfo.

3.2.5 BSNNaarRelatie

De service **LoginService.BSNNaarRelatie** controleert of een gegeven BSN een relatiecode heeft in Allegro en, zo ja, geeft deze relatiecode terug.

Deze service kan gebruikt worden, voorafgaande aan de service AllegroWebMagAanmelden, indien wel het BSN bekend is, maar (nog) niet de relatiecode. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: BSN

Output: Relatiecode.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1010 BSN kan niet gevonden worden

- 1011 BSN komt meerdere malen voor (relatiecode kan niet uniek bepaald worden)

3.2.6 GenereerWachtwoord

De service **LoginService.GenereerWachtwoord** genereert automatisch een nieuw wachtwoord voor een specifieke relatie door ingave van het e-mailadres. De service zet ook het vinkje bij de relatiegegevens in Allegro dat het wachtwoord de volgende keer dat de relatie zich aanmeldt bij Allegro Web gewijzigd moet worden en verhoogt het 'aantal keren dat de relatie het wachtwoord is vergeten'. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: E-mailadres

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar wachtwoord is vergeten. Het nieuwe (tijdelijke) wachtwoord wordt vanuit Allegro naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

Voor het verzenden van de mail zijn parameters in Allegro aanwezig onder component-naam E-mail (parameters 10 tot en met 17). Let ook op de correcte vulling van parameter 340 van Allegro Web.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1002 De combinatie e-mailadres en wachtwoord is niet juist (Geen gebruiker met dit e-mailadres)
- 1003 Geen toegang (MagAanmelden staat op 'Nee')
- 1004 Account inactief
- 1005 Account geblokkeerd
- 1006 Profiel geeft aan dat E-mail login niet is toegestaan

3.2.7 CheckWachtwoord

De service **LoginService.CheckWachtwoord** kan, aan de hand van een meegegeven e-mailadres, controleren of er een nieuw wachtwoord gegenereerd moet worden.

Dit is het geval wanneer :

- Het e-mailadres in Allegro bekend is bij de Web-gegevens van een relatie
- En de betreffende relatie een web-profiel heeft waarbij 'Automatisch nieuw wachtwoord' is aangevinkt (Ga naar Allegro beheer > Webprofielen)
- En bij de betreffende relatie in de Web-gegevens de status op 'Actief' (Ga naar > Klantgegevens > Allegro Web) staat
- En bij de betreffende relatie in de Web-gegevens de datum 'Wachtwoord automatisch gewijzigd (Ga naar > Klantgegevens > Allegro Web) gevuld is én deze langer dan x maanden (parameter Allegro Web – Automatisch wachtwoord wijziging om de X maanden) geleden is. Deze gegevens zijn niet wijzigbaar

Bij de 'x maanden' gelden volledige maanden:

- indien de datum '01-02-2013' is, zijn op 02-04-2013 2 maanden verstreken
- indien de datum '28-02-2013' is, zijn op 29-04-2013 2 maanden verstreken
- indien de datum '29-12-2012' is, zijn op 1-03-2013 2 maanden verstreken
- indien de datum '31-12-2012' is, zijn ook op 1-03-2013 2 maanden verstreken.

Deze service kan gebruikt worden als er met een e-mailadres wordt aangemeld bij Allegro Web, direct na ingave van het e-mailadres (en nog vóór ingave van het wachtwoord).

Input: E-mailadres

Output: Indicatie 'gewijzigd' (boolean), nieuw wachtwoord.

De indicatie 'gewijzigd' is 'false' als het wachtwoord niet gewijzigd is, en 'true' als het wachtwoord wel gewijzigd is. Alleen in dit laatste geval is het nieuwe wachtwoord gevuld en kan dan naar het betreffende e-mailadres gemaild worden.

Het is mogelijk om via een smtp-server een e-mail te verzenden vanuit Allegro, zonder tussenkomst van Outlook. Hiervoor zijn parameters in Allegro aanwezig onder component-naam E-mail (parameters 10 tot en met 17).

Als door de service een nieuw wachtwoord wordt teruggegeven, zorgt de service er ook voor dat:

- Het vinkje bij de Web-gegevens van de betreffende relatie wordt gezet (conform de service LoginService.GenereerWachtwoord). Dit heeft als gevolg dat wanneer de relatie zich aanmeldt bij Allegro Web deze zelf het wachtwoord moet wijzigen naar een zelfgekozen wachtwoord.
- Dat de datum 'Wachtwoord automatisch gewijzigd' bij de Web-gegevens van de betreffende relatie wordt gevuld met 'vandaag'.

Allegro Nachtbatch en Web

In de nachtbatch van Allegro worden de Web-gegevens gecontroleerd, mits er profielen zijn opgenomen waarbij 'Automatisch nieuw wachtwoord' is aangevinkt.

Bij alle relaties die

- Een web-profiel hebben waarbij 'Automatisch nieuw wachtwoord' is aangevinkt én
- waarbij in de Web-gegevens een e-mailadres gevuld is én
- waarbij in de Web-gegevens de status op 'Actief' staat

wordt het volgende gecontroleerd:

- is de datum 'Wachtwoord automatisch gewijzigd' gevuld én is deze langer dan x maanden (parameter 338) geleden?

Zo ja, dan vindt de volgende check plaats:

- Is het langer dan x maanden geleden dat de relatie zich voor het laatst heeft aangemeld bij Allegro Web (Datum laatste keer aangemeld)?

Zo ja: de relatie wordt geblokkeerd: 'Mag aanmelden' wordt uitgevinkt en de status wordt 'Geblokkeerd'; de datum 'Automatisch geblokkeerd' wordt gevuld met 'vandaag'.

Zo nee: er gebeurt niets.

De volgende keer dat de relatie zich aanmeldt bij Allegro Web zal hij immers automatisch een nieuw wachtwoord krijgen (LoginService.CheckWachtwoord). Indien de relatie zich niet aanmeldt bij Allegro Web zal hij/zij uiteindelijk automatisch geblokkeerd worden omdat het wel langer dan x maanden geleden is dat hij zich heeft aangemeld.

N.B. De velden 'Datum wachtwoord laatst gewijzigd' en 'Aantal keren wachtwoord gewijzigd' in de Web-gegevens van een relatie hebben geen invloed op bovenstaande werking. Deze velden hebben betrekking op een handmatige wijziging van het wachtwoord en worden wel

gevuld/gewijzigd indien de relatie, als gevolg van de automatisch verstrekking van een nieuw wachtwoord, zelf zijn/haar wachtwoord weer wijzigt.

3.2.8 NieuweRegistratie

De service **LoginService.NieuweRegistratie** slaat gegevens van een nieuwe registratie (nieuw account) tijdelijk op in een tabel en geeft een uniek 'nummer' (registratiecode) om deze gegevens te benaderen terug. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: Relatiecode, Geboortedatum (eejjmdd), Achternaam, E-mailadres, Wachtwoord
Output: Unieke registratiecode (5 cijfers en letters, case-sensitive).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1014 Ingegeven relatiecode en geboortedatum geen correcte combinatie
- 1015 Relatie al geregistreerd voor Allegro Web
- 1016 Relatie al geregistreerd voor Allegro Web, maar geen toegang (MagAanmelden staat uit)
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1022 Voor de ingegeven relatiecode is reeds een registratie bekend, die nog verwerkt moet worden
- 1091 E-mailadres is al geregistreerd bij een andere relatie.

3.2.9 NieuweRegistratieBSN

De service **LoginService.NieuweRegistratieBSN**, conform de bestaande service NieuweRegistratie, waarbij echter op de combinatie van BSN (deze moet ook gevuld worden), relatiecode en geboortedatum zal worden gecontroleerd. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: Relatiecode, Geboortedatum (eejjmdd), BSN, Achternaam, E-mailadres, Wachtwoord
Output: Unieke registratiecode (5 cijfers en letters, case-sensitive).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1005 Account geblokkeerd
- 1014 Ingegeven relatiecode en geboortedatum geen correcte combinatie
- 1015 Relatie al geregistreerd voor Allegro Web
- 1016 Relatie al geregistreerd voor Allegro Web, maar geen toegang (MagAanmelden staat uit)
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1022 Voor de ingegeven relatiecode is reeds een registratie bekend, die nog verwerkt moet worden
- 1073 Ingegeven relatiecode, geboortedatum en BSN vormen geen correcte combinatie'.
- 1091 E-mailadres is al geregistreerd bij een andere relatie.

3.2.10 ActiveerRegistratie

De service **LoginService.ActiveerRegistratie** stuurt de gegevens van een (tijdelijk bewaarde) nieuwe registratie (nieuw account) naar Allegro Portier (mutatie) om daar verder verwerkt te worden. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: Relatiecode en unieke registratiecode (5 cijfers en letters, case-sensitive).

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1017 Registratiecode niet gevonden
- 1019 Relatiecode niet gevonden

3.2.11 NieuwContact

De service **LoginService.NieuwContact** stuurt een mutatie naar Allegro Portier met de gegevens van een nieuwe contactpersoon van een organisatie, inclusief de gewenste aanmeldgegevens voor Allegro Web. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Deze service kan gebruikt worden door een contactpersoon van een organisatie (bekend in Allegro) die zich bekend wil maken als contactpersoon van deze organisatie. Tevens wil de contactpersoon toegang krijgen tot Allegro Web.

De service maakt in Allegro Portier een mutatie 'Nieuwe contactpersoon'.

Input: Relatiecode organisatie, Achternaam, Voorvoegsels, Voornaam, Voorletters, Geslacht (M of V of O), Geboortedatum (eejjmmdd), Telefoonnummer, E-mailadres, Wachtwoord

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1021 Ongeldige invoer, corrigeer de gegevens en probeer de gegevens opnieuw te verzenden
- 1059 Relatiecode organisatie onbekend
- 1060 Relatiecode organisatie betreft geen organisatie
- 1061 Organisatie heeft (nog) geen toegang tot Allegro Web. Aanmelden nieuw contact niet mogelijk.
- 1062 Er is reeds een relatie met opgegeven achternaam en geboortedatum.

3.2.12 BSNNaarRelatieMetBedrijf

Toegevoegd in november 2019

De service **LoginService.BSNNaarRelatieMetBedrijf** controleert of een gegeven BSN een relatiecode heeft in Allegro en, zo ja, geeft alle relatiecodes met dit BSN terug in een lijst samen met de bedrijfscode en bedrijfsnaam waarbij de relatie hoort.

Deze service kan gebruikt worden, voorafgaande aan de service AllegroWebMagAanmelden, indien wel het BSN bekend is, maar (nog) niet de relatiecode. Specifiek wanneer er strikte

bedrijfsscheiding wordt gebruikt in Allegro waarbij een BSN bij verschillende relaties (in verschillende bedrijven) voorkomt. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: BSN

Output: Per gevonden relatie: relatiecode, bedrijfscode en bedrijfsnaam in een array van TRelatiecodeBedrijfscode (zie paragraaf 6.72)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1010 BSN kan niet gevonden worden

3.2.13 AllegroWebLogout

De service **LoginService.AllegroWebLogout** logt de gebruiker uit en vernietigt de sessie.

Input:

Output:

3.3 MEDEWERKERSERVICE

3.3.1 Algemeen

De MedewerkerService bevat alle methoden die te maken hebben met gegevens van een specifieke medewerker.

3.3.2 GetMedewerker

De service **MedewerkerService.GetMedewerker** geeft de gegevens van een specifieke medewerker.

Deze service kan gebruikt worden om gegevens op te halen van medewerkers, zoals de medewerker in een casus (TCasusInfo.CasusMedewerker meegeven als Medewerkercode) of in een aanvraag SR (TSRVAanvraag.Medewerker meegeven als Medewerkercode).

Input: Medewerkercode

Output: Gegevens van de medewerker (Voornaam, achternaam, voorvoegsels, voorletters, telefoonnummer, teams). Zie structure TMedewerker.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1018 Medewerker niet gevonden

3.4 RELATIESERVICE

3.4.1 Algemeen

De RelatieService bevat alle methoden die te maken hebben met gegevens van een specifieke relatie.

3.4.2 GetRelatie

De service **RelatieService.GetRelatie** geeft de gegevens van een specifieke relatie. Deze service kan ook gebruikt worden om gegevens op te halen van andere relaties, zoals de partner in een aanvraag SR (TSRVAanvraag.Partnercode meegeven als Relatiecode).

Indien een organisatie gebruik maakt van de module Klantmanager zal in de structure TRelatie van Allegro Web ook het gegeven Klantmanager gevuld worden. Dit betekent dat de klantmanager van de relatie altijd aan het Web wordt teruggegeven wanneer de service RelatieService.GetRelatie wordt aangeroepen. (Zie structure TRelatie)

Input: Relatiecode

Output: Gegevens van de relatie (Relatiecode, voornamen, voorletters, zoeknaam, achternaam, geslacht, adres, geboortedatum etc.). Zie structures TRelatie, TAdres en TKind.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden

3.4.3 IsGeautoriseerdVoor

De service **RelatieService.IsGeautoriseerdVoor** kan worden gebruikt om een van de (maximaal) 26 autorisaties voor een relatie af te vragen.

Input: Relatiecode, autorisatie-nummer (1 t/m 26)

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen (indien niet gelukt) en extra informatie (indien wel gelukt) worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

Indien de aanroep succesvol is, wordt in ExtraInfoOmschrijving de omschrijving van de bijbehorende autorisatie gegeven (zie paragraaf 2.2).

Foutmeldingen:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

- 1020 Ongeldig autorisatienummer

3.4.4 IsSoortRelatie

De service **RelatieService.IsSoortRelatie** kan worden gebruikt om af te vragen of een relatie een bepaald type (soort) relatie is.

Input: Relatiecode, soort relatie

Soort relatie = srKlant	= is dit een klant?
Soort relatie = srOpdrachtgever	= is dit een opdrachtgever?
Soort relatie = srHulpverlener	= is dit een hulpverlener?
Soort relatie = srSchuldeiser	= is dit een schuldeiser?
Soort relatie = srEigenOrganisatie behoort?	= is dit iemand die tot de 'eigen' organisatie behoort?
Soort relatie = srAndereInstantie	= is dit een andere instantie?

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.4.5 WijzigWachtwoord

De service **RelatieService.WijzigWachtwoord** wijzigt het wachtwoord van een specifieke relatie. De service verhoogt het 'aantal keren dat de relatie het wachtwoord heeft gewijzigd' en vult de datum van de laatste wijziging van het wachtwoord bij de relatiegegevens in Allegro. Als het vinkje dat het wachtwoord de volgende keer dat de relatie zich aanmeldt bij Allegro Web gewijzigd moet worden, aan stond, wordt dit vinkje ook uitgezet.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar wachtwoord wil wijzigen. Het wachtwoord wordt ook gecontroleerd op de minimale eisen. Deze zijn te definiëren in parameters 853-857 en 859 van Allegro Web:

Nummer	Naam	Initiële waarde
853	Minimaal aantal tekens van het wachtwoord	16
854	Verplichting van een cijfer in het wachtwoord	Nee
855	Verplichting van een kleine letter in het wachtwoord	Ja
856	Verplichting van een hoofdletter in het wachtwoord	Ja
857	Verplichting van ander alfanumeriek teken in het wachtwoord	Nee
859	Wachtwoord relatiecode toegestaan	Nee

Als het wijzigen succesvol is wordt de huidige sessie meteen beëindigd en zal de gebruiker opnieuw moeten aanmelden.

Input: Relatiecode, huidig wachtwoord, nieuw wachtwoord

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
 - 1009 Wachtwoord te lang
 - 1145 Huidig wachtwoord is onjuist
 - 999 <Wachtwoord ongeldig. Omschrijving bevat de informatie over de problemen met het nieuwe wachtwoord>

3.4.6 WijzigEmailadres

De service **RelatieService.WijzigEmailadres** wijzigt het e-mailadres van een specifieke relatie. Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar e-mailadres wil wijzigen.

Input: Relatiecode, nieuw e-mailadres, welk e-mailadres: indicatie of het e-mailadres bij De Web-gegevens gewijzigd dient te worden of bij de Correspondentie-gegevens of bij beiden.

Indien aangegeven wordt dat het e-mailadres bij de Web-gegevens gewijzigd dient te worden, wijzigt de service het e-mailadres bij de Web-gegevens van de relatie.

Indien (ook) het e-mailadres bij de Correspondentie-gegevens van de relatie gewijzigd moet worden, stuurt de service de gegevens van de wijziging naar Allegro Portier (mutatie) om daar verder verwerkt te worden.

Welk e-mailadres = weaWebGegevens	= bij de Web-gegevens
Welk e-mailadres = weaCorrespondentie	= bij de correspondentie-gegevens
Welk e-mailadres = weaBeide	= beide e-mailadressen

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1012 E-mailadres is te lang
- 1013 E-mailadres komt al voor

3.4.7 WijzigAdres

De service **RelatieService.WijzigAdres** stuurt gegevens van een adresmutatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar adres wil wijzigen.

Input: Relatiecode, nieuw adres (in de structure TAdres), datum adreswijziging, welk adres: indicatie of het nieuwe adres betrekking heeft op het bezoekadres van de relatie of op het postadres van de relatie of op beiden, en een indicatie (boolean) of het nieuwe adres ook geldt voor de (eventuele) partner van de relatie (indien er een partner is, is TRelatie.Partnercode gevuld).

Welk adres = waBezoek	= het bezoekadres
Welk adres = waPost	= het postadres
Welk adres = waBeide	= beide adressen

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.4.8 WijzigTelefoon

De service **RelatieService.WijzigTelefoon** stuurt gegevens van een telefoonnummer-mutatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar telefoonnummer wil wijzigen.

Input: Relatiecode, indicatie of het 1^e of 2^e telefoonnummer van de relatie betreft ('1' of '2'), nieuw telefoonnummer.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1023 Alleen telefoonnummer 1 en telefoonnummer 2 kunnen hier gewijzigd worden.

3.4.9 WijzigRekening

De service **RelatieService.WijzigRekening** stuurt gegevens van een rekeningnummer-mutatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar rekeningnummer wilt wijzigen (dit is: het rekeningnummer waarnaar in Allegro als 'standaard betaalwijze' wordt verwezen of, indien de 'standaard betaalwijze' niet naar een rekening verwijst: het 1^e rekeningnummer van de relatie).

Het **IBAN** en **BIC** zijn, naast het rekeningnummer, aan de relatiegegevens toegevoegd.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar rekeningnummer wilt wijzigen.

De service controleert of het een geldige NL IBAN of een geldige NL-rekeningnummer is.

Input: Relatiecode, nieuw rekeningnummer (inclusief IBAN).

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1024 Geen rekeningnummer gevonden om te wijzigen
- 1049 Geen correct Nederlands rekeningnummer

3.4.10 WijzigIdentificatiebewijs

De service **RelatieService.WijzigIdentificatiebewijs** stuurt gegevens van een identificatiebewijs-mutatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie zijn/haar identificatiebewijs wilt wijzigen. Dit kan echter alleen als het identificatiebewijs in Allegro niet 'niet-wijzigbaar' is, omdat het is gekoppeld met een externe administratie (module KEP of KEP-StUF).

Input: Relatiecode, nieuw soort identificatiebewijs, nieuw nummer identificatiebewijs, nieuwe datum tot en met wanneer het identificatiebewijs geldig is.

Soort identificatiebewijs= 'Paspoort', 'Identiteitskaart' of 'Verblijfsvergunning' of, indien toegestaan door de organisatie, 'Rijbewijs'.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1035 Soort identificatiebewijs niet gevuld

- 1036 Soort identificatiebewijs niet juist gevuld
- 1037 Nummer identificatiebewijs niet gevuld
- 1038 Nummer identificatiebewijs te lang
- 1039 Datum identificatiebewijs niet gevuld
- 1040 Datum identificatiebewijs niet meer geldig

3.4.11 WijzigBurgerlijkestaat

De service **RelatieService.WijzigBurgerlijkestaat** stuurt gegevens van een mutatie in de burgerlijke staat van een relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden. Deze mutatie heeft altijd betrekking op de burgerlijke staat zoals die in Allegro bij de klantgegevens is opgenomen en niet op de burgerlijke staat zoals die (eventueel) vermeld is bij externe koppeling-gegevens.

Indien de burgerlijke staat gewijzigd wordt van 'Samenwonend' (C), 'Geregistreerd partnerschap' (D) of 'Gehuwd' (E) in 'Alleenstaand' (B), 'Gescheiden' (F) of 'Weduwe/weduwnaar' (G) zal ook de partner in Allegro, indien gevuld, worden leeg gemaakt. Tevens zal in Allegro automatisch een nieuwe versie van de klantgegevens worden aangemaakt bij wijziging van de burgerlijke staat.

Input: Relatiecode, nieuwe burgerlijke staat

Burgerlijke staat =	B = Alleenstaand
	C = Samenwonend
	D = Geregistreerd partnerschap
	E = Gehuwd
	F = Gescheiden
	G = Weduwe/weduwnaar.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1041 Burgerlijke staat niet gevuld
- 1042 Burgerlijke staat niet juist gevuld

3.4.12 WijzigActiviteitKind

De service **RelatieService.WijzigActiviteitKind** stuurt gegevens van een mutatie m.b.t. een kind van een relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Input: Relatiecode, uniek volgnummer kind, nieuwe activiteit

Uniek volgnummer kind =	UniekVolgnummer uit de structure TKind (zie GetRelatie).
-------------------------	--

Nieuwe activiteit =	'Basisonderwijs', 'Voorgezet onderwijs onderbouw', 'Voortgezet onderwijs bovenbouw', 'Beroepsonderwijs (MBO)', 'Overig onderwijs', 'Werk', 'Uitkering' of 'Anders'.
---------------------	--

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1043 Activiteit niet gevuld
- 1044 Activiteit niet juist gevuld
- 1045 Geen kind met dit volgnummer

3.4.13 GetVolgendeAfspraak

De service **RelatieService.GetVolgendeAfspraak** haalt de eerstvolgende (vandaag of later) afspraak met de relatie op.

Deze service kan gebruikt worden om een relatie te attenderen op een komende afspraak.

Input: Relatiecode

Output: Gegevens van de afspraak (startdatum- en tijd, einddatum- en tijd, medewerker) in de structure TAfspraak.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1032 Deze relatie heeft geen toekomstige afspraak.

3.4.14 GetTrajectTaken

De service **RelatieService.GetTrajectTaken** kan worden gebruikt om diverse trajecttaken uit de Agenda van de relatie op te halen. Hierbij kan worden aangegeven hoeveel trajecttaken maximaal mogen worden opgehaald, vanaf welke (start-)datum en of al dan niet ook nog openstaande taken moeten worden opgehaald. De trajecttaken worden opgehaald in de vorm van LIFO (nieuwste taken eerst). Dus als 'maximaal' 5 is, worden de (maximaal) 5 nieuwste trajecttaken van de specifieke relatie van op of na de meegegeven startdatum opgehaald.

Input: Relatiecode, startdatum vanaf, indicatie 'inclusief openstaande taken' en het maximaal aantal op te halen trajecttaken.

Startdatum vanaf geeft de datum aan vanaf wanneer in de Agenda gezocht moet worden (zodat niet eventueel oude trajecttaken worden meegenomen).

Inclusief openstaande taken
1 = Ja
2 = Nee

Maximaal 0 = alles

Output: De betreffende trajecttaken in een array van TTrajectTaak (zie paragraaf 6.5)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.4.15 IsAanwezigTrajectTaak

De service **RelatieService.IsAanwezigTrajectTaak** kan worden gebruikt om af te vragen of een specifieke trajecttaak bij de relatie in de Agenda aanwezig is.

Input: Relatiecode, code van het traject, stapnummer van het traject en startdatum vanaf.

Startdatum vanaf geeft de datum aan vanaf wanneer in de Agenda gezocht moet worden (zodat niet eventueel oude trajecttaken worden meegenomen).

Output: Indien de trajecttaak gevonden is, de gegevens van de trajecttaak in de structuur TTrajectTaak (zie paragraaf 6.5).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.4.16 GetToekomstAfspraken

De service **RelatieService.GetToekomstAfspraken** haalt alle toekomstige afspraken met de relatie op (zie ook GetVolgendeAfspraak)
Deze service kan gebruikt worden om een relatie te attenderen op alle komende afspraken.

Input: Relatiecode

Output: Gegevens van de afspraak (startdatum- en tijd, einddatum- en tijd, medewerker) in (een array van) de structuur TAFspraak.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1032 Deze relatie heeft geen toekomstige afspraak.

3.4.17 GetHulpverleners

De service **RelatieService.GetHulpverleners** kan worden gebruikt om de diverse, bij de klantgegevens van de relatie opgevoerde, hulpverleners op te halen.

De RelatieService.GetHulpverleners, die in Allegro Web gebruikt kan worden om de hulpverleners van een klant op te halen, is zodanig aangepast dat hulpverleners waarbij de einddatum is gevuld én na 'vandaag' ligt, niet worden opgehaald.

Input: Relatiecode

Output: De betreffende hulpverleners in een array van de structuur

THulpverlener (zie structure THulpverlener).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1063 Geen resultaten voor opgegeven code(s).

3.4.18 WijzigHulpverlenerInzage

De service **RelatieService.WijzigHulpverlenerInzage** stuurt gegevens van een wijziging van de toestemming voor inzage naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie (klant) bij een specifieke (contactpersoon van een) hulpverlener de toestemming tot inzage van zijn/haar gegevens door die hulpverlener wilt wijzigen.

Deze webservice maakt in Allegro Portier een mutatie 'Wijziging inzage hulpverlener'.

Input: Relatiecode klant, relatiecode organisatie (hulpverlener), relatiecode contactpersoon, Inzage (boolean: 'ja' of 'nee')
Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1059 Relatiecode organisatie onbekend
- 1060 Relatiecode organisatie betreft geen organisatie
- 1063 Geen resultaten voor opgegeven code(s)
- 1065 Contactpersoon hoort niet bij deze organisatie
- 1067 Klant niet bekend bij deze organisatie in Allegro (de organisatie moet als hulpverlener zijn opgenomen bij de gegevens van de klant)
- 1068 Relatiecode contactpersoon onbekend
- 1069 Contactpersoon is in Allegro met een andere contactpersoon gevuld

3.4.19 GetKlantbeeld

RelatieService.GetKlantbeeld

De service RelatieService.GetKlantbeeld geeft alle onderstaande bekende producten van een specifieke relatie:

- Lopende en historische casussen
- Lopende en historische aanvragen lening (inclusief SK) en DK
- Lopende en historische aanvragen SR (inclusief NPS)
- Lopende en historische aanvragen BBR
- Lopende en historische aanvragen beschermingsbewind (BW)
- Lopende en historische aanvragen OGF
- Actuele en historische extra producten
- Al dan niet verzonden Verklaringen Wsnp
- Actuele en historische contracten leningen (inclusief SK) en DK
- Actuele en historische contracten SR (inclusief NPS)
- Actuele en historische contracten BBR
- Actuele en historische contracten beschermingsbewind (BW)
- Actuele en historische contracten OGF.

Input: Relatiecode

Output: Gegevens per gevonden product: contractnummer, soort, aanvraagdatum etc, in (een array van) de structure TRelatieProduct. (Zie structure TRelatieproduct)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1101 Geen producten gevonden bij deze relatie.

3.5 ORGANISATIESERVICE

3.5.1 Algemeen

De OrganisatieService bevat alle methoden die te maken hebben met organisaties (zoals opdrachtgevers).

3.5.2 GetOrganisatie

De service **OrganisatieService.GetOrganisatie** kan worden gebruikt om de gegevens van een organisatie op te halen (bijvoorbeeld de gegevens van een opdrachtgever uit een product).

Input: Relatiecode

Output: De gegevens van de organisatie in TOrganisatie (zie paragraaf 6.9).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.5.3 IsContactOpdrachtgever

De service **OrganisatieService.IsContactOpdrachtgever** kan enerzijds worden gebruikt om af te vragen of een relatie een contactpersoon van een, binnen Allegro bekende, opdrachtgever is, en anderzijds om de relatiecodes van die opdrachtgever(s) dan ook binnen te halen.

De service kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer een contactpersoon van een opdrachtgever zich aanmeldt bij Allegro Web, om de bijbehorende relatiecode van de opdrachtgever dan op te halen en te kunnen vergelijken met de opdrachtgevers uit de diverse contracten (structures).

Op de website zou men de contactpersoon dan zelf relatiecodes kunnen laten ingeven van 'zijn' contracten en, alvorens deze contracten te tonen, kunnen controleren of de relatiecode van de opdrachtgever overeenkomt of zelfs, indien gewenst, of de relatiecode van de contactpersoon van de opdrachtgever overeenkomt.

Vanzelfsprekend is het raadzaam al bij aanmelden van de contactpersoon te controleren of in zijn/haar profiel 'opdrachtgever' is aangevinkt (zie RelatieService.IsSoortRelatie) en te werken met diverse autorisaties.

Input: Relatiecode

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat, plus, indien 'true' (er kunnen in Allegro

een of meerdere organisatie(s) in Allegro gevonden worden, waarbij deze relatie opgenomen is als contactpersoon én deze organisatie(s) heeft/hebben ook de indicatie 'opdrachtgever' in Allegro) de gegevens van de organisatie in een array van TOrganisatie (zie paragraaf 6.9)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.5.4 IsContact

De service **OrganisatieService.IsContact** kan worden gebruikt om af te vragen of een relatie een contactpersoon van een, binnen Allegro bekende, **organisatie** is, en anderzijds om de relatiecodes van die organisatie(s) dan ook binnen te halen.

De service kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer een contactpersoon van een organisatie zich aanmeldt bij Allegro Web, om de bijbehorende relatiecode van de organisatie dan op te halen en te kunnen vergelijken met de organisaties uit de diverse contracten (structures). Op de website zou men de contactpersoon dan zelf relatiecodes kunnen laten ingeven van 'zijn' contracten en, alvorens deze contracten te tonen, kunnen controleren of de relatiecode van de organisatie overeenkomt of zelfs, indien gewenst, of de relatiecode van de contactpersoon van de organisatie overeenkomt. Vanzelfsprekend is het raadzaam al bij aanmelden van de contactpersoon te controleren of in zijn/haar profiel 'contactpersoon' is aangevinkt (zie RelatieService.IsSoortRelatie) en te werken met diverse autorisaties.

Input: Relatiecode

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat, plus, indien 'true' (er kunnen in Allegro een of meerdere organisatie(s) in Allegro gevonden worden, waarbij deze relatie opgenomen is als contactpersoon) de gegevens van de organisatie in een array van TOrganisatie

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.5.5 GetLijstOpdrachtgever

De service **OrganisatieService.GetLijstOpdrachtgever** kan worden gebruikt om een lijst op te halen van alle contracten van een bepaalde opdrachtgever (relatie).

Input: Relatiecode, Soort contract

Soort contract =	
scBBR	= alle aanvragen en actuele BBR
scSR	= alle aanvragen en actuele SR
	+ alle aanvragen en actuele SR-NPS
scLening	= alle aanvragen en actuele lening

scDK	= alle aanvragen en actuele DK
scAlles	= combinatie van scBBR, scSR, scLening en scDK
scCasus	= alle actuele (lopende, niet beëindigde) casussen waarin deze opdrachtgever is opgenomen
scAllesPlus	= combinatie van scBBR, scSR, scLening, scDK én scCasus

Output: De gegevens van de contracten (indien aanwezig) in (een array van) TContract (zie paragraaf 6.40).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.5.6 GetLijstHulpverlener

De service **OrganisatieService.GetLijstHulpverlener** kan worden gebruikt om een lijst op te halen van alle contracten van een bepaalde hulpverlener (relatie).

De **OrganisatieService.GetLijstHulpverlener**, die in Allegro Web gebruikt kan worden om de contracten van een specifieke hulpverlener op te halen, is zodanig aangepast dat casussen (soort contract is scCasus of scAllesPlus) van relaties waarbij bij deze hulpverlener in de Klantgegevens de einddatum van de hulpverlening is gevuld én na 'vandaag' ligt, niet worden opgehaald.

Input: Relatiecode, Soort contract

Soort contract =	
scBBR	= alle aanvragen en actuele BBR
scSR	= alle aanvragen en actuele SR
	+ alle aanvragen en actuele SR-NPS
scAlles	= combinatie van scBBR en scSR
scCasus	= alle actuele (lopende, niet beëindigde) casussen van relaties waarbij in de <u>klantgegevens</u> de hulpverlener is opgenomen
scAllesPlus	combinatie van scBBR, scSR én scCasus

Output: De gegevens van de contracten (indien aanwezig) in (een array van) TContract (zie paragraaf 6.40).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.5.7 GetContactpersonen

De service **OrganisatieService.GetContactpersonen** kan worden gebruikt door een hulpverlenende organisatie, die bekend is in Allegro en zich kan aanmelden bij Allegro Web, om de, in Allegro bekende, contactpersonen van de organisatie te tonen.

Hierbij worden ook de contactpersonen getoond die zichzelf gemeld hebben via de service **LoginService.NieuwContact**. Deze laatsten dienen echter nog bevestigd te worden alvorens ze daadwerkelijk in Allegro 'actief' worden en toegang kunnen krijgen tot Allegro Web. Dit bevestigen kan met de service **BevestigContact**.

Input: Relatiecode organisatie

Output: De gegevens van de contactpersonen (indien aanwezig) in (een array van) de structure TContactpersoon (zie structure TContactpersoon).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1063 Geen resultaten voor opgegeven code(s)

3.5.8 BevestigContact

De service **OrganisatieService.BevestigContact** kan worden gebruikt door een (contactpersoon van een) (hulpverlenende) organisatie, die bekend is in Allegro en zich kan aanmelden bij Allegro Web, om de contactpersonen die zichzelf gemeld hebben via de service **LoginService.NieuwContact** te bevestigen. Deze contactpersonen worden zichtbaar met de service **GetContactpersonen**.

Bij het bevestigen van een nieuwe contactpersoon zijn 3 mogelijkheden:

- De organisatie gaat akkoord (het klopt: dit is een contactpersoon van onze organisatie en is nog niet opgenomen in Allegro). In dit geval wordt 'akkoord' gevuld met 'Ja' en blijft 'andere relatiecode contactpersoon' leeg.
- De organisatie gaat akkoord, maar het is een in Allegro reeds bekende contactpersoon (te herkennen uit de lijst contactpersonen), namelijk relatiecode X. In dit geval wordt 'akkoord' gevuld met 'Ja' en wordt 'andere relatiecode contactpersoon' gevuld met de relatiecode van de juiste, in Allegro reeds bekende contactpersoon.
- De organisatie gaat niet akkoord (dit klopt niet, dit is geen contactpersoon van onze organisatie). In dit geval wordt 'akkoord' gevuld met 'Nee' en blijft 'andere relatiecode contactpersoon' leeg.

Deze webservice maakt in Allegro Portier een mutatie 'Bevestig contactpersoon'.

Input: Relatiecode organisatie, te bevestigen relatiecode contactpersoon, akkoord ('Ja' of 'Nee'), andere relatiecode contactpersoon

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1059 Relatiecode organisatie onbekend
- 1060 Relatiecode organisatie betreft geen organisatie
- 1064 Relatiecode contactpersoon en andere relatiecode contactpersoon zijn gelijk
- 1065 Relatiecode contactpersoon is geen contactpersoon van deze organisatie
- 1066 Relatiecode andere relatie is geen contactpersoon van deze organisatie.

3.5.9 BlokkeerContact

De service **OrganisatieService.BlokkeerContact** kan worden gebruikt door een (contactpersoon van een) hulpverlenende organisatie, die bekend is in Allegro en zich kan aanmelden bij Allegro Web, om aan te geven dat een bepaalde contactpersoon niet langer tot

de hulpverlenende organisatie behoort en de toegang tot Allegro Web dient te worden geblokkeerd.

De mogelijke contactpersonen kunnen zichtbaar worden gemaakt met de service **GetContactpersonen**.

Deze webservice maakt in Allegro Portier een mutatie 'Blokkeer contactpersoon'.

Input: Relatiecode organisatie, relatiecode te blokkeren contactpersoon.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1059 Relatiecode organisatie onbekend
- 1060 Relatiecode organisatie betreft geen organisatie
- 1065 Relatiecode contactpersoon is geen contactpersoon van deze organisatie.

3.5.10 VraagInzage

De service **OrganisatieService.VraagInzage** kan worden gebruikt door een contactpersoon van een hulpverlenende organisatie om inzage te vragen in de gegevens van een klant. De mogelijke contracten (klanten) kunnen zichtbaar worden gemaakt met de webservice **GetLijstHulpverlener**.

Met deze service kan een contactpersoon van een organisatie om inzage in de gegevens van een klant vragen

- waarbij in de klantgegevens van Allegro de organisatie als hulpverlener is opgenomen en
 - waarbij de vrager al als contactpersoon bij die hulpverlener in de klantgegevens is opgenomen
 - of
 - waarbij nog geen contactpersoon bij die hulpverlener in de klantgegevens is opgenomen.

Deze webservice maakt in Allegro Portier een mutatie 'Contactpersoon vraagt inzage'.

Input: Relatiecode organisatie, relatiecode contactpersoon, relatiecode klant.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1059 Relatiecode organisatie onbekend
- 1060 Relatiecode organisatie betreft geen organisatie
- 1065 Contactpersoon hoort niet bij deze organisatie
- 1067 Klant niet bekend bij deze organisatie in Allegro (de organisatie moet als hulpverlener zijn opgenomen bij de gegevens van de klant)
- 1068 Relatiecode contactpersoon onbekend
- 1069 Contactpersoon is in Allegro met een andere contactpersoon gevuld.

3.6 ADRESSERVICE

3.6.1 Algemeen

De AdresService bevat alle methoden die te maken hebben met gegevens van een adres.

3.6.2 GetAdres

De service **AdresService.GetAdres** haalt aan de hand van postcode-cijfers, postcode-letters, huisnummer en huisnummer-toevoeging adresgegevens op.

Input: Postcode-cijfers, postcode-letters, huisnummer, huisnummer-toevoeging

Output: De adresgegevens in structure TAdres.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1025 Straatnaam niet gevonden
- 1026 Plaatsnaam niet gevonden
- 1027 Gegevens adres buitenland niet gevonden

3.7 CASUSSERVICE

3.7.1 Algemeen

De CasusService bevat alle methoden die te maken hebben met de casussen (ART) van een specifieke relatie.

3.7.2 GetCasussen

De service **CasusService.GetCasussen** geeft alle bekende casussen van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode en indicatie (boolean) of alleen de actieve casussen moeten worden teruggegeven.

Output: Per gevonden casus: volgnummer, aanmaakdatum, status etc. Zie structure TCasusHeader (array).

3.7.3 GetCasusInfo

De service **CasusService.GetCasusInfo** geeft alle informatie over 1 specifieke casus van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode en volgnummer van de casus.

Output: Medewerker, team, opdrachtgever, datum aanmelding, datum intake, datum inventarisatie, indicatie of er sprake is van een crisis etc. Zie structure TCasusInfo.

3.7.4 GetCasusInfo_PVA

De service **CasusService.GetCasusInfo_PVA** geeft alle informatie over de plannen van aanpak van 1 specifieke casus van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode en volgnummer van de casus.

Output: Volgnummer plan van aanpak, medewerker, team, datum fiatting, of het plan gefiatteerd is, alle producten uit het plan met datum activering, etc. Zie structures TCasusPVA (array) en TCasusPVAProduct.

3.7.5 GetKlantOpdrachten

De service **CasusService.GetKlantOpdrachten** geeft alle klant(-deel)opdrachten van een specifieke casus (of van alle casussen van een relatie), waarbij is aangegeven dat deze opdracht op Allegro Web zichtbaar mag zijn.

Input: Relatiecode , volgnummer casus en indicatie of alleen de nog niet afgemelde deelopdrachten moeten worden teruggegeven.

Indien volgnummer casus met 0 wordt gevuld, worden de klant(-deel)opdrachten uit alle casussen van de relatie geselecteerd.

Output: Per gevonden deelopdracht: casusvolgnummer, volgnummer klantopdracht, volgnummer deelopdracht, startdatum, status etc. Zie structure TCasusDeelopdracht (array).

3.7.6 GetToelichtingen

De service **CasusService.GetToelichtingen** geeft de (eventueel specifieke) toelichtingen van een specifieke casus. Hierbij geldt steeds dat alleen die toelichtingen worden doorgegeven waarbij is aangegeven dat ze 'volledig' zijn.

Input: Relatiecode (verplicht), volgnummer casus, volgnummer titel en volgnummer subtitel

De juiste waarde van volgnummers titel en subtitel is terug te vinden in Allegro Beheer – Ga Naar- ART tabellen- Toelichtingen

Schematische weergave van de vulling van volgnummer casus, volgnummer titel en volgnummer subtitel.

Volgnummer casus	Volgnummer titel	Volgnummer subtitel	
0	0	Maakt niet uit	Alle toelichtingen, inclusief alle subtitels, waarbij is aangegeven dat ze volledig zijn, van de meest recente casus van de relatie.
0	4	0	Toelichting 4, met alle subtitels, van de meest recente casus van de relatie. Mits toelichting 4 'volledig' is.

Volgnummer casus	Volgnummer titel	Volgnummer subtitel	
0	4	3	De 3 ^e subtitel van toelichting 4 van de meest recente casus van de relatie. Mits toelichting 4 'volledig' is.
1	0	Maakt niet uit	Alle toelichtingen, inclusief alle subtitels, waarbij is aangegeven dat ze volledig zijn van de casus met volgnummer 1 van de relatie.
1	4	0	Toelichting 4, met alle subtitels, van de casus met volgnummer 1 van de relatie. Mits toelichting 4 'volledig' is.
1	4	3	De 3 ^e subtitel van toelichting 4 van de casus met volgnummer 1 van de relatie. Mits toelichting 4 'volledig' is.

Output: Per gevonden toelichting (sub-) titel: titel en tekst
Zie structure TCasusToelichting.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1086 Casus met dit volgnummer bestaat niet
- 1087 Geen volledige toelichtingen gevonden
- 1088 Toelichtingstitel bestaat niet of is niet volledig
- 1089 Subtitel bestaat niet of toelichting is niet volledig

3.7.7 GetKlantNotities

Aan de CasusService van Allegro Web (bestaande services-groep) is een nieuwe service toegevoegd: 'GetKlantNotities'.

Met deze nieuwe service is het mogelijk de casusnotities van een specifieke casus door te geven naar Allegro Web.

Input: Relatiecode en volgnummer van de casus

Output: Van iedere casusnotitie de volgende gegevens volgnummer notitie, Datum aanmaak notitie, Beschrijving notitie, Medewerker, PDF Ja/Nee, Zie structure TCasusNotitie (array).

Mogelijke foutmeldingen:

1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
1086 Casus met dit volgnummer bestaat niet

3.7.8 GetPDFNotitie

Aan de CasusService van Allegro Web (bestaande services-groep) is een nieuwe service toegevoegd: 'GetPDFNotitie'.

Met deze nieuwe service wordt het mogelijk een specifieke casusnotitie van een specifieke casus, mits deze in het formaat 'pdf' is opgeslagen, binair door te geven naar Allegro Web. De notitie wordt geacht in PDF-formaat te zijn wanneer de extensie van het bestand (veld 'bestand' bij de notitie) '.pdf' is.

Input: De relatiecode van de klant, het volgnummer van de casus, volgnummer notitie.

Output: De betreffende pdf

Mogelijke foutmeldingen:

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1086 Casus met dit volgnummer bestaat niet
- 1096 Deze notitie is geen PDF
- 1097 Deze notitie bestaat niet.

3.8 SCHULDHULPSERVICE

3.8.1 Algemeen

De SchuldHulpService bevat alle methoden die te maken hebben met de schuldregelingen van een specifieke relatie.

3.8.2 GetSRVOverzicht

De service **SchuldHulpService.GetSRVOverzicht** geeft alle bekende (actuele) aanvragen schuldregeling van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output: Per gevonden aanvraag SR: volgnummer, indicatie NPS (niet problematisch) aanmaakdatum, status etc. Zie structure TSRVAanvraagHeader (array).

3.8.3 GetSRVAanvraag

De service **SchuldHulpService.GetSRVAanvraag** geeft alle informatie over 1 specifieke aanvraag schuldregeling van een specifieke relatie.

Input: TSRVAanvraagHeader (zie GetSRVOverzicht)

Output: Medewerker, opdrachtgever, startdatum 120-dagen traject, einddatum 120-dagen

traject, totaal schuldbedrag etc. Zie structure TSRVAanvraag.

3.8.4 GetSRVEisers

De service **SchuldHulpService.GetSRVEisers** geeft alle schulden van 1 specifieke aanvraag schuldregeling van een specifieke relatie

Input: TSRVAanvraagHeader (zie GetSRVOverzicht).

Output: Volgnummer schuld, relatiecode eiser, naam eiser, referentie, bedrag etc. Zie structure TSRVEisers.

3.8.5 GetSBOverzicht

De service **SchuldHulpService.GetSBOverzicht** geeft alle bekende (actuele) schuldregelingen van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output: Per gevonden aanvraag SR: volgnummer, indicatie NPS (niet problematisch). Zie structure TSBHeader (array).

3.8.6 GetSB

De service **SchuldHulpService.GetSB** geeft alle informatie over 1 specifieke schuldregeling van een specifieke relatie.

Input: TSBHeader (zie GetSBOverzicht).

Output: Medewerker, opdrachtgever, startdatum, theoretische einddatum, totaal schuldbedrag etc. Zie structure TSB.

3.8.7 GetSBEisers

De service **SchuldHulpService.GetSBEisers** geeft alle schulden van 1 specifieke schuldregeling van een specifieke relatie

Input: TSBHeader (zie GetSBOverzicht).

Output: Volgnummer schuld, relatiecode eiser, naam eiser, referentie, bedrag etc. Zie structure TSBEisers.

3.8.8 GetLijstSchuldeisers

De service **SchuldHulpService.GetLijstSchuldeisers** geeft een lijst van schuldeisers. Het zoekargument kan gebruikt worden om de lijst te beperken.

Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: Zoekargument.

Output: Lijst van schuldeisers. Zie structure TOrganisatie

Zoekargument mag leeg zijn of een string bevatten. De string kan, indien het zoekargument wordt gevuld, de volgende formaten bevatten (maximaal 15 karakters):

‘xxxxx’ als zoekargument zal dan worden gehanteerd: ‘begint met ‘xxxxx’

‘%xxxxx’ als zoekargument zal dan worden gehanteerd: ‘bevat ‘xxxxx’

Voorbeelden:

‘incasso’ ☒ begint met ‘incasso’
‘%bureau’ ☒ bevat ‘bureau’.

Het zoekargument zal niet hoofdlettergevoelig zijn.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

1140 Invoer is langer dan 15 karakters.
1141 Geen schuldeisers gevonden.

3.8.9 AanvraagSR (deprecated)

Deze service wordt uitgefaseerd. Gebruik Aanvraag2SR.

De service **SchuldHulpService.AanvraagSR** stuurt een verzoek voor een nieuwe schuldregeling voor een bestaande of anonieme relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Met de service AanvraagSR kan een aanvraag schuldregeling worden ingediend bij Allegro. Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als ‘anoniem’ (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk).

Wanneer de service wordt aangeroepen voor een aangemelde gebruiker, kunnen de gegevens voor de service AanvraagSR desgewenst al voorgevuld worden door aanroep van de service RelatieService.GetRelatie. Of deze gegevens op dat moment ook wijzigbaar zijn door de klant, is aan de gebruiker zelf (controle/invoer op website).

Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag schuldregeling dienen meegegeven te worden in de structuur TAanvraagSR, behalve eventuele bijlagen (documenten). Deze laatste dienen via een aparte service naar Allegro te worden verstuurd de **DocumentenService.PutBijlage**

In hoeverre een gegeven al dan niet verplicht gevuld moet worden op de website, is aan de gebruiker zelf (controle op de website).

Input: Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag schuldregeling in de structuur TAanvraagSR.

Output: Boolean (‘true’ of ‘false’) voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

- 1098 Module Web Aanvraag SR is niet opgenomen in licentie
- 1099 Soort document is niet herkend
- 1100 Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht ‘Aanvraag SR’ wordt aangemaakt.

3.8.10 Aanvraag2SR

De service **SchuldHulpService.Aanvraag2SR** stuurt een verzoek voor een nieuwe schuldregeling voor een bestaande of anonieme relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Met de service Aanvraag2SR kan een aanvraag schuldregeling worden ingediend bij Allegro. Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als ‘anoniem’ (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk).

Wanneer de service wordt aangeroepen voor een aangemelde gebruiker, kunnen de gegevens voor de service AanvraagSR desgewenst al voorgevuld worden door aanroep van de service RelatieService.GetRelatie. Of deze gegevens op dat moment ook wijzigbaar zijn door de klant, is aan de gebruiker zelf (controle/invoer op website).

Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag schuldregeling dienen meegegeven te worden in de structure TAanvraag2SR, behalve eventuele bijlagen (documenten). Deze laatste dienen via een aparte service naar Allegro te worden verstuurd de **DocumentenService.PutBijlage**

In hoeverre een gegeven al dan niet verplicht gevuld moet worden op de website, is aan de gebruiker zelf (controle op de website).

Input: Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag schuldregeling in de structure TAanvraag2SR.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

- 1098Module Web Aanvraag SR is niet opgenomen in licentie
- 1099Soort document is niet herkend
- 1100Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht 'Aanvraag SR' wordt aangemaakt.

3.9 BBRSERVICE

3.9.1 Algemeen

De BBRService bevat alle methoden die te maken hebben met de actuele BBR van een specifieke relatie (dit kan er altijd maar 1 zijn).

3.9.2 GetBBROverzicht

De service **BBRService.GetBBROverzicht** geeft het volgnummer van de actuele BBR van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output: Volgnummer, medewerker, opdrachtgever etc. Zie structure TBBRHeader (array).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1028 Geen actieve BBR gevonden bij deze relatie

3.9.3 GetBBROpdrachten

De service **BBRService.GetBBROpdrachten** geeft alle opdrachten van de actuele BBR van een specifieke relatie.

Input: TBBRHeader (zie GetBBROverzicht);
 Output: Relatiecode begunstigde, naam begunstigde, uniek volgnummer opdracht, referentie, bedrag etc. Zie structure TBBROpdrachten.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1028 Geen actieve BBR gevonden bij deze relatie
- 1029 Geen opdrachten gevonden bij de BBR van deze relatie

3.9.4 WijzigBBROpdracht

De service **BBRService.WijzigBBROpdracht** stuurt gewijzigde gegevens van een bestaande BBR-opdracht naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden. Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie het bedrag van een bestaande BBR-opdracht wilt wijzigen.

Input: Relatiecode, volgnummer contract, soort opdracht, code begunstigde, nummer reservering, uniek volgnummer opdracht, nieuw bedrag, datum ingang, reden, indiener.

Indiener =

Leeg	leeg
K	Klant zelf
O	Opdrachtgever
H	Hulpverlener

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1030 De opgegeven BBR-opdracht is niet gevonden
- 1031 Deze BBR opdracht heeft een vast bedrag en mag niet worden gewijzigd (dit geldt voor de BBR-opdrachten met soort FS – Financieel beheer SB, VB – Vergoeding BBR, BW – Vergoeding bewindvoerderschap en VA – Vergoeding papieren afschrift)
- 1033 Deze BBR opdracht is een restbetaling en mag niet gewijzigd worden
- 1034 Deze BBR opdracht is een incidentele opdracht en mag niet gewijzigd worden
- 1144 Indiener mag alleen leeg, K, O, of H zijn.

3.9.5 NieuweBBROpdracht

De service **BBRService.NieuweBBROpdracht** stuurt gegevens van een nieuwe BBR-opdracht naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden. Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie een nieuwe, al dan niet terugkerende, betaling wil toevoegen aan zijn/haar BBR.

Input: Relatiecode, volgnummer contract, naam begunstigde (max 60), rekeningnummer begunstigde (IBAN, max 34), straatnaam begunstigde (max 50), huisnummer begunstigde (max 9), postcode begunstigde (cijfers en letters, 6 posities), plaatsnaam begunstigde (max 50), referentie (max 64), bedrag, Periodiciteit (zie

hieronder), betaaldatum (datum – na vandaag!), relatiecode begunstigde (integer), opdrachtsoort (enum) en reserveringsnummer (integer), indiener(max 1)

Periodiciteit =

Eenmalig*	Eenmalige opdracht
Eenmalig	Eenmalige opdracht
IedereWeek	Iedere week (om de 1 week)
IedereMaand	Iedere maand (om de 1 maand)
Week 99	Om de 99 weken (dus Week 4 = om de 4 weken)
Maand 99	Om de 99 maanden(dus Maand 3 = om de 3 maanden)

Indiener =

Leeg	leeg
K	Klant zelf
O	Opdrachtgever
H	Hulpverlener

*N.B.

Als een organisatie beschikt over de module Budgetbeheer + kan deze organisatie ook eenmalige opdrachten doorgeven met bij Periodiciteit het kenmerk 'E'. (zie hiervoor Structure TBBROpdracht van de service BBRService.GetBBROpdrachten). Dit zijn speciale eenmalige opdrachten die niet doorgegeven kunnen worden met de service NieuweBBROpdracht.

Module BBR-crediteuren

Input parameters relatiecode begunstigde, opdrachtsoort en reserveringsnummer dienen alleen gevuld te worden als de organisatie gebruik maakt van de module BBR-crediteuren.

Indien relatiecode begunstigde gevuld is en de organisatie maakt gebruik van de module BBR-crediteuren, dan zal door Allegro Web niet gecontroleerd worden of 'Naam begunstigde', 'Rekeningnummer begunstigde', 'Huisnummer begunstigde', 'Postcode begunstigde' en 'Plaatsnaam begunstigde' (correct) gevuld zijn en wordt de relatiecode begunstigde doorgegeven indien deze bestaat. Relatiecode begunstigde mag leeg blijven.

Indien opdrachtsoort gevuld is, de organisatie gebruik maakt van de module BBR-crediteuren en de relatiecode begunstigde gevuld is dan wordt de opdrachtsoort doorgegeven. Opdrachtsoort moet gevuld worden indien de relatiecode begunstigde gevuld is en de service BBRService.GetBBRBegunstigden als opdrachtsoort keuze ReserveringOfDoorbetaling heeft voor de begunstigde.

Indien reserveringsnummer gevuld is, de organisatie gebruik maakt van de module BBR-crediteuren en de relatiecode begunstigde gevuld is dan wordt deze doorgegeven. Reserveringsnummer mag leeg blijven.

In Allegro Web parameter 370 - Nieuwe BBR-opdracht: Begunstigde adres verplicht kan de verplichting voor het vullen van het adres worden uitgeschakeld. De begunstigde wordt dan alleen gezocht op Naam en rekeningnummer (IBAN).

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1074 Naam begunstigde niet gevuld

- 1075 Rekeningnummer begunstigde niet gevuld
- 1076 Rekeningnummer is niet IBAN
- 1077 Straatnaam begunstigde niet gevuld
- 1078 Huisnummer begunstigde niet (correct) gevuld
- 1079 Postcode begunstigde niet (correct) gevuld
- 1080 Referentie niet (correct) gevuld
- 1081 Bedrag niet (correct) gevuld
- 1082 Periodiciteit niet (correct) gevuld
- 1083 Betaaldatum niet (correct) gevuld
- 1084 Betaaldatum ligt op of voor vandaag
- 1085 Plaatsnaam begunstigde niet (correct) gevuld
- 1124 Relatiecode begunstigde gevuld, maar geen module BBR-Crediteuren
- 1125 Opdrachtsoort gevuld, maar geen module BBR-Crediteuren
- 1126 Reserveringsnummer gevuld, maar geen module BBR-Crediteuren
- 1127 Relatiecode begunstigde onbekend
- 1128 Geen opdrachtsoort gevonden
- 1144 Indiener mag alleen leeg, K, O, of H zijn.

3.9.6 StoppenBBROpdracht

De service **BBRService.StoppenBBROpdracht** stuurt een indicatie, betreffende een bestaande BBR-opdracht, dat de opdracht gestopt moet worden naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie een bestaande BBR-opdracht wilt stopzetten.

Input: Relatiecode, volgnummer contract, soort opdracht, code begunstigde, nummer reservering, uniek volgnummer opdracht, datum ingang, reden.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1030 De opgegeven BBR-opdracht is niet gevonden
- 1031 Deze BBR opdracht heeft een vast bedrag en mag niet worden gewijzigd (dit geldt voor de BBR-opdrachten met soort FS – Financieel beheer SB, VB – Vergoeding BBR en BW – Vergoeding bewindvoerderschap)

3.9.7 GetBBRBegunstigden

De service **BBRService.GetBBRBegunstigden** geeft alle in Allegro bekende BBR-begunstigden (uit de BBR-Begunstigden tabel), waarbij is aangegeven dat deze op Web getoond mogen worden, in alfabetische volgorde van achternaam. Hierbij kunnen, desgewenst, de eerste letters worden meegegeven om de selectie niet al te groot te maken.

Input: letters (string, mag leeg zijn)

Input: IBAN (string, mag leeg zijn)

Output: Array van TBBRBegunstigde van alle gevonden BBR-begunstigden. Letters beperkt de selectie op namen die met deze letters beginnen. IBAN beperkt de selectie op IBANs die met de opgegeven waarde beginnen.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1121 Module BBR-Crediteuren is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1122 Geen begunstigden gevonden

Deze service zal alleen correct werken indien de Allegro-gebruiker over de module BBR-Crediteuren beschikt, omdat anders de tabel met BBR-begunstigden niet gevuld is.

3.9.8 GetBBRReserveringen

De service **BBRService.GetBBRReserveringen** geeft de bij de gekozen BBR-begunstigde (uit de nieuwe tabel) mogelijke reserveringen.

Input: Relatiecode (gekozen begunstigde).

Output: Gegevens van de mogelijke reserveringen in TSaldoReserveringen.

Indien bij de BBR-begunstigde is opgenomen dat er geen reserveringkeuze mogelijk is, zal de structure TSaldoReserveringen leeg blijven. Alleen indien bij de BBR-begunstigde is opgenomen dat er een reserveringkeuze mogelijk is, zal de structure gevuld worden met de mogelijke reserveringen (nummer, omschrijving en saldo) uit de tabel. Deze service zal alleen correct werken indien de Allegro-gebruiker over module BBR-crediteuren beschikt, omdat anders de tabel met BBR-begunstigden niet gevuld is.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1121 Module BBR-Crediteuren is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1122 Geen begunstigden gevonden
- 1123 Geen reserveringkeuze mogelijk

3.10 PRSSERVICE

3.10.1 Algemeen

De PRSService bevat alle methoden die te maken hebben met de PRS van een specifieke relatie.

3.10.2 GetSaldoReserveringen

De service **PRSService.GetSaldoReserveringen** geeft de saldi van de diverse reserveringen van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output: Gegevens van de reserveringen: datum, volgnummer en omschrijving van de reservering en het saldo van de reservering. Zie structure TSaldoReserveringen.

3.10.3 GetPrsMutatiesPeriode

De service **PRSService.GetPrsMutatiesPeriode** geeft Prs-mutaties en de totaalgegevens hiervan van een specifieke relatie in een specifieke periode.

Hierbij kan worden aangegeven hoeveel mutaties maximaal mogen worden opgehaald: de mutaties worden opgehaald in volgorde van LIFO (nieuwste mutaties eerst). Dus als 'maximaal' 5 is, worden de 5 nieuwste mutaties van de specifieke relatie in de aangegeven periode opgehaald. De totaalgegevens gaan altijd over de gehele periode, dus het maximale aantal mutaties heeft hier geen invloed op.

Daarnaast kan, bij Soort 2 (zie hieronder), een specifiek reserveringsnummer worden opgegeven. In dat geval worden alleen de mutaties op die specifieke reservering opgehaald. Ook de totalen zullen dan alleen betrekking hebben op die specifieke reservering. Bij Soort 3 dient dit reserveringsnummer altijd met '0' gevuld te worden.

Input: Relatiecode, soort mutaties, periode-aantal, periodesoort, het maximaal op te halen mutaties en Reserveringsnummer.

Soort = 2 = mutaties op reserveringen

Soort = 3 = alle Prs-mutaties (conform afschrift)

Periode-aantal = 1 = 1 maand (laatste maand) of 1 jaar (laatste jaar)

Periode-aantal = 2 = 2 maanden (laatste 2 maanden) of 2 jaar (laatste 2 jaren)

Periode-aantal = 3 = 3 maanden (laatste 3 maanden) of 3 jaar (laatste 3 jaren).

Periodesoort = 'M' voor maand of 'J' voor jaar

Maximaal: '0' is alles.

Reserveringnummer: '0' is alle reserveringen (en bij Soort=3 altijd vullen met 0).

Output: De betreffende Prs-mutaties (datum, af of bij, bedrag, omschrijving etc). Zie structure TPrsMutaties. Plus de startdatum van de getoonde Prs-mutaties, de einddatum, saldo begin, saldo eind, totaal af, totaal bij etc. Zie structure TPRSMutatiesPeriode.

3.10.4 GetPrsMutaties

De service **PRSService.GetPrsMutaties** geeft Prs-mutaties van een specifiek contract van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode, volgnummer contract, soort mutaties.

Soort = 1 = mutaties op leningen of DK

Output: De betreffende Prs-mutaties (datum, af of bij, bedrag, omschrijving etc). Zie structure TPrsMutaties.

3.10.5 GetVrijOpneembareReserveringen

De service **PRSService.GetVrijOpneembareReserveringen** geeft de gegevens van een specifieke relatie terug met betrekking tot de vrij opneembare reserveringen (parameter Allegro Web 329).

Input: Relatiecode

Output:

- Gegevens van de vrij opneembare reserveringen van de relatie in de bestaande structure TSaldoReserveringen
- De standaard betaalwijze van de relatie (rekeningnummer of 'Prepaid Debit Card' of 'BNG Prepaid Kaart').
Als de standaard betaalwijze van de relatie 'Prs' of 'Kas' of 'Cheque' is, is in de output de standaard betaalwijze niet gevuld.
- De standaard betaalwijze van de partner van de relatie (indien aanwezig) relatie (rekeningnummer of 'Prepaid debit card' of 'BNG Prepaid kaart').
Als de standaard betaalwijze van de relatie 'Prs' of 'Kas' of 'Cheque' is, is in de output de standaard betaalwijze niet gevuld.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)

3.10.6 OpnameReservering

De service **PRSService.OpnameReservering** biedt de mogelijkheid om een opname uit een reservering te laten doen.

Deze service kan 2 soorten mutaties naar Allegro Portier sturen om daar verder verwerkt te worden:

- Een mutatie voor een opname uit een reservering naar de standaard betaalwijze van de relatie of van de partner van de relatie (opname reservering eigen rekening)
- Een mutatie voor een opname uit een reservering naar een ander rekeningnummer (opname reservering andere rekening)

Input: Relatiecode, nummer reservering, gewenst opnamebedrag, welke rekening (zie hieronder), naam begunstigde, rekeningnummer begunstigde, omschrijving.
De naam begunstigde en rekeningnummer begunstigde, hoeven alleen gevuld te worden indien welke rekening 'wrAnders' is.

Welke rekening (eWelkeRekening):

wrRelatie = standaard betaalwijze relatie
wrPartner = standaard betaalwijze partner
wrAnders = anders

Output: Boolean ('true' of 'false')

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

-1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
-1047 Rekening anders gekozen, maar naam begunstigde niet gevuld
-1049 Rekeningnummer gevuld en geen correct Nederlands rekeningnummer
-1050 Indicatie betaalwijze niet juist gevuld
-1051 Rekening partner gekozen, maar er is geen partner
-1052 Geen vrij opneembare reservering met dit nummer
-1053 Saldo reservering te laag voor gewenst opnamebedrag
-1090 Bedrag mag niet negatief zijn.
-1103 Omschrijving is te lang, maximaal 32 karakters mogelijk.

3.10.7 GetAfschriften

De service **GetAfschriften** geeft de hoofdgegevens van de diverse PRS-afschriften van een specifieke relatie, die vervaardigd zijn in een bepaalde periode.

Input: Relatiecode, Datum van, Datum tot en met.

Output: Enige algemene gegevens van de gevonden afschriften, zoals saldo, datum, volgnummer etc. in een array van de nieuwe structure TPrsAfschrift

N.B. Alleen de gegevens van afschriften die in Allegro vervaardigd zijn na invoering van release 3.1.2 zijn via Allegro Web op te halen.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

1008 - Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist).

1054 - Geen afschriften bekend voor deze relatie.

3.10.8 GetAfschriftVolgnummer

De service **GetAfschriftVolgnummer** geeft de gegevens van het afschrift met het meegegeven volgnummer van een specifieke relatie.

Alleen de gegevens van afschriften die in Allegro vervaardigd zijn na invoering van release 3.1.2 zijn via Allegro Web op te halen.

Input: Relatiecode, Volgnummer afschrift.

Output:

- Enige algemene gegevens van het afschrift, zoals saldo, datum, volgnummer etc. in de nieuwe structure TPrsAfschrift
- De betreffende Prs-mutaties, in de nieuwe structure TPrsAfschriftMutaties
- De betreffende Reserveringen met hun saldo, in de nieuwestructureTPrsAfschriftReserveringen.

Met behulp van deze output (en de eventuele output van de service GetRelatie) kan via het Web een afschrift worden gegenereerd, met een eigen lay-out, dat de klant, desgewenst, ook kan afdrukken.

N.B. Alleen de gegevens van afschriften die in Allegro vervaardigd zijn na invoering van release 3.1.2 zijn via Allegro Web op te halen.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

1008 - Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist).

1058 - Geen afschrift met dit volgnummer bekend voor deze relatie.

3.10.9 GetLaatsteAfschrift

De service **GetLaatsteAfschrift** geeft de gegevens van het laatste (meest recente) PRS-afschrift van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output:

- Enige algemene gegevens van het afschrift, zoals saldo, datum, volgnummer etc. in de nieuwe structure TPrsAfschrift
- De betreffende Prs-mutaties, in de nieuwe structure TPrsAfschriftMutaties
- De betreffende Reserveringen met hun saldo, in de nieuwe structure TPrsAfschriftReserveringen.

Met behulp van deze output (en de eventuele output van de service GetRelatie) kan via het Web een afschrift worden gegenereerd, met een eigen lay-out, dat de klant, desgewenst, ook kan afdrukken.

N.B. Alleen de gegevens van afschriften die in Allegro vervaardigd zijn na invoering van release 3.1.2 zijn via Allegro Web op te halen.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

1008 - Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist).

1054 - Geen afschriften bekend voor deze relatie.

3.10.10 GetPrsMutatieBetaling

De service **GetPrsMutatieBetaling** geeft de nieuwste Prs-mutatie van een specifieke relatie die een betaling aan die relatie zelf betreft.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- o De Prs-mutatie betreft een 'Af'-mutatie van de meegegeven relatie
- o De begunstigde (verwijzing) is de meegegeven relatie zelf
- o De betaling is niet ten gunste van een reservering van deze relatie
- o Er is geen Prs-mutatie van de relatie op dezelfde datum (maar met een hoger uniek volgnummer) of op een latere datum, met hetzelfde bedrag, met als begunstigde (verwijzing) de relatie zelf en met code activiteit 'TO' (betaling teruggeboekt).

Input: Relatiecode

Output: De betreffende Prs-mutatie in de (bestaande) structure TPrsMutatie.

3.11 FINANCIERINGSERVICE

3.11.1 Algemeen

De FinancieringService bevat alle methoden die te maken hebben met de leningen en doorlopende kredieten van een specifieke relatie.

3.11.2 GetPLOverzicht

De service **FinancieringService.GetPLOverzicht** geeft alle bekende (actuele) leningen van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output: Per gevonden lening: volgnummer, startdatum. Zie structure TPLHeader (array).

3.11.3 GetPL

De service **FinancieringService.GetPL** geeft alle informatie over 1 specifieke actuele lening van een specifieke relatie.

Input: TPLHeader (zie GetPLOverzicht)

Output: Medewerker, opdrachtgever, netto kredietsom, bruto kredietsom, reeds betaald, achterstand, etc. Zie structure TPL.

3.11.4 GetPLAanvragen

Toegevoegd in juni 2016

Gewijzigd in februari 2017

De service is alleen te benaderen indien de gebruiker beschikt over de module Allegro Web Aanvraag Lening.

De service **FinancieringService.GetPLAanvragen** geeft alle bekende aanvragen lening van een relatie. Dit betreft actuele aanvragen lening (ook reeds gefiatteerde, maar nog niet uitbetaalde leningen) én afgewezen of ingetrokken aanvragen lening.

Input: Relatiecode

Output: Per gevonden aanvraag (actueel, ook gefiatteerde nog niet uitbetaalde aanvragen, of afgewezen of ingetrokken aanvragen) de gegevens van de aanvraag in de nieuwe structure TPLAanvraag (array), op volgorde van aanvraagdatum, met de nieuwste eerst.

3.11.5 GetPLFiat

Toegevoegd in juni 2016

Deze service is alleen te benaderen indien de gebruiker beschikt over de module Allegro Web Aanvraag Lening.

De service **FinancieringService.GetPLFiat** geeft alle gegevens van een gefiatteerde, nog niet uitbetaalde, aanvraag lening van een relatie.

Input: Relatiecode, volgnummer (zie GetPLAanvragen)

Output: Alle gegevens van de gefiatteerde aanvraag in de bestaande structure TPL.

3.11.6 NieuwePL

De service **FinancieringService.NieuwePL** stuurt een verzoek voor een nieuwe lening voor een bestaande relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie een nieuwe lening wilt aanvragen.

Input: Relatiecode, (netto) bedrag nieuw krediet.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.11.7 AanvraagLening (deprecated)

Deze service wordt uitgefaseerd. Gebruik Aanvraag2Lening.

De service **FinancieringService.AanvraagLening** stuurt een verzoek voor een nieuwe lening voor een bestaande of anonieme relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Met de service AanvraagLening kan een aanvraag lening worden ingediend bij Allegro. Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als 'anoniem' (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk).

Wanneer de service wordt aangeroepen voor een aangemelde gebruiker, kunnen de gegevens voor de service AanvraagLening desgewenst al voorgevuld worden door aanroep van de service RelatieService.GetRelatie. Of deze gegevens op dat moment ook wijzigbaar zijn door de klant, is aan de gebruiker zelf (controle/invoer op website).

Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag lening dienen meegegeven te worden in de structure TAanvraagLening, behalve eventuele bijlagen (documenten). Deze laatste dienen via een aparte service naar Allegro te worden verstuurd de **DocumentenService.PutBijlage**

In hoeverre een gegeven al dan niet verplicht gevuld moet worden op de website, is aan de gebruiker zelf (controle op de website).

Input: Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag lening in de structure TAanvraagLening.
Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

- 1098 Module Web Aanvraag lening is niet opgenomen in licentie
- 1099 Soort document is niet herkend
- 1100 Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht 'Aanvraag lening' wordt aangemaakt.

3.11.8 GetDKOverzicht

De service **FinancieringService.GetDKOverzicht** geeft alle bekende (actuele) doorlopende kredieten van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.

Output: Per gevonden krediet: volgnummer, datum uitbetaling. Zie structure TDKHeader (array).

3.11.9 GetDK

De service **FinancieringService.GetDK** geeft alle informatie over 1 specifiek actueel doorlopend krediet van een specifieke relatie.

Input: TDKHeader (zie GetDKOverzicht)

Output: Medewerker, opdrachtgever, netto krediet som, bruto krediet som, reeds betaald, achterstand, etc. Zie structure TDK.

3.11.10 AanvraagDK (deprecated)

Deze service wordt uitgefaseerd. Gebruik Aanvraag2DK.

De service **FinancieringService.AanvraagDK** stuurt een verzoek voor een nieuw doorlopend krediet voor een bestaande of niet bestaande relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden. Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie een nieuw doorlopend krediet wil aanvragen.

Deze service zal alleen te benaderen zijn indien de gebruiker beschikt over de module Web – Aanvraag DK.

Deze service kan ook ‘anoniem’ aangeroepen worden. In dat geval dient eerst de bestaande service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk te worden aangeroepen.

Wanneer de service wordt aangeroepen voor een aangemelde gebruiker, kunnen de gegevens voor de service AanvraagDK desgewenst al voor gevuld worden door aanroep van de service RelatieService.GetRelatie. Of deze gegevens op dat moment ook wijzigbaar zijn door de klant, is aan de gebruiker zelf (controle/invoer op website).

De gegevens ten behoeve van de aanvraag DK worden meegegeven in de structure TAanvraagDK.

In hoeverre een gegeven al dan niet verplicht gevuld moet worden op de website, is aan de gebruiker zelf (controle op de website).

DocumentenService.PutBijlage

De documenten die worden meegestuurd worden verstuurd via de service DocumentenService.PutBijlage. De service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker als anoniem (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk). Indien de service wordt aangeroepen voor de aanvraag DK dient eerst de nieuwe service FinancieringService.AanvraagDK succesvol te zijn aangeroepen om de te maken mutatie in Allegro te kunnen verwerken (er moet een aanvraag DK zijn van dezelfde datum).

Input: Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag DK in de nieuwe structure TAanvraagDK (Zie de structure TAanvraagLening).

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

- 1098 Module Web Aanvraag DK is niet opgenomen in licentie
- 1099 Soort document is niet herkend
- 1100 Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht 'Aanvraag DK' wordt aangemaakt (een en ander zoals de aanroep van de service 'AanvraagPL' het portierbericht 'Aanvraag lening' aanmaakt).

3.11.11 Overzicht Rekening courant

GetRCOverzicht

De service `FinancieringService.GetRCOverzicht` geeft alle bekende (actuele) RC (rekeningen courant) van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode

Output: Per gevonden RC: Relatiecode, volgnummer, ingangsdatum, in (een array van) de nieuwe structure `TRCHeader`. (Zie de structure `TRCHeader`), de ingangsdatum van de RC.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in `ExtraInfo (1109)` en `ExtraInfoOmschrijving`:
Geen RC gevonden bij deze relatie.

3.11.12 GetRC

De service `FinancieringService.GetRC` geeft alle informatie over 1 specifieke actuele RC van een specifieke relatie.

Input: `TRCHeader` (zie `GetRCOverzicht`)

Output: Medewerker, rentecode, etc. in de nieuwe structure `TRC`. (zie structure `TRC`),

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in `ExtraInfo (nummer)` en `ExtraInfoOmschrijving`.

3.11.13 Aanvraag2Lening

De service **`FinancieringService.Aanvraag2Lening`** stuurt een verzoek voor een nieuwe lening voor een bestaande of anonieme relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden.

Met de service `Aanvraag2Lening` kan een aanvraag lening worden ingediend bij Allegro.

Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als 'anoniem' (er is eerst aangemeld met de service `LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk`).

Wanneer de service wordt aangeroepen voor een aangemelde gebruiker, kunnen de gegevens voor de service `Aanvraag2Lening` desgewenst al voorgevuld worden door aanroep van de service `RelatieService.GetRelatie`. Of deze gegevens op dat moment ook wijzigbaar zijn door de klant, is aan de gebruiker zelf (controle/invoer op website).

Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag lening dienen meegegeven te worden in de structure `TAanvraag2Lening`, behalve eventuele bijlagen (documenten). Deze laatste dienen via een aparte service naar Allegro te worden verstuurd de **`DocumentenService.PutBijlage`**

In hoeverre een gegeven al dan niet verplicht gevuld moet worden op de website, is aan de gebruiker zelf (controle op de website).

Input: Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag lening in de structure `TAanvraag2Lening`.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in

ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

- 1098Module Web Aanvraag lening is niet opgenomen in licentie
- 1099Soort document is niet herkend
- 1100Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht 'Aanvraag lening' wordt aangemaakt.

3.11.14 Aanvraag2DK

De service **FinancieringService.Aanvraag2DK** stuurt een verzoek voor een nieuw doorlopend krediet voor een bestaande of niet bestaande relatie naar Allegro Portier om daar verder verwerkt te worden. Deze service kan gebruikt worden wanneer een relatie een nieuw doorlopend krediet wil aanvragen.

Deze service zal alleen te benaderen zijn indien de gebruiker beschikt over de module Web – Aanvraag DK.

Deze service kan ook 'anoniem' aangeroepen worden. In dat geval dient eerst de bestaande service **LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk** te worden aangeroepen.

Wanneer de service wordt aangeroepen voor een aangemelde gebruiker, kunnen de gegevens voor de service Aanvraag2DK desgewenst al voor gevuld worden door aanroep van de service **RelatieService.GetRelatie**. Of deze gegevens op dat moment ook wijzigbaar zijn door de klant, is aan de gebruiker zelf (controle/invoer op website).

Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag lening dienen meegegeven te worden in de structure **TAanvraag2DK**, behalve eventuele bijlagen (documenten). Deze laatste dienen via een aparte service naar Allegro te worden verstuurd de **DocumentenService.PutBijlage**

Input: Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag DK in de nieuwe structure **TAanvraag2DK**.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

- 1098Module Web Aanvraag DK is niet opgenomen in licentie
- 1099Soort document is niet herkend
- 1100Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht 'Aanvraag DK' wordt aangemaakt.

3.12 NIEUWEAANMELDINGSERVICE

3.12.1 Algemeen

De **NieuweAanmeldingService** bevat een methode om een aanvraagformulier voor een nieuwe (klant-) aanmelding naar Allegro te sturen.

3.12.2 NieuweAanmelding

De service **NieuweAanmeldingService.NieuweAanmelding** stuurt de gegevens van een ingevuld aanvraagformulier voor een nieuwe (klant-)aanmelding naar Allegro Portier (mutatie)

om daar verder verwerkt te worden. Om deze service te gebruiken kan er ook 'anoniem' aangemeld worden bij Allegro Web (zie § 3.2.4 AllegroWebLoginTijdelijk).

Input: TAanmelding. Dit is een vrij uitgebreide structure. Zie hoofdstuk 6 voor aanvullende informatie.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.13 EXTRAPRODUCTSERVICE

3.13.1 Algemeen

De service **ExtraProductService** bevat alle methoden die te maken hebben met de actuele (einddatum is niet gevuld) extra producten van een specifieke relatie.

3.13.2 GetExtraProductOverzicht

De service **ExtraProductService.GetExtraProductOverzicht** geeft alle bekende (actuele) extra producten van een relatie.

Input: Relatiecode

Output: Per gevonden actueel extra product: Volgnummer
 Zie structure TExtraProductHeader.

3.13.3 GetExtraProduct

De service **ExtraProductService.GetExtraProduct** geeft alle informatie over 1 specifiek actueel extra product van een specifieke relatie.

Input: RelatieCode en volgnummer uit TExtraProductHeader (zie GetExtraProductOverzicht)

Output: Medewerker, opdrachtgever, startdatum, theoretische einddatum (zie structure TExtraproduct)

3.14 INZAKESERVICE

3.14.1 Algemeen

De service InzakeService bevat alle methoden die te maken hebben met de Inzake rekening van een specifieke relatie.

3.14.2 GetSaldoReserveringen

De service **InzakeService.GetSaldoReserveringen** is het inzake equivalent van de service PrsService.GetSaldoReserveringen.

De service **InzakeService.GetSaldoReserveringen** geeft de saldi van de diverse Inzake rekening-reserveringen van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode.
Output: Gegevens van de reserveringen: datum, volgnummer en omschrijving van de reservering en het saldo van de reservering (Zie structure TSaldoReserveringen).

De gegevens van de Inzake-rekening reserveringen komen in de bestaande structure TSaldoReserveringen (geen wijzigingen).

Wel wordt er een foutmelding aan de service InzakeService.GetSaldoReserveringen toegevoegd:

1072 -Relatie heeft geen Inzake rekening.
Deze foutmelding zal worden terug gegeven als de InzakeService.GetSaldoReserveringen wordt aangeroepen en er is geen (niet-geblokkeerde) Inzake rekening van de relatie bekend.

3.14.3 GetMutatiesPeriode

De service **InzakeService.GetMutatiesPeriode** is het inzake equivalent van de service **PrsService.GetPrsMutatiesPeriode**.

De service **InzakeService.GetMutatiesPeriode** geeft de mutaties en de totaalgegevens hiervan van de Inzake rekening van een specifieke relatie in een specifieke periode.

Hierbij kan worden aangegeven hoeveel mutaties maximaal mogen worden opgehaald: de mutaties worden opgehaald in volgorde van LIFO (nieuwste mutaties eerst). Dus als 'maximaal' 5 is, worden de 5 nieuwste mutaties van de specifieke relatie in de aangegeven periode opgehaald. De totaalgegevens gaan altijd over de gehele periode, dus het maximale aantal mutaties heeft hier geen invloed op.

Daarnaast kan, bij Soort 2 (zie hieronder), een specifiek reserveringsnummer worden opgegeven. In dat geval worden alleen de mutaties op die specifieke reservering opgehaald. Ook de totalen zullen dan alleen betrekking hebben op die specifieke reservering. Bij Soort 3 dient dit reserveringsnummer altijd met '0' gevuld te worden.

Input: Relatiecode, soort mutaties, periode-aantal, periodesoort, het maximaal op te halen mutaties en Reserveringsnummer.

Soort = 2 = mutaties op reserveringen

Soort = 3 = alle mutaties (conform afschrift)

Periode-aantal = 1 = 1 maand (laatste maand) of 1 jaar (laatste jaar)

Periode-aantal = 2 = 2 maanden (laatste 2 maanden) of 2 jaar (laatste 2 jaren)

Periode-aantal = 3 = 3 maanden (laatste 3 maanden) of 3 jaar (laatste 3 jaren).

Periodesoort = 'M' voor maand of 'J' voor jaar

Maximaal: '0' is alles.

Reserveringsnummer: '0' is alle reserveringen (en bij Soort=3 altijd vullen met 0).

Output: Identiek aan de output van PrsService.GetPrsmutatiesPeriode: ondanks de naamgeving wordt deze hier toch gebruikt voor de output, om de weergave makkelijk te houden, zonder dat er onderscheid moet worden gemaakt in de weergave van Prs-mutaties of Inzake rekening mutaties.

De betreffende mutaties (datum, af of bij, bedrag, omschrijving etc), in de

structure TPrsMutaties (array). Plus de startdatum van de getoonde mutaties, de einddatum, saldo begin, saldo eind, totaal af, totaal bij etc. in de structure TPRSMutatiesPeriode.

Wel wordt er een foutmelding aan de service InzakeService.GetMutatiesPeriode toegevoegd:

1072 -Relatie heeft geen Inzake rekening.

Deze foutmelding zal worden terug gegeven als GetMutatiesPeriode wordt aangeroepen en er is geen (niet-geblokkeerde) Inzake rekening van de relatie bekend.

3.14.4 GetMutaties

De service **InzakeService.GetMutaties** is het inzake equivalent van de service **PrsService.GetPrsMutaties**.

De service **InzakeService.GetMutaties** geeft de mutaties van een specifiek contract van de Inzake rekening van een specifieke relatie.

Input: Relatiecode, volgnummer contract, soort mutaties.
Soort = 1 = mutaties op leningen of DK

Output: Identiek aan de output van PrsService.GetPrsmutaties:
ondanks de naamgeving wordt deze hier toch gebruikt voor de output, om de weergave makkelijk te houden, zonder dat er onderscheid moet worden gemaakt in de weergave van Prs-mutaties of Inzake rekening mutaties.

De betreffende mutaties (datum, af of bij, bedrag, omschrijving etc). Zie structure TPrsMutaties.

Wel wordt er een foutmelding aan de service InzakeService.GetMutaties toegevoegd:

1072 -Relatie heeft geen Inzake rekening.

Deze foutmelding zal worden terug gegeven als GetMutaties wordt aangeroepen en er is geen (niet-geblokkeerde) Inzake rekening van de relatie bekend.

3.15 OPDRACHTGEVERSERVICE

3.15.1 Algemeen

Met de service OpdrachtgeverService kan uitgebreidere informatie opgehaald worden, specifiek voor opdrachtgevers. Om met de methoden die zijn opgenomen in deze service te kunnen werken dient in Allegro wél de extra module 'Web en Opdrachtgevers' geactiveerd te zijn.

3.15.2 GetSelectie

Met de service **OpdrachtgeverService.GetSelectie** kan een selectie worden gemaakt van klanten van een specifieke opdrachtgever.

De selectie heeft alleen betrekking op casussen, SR en BBR.

Met andere woorden: klanten van een opdrachtgever zijn in dit geval relaties die

- Een actieve of slapende casus hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen

- En/of een lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen.

1.

Postcode van	leeg	
Postcode tot en met	leeg	
Trajectcode	leeg	
Vorm BBR	leeg	
Crisis	nee	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een actieve of slapende casus hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen.

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

2.

Postcode van	5223TR	
Postcode tot en met	5228TT	
Trajectcode	leeg	
Vorm BBR	leeg	
Crisis	nee	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een bezoekadres hebben met postcode tussen (vanaf) 5223 TR en (tot en met) 5228 TT EN
- Een actieve of slapende casus hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen.

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

3.

Postcode van	5223TR	
Postcode tot en met	5228TT	
Trajectcode	11	
Vorm BBR	leeg	
Crisis	nee	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een bezoekadres hebben met postcode tussen (vanaf) 5223 TR en (tot en met) 5228 TT EN
- Waarbij traject 11 op dit moment actief (lopend) is EN
- Een actieve of slapende casus hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen
- En/of een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen.

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

4.

Postcode van	5223TR	
Postcode tot en met	5228TT	
Trajectcode	leeg	
Vorm BBR	B	
Crisis	nee	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een bezoekadres hebben met postcode tussen (vanaf) 5223 TR en (tot en met) 5228 TT EN
- een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen en waarbij de vorm 'B' is

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

5.

Postcode van	5223TR	
Postcode tot en met	5228TT	
Trajectcode	11	
Vorm BBR	B	
Crisis	nee	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een bezoekadres hebben met postcode tussen (vanaf) 5223 TR en (tot en met) 5228 TT EN
- Waarbij traject 11 op dit moment actief (lopend) is EN
- een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen en waarbij de vorm 'B' is

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

6.

Postcode van	5223TR	
Postcode tot en met	5228TT	
Trajectcode	leeg	
Vorm BBR	leeg	
Crisis	ja	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een bezoekadres hebben met postcode tussen (vanaf) 5223 TR en (tot en met) 5228 TT EN
- Een actieve of slapende casus hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen en die op dit moment een lopende (niet afgesloten) crisis heeft

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

7.

Postcode van	5223TR	
Postcode tot en met	5228TT	
Trajectcode	leeg	
Vorm BBR	'B'	
Crisis	ja	→

Alle relaties worden geselecteerd die

- Een bezoekadres hebben met postcode tussen (vanaf) 5223 TR en (tot en met) 5228 TT EN
- een lopende (aanvraag of actuele) BBR hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen en waarbij de vorm 'B' is EN

- Een actieve of slapende casus hebben waarbij de opdrachtgever is opgenomen en die op dit moment een lopende (niet afgesloten) crisis heeft

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

Output:

Van iedere relatie (klant) die gevonden is (geselecteerd is) de onderstaande gegevens in (een array van) de structure TOpdrachtgeverKlant (OpdrachtgeverKlantArray).

- Relatiecode
- Zoeknaam
- Geboortedatum
- BSN
- TAdres (adresgegevens)
- CasusVolgnummer (integer)
Indien de klant een openstaande of slapende casus van deze opdrachtgever heeft, het volgnummer uit Allegro van deze casus.
Indien de klant wel een openstaande casus heeft, maar deze hoort tot een andere opdrachtgever, worden de gegevens van de casus niet in de resultaten gevuld (CasusVolgnummer, CasusCrisis en CasusFase).
- AanvraagSRVolgnummer (integer)
Indien de klant een lopende aanvraag SR(-NPS) van deze opdrachtgever heeft, het volgnummer uit Allegro van deze aanvraag.
- SRVolgnummer (integer)
Indien de klant een actuele SR(-NPS) van deze opdrachtgever heeft, het volgnummer uit Allegro van dit contract.
- AanvraagBBRVolgnummer (integer)
Indien de klant een lopende aanvraag BBR van deze opdrachtgever heeft, het volgnummer uit Allegro van deze aanvraag.
- BBRVolgnummer (integer)
Indien de klant een actuele BBR van deze opdrachtgever heeft, het volgnummer uit Allegro van dit contract.
- CasusCrisis (boolean)
Indicatie of er sprake is van een actuele (niet afgesloten) crisis in een openstaande of slapende casus van de klant van deze opdrachtgever.
- CasusFase (tekst)
De fase waarin de (eventuele) openstaande of slapende casus van de klant van deze opdrachtgever zich bevindt (bijvoorbeeld 'Fiattering' of 'Aanmelding' of 'Slapend').
Indien er van de klant geen openstaande of slapende casus is of in ieder geval, niet van deze opdrachtgever, blijft dit veld leeg.
- TrajectSoortArray (array van TTrajectSoort):
Trajectnaam en Trajectcodes
De trajectnamen en codes van de op dit moment lopende trajecten bij de klant.
- BBRVorm Array (array van TBBRVorm):
BBRVormCode en BBRVormOmschrijving.
De vorm en omschrijving van de vorm zoals deze is opgenomen in de lopende aanvraag en/of actuele BBR van de klant van deze opdrachtgever.

In de selectie wordt iedere relatie overigens maar éénmaal opgenomen (uniek).

N.B.

Desgewenst kunnen de volgende (bestaande) ‘vervolg-’services gebruikt worden om details te tonen:

- Relatie-details: RelatieService.GetRelatie (input: relatiecode)
- Casus-details: CasusService.GetCasusInfo (input: relatiecode, casusvolgnummer)
- SR-details: SchuldhulpService.GetSRVAanvraag (input: relatiecode, SR volgnummer)
Of
SchuldhulpService.GetSB (input: relatiecode, SB volgnummer)
- BBR-details: BBRService.GetBBROverzicht (input: relatiecode)
BBRService.GetBBROpdrachten (input: relatiecode, BBR volgnummer).

Mogelijke foutmeldingen:

- 1092 - Relatiecode opdrachtgever niet gevuld
- 1094 - Geen resultaten gevonden.

3.15.3 GetTrajecten

Met de service **OpdrachtgeverService.GetTrajecten** kunnen alle trajecten van een relatie (in dit geval: klant van de opdrachtgever) geselecteerd worden.

Input: RelatieCodeOpdrachtgever (organisatie) (integer), RelatieCodeKlant (integer), TrajectCode (integer - niet verplicht)

Indien de code van het traject niet wordt meegegeven, worden alle trajecten van de relatie (klant) opgehaald.

Indien de code van het traject wel wordt meegegeven, worden alleen die trajecten van de relatie (klant) opgehaald. Let op: ook dit kunnen meerdere trajecten zijn (omdat traject X reeds eerder voor de klant is uitgevoerd en nu weer wordt uitgevoerd).

N.B. Indien een relatiecode klant wordt meegegeven die geen (actieve of slapende) casus, lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) of lopende (aanvraag of actuele) BBR heeft van de meegegeven opdrachtgever, zullen er geen resultaten worden teruggegeven!

Output: De diverse trajecten in (een array van) de structure TTraject met onderstaande gegevens (TrajectArray).

- UniekTrajectnummer (integer – ter identificatie – zie ook volgende paragraaf)
- TrajectSoort (Trajectnaam en Trajectcodes).
- Startdatum
- StartMedewerker
- Einddatum
N.B. Indien de einddatum van het traject is gevuld, is het traject al voltooid.
- EindMedewerker (de medewerker die het traject beeindigd heeft)
- Lopend (boolean)
Indicatie of het traject op dit moment loopt.
- Contractvolgnummer

Het (eventuele) contractvolgnummer waartoe het traject behoort. Een traject kan immers alleen tot de relatie behoren (dan is dit volgnummer leeg), maar ook tot bijvoorbeeld een casus of tot de BBR (dan is dit volgnummer gevuld).

- **ContractVolgnummerSoort**

Indien het contractvolgnummer gevuld is, de indicatie voor het soort contract:

A = casus
X = extra product
N = overige Allegro producten (SR, BBR etc.).

Mogelijke foutmeldingen:

- 1092 - Relatiecode opdrachtgever niet gevuld
- 1093 - Relatiecode klant niet gevuld
- 1094 - Geen resultaten gevonden.

3.15.4 GetTrajectTaken

Met de service **OpdrachtgeverService.GetTrajectTaken** kunnen de trajecttaken van een specifiek traject uit de Agenda van de relatie (in dit geval: klant van de opdrachtgever) worden opgehaald.

Deze service is bijna identiek aan de service **RelatieService.GetTrajectTaken**, behalve dat bij deze service een specifiek traject kan worden meegegeven.

Er kan worden aangegeven hoeveel trajecttaken maximaal mogen worden opgehaald, vanaf welke (start-)datum en of al dan niet ook nog openstaande taken moeten worden opgehaald. De trajecttaken worden opgehaald in de vorm van LIFO (nieuwste taken eerst). Dus als 'maximaal' 5 is, worden de (maximaal) 5 nieuwste trajecttaken van het specifieke traject van de specifieke relatie van op of na de meegegeven startdatum opgehaald.

Input: RelatiecodeOpdrachtgever (integer), RelatiecodeKlant (integer), Trajectnummer (uniek trajectnummer, zie paragraaf 3.15.2), StartdatumVan, IndicatieOpenstaand, MaxAantalTrajectTaken.

- Startdatum vanaf (StartdatumVan)
geeft de datum aan vanaf wanneer in de Agenda gezocht moet worden (zodat niet eventueel oude trajecttaken worden meegenomen)
- Inclusief openstaande taken (IndicatieOpenstaand)
1 = Ja
2 = Nee
- Maximaal (MaxAantalTrajectTaken)
0 = alles (geen maximum)

N.B. Indien een relatiecode klant wordt meegegeven die geen casus, lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) of lopende (aanvraag of actuele) BBR heeft van de meegegeven opdrachtgever, zullen er geen resultaten worden teruggegeven!

Output: De betreffende trajecttaken in (een array van) de structure **TTrajectTaak** (TrajectTaakArray).

Mogelijke foutmeldingen:

- 1092 - Relatiecode opdrachtgever niet gevuld

- 1093 - Relatiecode klant niet gevuld
- 1094 - Geen resultaten gevonden.

3.15.5 GetAfspraken

Met de service **OpdrachtgeverService.GetAfspraken** kunnen alle afspraken van de relatie (in dit geval: klant van de opdrachtgever) worden opgehaald.

Deze service is bijna identiek aan de service **RelatieService.GetVolgendeAfspraak**, behalve dat bij deze service alle afspraken worden geselecteerd, vanaf een bepaalde (start-)datum en niet alleen de eerstvolgende afspraak.

De afspraken worden opgehaald in de vorm van LIFO (nieuwste afspraken eerst). Dus als 'maximaal' 5 is, worden de (maximaal) 5 nieuwste afspraken van de specifieke relatie van op of na de meegegeven startdatum opgehaald.

Input: RelatieCodeOpdrachtgever (integer), RelatieCodeKlant (integer), StartDatumVan en MaxAantalAfspraken.

- Startdatum vanaf (StartDatumVan)
geeft de datum aan vanaf wanneer in de Agenda gezocht moet worden (zodat niet eventueel heel oude afspraken worden meegenomen)
- Maximaal (MaxAantalAfspraken)
0 = alles (geen maximum)

N.B. Indien een relatiecode klant wordt meegegeven die geen casus, lopende (aanvraag of actuele) SR(-NPS) of lopende (aanvraag of actuele) BBR heeft van de meegegeven opdrachtgever, zullen er geen resultaten worden teruggegeven!

Output: De betreffende afspraken in (een array van) de structure Tafspraak (AfspraakArray).

Mogelijke foutmeldingen:

- 1092 - Relatiecode opdrachtgever niet gevuld
- 1093 - Relatiecode klant niet gevuld
- 1094 - Geen resultaten gevonden.

3.16 DOCUMENTSERVICE (MODULE WEB – AANVRAAG LENING & AANVRAAG DK)

3.16.1 DocumentenService.PutBijlage

Met deze service is het mogelijk documenten te uploaden naar Allegro.

Met de service **DocumentenService.PutBijlage** kan een bijlage vanaf het web worden geüpload naar Allegro ten behoeve van de aanvraag lening / DK / SR.

Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als 'anoniem' (er is eerst aangemeld met de service **LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk**).

Het is de bedoeling dat deze service wordt aangeroepen nadat er eerst een `FinancieringService.Aanvraag2Lening`, `FinancieringService.Aanvraag2DK` of `SchuldHulpService.Aanvraag2SR` succesvol is aangeroepen. Er kunnen hierdoor bijlagen worden toegevoegd bij de nieuwe aanvraag.

In hoeverre een gegeven al dan niet verplicht gevuld moet worden op de website, is aan de gebruiker zelf (controle op de website). Waar een gegeven verplicht gevuld moet zijn voor Allegro is dit hieronder aangegeven.

Input: Alle gegevens over het document plus het document zelf in de structure `TDocument`.

Output: Boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in `ExtraInfo` (nummer) en `ExtraInfoOmschrijving`.

Het gevolg van een geslaagde aanroep van bovenstaande service is dat in Allegro Portier het portierbericht 'Nieuw document' wordt aangemaakt.

3.16.2 DocumentenService.GetDocumenten

De service `DocumentenService.GetDocumenten` geeft gegevens van alle, in het archief van Allegro gearchiveerde, pdf-documenten van een relatie die verzonden zijn vanuit Allegro vanaf een bepaalde datum.

Input: Relatiecode – Datum vanaf (in het formaat `eejjmdd`).

Output: Per gevonden document de gegevens van dat document in de nieuwe structure `TAllegroDocument` (array), op volgorde van datum, met de nieuwste eerst. Alleen de volgende documenten worden meegenomen in de output:
De archiefdatum ligt op of na de meegegeven 'datum vanaf'
Het document is verzonden aan de meegegeven relatie (ontvanger)
Het betreft een document in pdf-formaat (de verwijzing eindigt op 'pdf').
De datum 'minder nodig', zoals opgenomen bij het document, ligt na 'vandaag'.
Het document is niet aangemerkt als 'vernietigd'.

Foutmeldingen

1104 - De datum vanaf voor de documenten is niet correct

1105 - Het gevraagde document is niet gevonden

1106 - De gevraagde bijlage is niet gevonden

3.16.3 DocumentenService.GetBijlage

Toegevoegd in juni 2016

Deze service is nu alleen te benaderen indien de gebruiker beschikt over de Allegro module 'Web Aanvraag Lening' en/of 'Web Aanvraag DK'.

De service `DocumentenService.GetBijlage` geeft (binair) een specifiek document uit het archief van Allegro.

Input: `TDocumentSleutel` (zie vorige paragraaf).

Output: Het document (binair).

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in `ExtraInfo` (nummer) en `ExtraInfoOmschrijving`.

3.17 BASISSERVICE

3.17.1 Algemeen

Er is een aparte servicegroep voor het ophalen van basisgegevens om keuzelijstjes op het Web te kunnen laten zien. Deze servicegroep kent de services GetAllegroOpdrachtgevers en GetAllegroKredietsoorten.

3.17.2 BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers

Met de service BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers kunnen de gegevens (relatiecode, naam en vestigingsplaats) van alle in Allegro als ‘opdrachtgever’ aangemerkte organisaties worden opgehaald. Hiermee kan bijvoorbeeld op het Web een keuzelijst van opdrachtgevers getoond worden ten behoeve van het vullen van de opdrachtgever van een nieuwe aanvraag lening.

Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als ‘anoniem’ (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk).

De service is benaderbaar voor alle gebruikers van de module Allegro Web.

Input: <geen>

Output: De gegevens van alle bekende opdrachtgevers in Allegro in (een array) van de nieuwe struct TLijstOpdrachtgever.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.17.3 BasisService.GetAllegroKredietsoorten

Met de service BasisService.GetAllegroKredietsoorten kunnen de gegevens (code en omschrijving) van alle in Allegro opgenomen kredietsoorten (statistieksoort ‘KS’) worden opgehaald. Hiermee kan bijvoorbeeld op het Web een keuzelijst van kredietsoorten getoond worden ten behoeve van het vullen van de kredietsoort van een nieuwe aanvraag lening.

Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als ‘anoniem’ (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk).

De service is benaderbaar voor alle gebruikers van de module Allegro Web.

Input: <geen>

Output: De gegevens van alle in Allegro opgenomen kredietsoorten in (een array) van de nieuwe struct TLijstKredietsoort.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.17.4 BasisService.GetAllegroVersienummer

Met de service BasisService.GetAllegroKredietsoorten kunnen de gegevens (code en omschrijving)

Deze service kan zowel worden aangeroepen door een aangemelde gebruiker (relatiecode bekend) als 'anoniem' (er is eerst aangemeld met de service LoginService.AllegroWebLoginTijdelijk).

De service is benaderbaar voor alle gebruikers van de module Allegro Web.

Input: <geen>

Output: Het versienummer van Allegro (string) bijvoorbeeld 3.40.1.1

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.18 BERICHTENBOXSERVICE

3.18.1 Algemeen

Er is een aparte servicegroep voor de Allegro Web Berichtenbox. De services voorzien onder andere in het ophalen, verzenden en aanpassen van berichten.

3.18.2 BerichtenboxService.GetBerichten

Met de service BerichtenBoxService.GetBerichten kunnen de gegevens van de berichten voor presentatie in een lijst opgehaald worden voor een klant. Alle berichten welke voldoen aan de opgegeven selectie worden teruggegeven. Met de sorteering kan worden aangegeven waarop gesorteerd dient te worden. Laatste sortering is altijd op volgorde van Tijdstip aflopend. Dus ook als geen sorteer informatie wordt meegegeven.

Input: Relatiecode (integer)
DatumVan (DateTime)
DatumTotEnMet (DateTime)
OntvangenVerzonden (enum ovOnvtvangen, ovVerzonden, ovBeide)
Gelezen (eJaNeeLeeg)
Gearchiveerd (eJaNeeLeeg)
Sortering: TSorteerInfoArray

Output: De header gegevens van berichten welke aan de voorwaarden voldoen in (een array) van de nieuwe struct TBBBoxHeader.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1110 Ongeldig datumbereik voor selectie
- 1119 Relatiecode 99999 heeft geen toegang tot Web.
- 1120 Relatiecode 99999 heeft geen toegang tot de berichtenbox.

3.18.3 BerichtenboxService.GetBerichtDetail

Met de service BerichtenBoxService.GetBerichtDetail kunnen de detailgegevens van een specifiek bericht opgehaald worden.

Input: Berichtcode (int64)
MetBijlagen (Boolean)

Output: De detail gegevens het bericht welke aan de voorwaarden voldoen in (een array) van de nieuwe struct TBBBoxDetail. Als MetBijlagen false is zal de bijlagen array leeg zijn. Aantal bijlagen zal wel gevuld zijn.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1111 Bericht is niet gevonden

3.18.4 BerichtenboxService.GetBerichtBijlagen

Met de service BerichtenBoxService.GetBerichtBijlagen kan de één bijlage of alle bijlagen van een specifiek bericht opgehaald worden.

Input: Berichtcode (int64)
BijlageVolgnummer (integer) om 1 specifieke bijlage op te halen. Als BijlageVolgnummer 0 is worden alle bijlagen bij het bericht opgehaald.

Output: De bijlagen bij het bericht in (een array) van de nieuwe struct TBBBoxBijlage.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1112 Berichtbijlage bestaat niet
- 1113 Bericht bevat geen bijlagen

3.18.5 BerichtenboxService.ArchiveBerichten

Met de service BerichtenBoxService.ArchiveBerichten kunnen meerdere berichten gearchiveerd worden of weer uit het archief worden gehaald. De relatiecode is de relatie die de archief indicatie aanzet.

Input: Berichtcodes (Int64 array)
Relatiecode (Integer)
Archive (Boolean)

Output: (de)Archiveren gelukt (Boolean)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1111 Bericht is niet gevonden

3.18.6 BerichtenboxService.MarkAsReadBerichten

Met de service BerichtenBoxService.MarkAsReadBerichten kunnen meerdere berichten worden gemarkeerd als gelezen of als ongelezen. De relatiecode is de relatie die de gelezen indicatie aanzet.

Input: Berichtcodes (int64 array)
Relatiecode (Integer)
MarkAsRead (Boolean)

Output: Markeren als (on)gelezen gelukt (Boolean)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1111 Bericht is niet gevonden

3.18.7 BerichtenboxService.SendBericht

Met de service BerichtenBoxService.SendBericht kan de klant een bericht versturen. Het versturen van een bericht bestaat uit het aanmaken van het bericht in de Berichtenbox en het opslaan van de bijlagen.

Bij beantwoorden van een bericht vult u de de ConversatieID met de ConversatieID van het bericht of (als de ConversatieID 0 is) met code van het bericht dat beantwoord wordt. Bij een nieuw bericht laat u de ConversatieID 0. Indien de ConversatieID gevuld is wordt er gecontroleerd of het bericht bestaat en of de ConversatieID's overeenkomen. De ConversatieID is altijd de code van het oorspronkelijke bericht in de conversatie. Ieder bericht in de conversatie heeft dezelfde ConversatieID.

Input: Bericht (TBBBoxDetail)
ConversatieID (int64)

Output: Bericht verzenden gelukt (Boolean)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1018 Medewerker niet gevonden
- 1116 Afzender is verplicht bij verzenden bericht.
- 1117 Ontvanger is verplicht bij verzenden bericht.
- 1153 Het bericht dat beantwoord wordt, met code <code>, bestaat niet!
- 1154 Het bericht dat beantwoord wordt hoort bij conversatie <code1> en niet bij <code2>

3.18.8 BerichtenboxService.GetGeadresseerden

Met de service BerichtenBoxService.GetGeadresseerden kan een lijst met relevante geadresseerden opgehaald worden om te gebruiken in de SendBericht service.

Het resultaat is een lijst van medewerkers. Hierin wordt opgenomen:

- De klantmanager

- De casusmanager
- De behandelaars van actieve producten
- De behandelaars van historische producten

Iedere medewerker komt maximaal 1 keer voor in de lijst met de informatie welke als eerste gevonden wordt volgens bovenstaande volgorde. Dus als een medewerker zowel klantmanager is als behandelaar BBR komt deze één keer in de lijst als klantmanager.

Input: Relatiecode (Integer)

Output: Mogelijke geadresseerden (TBBBoxGeadresseerdeArray)

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1114 Geen geadresseerden gevonden

3.18.9 BerichtenboxService.GetVasteTeksten

Met de service BerichtenBoxService.GetVasteTeksten kunnen de mogelijke vaste teksten worden opgehaald welke door de klant gebruikt mogen worden in een bericht.

Input: <leeg>

Output: De mogelijke vaste teksten in (een array) van de nieuwe struct TBBBoxTekst.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving.

3.19 PANDHUISSERVICE

3.19.1 Algemeen

De PandhuisService bevat alle methoden die te maken hebben met het Pandhuis.

3.19.2 PandhuisService.GetPandgever

De service PandhuisService.GetPandgever zal, aan de hand van de mee te geven relatiecode (integer), informatie ophalen van de pandgever (relatiecode).

Deze service kan gebruikt worden om op de website enige gegevens van de pandgever te kunnen tonen of te kunnen afvragen (als... dan...).

De gegevens die aan het Web worden doorgegeven betreffen bijvoorbeeld het bedrag aan eventuele openstaande vorderingen Pandhuis, een indicatie of de pandgever een beleenverbod heeft etc.

Indien de relatie niet bekend is als pandgever in Allegro Pandhuis, wordt een (nieuwe) foutmelding terug gegeven.

Input: Relatiecode

Output: Gegevens betreffende de pandgever in de nieuwe structure TPandGever.

De nieuwe structure is beschreven in paragraaf 3.6.1.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving (opgenomen in TUserInfo – zie Handboek Allegro Web):

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- Relatie is niet bekend als pandgever.

3.19.3 PandhuisService.GetPanden

De service PandhuisService.GetPanden zal, aan de hand van de mee te geven relatiecode (integer), alle actuele panden ophalen van de pandgever (relatiecode). Deze service kan gebruikt worden om op de website de actuele panden van een pandgever te tonen.

Alle actuele panden worden meegegeven, met uitzondering van panden die geblokkeerd zijn. Indien de pandgever een beleenverbod heeft, worden er in het geheel geen panden doorgegeven aan het Web. In dit geval wordt er een (nieuwe) foutmelding terug gegeven.

Input: Relatiecode

Output: De betreffende panden in een array van de nieuwe structure TPand. Bij het vullen van de array zal als eerste het oudste pand (in de zin van: het eerst vervallende beleenbewijs) opgenomen worden en als laatste het nieuwste pand (laatst vervallende beleenbewijs).

De nieuwe structure is beschreven in paragraaf 3.6.2.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving (opgenomen in TUserInfo – zie Handboek Allegro Web):

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- Relatie is niet bekend als pandgever.
- Relatie heeft een beleenverbod.

3.19.4 PandhuisService.GetPandDetail

De service PandhuisService.GetPandDetail geeft de details van een specifiek pand van de pandgever aan de hand van het mee te geven pandnummer (tekst – 10 posities). Deze service kan gebruikt worden om de details van een pand op de website te tonen.

Indien onverhoopt de details worden opgevraagd van een pand dat niet bestaat (of niet actueel is) of van een pand dat geblokkeerd is, worden (nieuwe) foutmeldingen terug gegeven.

Input: Pandnummer

Output: Gegevens van het pand in de nieuwe structure TPandDetail.

De nieuwe structure is beschreven in paragraaf 3.6.3.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving (opgenomen in TUserInfo – zie Handboek Allegro Web):

- Relatie heeft een beleenverbod.
- Pandnummer kan niet gevonden worden

- Pand is geblokkeerd

3.19.5 PandhuisService.VerlengPand

De service PandhuisService.VerlengPand zal de mogelijkheid bieden om een pand te verlengen.

Deze service kan het volgende bericht naar Allegro Portier sturen om daar verder verwerkt te worden:

- Een bericht voor verlenging van een pand (zie paragraaf 2.3.5).

Voor ieder te verlengen pand dient een apart bericht aangemaakt te worden.

Bij aanroep van de service dienen de volgende gegevens meegegeven te worden:

Input:

- Pandnummer (tekst – 10 karakters)
- Betaald bedrag (double / bedrag)
- iDeal Kenmerk (tekst – 16 karakters – iDeal Transaction ID)
- Totaal iDeal bedrag (double / bedrag)

Indien het pand niet verlengd kan worden vanwege een van de redenen zoals opgenomen in de structures TPand en TPandDetail zal een (nieuwe) foutmelding gegeven worden.

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Verlengen pand (pandhuis)'	'Verlengen pand (pandhuis)'
Datum	Datum van aanmaak	16-04-2017
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	4599
Relatie BSN	Het BSN van de Allegro-relatie (indien bekend)	3398989852
Contract-code	De relatiecode van de Allegro-relatie.	4599
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde		
Nieuwe waarde	Pandnummer: xxxxxxxxxx Datum: 99-99-9999 Betaald: 9999999,99 iDeal kenmerk: xxxxxxxxxxxxxx Totaal iDealbedrag: 999999,99	Pandnummer: 2014000166 Datum: 16-04-2017 Betaald: 36,45 iDeal kenmerk: xxx000AFFDFDD Totaal iDealbedrag: 999999,99

De output die, na aanroep van de service, terugkomt: een boolean ('true' of 'false') voor het resultaat.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving:

- Relatie heeft een beleenverbod.
 - Pandnummer kan niet gevonden worden.
 - Pand is geblokkeerd
 - Pand kan niet verlengd worden.
- ExtraInfoOmschrijving.

3.19.6 PandhuisService.BerichtenOnderweg

De service PandhuisService.GetBerichtenOnderweg zal, aan de hand van de mee te geven relatiecode (integer), alle nog niet definitief verwerkte Portier-berichten aangaande Pandhuis ophalen van de pandgever (relatiecode). 'Nog niet definitief verwerkt' betekent: er is bij dit Portier-bericht nog niet aangegeven of het wel uitgevoerd is of niet uitgevoerd wordt (geweigerd is).

Deze service kan gebruikt worden om op de website de 'berichten onderweg' van een pandgever te tonen.

De volgende Portierberichten kunnen worden teruggegeven

- Web - Verlengen pand (pandhuis)

Zie ook paragraaf 2.3.

Let op: in het gegeven 'Verlengen' in de structure TPand (paragraaf 3.6.2) wordt ook aangegeven indien van een bepaald pand de verlenging reeds 'onderweg' is.

Input: Relatiecode

Output: De betreffende berichten in een array van de nieuwe structure TPandBericht. Bij het vullen van de array zal als eerste het oudste opgenomen worden en als laatste het nieuwste bericht.
De nieuwe structure is beschreven in paragraaf 3.6.4.

Eventuele foutmeldingen worden teruggegeven in ExtraInfo (nummer) en ExtraInfoOmschrijving (opgenomen in TUserInfo – zie Handboek Allegro Web):

- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden.
- Er zijn geen berichten onderweg.

4 MUTATIES VAN ALLEGRO WEB VERWERKEN

4.1 INLEIDING

Vanuit de module Web kunnen diverse mutaties worden aangeboden aan Allegro. Deze mutaties komen binnen in, en dienen verwerkt te worden in, Allegro Portier.

Web is opgenomen als 'soort koppeling' t.b.v. Allegro Portier. Naast de andere soorten koppeling 'Externe Persoonsgegevens', 'BKR Monitoring', 'BKR Afkeur', 'BKR Sterposten' en 'Debitor', is er dus ook de soort koppeling 'Web'.

Aan een soort koppeling zijn in Allegro Portier mutatiesoorten gekoppeld, d.i. de mogelijke mutaties m.b.t. de soort koppeling.

Voor 'Externe Persoonsgegevens' zijn dat bijvoorbeeld de mutatiesoorten:

- Wijziging Achternaam en/of voorvoegsels
- Wijziging Voornaam en/of voorletters
- Wijziging Geslacht
- etc.

Deze mutatiesoorten liggen, per soort koppeling, vast.

Bij iedere mutatiesoort, ongeacht de soort koppeling, kan in Allegro Portier (via Ga Naar – Mutatiesoorten) worden aangegeven:

- Hoe een dergelijke bericht verwerkt dient te worden (half-automatisch of automatisch)
- Of het portierbericht doorgevoerd dient te worden
- Of de relatie 'buiten gebruik' gesteld dient te worden
- Of AMS voor deze relatie geblokkeerd dient te worden
- Of AOS voor deze relatie geblokkeerd dient te worden
- Of een eventuele DK van deze relatie voor opname geblokkeerd dient te worden
- Of er een BKR Toetsing dient plaats te vinden en zo ja, wat voor soort toetsing
- Of er correspondentie gestart dient te worden en zo ja, met wie (de relatie of een derde) en welke brief.

Voor de soort koppeling 'Web' zijn dat de volgende mutatiesoorten:

- Activeer registratie (verzoek toegang tot Allegro Web)
- Wijziging e-mailadres
- Wijziging adres
- Wijziging telefoonnummer
- Wijziging bankrekening
- Wijziging BBR-opdracht
- Nieuwe BBR-opdracht
- Stopzetten BBR-opdracht
- Nieuwe PL
- Nieuwe aanmelding
- Wijziging identificatiebewijs
- Wijziging burgerlijke staat
- Wijziging activiteit kind
- Opname reservering eigen rekening
- Opname reservering andere rekening
- Nieuwe contactpersoon
- Bevestig contactpersoon
- Blokkeer contactpersoon
- Contactpersoon vraagt inzage
- Wijziging inzage hulpverlener
- Aanvraag lening (Module Web – Aanvraag lening)
- Nieuw document (Module Web – Aanvraag lening)

- Aanvraag DK (Module Web – aanvraag DK)
- Nieuw document (Module Web – Aanvraag DK)

Bij iedere mutatiesoort, ongeacht de soort koppeling, kan in Allegro Portier (via Ga Naar – Taak / Mutatiesoort) ook nog worden aangegeven of bij deze mutatiesoort een of meerdere taken dienen te worden uitgezet.

Bij de soorten 'Aanvraag lening' en 'Nieuw document' kan ook nog door middel van parameter 510 worden aangegeven dat de inhoud van de portiermutatie in de afmeldtoelichting van de taak moet worden opgenomen.

Ook bij de mutatiesoort (Web – Aanvraag DK) kan, door middel van parameter 520, worden aangegeven dat de inhoud van de portiermutatie in de afmeldtoelichting van de taak moet worden opgenomen.

De binnenkomende mutaties worden opgeslagen in de bestaande tabel met Portier-mutaties.

Met 'verwerken mutaties' worden de mutaties die nog niet verwerkt zijn, verwerkt.

Afhankelijk van hoe dit bij de betreffende mutatiesoort is aangegeven, zal deze verwerking half-automatisch of automatisch gebeuren, conform de bekende wijze in Allegro Portier.

Het portierbericht kan **al dan niet** doorgevoerd worden, de relatie kan al dan niet 'buiten gebruik' gesteld worden, AMS en AOS kunnen voor de relatie geblokkeerd worden, de opname in een eventuele DK van de relatie kan geblokkeerd worden, er kunnen BKR-toetsingen worden uitgevoerd, er kunnen brieven worden klaargezet en er kunnen taken worden uitgezet.

Vooraf deze laatste (taak) zal bij de mutaties 'Nieuwe aanmelding' en 'Nieuwe PL' van belang zijn: er zal immers een signaal moeten komen dat iemand iets gevraagd heeft en dat er actie moet worden ondernomen.

Na het verwerken van de diverse mutaties (zie onderstaande paragrafen) zullen de verwerkte mutaties (doorgevoerd of niet) altijd worden gewijzigd en bewaard in de bestaande tabel met Portier-mutaties.

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Medewerker uitvoering	Medewerking verwerking	Marion
Datum uitvoering	Datum van verwerking	16-05-2007
Tijdstip uitvoering	Tijdstip van verwerking	15:55
Uitvoering automatisch?	Ja of Nee	Ja
Mutatie doorgevoerd?	Ja of Nee	Nee

Indien een relatie buiten gebruik is gesteld door Allegro Web met indicatie CW – 'contactpersoon organisatie via Allegro Web – dient nog bevestigd te worden' - zal dit bij de Relatiegegevens duidelijk getoond worden. Het, handmatig, 'in gebruik' nemen van een dergelijke relatie zal middels autorisatie (Relaties code 083) apart te autoriseren zijn. Daarnaast zal deze handeling ook vastgelegd worden in de logging van Allegro.

Indien een relatie buiten gebruik is gesteld door Allegro Web met indicatie CB – ‘contactpersoon organisatie via Allegro Web geblokkeerd’ - zal dit bij de Relatiegegevens duidelijk getoond worden. Het, handmatig, ‘in gebruik’ nemen van een dergelijke relatie zal middels autorisatie (Relaties code 084) apart te autoriseren zijn. Daarnaast zal deze handeling ook vastgelegd worden in de logging van Allegro.

4.2 BERICHTSOORTEN IN PORTIER3

De mutatiesoorten in Portier zijn in Portier3 vervangen door Berichtsoorten.

In Portier3 vindt u de volgende berichtsoorten:

- Nieuw document (aanvullend)
- Aanvraag sociale lening
- Aanvraag DK
- Nieuw document
- Aanvraag lening
- Wijzig inzage hulpverlener
- Contactpersoon vraagt inzage
- Blokkeer contactpersoon
- Bevestig contactpersoon
- Nieuwe contactpersoon
- Opname reservering andere rekening
- Opname reservering eigen rekening
- Wijziging activiteit kind
- Wijziging burgerlijke staat
- Wijziging identificatiebewijs
- Nieuwe aanmelding
- Nieuwe PL
- Stopzetten BBR-opdracht
- Nieuwe BBR-opdracht
- Wijziging BBR-opdracht
- Wijziging bankrekening
- Wijziging telefoonnummer
- Wijziging adres
- Wijziging e-mailadres
- Activeer registratie (verzoek toegang tot Allegro Web)

4.3 ACTIVEER REGISTRATIE

Het portierbericht 'Activeer registratie' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice LoginService.ActiveerRegistratie (paragraaf 3.2.10).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Activeer registratie'	Activeer registratie
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011

Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	Gevuld	999999999
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Achternaam: xxxxxxxx Geboortedatum: 99-99-9999 BSN: 999999999 E-mailadres: xxxxxxxx <lege regel> Wachtwoord: xxxxxxxx	Relatiecode: 1234 Achternaam: Schellekens Geboortedatum: 03-07-1962 Bsn: 999999999 E-mailadres: marion@mijnmail.nl Wachtwoord: 6FFF4C2
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Er wordt een e-mail verstuurd naar het e-mailadres uit het bericht, met een standaard tekst uit een nieuwe parameter.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd (en de tijdelijk bewaarde nieuwe registratie – webservice NieuweRegistratie – wordt verwijderd).

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Voor de betreffende relatie worden de gegevens gevuld in ALLWebRelatie (Web-gegevens relatie), met het profiel uit een nieuwe parameter, MagAanmelden op 'Ja', het e-mailadres en wachtwoord uit het bericht en status is Actief. Ook de datum waarop initieel het wachtwoord is verstrekt wordt gevuld.
- Er wordt een activatie e-mail verstuurd naar het e-mailadres uit het bericht, met een standaard tekst uit een nieuwe parameter.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd (en de tijdelijk bewaarde nieuwe registratie – webservice NieuweRegistratie – wordt verwijderd).

Bij verwerking van de Web Portier-mutatie 'Activeer registratie' zal gecontroleerd worden of de relatie contactpersoon is van een organisatie. Als dit niet het geval is, wordt het profiel uit de parameters gebruikt voor het vullen van de Web-gegevens. Is de relatie echter wel een contactpersoon van een organisatie, dan wordt het profiel van de organisatie gebruikt voor het vullen van de Web-gegevens. Indien de organisatie nog geen profiel heeft, of de relatie contactpersoon is bij meerdere organisaties, dan wordt het profiel uit de parameters gebruikt.

4.4 WIJZIGING E-MAILADRES

Het portierbericht 'Wijziging e-mailadres' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigEmailadres (paragraaf 3.4.6).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging E-mail adres'	'Wijziging E-mail adres'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 E-mailadres: xxxxxxxx	Relatiecode: 1234 E-mailadres: marion@mijnmail.nl
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 E-mailadres: xxxxxxxx	Relatiecode: 1234 E-mailadres: marion@onzemail.nl
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie wordt het e-mailadres in de correspondentie-gegevens bij de relatie gewijzigd.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.5 WIJZIGING ADRES

Het portierbericht 'Wijziging adres' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigAdres (paragraaf 3.4.7).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging adres'	'Wijziging adres'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Postcode-cijfers: 9999 Postcode-letters: XX Huisnummer: 9999 Huisnummer toevoeging: XXX	Relatiecode: 1234 Postcode-cijfers: 5616 Postcode-letters: LM Huisnummer: 16 Huisnummer toevoeging:
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Postcode-cijfers: 9999 Postcode-letters: XX Huisnummer: 9999 Huisnummer toevoeging: XXX Datum: 99-99-9999 Bezoekadres: Ja/Nee	Relatiecode: 1234 Postcode-cijfers: 5623 Postcode-letters: KT Huisnummer: 47 Huisnummer toevoeging: Datum: 25-05-2011 Bezoekadres: Ja

	Postadres: Ja/Nee Partner: Ja/Nee	Postadres: Ja Partner: Nee
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie wordt:
 - indien de datum in de toekomst ligt, de wijziging (per datum in de toekomst) opgenomen als 'Verhuizing' in Allegro;
 - Indien de datum op of voor vandaag ligt, wordt het bezoekadres en/of het postadres bij de relatie gewijzigd en, afhankelijk van de indicatie 'Partner', ook deze gegevens bij de partner van de relatie.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig wijzigen van een adres zullen worden uitgevoerd. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst een melding wordt gegeven dat dit adres al voorkomt bij een andere relatie.

Daarnaast zullen ook dezelfde acties gebeuren als bij het handmatig wijzigen van een adres: bijvoorbeeld een BKR-melding verhuizing klaar worden gezet.

4.6 WIJZIGING TELEFOONNUMMER

Het portierbericht 'Wijziging telefoonnummer' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigTelefoon (paragraaf 3.4.8).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging telefoonnummer'	'Wijziging telefoonnummer'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344

Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Betreft nummer: 9 Telefoonnummer: 9999999999	Relatiecode: 1234 Betreft nummer: 1 Telefoonnummer: 0403333442
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Betreft nummer: 9 Telefoonnummer: 9999999999	Relatiecode: 1234 Betreft nummer: 1 Telefoonnummer: 0503349991
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie wordt het aangegeven telefoonnummer in de relatiegegevens gewijzigd.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.7 WIJZIGING REKENING

Het portierbericht 'Wijziging rekening' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigRekening (paragraaf 3.4.9).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging rekening'	'Wijziging rekening'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011

Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Rekeningnummer: 9999999999	Relatiecode: 1234 Rekeningnummer: 123123456
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Rekeningnummer: 9999999999	Relatiecode: 1234 Rekeningnummer: 9879876541
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Rekeningnummer: 9999999999	Relatiecode: 1234 Rekeningnummer: 123123456
Nieuwe waarde met IBAN	Relatiecode: 9999 Rekeningnummer: 9999999999	Relatiecode: 1234 NL09ABNA0001231231
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie wordt het rekeningnummer waarnaar de 'standaard betaalwijze' bij de relatie verwijst in de relatiegegevens gewijzigd. Indien de 'standaard betaalwijze' bij de relatie niet verwijst naar een rekeningnummer, wordt het 1e rekeningnummer bij de relatie gewijzigd.
- Hierbij wordt alleen het rekeningnummer gewijzigd en geen van de overige gegevens bij de rekening (omschrijving, blokkering etc.).
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig wijzigen van een rekeningnummer zullen worden uitgevoerd. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat de rekening niet gewijzigd mag worden, omdat er

een betaling onderweg is of omdat het rekeningnummer betrekking heeft op een bankpas. Hiervan zal dan, conform de procedure bij het handmatig wijzigen van een rekeningnummer, een melding worden gegeven.

Module IBAN

Het **IBAN** en **BIC** zijn, naast het rekeningnummer, aan de relatiegegevens toegevoegd.

In Allegro Portier wordt, afhankelijk van:

- de invoer rekeningnummer of IBAN
- de module IBAN, parameter 61 (Verplichting IBAN (ja/nee))
- en eventueel de IBAN gegevens (BIC, IBAN, volgnummer Bank)
- is de bank bekend en in gebruik

de mutaties verwerkt.

Mutatie wordt NIET doorgevoerd indien Verplichting IBAN (ja/nee) op Ja staat en er is geen IBAN.

Fout: Geen (geldige) IBAN, en IBAN is verplicht

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Nieuw volgnummer in plaats van wijzigen

Met parameter 566 'Web: Wijzigen rekeningnummer nieuw volgnummer gebruiken (Ja/Nee)' van Allegro Portier is het mogelijk om in plaats van het rekeningnummer te wijzigen dat het rekeningnummer een nieuw volgnummer krijgt

Indien deze parameter op 'Ja' staat zal, bij het doorvoeren van het portierbericht, het nieuwe rekeningnummer een nieuw volgnummer krijgen. Indien het om de standaard betaalwijze gaat wordt de standaard betaalwijze gewijzigd naar het nieuwe rekeningnummer. Parameter 18 'Blokken rekening bij aanmaak' van Relaties bepaalt of het nieuwe rekeningnummer geblokkeerd wordt. Het oorspronkelijke rekeningnummer zal altijd geblokkeerd worden.

Staat deze parameter op 'Nee', dan zal het huidige rekeningnummer gewijzigd worden.

Parameter 19 'Blokken rekening bij wijzigen rekeningnummer' van Relaties bepaalt of het rekeningnummer geblokkeerd wordt. Standaard: Nee.

4.8 WIJZIGING BBR-OPDRACHT

Het portierbericht 'Wijziging BBR-Opdracht' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice BBRService.WijzigBBROpdracht (paragraaf 3.9.4).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging BBR-opdracht'	'Wijziging BBR-opdracht'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	

Contract-code	De contract-code van de BBR	34344
Contract-volnummer	Het contract-volnummer van de BBR	3
Oude waarde	Soort opdracht: XX Code begunstigde: 99999 Nummer reservering: 99 Uniek volnummer: 99 Bedrag: 999999,99	Soort opdracht: DD Code begunstigde: 87654 Nummer reservering: 0 Uniek volnummer: 1 Bedrag: 115,00
Nieuwe waarde	Bedrag: 999999,99 Datum ingang: 99-99-9999 Reden: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Indiener: X – Xxxxx	Bedrag: 125,00 Datum ingang: 01-06-2011 Reden: verhoging maandelijks bedrag door energiebedrijf Indiener: K – Klant zelf
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende opdracht wordt het bedrag gewijzigd. Met 'datum ingang' en 'reden' gebeurt, bij verwerking, niets. Deze velden dienen ter info voor de Allegro-gebruiker.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.9 NIEUWE BBR-OPDRACHT

Het portierbericht 'Nieuwe BBR-Opdracht' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice BBRService.NieuweBBROpdracht (paragraaf 3.9.5).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Nieuwe BBR-opdracht'	'Nieuwe BBR-opdracht'

Datum	Datum van aanmaak	16-05-2014
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	De contract-code van de BBR	34344
Contract-volnummer	Het contract-volnummer van de BBR	3
Oude waarde	Leeg	
Nieuwe waarde	Naam:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rekeningnummer:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Straatnaam:XXXXXXXXXXXX Huisnummer:99 Postcode:9999XX Plaatsnaam:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bedrag:999999,99 Referentie: XXXXXXXXXX Periodiciteit:XXXX Betaaldatum:99-99-9999 Indiener: X - XXXXXX	Naam:Watermaatschap Druppel Rekeningnummer: NL32INGB34888883 Straatnaam:Lange Sloot Huisnummer:543 Postcode:5611KK Plaatsnaam:Eindhoven Bedrag:150,00 Referentie:457AA339 ddfd Periodiciteit:MAAND3 Betaaldatum:28-05-2014 Indiener: O - Opdrachtgever
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Er wordt een nieuwe BBR-opdracht aan de betreffende BBR toegevoegd:
 - indien de relatie beschikt over een (niet-geblokkeerde) Inzake rekening, altijd een EX, anders een DD.
 - Begunstigde: de gekozen relatie.
 - Betaalwijze: de gekozen betaalwijze.
 - Referentie: zoals meegegeven.

- Omschrijving: de waarde van parameter Allegro Web 344 (standaard: 'via Allegro Web toegevoegd.').
- Startdatum: de datum waarop het portierbericht in Allegro Web is binnengekomen!
- Periodebedrag: zoals meegegeven.
- Eerste betaaldatum: zoals meegegeven.
- Periodiciteit en aantal: zoals meegegeven (kan dus zijn W1, M1, of Mx – waarbij x van alles kan zijn).
Indien is meegegeven: Eenmalig, dan wordt het een M1 waarbij het maximumbedrag gelijk wordt aan periodebedrag, anders blijft maximumbedrag 0,00. In het geval van module pre-BBR3 of BBR3 wordt het een E.
- Ophogen: afhankelijk van parameter Allegro BBR 411 (standaard indicatie ophogen).
- Code melding: als eenmalig en module pre-BBR3 of BBR3 is aanwezig dan de waarde van parameter Allegro BBR 767 (standaard code melding bij eenmalige BBR-opdracht) anders de waarde van parameter Allegro Prs 1547 (standaard code melding).
- Prioriteit: als Eenmalig en module pre-BBR3 of module BBR3 is aanwezig dan wordt de waarde opgehaald uit parameter Allegro BBR 766 (standaard prioriteit bij eenmalige budgetopdracht). Anders krijgt de nieuwe BBR-opdracht prioriteit 1.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.10 STOPZETTEN BBR-OPDRACHT

Het portierbericht 'Stopzetten BBR-Opdracht' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice BBRService.StoppenBBROpdracht (paragraaf 3.9.6).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Stopzetten BBR-opdracht'	'Stopzetten BBR-opdracht'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	De contract-code van de BBR	34344
Contract-volnummer	Het contract-volnummer van de BBR	3
Oude waarde	Soort opdracht: XX Code begunstigde: 99999	Soort opdracht: DD Code begunstigde: 87654

	Nummer reservering: 99 Uniek volgnummer: 99	Nummer reservering: 0 Uniek volgnummer: 1
Nieuwe waarde	Datum stoppen: 99-99-9999 Reden: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum stoppen: 01-06-2011 Reden: andere energieleverancier
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Indien het 'reeds betaalde' bedrag bij de betreffende opdracht groter is dan 0,00, wordt bij de opdracht het bedrag 'maximum te betalen' gevuld (of gewijzigd) met het 'reeds betaalde' bedrag.
Indien het 'reeds betaalde' bedrag bij de betreffende opdracht nog 0,00 is, wordt de opdracht verwijderd.
Met 'datum stoppen' en 'reden' gebeurt, bij verwerking, niets. Deze velden dienen ter info voor de Allegro-gebruiker.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.11 NIEUWE PL

Het portierbericht 'Nieuwe PL' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice FinancieringService.NieuwePL (paragraaf 3.11.6).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Nieuwe PL'	'Nieuwe PL'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344

Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Gewenst netto krediet: 999.999,99	Gewenst netto krediet: 10.000,00
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.12 NIEUWE DK

Het portierbericht 'Aanvraag DK' komt binnen in Allegro Portier middels de service FinancieringService.AanvraagDK.

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	Aanvraag DK	Aanvraag DK
Datum	Datum van aanmaak	16-10-2015
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie (klant) – indien bekend.	34344
Relatie BSN	Het BSN van de relatie (klant).	1234567890

Contract-code	n.v.t.	
Contract-volgnummer	n.v.t.	
Oude waarde	<i>Zie onder deze tabel</i>	<i>Zie onder deze tabel</i>
Nieuwe waarde	<i>Zie onder deze tabel</i>	<i>Zie onder deze tabel</i>
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

In het Portier3-bericht worden onder andere de volgende gegevens gevuld:

- [illegible]

Bij 'Indiener' wordt dus niet alleen de meegegeven code (K, H of O) vermeld, maar ook de omschrijving van deze code:

- K – Klant zelf
- H – Hulpverlener
- O – Opdrachtgever.

Bij het doorvoeren van het bericht 'Aanvraag DK' zullen (in Portier3) ook de volgende nieuwe gegevens overgenomen worden:

- **Indiener en OpdrachtgeverCode:**
Indien de indiener een opdrachtgever is én de code opdrachtgever is gevuld, wordt deze relatie automatisch als opdrachtgever opgenomen in de nieuw te maken aanvraag. De contactpersoon van de opdrachtgever blijft daarbij leeg.
- **KredietSoort:**
Indien de kredietsoort gevuld is, wordt deze automatisch overgenomen naar de statistiek 'Kredietsoort' in de nieuw te maken aanvraag.

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle verder op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

N.B. Voor de automatische verwerking van het portierbericht in de achtergrondprocedure ('AutoPortier') betekent bovenstaande werkwijze dat het portierbericht hier niet verwerkt kan worden als de relatiecodes in het portierbericht niet gevuld zijn (of niet gevonden kunnen worden) en ook de BSN's niet gevonden kunnen worden of niet gevuld zijn. Het portierbericht wordt dan niet verwerkt, zodat deze later handmatig verwerkt kan worden.

4.13 NIEUWE AANMELDING

Het portierbericht 'Nieuwe aanmelding' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice NieuweAanmeldingService.NieuweAanmelding (paragraaf 3.12.2).

Bij deze mutatie

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Nieuwe aanmelding'	Nieuwe aanmelding
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	N.v.t.	
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Aanvrager Voornamen: xxxxxxxx Aanvrager Achternaam: xxxxxxxx Aanvrager Voorvoegsels: xxxxxx Aanvrager BSN: 999999 Aanvrager Geboortedatum: 99-99-9999 Aanvrager Geslacht: X Aanvrager Ondernemer: xx Aanvrager Soort Ondernemer: xxxxx <lege regel>	Aanvrager Voornamen: Marion Aanvrager Achternaam: Schellekens Aanvrager Voorvoegsels: Aanvrager BSN: 123438433 Aanvrager Geboortedatum: 03-07-1962 Aanvrager Geslacht: V Aanvrager Ondernemer: Ja Aanvrager Soort Ondernemer: Kunstenaar

	Partner Voornamen: xxxxx Partner Achternaam: xxxxx Partner Voorvoegsels: xxxxx Partner BSN: 999999 Partner Geboortedatum: 99-99-9999 Partner Geslacht: X Partner Ondernemer: xx Partner Soort Ondernemer: xxx <lege regel> Burgerlijke staat: X Gemeenschap van goederen: X Kinderen: xx <lege regel> Postcode: 9999XX Straat: xxxxxxxxxxx Huisnummer: xxxx Huisnummer toevoeging: xxx Woonplaats: xxxxx Telefoon thuis: xxxxxx Telefoon mobiel: xxxxxx E-mailadres: xxxxxxxx <lege regel> Waarom: xxxxxxxxxxxxxxxx <lege regel> Crisis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx JaNeeVragen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : xxx OpenVragen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : xxxxxxxxxxxxx	Partner Voornamen: Partner Achternaam: Partner Voorvoegsels: Partner BSN: Partner Geboortedatum: Partner Geslacht: Partner Ondernemer: Partner Soort Ondernemer: Burgerlijke staat: B Gemeenschap van goederen: Nee Kinderen: Nee Postcode: 5611AA Straat: Putweg Huisnummer: 120 Huisnummer toevoeging: bis Woonplaats: Eindhoven Telefoon thuis: 0401111221 Telefoon mobiel: 064545784 E-mailadres: marion@mijnmail.nl Waarom: Ik zit diep in de schulden en kom er niet meer uit en nu is het helemaal mis. Crisis: Huisuitzetting huurwoning per datum 01-06-2011 door Woningbouwvereniging 't Huisje JaNeeVragen: Alcohol- of drugsverslaving?: Nee Werk?: Ja OpenVragen: Waaruit bestaan uw inkomsten? : Werk en aanvullende uitkering.
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

Allereerst zullen de aanvrager en eventuele partner gezocht of aangemaakt moeten worden in Allegro.

Dit gebeurt met een routine die in Allegro 2 gebruikt werd in FinScan – Berichten – Verwerken:

Relatie importeren: "Dossierrelatie;"

Importgegevens

Achternaam:	Bladel	☐ Automatisch selecteren vanaf 95 %
BSN:		☐ Automatisch toevoegen
Geboortedatum:	15-05-1955	Toevoegen
Geslacht:	V	
Bezoekadres:	5511 AA 3	
Postadres:	5511 AA 3	

Perc	Relatiecode	BSN	Achternaam	Geboortedatum	Geslacht	Bezoekadres	Postadres	Rekeningnummer(s)
040 %	64844307		Bladel	15-05-1955	V	5511 AA 3	5511 AA 3	

Gevonden relaties

Indien een relatie toegevoegd wordt, worden onderstaande gegevens overgenomen naar de relatie.

- Voornamen
- Achternaam
- Voorvoegsels
- BSN
- Geboortedatum
- Geslacht
- Postcode (zowel naar bezoek- als postadres)
- Straatnaam (idem)
N.B. Als de gegeven postcode al een andere straatnaam heeft, dan zal deze straatnaam niet gewijzigd worden.
- Huisnummer (idem)
- Woonplaats (idem)
N.B. Als de gegeven postcode al een andere plaatsnaam heeft, dan zal deze naam niet gewijzigd worden.
- Burgerlijke staat
- Telefoonnummer 1 (soort 'thuis')
- Telefoonnummer 2 (soort 'mobiel')

- E-mail adres
- En evt. partner (indien er een partner is)
- Kinderen:
indien 'Ja' bij de aantekeningen van de aanvrager opnemen (aanvullen):
'Aanvraagformulier: inwonende minderjarige kinderen'
- indien 'Nee' bij de aantekeningen van de aanvrager opnemen (aanvullen):
'Aanvraagformulier: GEEN inwonende minderjarige kinderen'.

Indien een bestaande relatie gekozen wordt, worden eventueel (indien afwijkend) de volgende gegevens bij deze relatie gewijzigd:

- Telefoonnummer 1 (soort 'thuis')
- Telefoonnummer 2 (soort 'mobiel')
- E-mail adres.

De overige gegevens worden niet gewijzigd, omdat deze vaak met een externe koppeling (GBA) gewijzigd / juist zullen zijn.

Na het selecteren, toevoegen of annuleren op bovenstaand scherm, volgt het bekende 'Verwerking mutatie'-scherm uit Allegro Portier.

Indien de relatiecode niet gevuld is (vorig scherm werd geannuleerd), zal het portierbericht nooit doorgevoerd kunnen worden !!

Indien de relatiecode wel gevuld is, wordt deze ook in het bericht opgenomen (veld relatiecode).

Indien het portierbericht doorgevoerd kan worden, gebeurt vervolgens nog het volgende:

- De relatie wordt meteen ook 'klant' en onderstaande gegevens worden overgenomen:
 - Gemeenschap van goederen
 - Ondernemer
 - Soort ondernemer
 - Waarom hulp?
bij de aantekeningen van de aanvrager wordt opgenomen (aangevuld):
'Aanvraagformulier – Waarom hulp?: <tekst>'
 - Crisis
bij de aantekeningen van de aanvrager wordt opgenomen (aangevuld):
'Aanvraagformulier – Crisis: <tekst>'

4.14 WIJZIGING IDENTIFICATIEBEWIJS

Het portierbericht 'Wijziging identificatiebewijs' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigIdentificatiebewijs (paragraaf 3.4.10).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging identificatiebewijs'	'Wijziging identificatiebewijs'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00

Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Soort: XXXXXXXXXXXXX Nummer: XXXXXXXXX Geldig t/m: 99-99-9999	Relatiecode: 1234 Soort: Paspoort Nummer: XX99999XX Geldig t/m: 20-08-2011
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Soort: XXXXXXXXXXXXX Nummer: XXXXXXXXX Geldig t/m: 99-99-9999	Relatiecode: 1234 Soort: Identiteitskaart Nummer: AA88888AA Geldig t/m: 18-08-2016
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie worden de volgende gegevens gewijzigd:
 - Identificatiebewijs
 - Nummer
 - Geldig t/m.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig wijzigen van een identificatiebewijs zullen worden uitgevoerd. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat het portierbericht niet doorgevoerd wordt omdat het identificatiebewijs in Allegro 'niet-wijzigbaar' is, omdat het is gekoppeld met een externe administratie (module KEP of KEP-StUF is aanwezig en in parameter 31 van Relaties staan de gegevens 21, 22 en/of 25 'aan'). Het resultaat is dan: Bericht verwerkt maar niet doorgevoerd.

4.15 WIJZIGING BURGERLIJKE STAAT

Het portierbericht 'Wijziging burgerlijke staat' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigBurgerlijkeStaat (paragraaf 3.4.11).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging burgerlijke staat'	'Wijziging burgerlijke staat'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Burgerlijke staat: X	Relatiecode: 1234 Burgerlijke staat: B
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Burgerlijke staat: X	Relatiecode: 1234 Burgerlijke staat: C
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie wordt de burgerlijke staat gewijzigd per vandaag (datum burgerlijke staat sinds).

Indien de burgerlijke staat gewijzigd wordt van 'Samenwonend' (C), 'Geregistreerd partnerschap' (D) of 'Gehuwd' (E) in 'Alleenstaand' (B), 'Gescheiden' (F) of 'Weduwe/weduwenaar' (G) zal ook de partner in Allegro, indien gevuld, worden leeg gemaakt. De burgerlijke staat van de partner wordt hierbij 'Alleenstaand', tenzij 'Gescheiden' is aangegeven (dan wordt de burgerlijke staat van de partner ook 'Gescheiden').

- Een nieuwe versie van de klantgegevens wordt aangemaakt als gevolg van een wijziging van de burgerlijke staat.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

N.B.

Deze mutatie heeft altijd betrekking op de burgerlijke staat zoals die in Allegro bij de klantgegevens is opgenomen en niet op de burgerlijke staat zoals die (eventueel) vermeld is bij externe koppeling-gegevens.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig wijzigen van een burgerlijke staat zullen worden uitgevoerd. Er zullen ook dezelfde acties plaats vinden als bij het handmatig wijzigen van een burgerlijke staat (wijziging burgerlijke staat eventuele partner, versiehistorie, aanschrijfwijze).

4.16 WIJZIGING ACTIVITEIT KIND

Het portierbericht 'Wijziging activiteit kind' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigActiviteitKind (paragraaf 3.4.12).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging activiteit kind'	'Wijziging activiteit kind'
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Volgnummer kind: 9 Activiteit: XXXXXXXXXXXXXXX	Relatiecode: 1234 Volgnummer kind: 2 Activiteit: Voortgezet onderwijs onderbouw
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999	Relatiecode: 1234

	Volgnummer kind: 9 Activiteit: XXXXXXXXXXXXX	Volgnummer kind: 2 Activiteit: Voortgezet onderwijs bovenbouw
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij het betreffende kind wordt de activiteit gewijzigd.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig wijzigen van de activiteit van een kind zullen worden uitgevoerd.

4.17 OPNAME RESERVERING EIGEN REKENING

Het portierbericht 'Opname reservering eigen rekening' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice PRSService.OpnameReservering (paragraaf 3.10.6).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Opname reservering eigen rekening'	'Opname reservering eigen rekening'
Datum	Datum van aanmaak	16-12-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	4599
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	

Contract- volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Nummer reservering: 99 Bedrag: 999999,99 Betaalwijze: xxxxxxxx Begunstigde: xxxxxxxxxxxxxxxxx Rekeningnummer: 999999999	Relatiecode: 4599 Nummer reservering: 4 Bedrag: 25,00 Betaalwijze: Relatie Begunstigde: Rekeningnummer:
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Nummer reservering: 99 Bedrag: 999999,99 Betaalwijze: xxxxxxxx Begunstigde: xxxxxxxxxxxxxxxxx Rekeningnummer: 999999999	Relatiecode: 4599 Nummer reservering: 4 Bedrag: 25,00 Betaalwijze: Relatie Begunstigde: Rekeningnummer:
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen, die ook in de tabel bij de mutatiesoort kunnen zijn ingesteld en afgezien van alle acties die voor deze mutatiesoort in de tabel zijn opgenomen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.
- Zie verder onder 'Let op'.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen, die ook in de tabel bij de mutatiesoort kunnen zijn ingesteld en afgezien van alle acties die voor deze mutatiesoort in de tabel zijn opgenomen):

- Er worden, conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) PRS-mutaties gemaakt:
 - 'Bij' op de Prs van de betreffende klant, met als omschrijving 'Opnameverzoek via web'.
 - 'Af' van de Prs van de betreffende klant, naar de aangegeven betaalwijze van de klant of de partner van de klant, met als omschrijving 'Opnameverzoek via web'.
- Er worden, conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) grootboekmutaties gemaakt (van Reserveringen naar Crediteuren)

- Conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) wordt een openstaande betaalpost gemaakt voor de begunstigde (relatie of partner). Ook hier wordt in de omschrijving opgenomen: 'Opnameverzoek via web'.
- Conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) wordt het saldo van de betreffende reservering bijgewerkt.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig boeken vanuit een reservering naar een rekening in Allegro Prs (HMS Reserveringen) zullen worden uitgevoerd. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat het portierbericht niet doorgevoerd wordt omdat het saldo van de betreffende reservering op het moment van boeken toch niet meer toereikend blijkt of omdat de aangegeven rekening van relatie of partner op dat moment geblokkeerd is in Allegro.

Ook kan het zijn dat inmiddels de standaard betaalwijze van de relatie of de partner is gewijzigd naar 'Kas', 'Prs' of 'Cheque' en dat het portierbericht om deze reden niet uitgevoerd kan (mag) worden.

Via extra parameters voor Allegro Portier kan aangegeven worden

1. Of, indien het portierbericht om een bepaalde reden niet uitgevoerd kan worden, een e-mail moet worden verstuurd naar het (web-)e-mailadres van de klant (parameter 349 – Allegro Portier).
2. De tekst die de e-mail als eerste moet bevatten (max. 255 karakters)
Bijvoorbeeld: 'Uw verzoek tot opname uit de vrij opneembare reservering van 16-12-2011 14:00 kan niet uitgevoerd worden wegens ' (parameter 350 – Allegro Portier).
3. Of, na de tekst van parameter 2, de reden moet worden toegevoegd (parameter 351 – Allegro Portier).
Bijvoorbeeld:
'saldotekort'
'blokkering rekening'.
'geen juiste betaalwijze bekend'.
4. De tekst die de e-mail als laatste moet bevatten (max. 255 karakters) (parameter 352 – Allegro Portier).
Bijvoorbeeld: 'Probeert u het later nog eens'.

Wanneer, als gevolg van een lock op bijvoorbeeld de betreffende Prs of de betreffende reservering, de boeking op het moment van automatische verwerking niet kan worden doorgevoerd, zal een x (nieuwe parameter) aantal malen om de y minuten (nieuwe parameter) geprobeerd worden de boeking alsnog te doen. Na de x aantal malen, wordt het portierbericht als niet doorgevoerd aangemerkt, met als reden 'technische problemen'.

4.18 OPNAME RESERVERING ANDERE REKENING

Het portierbericht 'Opname reservering andere rekening' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice PRSService.OpnameReservering (paragraaf 3.10.6).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Opname reservering andere rekening'	'Opname reservering andere rekening'

Datum	Datum van aanmaak	16-12-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	4599
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999 Nummer reservering: 99 Bedrag: 999999,99 Betaalwijze: xxxxxxxxx Begunstigde: xxxxxxxxxxxxxxxxx Rekeningnummer: 999999999	Relatiecode: 4599 Nummer reservering: 4 Bedrag: 25,00 Betaalwijze: Anders Begunstigde: T. Dochter Rekeningnummer: 666654
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Nummer reservering: 99 Bedrag: 999999,99 Betaalwijze: xxxxxxxxx Begunstigde: xxxxxxxxxxxxxxxxx Rekeningnummer: 999999999	Relatiecode: 4599 Nummer reservering: 4 Bedrag: 25,00 Betaalwijze: Anders Begunstigde: T. Dochter Rekeningnummer: 666654
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Deze soort mutatie kan nooit volledig automatisch uitgevoerd worden, maar vraagt altijd tussenkomst van de gebruiker.

Er zal een schermpje getoond worden, een en ander conform Allegro PRS – HMS Reserveringen, waarbij de volgende gegevens al zijn ingevuld en niet gewijzigd kunnen worden:

- Relatie
- Nummer reservering
- Saldo reservering
- Bedrag.

Boven 'Begunstigde' zal getoond worden wat de keuze was van de verzoeker, bijvoorbeeld:

- T. Dochter – Rekening 666654

Bij 'Begunstigde' kan vervolgens handmatig door de gebruiker de juist relatie gezocht en gekozen worden. Na keuze van de begunstigde dient ook de betaalwijze gevuld te worden. 'Omschrijving' zal zijn gevuld met 'Opnameverzoek via web', maar kan gewijzigd worden door de gebruiker.

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen, die ook in de tabel bij de mutatiesoort kunnen zijn ingesteld en afgezien van alle acties die voor deze mutatiesoort in de tabel zijn opgenomen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.
- Zie verder onder 'Let op'.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen, die ook in de tabel bij de mutatiesoort kunnen zijn ingesteld en afgezien van alle acties die voor deze mutatiesoort in de tabel zijn opgenomen):

- Er worden, conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) PRS-mutaties gemaakt:
 - 'Bij' op de Prs van de betreffende klant, met als omschrijving 'Opnameverzoek via web'.
 - 'Af' van de Prs van de betreffende klant, naar de aangegeven begunstigde en betaalwijze, met de, eventueel gewijzigde, omschrijving.
- Er worden, conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) grootboekmutaties gemaakt (van Reserveringen naar Crediteuren)
- Conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) wordt een openstaande betaalpost gemaakt voor de begunstigde.
- Conform Allegro Prs (HMS Reserveringen) wordt het saldo van de betreffende reservering bijgewerkt.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Let op:

Dezelfde controles als bij het handmatig boeken vanuit een reservering naar een rekening in Allegro Prs (HMS Reserveringen) zullen worden uitgevoerd. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat het portierbericht niet doorgevoerd wordt omdat het saldo van de betreffende reservering op het moment van boeken toch niet meer toereikend blijkt of omdat de gebruiker het portierbericht niet wil doorvoeren (bijvoorbeeld bij een onbekende begunstigde).

Via extra parameters voor Allegro Portier kan aangegeven worden

1. Of, indien het portierbericht om een bepaalde reden niet uitgevoerd kan worden, een e-mail moet worden verstuurd naar het (web-)e-mailadres van de klant (parameter Allegro Portier 355).
2. De tekst die de e-mail als eerste moet bevatten (max. 255 karakters)
Bijvoorbeeld: 'Uw verzoek tot opname uit de vrij opneembare reservering van 16-12-2011 14:00 kan niet uitgevoerd worden wegens ' (parameter Allegro Portier 356).
3. Of, na de tekst van parameter 2, de reden moet worden toegevoegd (parameter Allegro Portier 357).
Bijvoorbeeld:
'saldotekort'

'afgekeurd'.

4. De tekst die de e-mail als laatste moet bevatten (max. 255 karakters) (parameter Allegro Portier 358).
Bijvoorbeeld: 'Probeert u het later nog eens'.

4.19 NIEUWE CONTACTPERSOON

Het portierbericht '**Nieuwe contactpersoon**' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice LoginService.NieuwContact (zie paragraaf 3.2.9).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Nieuwe contactpersoon'	'Nieuwe contactpersoon'
Datum	Datum van aanmaak	16-11-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	Relatiecode organisatie	182923
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Organisatie: 99999 Hulpverlener: Achternaam: xxxxxxxxxxxx Voorvoegsels: xxxxxx Voornaam: xxx Voorletters: xxxx Geslacht: x Geboortedatum: 99-99-9999 Telefoonnummer: xxxxxx E-mail adres: xxxxxxxxxxxx Wachtwoord: xxxxxxxxxxxxxx	Organisatie: 182923 Hulpverlener: Achternaam: Schellekens Voorvoegsels: Voornaam: Marion Voorletters: MCA Geslacht: V Geboortedatum: 03-07-1962 Telefoonnummer: 040-1111111 E-mailadres: marion@mijnmail.nl Wachtwoord:
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	

Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Met de gegevens wordt een nieuwe relatie aangemaakt, die 'Buiten gebruik' wordt gesteld met de indicatie 'CW' – contactpersoon organisatie via Allegro Web – dient nog bevestigd te worden.
- De relatie wordt wel al als contactpersoon bij de aangegeven organisatie toegevoegd.
- Bij de relatie worden wel al de Web-gegevens gevuld:
 - Profiel wordt overgenomen van het profiel bij de organisatie
 - Mag aanmelden nog uitgevinkt
 - E-mail adres wordt overgenomen uit het bericht
 - Wachtwoord wordt overgenomen uit het bericht
 - Status nog 'inactief'.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Alle controles zoals 'normaal' plaats vinden bij het toevoegen van een nieuwe relatie en het toevoegen van een contactpersoon aan een organisatie zullen ook nu plaats vinden.

4.20 BEVESTIG CONTACTPERSOON

Het portierbericht '**Bevestig contactpersoon**' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice `OrganisatieService.BevestigContact` (zie paragraaf 3.5.7).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Bevestig contactpersoon'	'Bevestig contactpersoon'
Datum	Datum van aanmaak	16-11-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie (organisatie)	182923
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	

Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Organisatie: 99999 Contactpersoon: 99999 Akkoord: xxx Andere relatie: 99999	Organisatie: 182923 Contactpersoon: 200123 Akkoord: Ja Andere relatie: 187344
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Indien 'Akkoord' 'Nee' is:
 - De eerder, buiten gebruik gestelde, relatie (nieuwe contactpersoon) wordt verwijderd.
- Indien 'Akkoord' 'Ja' is en 'Andere relatie' is niet gevuld:
 - De eerder, buiten gebruik gestelde, relatie (nieuwe contactpersoon) wordt 'in gebruik' gezet
 - Bij de Web-gegevens van de relatie wordt 'Mag aanmelden' aangevinkt en wordt de 'Status' 'Actief'. Ook de datum waarop initieel het wachtwoord is verstrekt wordt gevuld.
 - Er wordt een activatie e-mail verstuurd naar het e-mailadres uit de Web-gegevens met een standaard tekst uit een nieuwe parameter.
- Indien 'Akkoord' 'Ja' is en 'Andere relatie' is wel gevuld:
 - De Web-gegevens bij de 'andere relatie' (ook een contactpersoon van deze organisatie) worden gevuld met de Web-gegevens van de eerder, buiten gebruik gestelde, relatie (nieuwe contactpersoon).
 - Bij deze relatie (dus de 'andere relatie') wordt 'Mag aanmelden' aangevinkt en wordt de 'Status' 'Actief'. Ook de datum waarop initieel het wachtwoord is verstrekt wordt gevuld.
 - De eerder, buiten gebruik gestelde, relatie (nieuwe contactpersoon) wordt verwijderd.
 - Er wordt een activatie e-mail verstuurd naar het e-mailadres uit de Web-gegevens met een standaard tekst uit een nieuwe parameter (zelfde parameter als hierboven).

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Het bericht zal niet verwerkt kunnen worden indien bij de betreffende organisatie de contactpersoon (en/of de 'andere' contactpersoon) niet opgenomen is.

4.21 BLOKKEER CONTACTPERSOON

Het portierbericht '**Blokkeer contactpersoon**' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice `OrganisatieService.BlokkeerContact` (zie paragraaf 3.5.8).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Blokkeer contactpersoon'	'Blokkeer contactpersoon'
Datum	Datum van aanmaak	16-11-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie (organisatie)	182923
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volnummer	N.v.t.	
Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Organisatie: 99999 Contactpersoon: 99999	Organisatie: 182923 Contactpersoon: 200123
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- De betreffende contactpersoon wordt, als relatie, 'buiten gebruik' gezet per heden met de indicatie 'CB' – contactpersoon organisatie via Allegro Web geblokkeerd.
- De Web-gegevens bij de betreffende contactpersoon, in de Klant-gegevens, worden leeg gemaakt:
 - 'Profiel' wordt leeg gemaakt
 - 'Mag aanmelden' wordt uitgevinkt
 - 'E-mail adres' wordt leeg gemaakt
 - 'Wachtwoord' wordt leeg gemaakt
 - 'Status' wordt 'Geblokkeerd'.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Het bericht zal niet verwerkt kunnen worden indien bij de betreffende organisatie de contactpersoon niet opgenomen is.

4.22 CONTACTPERSOON VRAAGT INZAGE

Het portierbericht '**Contactpersoon vraagt inzage**' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice `OrganisatieService.VraagInzage` (zie paragraaf 3.5.9).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Contactpersoon vraagt inzage '	'Contactpersoon vraagt inzage'
Datum	Datum van aanmaak	16-11-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie (organisatie)	182923
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volnummer	N.v.t.	
Oude waarde	N.v.t.	
Nieuwe waarde	Organisatie: 99999 Contactpersoon: 99999 Klant: 99999	Organisatie: 182923 Contactpersoon: 200123 Klant: 1834
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	

Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Indien bij de hulpverlener-gegevens van de klant nog geen contactpersoon was opgenomen, wordt deze nu gevuld met de contactpersoon-relatie.
- Vervolgens wordt bij deze hulpverlening (contactpersoon) de indicatie 'Contactpersoon heeft inzage gevraagd' op 'Ja' gezet en de datum gevuld met de datum van het portierbericht.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Het bericht zal niet verwerkt kunnen worden indien de betreffende organisatie niet als hulpverlener bij de klant kan worden gevonden. Daarbij dient de contactpersoon óf nog leeg te zijn óf gevuld te zijn met de betreffende contactpersoon.

4.23 WIJZIGING INZAGE HULPVERLENER

Het portierbericht '**Wijziging inzage hulpverlener**' komt binnen in Allegro Portier middels de webservice RelatieService.WijzigHulpverlenerInzage (zie paragraaf 3.4.18).

Vulling van het portierbericht:

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	'Wijziging inzage hulpverlener'	'Wijziging inzage hulpverlener'
Datum	Datum van aanmaak	16-11-2011
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00
Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie.	34344
Relatie BSN	N.v.t.	
Contract-code	N.v.t.	
Contract-volgnummer	N.v.t.	
Oude waarde	Relatiecode: 9999	Relatiecode: 182923

	Hulpverlener: Organisatie: 9999 Contactpersoon: 999999 Inzage: xxx	Hulpverlener: Organisatie: 124 Contactpersoon: 183288 Inzage: Nee
Nieuwe waarde	Relatiecode: 9999 Hulpverlener: Organisatie: 9999 Contactpersoon: 999999 Inzage: xxx	Relatiecode: 182923 Hulpverlener: Organisatie: 124 Contactpersoon: 183288 Inzage: Ja
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bij de betreffende relatie wordt bij de betreffende hulpverlener (contactpersoon) de indicatie 'Toestemming klant voor inzage' gewijzigd en de datum van wijziging gevuld.
- Een wijziging van het gegeven wordt opgenomen in de logging van Allegro
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.24 MUTATIE – AANVRAAG LENING

Het portierbericht 'Aanvraag lening' komt binnen in Allegro Portier middels de service `FinancieringService.AanvraagLening`

De vulling van het portierbericht is als onderstaand.

Tabelveld	Wordt gevuld met	Voorbeeld
Soort koppeling	Web	Web
Soort mutatie	Aanvraag lening	Aanvraag lening
Datum	Datum van aanmaak	16-05-2015
Tijdstip	Tijdstip van aanmaak	14:00

Relatiecode	De relatiecode van de Allegro-relatie (klant) – indien bekend.	34344
Relatie BSN	Het BSN van de relatie (klant).	1234567890
Contract-code	n.v.t.	
Contract-volnummer	n.v.t.	
Oude waarde	<i>Zie onder deze tabel</i>	<i>Zie onder deze tabel</i>
Nieuwe waarde	<i>Zie onder deze tabel</i>	<i>Zie onder deze tabel</i>
Medewerker uitvoering	Leeg	
Datum uitvoering	Leeg	
Tijdstip uitvoering	Leeg	
Uitvoering automatisch?	Leeg	
Mutatie doorgevoerd?	Leeg	

De vulling van 'Oude waarde' en 'Nieuwe waarde' zal bij deze soort mutatie identiek zijn en is op te splitsen in verschillende delen:

- Klantgegevens
- Partnergegevens
- Inkomsten
- Uitgaven
- Aanvraag.

Eerst komt het deel Klantgegevens:

- Klant-Relatiecode: 9999999
- Klant-Voornamen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Klant-Achternaam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Klant-Voorvoegsels: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Klant-Geslacht: x
- Klant-Geboortedatum: 99-99-9999
- Klant-BSN: 999999999
- Klant-Nationaliteit: xxxxxxxxxxxx
- Klant-IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
- Klant-BIC: xxxxxxxxxxxxxxxx
- Klant-Bank: xxxxxxxxxxxxxxxx

- Klant-Partner: xxx

- Bezoek-Postcode: 9999XX
- Bezoek-Straat: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Bezoek-Huisnr: 99999
- Bezoek-Huisnr-toev: xxxx
- Bezoek-Plaats: xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bezoek-Land: xxxxxxxxxxxxxxxx

- Post-Postcode: 9999XX
- Post-Straat: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- [illegible]

Dan een lege regel.

Als er een partner is opgenomen in het resultaat, volgt nu het deel Partnergegevens.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ○ Partner-Relatiecode: | 9999999 |
| ○ Partner -Voornamen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ○ Partner -Achternaam: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ○ Partner -Voorvoegsels: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ○ Partner -Geslacht: | x |
| ○ Partner -Geboortedatum: | 99-99-9999 |
| ○ Partner -BSN: | 999999999 |
| ○ Partner -Nationaliteit: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| ○ Partner -IBAN: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ○ Partner -BIC: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ○ Partner -Bank: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Dan een lege regel.

Dan de inkomsten van de aanvrager:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| o Klant-Inkomensoort: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-Beroep: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-Werkgever: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-WerkzaamSinds: | 99-99-9999 |
| o Klant-Vastdienstverband: | xxx |
| o Klant-Dienstverbandtot: | 99-99-9999 |
| o Klant-Loon: | 999.999,99 |
| o Klant-Loon-periode: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-Uitkeringsoort: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-Uitkering-instantie: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-Uitkering: | 999.999,99 |
| o Klant-Uitkering-periode: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| o Klant-Toelichting inkomen: | |

- [illegible]

Dan een lege regel.

Als er een partner is opgenomen in het resultaat, volgen nu de inkomstengegevens van de partner.

- [illegible]

Dan een lege regel.

Dan de uitgaven:

- [illegible]

Dan weer een lege regel.

Tot slot volgen de aanvraaggegevens:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------|
| o Soort lening | xx | |
| o Gewenst krediet: | 999.999,99 | |
| o Gewenst aflossing: | 999.999,99 | |
| o Bestedingsdoel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| o Indiener | Indiener: | X - xxxxxxxxxxxxxxxx |
| o HulpverlenerNaam: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| o OpdrachtgeverCode: | 999999999 | |
| o Contactpersoon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |

- Kredietsoort: XXX
- Borgstelling: xxx (ja of nee)
- X - xxxx
- Toelichting:
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verwerken van het portierbericht:

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle verder op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle verder op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Eerst zal gecontroleerd worden of de cliënt en eventuele partner in Allegro al voorkomen: de relatiecodes zijn al gevuld in het portierbericht én de relaties kunnen gevonden worden. Als dit zo is, worden deze relaties gebruikt.
 - Als de relatiecode(s) wel gevuld is (zijn), maar de relatie(s) kan (kunnen) niet gevonden worden, zal het portierbericht niet 'doorgevoerd' worden (Fout='Relatie(s) niet gevonden').
 - Als de relatiecodes niet gevuld zijn, vindt er een check plaats op BSN (mits gevuld): misschien komt de relatie tóch voor in Allegro. Als de relaties op basis van BSN gevonden kunnen worden, worden deze relaties gebruikt.
 - Als ook de BSN('s) niet gevonden kan/kunnen worden, wordt er in eerste aanleg gezocht op de combinatie 'achternaam, geboortedatum, geslacht en bezoekadres' en daarna pas (indien niet gevonden) op deze zelfde combinatie maar zonder bezoekadres. Zodra een persoon 'gevonden' is, d.w.z. er zijn een of meerdere relaties die aan de criteria voldoen, zullen deze relaties getoond worden (grid) en heeft de gebruiker de keuze tussen er 1 selecteren (en die dus gebruiken) of een nieuwe relatie aanmaken. Alle gevonden relaties kunnen op dit moment ook geraadpleegd worden (zie ook de module Art2Art).
 - Wanneer een bestaande relatie gebruikt wordt, zullen de gegevens van deze bestaande relatie gewijzigd kunnen worden door de aangeleverde gegevens. Of dit gebeurt zal aangegeven kunnen worden middels de volgende parameters:
 - Parameter 511, Bijwerken persoonsgegevens met aangeleverde gegevens (ja/nee)
Onder persoonsgegevens vallen de gegevens:
 - Voornamen
 - Achternaam
 - Voorvoegsels
 - Geslacht
 - Geboortedatum
 - BSN
 - Nationaliteit
 - IBAN
 - BIC
 - Bank
- En alleen bij de aanvrager de gegevens:
- BurgerlijkeStaat
 - GvG

- Kinderen
- Aantal-kinderen
- Toelichting-kinderen

Hierbij geldt dat

- gegevens nooit leeg worden gemaakt – als de nationaliteit in Allegro bijvoorbeeld ‘Surinaams’ is en de aangeleverde nationaliteit is ‘Anders’ (of leeg), dan wordt de nationaliteit in Allegro niet gewijzigd.
 - een bestaand rekeningnummer nooit wordt gewijzigd, dan wordt een nieuw rekeningnummer toegevoegd. Dit nieuwe rekeningnummer zal, afhankelijk van een nieuwe parameter (conform parameter 18 van Relaties), al dan niet direct geblokkeerd worden.
- Parameter 512, Bijwerken adresgegevens met aangeleverde gegevens (ja/nee)
Onder adresgegevens vallen de adressen.
Als er een partner is, zullen de adresgegevens van de partner ook bijgewerkt worden.

Hierbij geldt dat

- gegevens nooit leeg worden gemaakt – als het aangeleverde postadres bijvoorbeeld leeg is, wordt het postadres in Allegro niet gewijzigd.
- Parameter 513, Bijwerken contactgegevens met aangeleverde gegevens (ja/nee).
Onder contactgegevens vallen:
 - Telef- thuis
 - Telef-mobiel
 - EmailEventueel instellen e-mail als voorkeur correspondentiewijze bij de relatie (als dit door de aanvrager is aangegeven).
Deze gegevens hebben alleen betrekking op de aanvrager. Hierbij geldt dat de gegevens nooit worden leeggemaakt.
 - Parameter 514, Bijwerken inkomsten- en uitgaven met aangeleverde gegevens (ja/nee).
Dit zijn alle overige gegevens (inkomsten en uitgaven, inclusief toelichtingen, en schulden).
De uitgaven en schulden worden alleen bij de aanvrager gewijzigd.

Hierbij geldt dat gegevens nooit leeg worden gemaakt, met uitzondering van het volgende:

- indien in de aangeleverde gegevens is aangegeven dat er alleen inkomen uit werk is, maar er bestaan uitkeringrecords voor deze relatie, dan worden deze records verwijderd.
- Indien in de aangeleverde gegevens is aangegeven dat er alleen inkomen uit uitkering is, maar er bestaan werkrecords voor deze relatie, dan worden deze records verwijderd – en worden de gegevens Loon, VastDienstverband, DienstVerbandTot en WerkzaamSinds leeg gemaakt.
- Indien in de aangeleverde gegevens is aangegeven dat er sprake is van een eigen huis, worden de gegevens Huur en Huurtoeslag leeg gemaakt.
- Indien in de aangeleverde gegevens is aangegeven dat er sprake is van huur, dan wordt de WOZWaarde eigen huis leeg gemaakt.

Tevens geldt bij het wijzigen van een bestaande relatie altijd dat toelichtingvelden nooit overschreven worden, maar worden aangevuld met de nieuwe waarden.

Indien de importerende organisatie gebruik maakt van de module KEP(-Stuf/GNP) kan er een conflict ontstaan omdat sommige gegevens niet gewijzigd mogen worden (extern gekoppeld). Deze gegevens worden dan ook niet gewijzigd (om de koppeling niet in gevaar te brengen).

Tot slot wordt bij het wijzigen van een bestaande relatie altijd een nieuwe versie van de klantgegevens aangemaakt, zodat de oude gegevens bewaard blijven. Reden is 'Wijziging via Web – Aanvraag lening'.

Indien de importerende organisatie gebruik maakt van de module KEP(-Stuf/GNP) kan er een probleem ontstaan bij het aanmaken van nieuwe relaties als de externe koppeling verplicht gesteld is. Er zal geprobeerd worden de relatie extern te koppelen. Als dit niet lukt, dient er tijdens het importeren een melding te komen dat de externe koppeling alsnog tot stand gebracht wordt.

N.B.

Als beide relaties 'nieuw' worden aangemaakt, worden deze ook automatisch partner van elkaar in Allegro.

Als één partner wel in Allegro bestaat en de andere partner niet, dus nieuw wordt aangemaakt, zullen deze ook automatisch partner van elkaar worden in Allegro. Een eventuele eerdere partner wordt dus overschreven, tenzij dit niet is toegestaan door gebruik van de module KEP(-Stuf/GNP). In dit laatste geval worden de partners wel beide in de aanvraag lening opgenomen, maar niet aan elkaar gekoppeld in de klantgegevens.

Bij 'Indiener' wordt niet alleen de meegegeven code (K, H of O) vermeld, maar ook de omschrijving van deze code:

- K – Klant zelf
- H – Hulpverlener
- O – Opdrachtgever.

Bij het doorvoeren van het bericht 'Aanvraag lening' worden (in Portier3) ook de volgende nieuwe gegevens overgenomen:

- SoortLening:
Dit bepaalt de berichtsoort en de soort lening van de nieuw te maken aanvraag (PL of SL).
- Indiener en OpdrachtgeverCode:
Indien de indiener een opdrachtgever is én de code opdrachtgever is gevuld, zal deze relatie automatisch als opdrachtgever worden opgenomen in de nieuw te maken aanvraag. De contactpersoon van de opdrachtgever blijft daarbij leeg.
- KredietSoort:
Indien de kredietsoort gevuld is, wordt deze automatisch overgenomen naar de statistiek 'Kredietsoort' in de nieuw te maken aanvraag.

4.25 MUTATIE – NIEUW DOCUMENT

Het portierbericht 'Nieuw document' komt binnen in Allegro Portier middels de service DocumentenService.PutBijlage.

Indien het document bij een aanvraag DK hoort, zal 'SoortDocument' in het deel Documentgegevens hierbij gevuld zijn met 'DKaanvraag' (i.p.v. Leningaanvraag – er wordt een nieuwe soort toegevoegd aan de tabel ALLPortierMutatiesBijlagen).

De bijlagen worden, zoals gebruikelijk, bij de Portier-mutatie in de aanvullende tabel bij Portier-mutaties opgeslagen (ALLPortierMutatiesBijlagen). Om deze bijlagen ook bij de Portier-mutaties te kunnen raadplegen, wordt op het Portier-scherm (hoofdscherm), onder de velden 'Oude waarde' en 'Nieuwe waarde' de eventuele bijlage bij het portierbericht getoond in een (kleine) grid ('lijstje'). Door op een bijlage te klikken (te selecteren) en vervolgens op de knop 'Raadplegen' te klikken kan de bijlage getoond worden.

Verwerken van het portierbericht (Aanvraag DK):

Indien het portierbericht NIET doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle verder op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

Indien het portierbericht WEL doorgevoerd wordt, gebeurt het volgende (afgezien van alle verder op het 'Verwerking mutatie'-scherm aan te geven handelingen):

Eerst zal gecontroleerd worden of er een aanvraag DK voor de cliënt is (aan de hand van de gevulde relatiecode óf, bij anoniem aanmelden, aan de hand van BSN óf aan de hand van de combinatie achternaam – geslacht – geboortedatum) met een aanvraagdatum die gelijk is aan de datum van de portiermutatie (zie verwerking mutatie 'Aanvraag lening'). Indien dit niet het geval is, zal het portierbericht niet 'doorgevoerd' worden (Fout: 'Geen DK-aanvraag gevonden').

Indien dit wel het geval is zal de bijlage zichtbaar worden bij de 'Bijlagen bij de DK-aanvraag'.

- Taken die aangemaakt moeten worden, worden nu aangemaakt. Hierbij wordt, afhankelijk van een parameter 520 de inhoud van het veld 'Nieuwe waarde' uit de Portier-mutatie al dan niet opgenomen in de afmeldtoelichting van de taak.
- Bericht wordt als verwerkt beschouwd.

4.26 MUTATIE – NIEUW DOCUMENT (AANVULLEND)

Om de ontvangst van het bericht 'Nieuw document aanvullend' goed te kunnen verwerken in Portier3 is de berichtsoort Nieuw document (aanvullend)

Via de bestaande webservice DocumentenService.PutBijlage kan het bericht 'Nieuw document' in Allegro Portier binnen komen (module Allegro Web Aanvraag Lening en/of module Allegro Web Aanvraag DK).

Indien echter het gegeven ContractVolgnummer gevuld is, wordt er in Allegro Portier een bericht aangemaakt, namelijk 'Nieuw document (aanvullend)'.

Dit bericht is identiek aan 'Nieuw document', maar, omdat het een aparte berichtsoort is, kunnen er, desgewenst, andere taken en/of trajecten aan gekoppeld worden.

De webservice DocumentenService.PutBijlage kan dus voortaan 2 verschillende berichten opleveren in Allegro Portier: óf het bericht 'Nieuw document' óf het bericht 'Nieuw document (aanvullend)'.

Bij doorvoeren van het Portierbericht wordt de datum van ontvangst (is de datum waarop het Portierbericht is binnen gekomen) opgeslagen in de tabel ALLBijlagen.

Voor het bericht 'Nieuw document (aanvullend)' geldt dat gecontroleerd wordt of er een aanvraag lening (SoortDocument=Leningaanvraag) of aanvraag DK (SoortDocument=DKaanvraag) voor de betreffende klant is (aan de hand van de gevulde relatiecode) met het betreffende volgnummer.

Indien dit niet het geval is, zal het portierbericht niet 'doorgevoerd' worden (Fout: 'Lening-aanvraag niet gevonden' of 'DK-aanvraag niet gevonden').

Op deze manier kunnen ook nog later bijlagen aan de aanvragen worden toegevoegd.

Bij doorvoeren van het Portierbericht wordt ook de datum van ontvangst (is de datum waarop het Portierbericht is binnen gekomen) opgeslagen in de tabel ALLBijlagen.

4.27 VOLLEDIG AUTOMATISCHE VERWERKING MUTATIES

Bij mutaties waarbij (bij de soort) is aangegeven dat deze volledig automatisch verwerkt mogen worden, kan de automatische verwerking van mutaties in Allegro Portier opgenomen worden in een aparte procedure, conform de nachtbatch.

Deze aparte procedure kan desgewenst 's-nachts of meerdere malen per dag worden gedraaid. De procedure mag echter nooit tegelijkertijd met de nachtbatch draaien.

Met behulp van parameters (-Aparte procedure verwerking-) kan per portier-onderdeel (Externe Persoonsgegevens, BKR Monitoring, BKR Afkeur, BKR Sterposten, Debitor Nuon, Debitor Woningbouw, Web, Dicos) aangegeven worden of deze mutaties ook in de aparte procedure verwerkt mogen worden.

Dit gebeurt dan zonder tussenkomst van de medewerker en geldt alleen maar voor die mutatiesoorten waarbij is aangegeven dat de verwerking automatisch mag gebeuren. Voor sommige mutatiesoorten, waarbij altijd tussenkomst van de medewerker gevraagd wordt, zal dit dus niet mogelijk zijn.

Bij verwerking van de mutaties worden dezelfde acties uitgevoerd als bij handmatige verwerking van de mutaties in Allegro Portier.

Mochten er problemen optreden waardoor een mutatie niet uitgevoerd kan worden, zal deze wel als verwerkt beschouwd worden, maar bij 'Mutatie uitgevoerd' zal 'nee' staan en de fout zal vermeld worden bij de 'Nieuwe waarde'.

Het blijft, afhankelijk van de overige meldingen/uitgezette acties bij verwerking van een mutatiesoort, dus wellicht wel zaak om regelmatig de niet uitgevoerde, wel verwerkte, mutaties door te lopen.

Omdat het vervolgens ook mogelijk zal zijn dat een medewerker handmatig in Allegro Portier de mutaties aan het verwerken is, terwijl de procedure ook bezig is met verwerking (of andersom), zal hier wel op gecontroleerd worden. Een medewerker kan dan bijvoorbeeld de melding krijgen, op het moment dat hij/zij de mutaties voor Allegro Web in Allegro Portier wil gaan verwerken: 'De mutaties van Web worden momenteel verwerkt door de service. Handmatig verwerken nu niet mogelijk, probeer het later opnieuw'.

Wanneer de aparte procedure de mutaties voor een onderdeel, bijvoorbeeld Allegro Web, wil gaan verwerken en constateert dat een gebruiker op dat moment al bezig is met handmatige verwerking, zal de aparte procedure op dat moment die mutaties niet gaan verwerken. De procedure zal eerst verder gaan met eventuele onderdelen die op dat moment wél verwerkt kunnen worden (bijvoorbeeld de mutaties van Debitor Nuon) en daarna de verwerking vervolgens na x minuten (parameter 367) proberen opnieuw te starten, tot maximaal y (parameter 366) pogingen.

5 PARAMETERS EN AUTORISATIES ALLEGRO

5.1 INLEIDING

Voor de module Allegro Web bestaan in Allegro de volgende parameters en autorisaties.

5.2 PARAMETERS

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Webflag	300	Omschrijving onderdeel A (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie A
Allegro Webflag	301	Omschrijving onderdeel B (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie B
Allegro Webflag	302	Omschrijving onderdeel C (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie C
Allegro Webflag	303	Omschrijving onderdeel D (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie D
Allegro Webflag	304	Omschrijving onderdeel E (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie E
Allegro Webflag	305	Omschrijving onderdeel F (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie F
Allegro Webflag	306	Omschrijving onderdeel G (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie G
Allegro Webflag	307	Omschrijving onderdeel H (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie H
Allegro Webflag	308	Omschrijving onderdeel I (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie I
Allegro Webflag	309	Omschrijving onderdeel J (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie J
Allegro Webflag	310	Omschrijving onderdeel K (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie K
Allegro Webflag	311	Omschrijving onderdeel L (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie L
Allegro Webflag	312	Omschrijving onderdeel M (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie M
Allegro Webflag	313	Omschrijving onderdeel N (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie N
Allegro Webflag	314	Omschrijving onderdeel O (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie O
Allegro Webflag	315	Omschrijving onderdeel P (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie P
Allegro Webflag	316	Omschrijving onderdeel Q (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie Q
Allegro Webflag	317	Omschrijving onderdeel R (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie R
Allegro Webflag	318	Omschrijving onderdeel S (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie S
Allegro Webflag	319	Omschrijving onderdeel T (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie T
Allegro Webflag	320	Omschrijving onderdeel U (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie U
Allegro Webflag	321	Omschrijving onderdeel V (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie V

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Webflag	322	Omschrijving onderdeel W (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie W
Allegro Webflag	323	Omschrijving onderdeel X (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie X
Allegro Webflag	324	Omschrijving onderdeel Y (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie Y
Allegro Webflag	325	Omschrijving onderdeel Z (tekst, 255 karakters)	Omschrijving autorisatie Z
Allegro Web	326	Afwijzing activatie e-mail tekst. Tekst van afwijzing activatie e-mail. Zie ook Parameter 342 van Allegro Web voor het onderwerp.	"Uw registratie bij Allegro Web is niet doorgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen."
Allegro Web	327	Tekst van activatie e-mail. Zie ook Parameter 343 van Allegro Web voor het onderwerp.	"Uw registratie bij Allegro Web is verwerkt. U kunt zich nu aanmelden met het door u opgegeven e-mailadres en wachtwoord."
Allegro Web	328	Profiel bij verwerking mutatie 'Activeer registratie'. De profielnaam die gebruikt moet worden voor een relatie indien het portierbericht 'Activeer registratie' in Allegro Portier wordt verwerkt.	Leeg
Allegro Web	329	Vrij opneembare reserveringen	leeg
Allegro Web	330	Standaardwaarde Prs-dagafschrift via Web (Ja/Nee)	Nee
Allegro Web	331	SSL gebruiken	
Allegro Web	332	SSL Options: Certificate file locatie	
Allegro Web	333	SSL Options: Cipher list	
Allegro Web	334	SSL Options: Key file locatie	
Allegro Web	335	SSL Options: Root Certificate file locatie	
Allegro Web	336	SSL Options: Certificaat wachtwoord	
Allegro Web	337	Activatie contactpersoon organisatie e-mail tekst. Standaard tekst voor de email, activatie contactpersoon organisatie. Zie ook Parameter 341 van Allegro Web voor het onderwerp.	Leeg
Allegro Web	338	Automatische wachtwoord wijziging om de x maanden.	
Allegro Web	339	Wachtwoord wijziging e-mail onderwerp	
Allegro Web	340	Wachtwoord wijziging e-mail tekst. Standaard tekst voor de e-mail 'Automatische wachtwoord wijziging'. Doormiddel van de tekst <Wachtwoord> kan de plaatsing van het gegenereerde wachtwoord aangegeven worden	

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Web	341	Activatie contactp. Organisatie e-mail onderwerp. Standaard onderwerp voor de email, activatie contactpersoon organisatie. Zie ook Parameter 337 van Allegro Web voor de tekst.	
Allegro Web	342	Afwijzing activatie e-mail onderwerp. Onderwerp van afwijzing activatie e-mail. Zie ook Parameter 326 van Allegro Web voor de tekst.	
Allegro Web	343	Activatie e-mail onderwerp. Onderwerp van activatie e-mail. Zie ook Parameter 327 van Allegro Web voor de tekst.	
Allegro Portier	348	Web adreswijziging automatisch-adres mag bestaan. Indicatie of bij automatische verwerking van een adreswijziging, het opgeven adres bij een andere relatie mag voorkomen. Indien Ja, wordt mutatie gewoon uitgevoerd. Indien Nee, wordt mutatie niet uitgevoerd maar wel verwerkt met een melding.	
Allegro Portier	349	Versturen e-mail als Web-mutatie 'Opname reservering eigen rekening' niet uitgevoerd kan worden (Ja/Nee)	Ja
Allegro Portier	350	Eerste tekst e-mail als Web-mutatie 'Opname reservering eigen rekening' niet uitgevoerd kan worden	'Uw verzoek tot opname uit reservering kon niet uitgevoerd worden wegens'
Allegro Portier	351	Reden in e-mail als Web-mutatie 'Opname uit reservering eigen rekening' niet uitgevoerd kan worden (Ja/Nee)	Ja
Allegro Portier	352	Laatste tekst e-mail als Web-mutatie 'Opname reservering eigen rekening' niet uitgevoerd kan worden	'Probeert u het later nogmaals'
Allegro Portier	353	Automatische verwerking Web-mutatie 'Opname reservering eigen rekening' bij lock x aantal malen proberen	3
Allegro Portier	354	Automatische verwerking Web-mutatie 'Opname reservering eigen rekening' bij lock om de y minuten proberen	2
Allegro Portier	355	Versturen e-mail als Web-mutatie 'Opname reservering andere rekening' niet uitgevoerd kan worden (Ja/Nee)	Ja
Allegro Portier	356	Eerste tekst e-mail als Web-mutatie 'Opname reservering andere rekening' niet uitgevoerd kan worden	'Uw verzoek tot opname uit reservering kon niet uitgevoerd worden wegens'

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Portier	357	Reden in e-mail als Web-mutatie 'Opname uit reservering andere rekening' niet uitgevoerd kan worden	Ja
Allegro Portier	358	Laatste tekst e-mail als Web-mutatie 'Opname reservering andere rekening niet uitgevoerd kan worden	'Probeert u het later nogmaals'
Allegro Portier	365	Aparte procedure verwerking – Web Aparte procedure verwerking – Web (Ja/Nee). Hierbij zijn ook andere parameters van belang.	Nee
Allegro	210	Module Web – Aanvraag lening	
Allegro Portier	511	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag lening" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (Voornamen, Achternaam, Voorvoegsels, Geslacht, Geboortedatum, BSN, Nationaliteit, IBAN, BIC, Bank, Burgelijke staat, Gemeenschap van goederen, Kinderen, Aantal kinderen en Toelichting kinderen).	Ja
Allegro Portier	512	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag lening" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (bezoek- en eventueel postadres).	Ja
Allegro Portier	513	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag lening" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (telefoonnummers en e-mailadres).	Ja
Allegro Portier	514	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag lening" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (inkomsten en uitgaven en schulden).	Ja
Allegro Portier	515	In deze parameter kan desgewenst een "vaste" medewerker worden opgenomen op wiens naam de aanvraag lening moet komen.	

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Portier	516	In deze parameter kan worden aangegeven of een nieuw rekeningnummer, dat wordt aangemaakt door verwerking van de Web-mutatie Aanvraag lening, altijd geblokkeerd dient te worden bij aanmaak.	Ja
Allegro	215	Indicatie of deze module in de licentiesleutel is opgenomen.	Nee
Allegro Portier	520	In deze parameter kan worden aangegeven of de hele inhoud van het gegeven "nieuwe waarde" uit de mutaties "Aanvraag DK" en "Nieuw document" bij de taak in de "Afmeldtoelichting" dient te worden opgenomen, zodat deze direct zichtbaar is bij openen van de taak.	Nee
Allegro Portier	521	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag DK" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (Voornamen, Achternaam, Voorvoegsels, Geslacht, Geboortedatum, BSN, Nationaliteit, IBAN, BIC, Bank, Burgelijke staat, Gemeenschap van goederen, Kinderen, Aantal kinderen en Toelichting kinderen).	Nee
Allegro Portier	522	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag DK" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (bezoek- en eventueel postadres).	Nee
Allegro Portier	523	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag DK" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (telefoonnummers en e-mailadres).	Nee
Allegro Portier	524	In deze parameter kan worden aangegeven of, indien de relatie van het portierbericht "Aanvraag DK" reeds bekend is in Allegro, de relatie met de aangeleverde gegevens moet worden bijgewerkt (inkomsten en uitgaven en schulden).	Nee

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Portier	525	In deze parameter kan desgewenst een "vaste" medewerker worden opgenomen op wiens naam de aanvraag DK moet komen.	
Allegro Portier	526	In deze parameter kan worden aangegeven of een nieuw rekeningnummer, dat wordt aangemaakt door verwerking van de Web-mutatie Aanvraag DK, altijd geblokkeerd dient te worden bij aanmaak.	Nee
Allegro Web	350	Aanvraag lening: bericht indien de status aanvraag A wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	351	Aanvraag lening: bericht indien de status aanvraag B wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	352	Aanvraag lening: bericht indien de status aanvraag C wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	353	Aanvraag lening: bericht indien de status aanvraag D wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	354	Aanvraag lening: bericht indien de status aanvraag E wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	355	Aanvraag lening: bericht indien de aanvraag gefiatteerd wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	356	Aanvraag lening: bericht indien de aanvraag afgewezen wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	357	Aanvraag lening: bericht indien de aanvraag ingetrokken wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	358	Aanvraag lening: onderwerp berichten	Uw aanvraag lening is gewijzigd
Allegro Web	359	Aanvraag lening: tekst bericht bij status A voor nieuwe klant	
Allegro Web	360	Aanvraag lening: tekst bericht bij status A voor web-klant	
Allegro Web	361	Aanvraag lening: tekst bericht bij status naar B	
Allegro Web	362	Aanvraag lening: tekst bericht bij status naar C	
Allegro Web	363	Aanvraag lening: tekst bericht bij status naar D	
Allegro Web	364	Aanvraag lening: tekst bericht bij status naar E	
Allegro Web	365	Aanvraag lening: tekst bericht bij fiattering	
Allegro Web	366	Aanvraag lening: tekst bericht bij afwijzing	
Allegro Web	367	Aanvraag lening: tekst bericht bij intrekking	
Allegro Web	368	Locatie van de Allegro archiefmap	
Allegro Web	369	Bijlagen comprimeren	Nee
Allegro Web	370	Nieuwe BBR-opdracht: Begunstigde adres verplicht	Nee
Allegro Web	380	SSL Options: Client certificate file locatie	
Allegro Web	381	SSL Options: Client Root certificate file locatie	
Allegro Web	385	Verwijderen web relatie na laatste product	Nee

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Web	386	Verwijderen web relatie niet eerder dan x maanden na aanmaak web relatie	01
Allegro Web	387	Verwijderen web relatie x maanden na laatste product	00
Allegro Web	388	Verwijderen web relatie ook bij slapende casus?	Nee
Allegro Web	450	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag A wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	451	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag B wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	452	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag C wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	453	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag D wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	454	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag E wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	455	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag F wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	456	Aanvraag SR: bericht indien de status aanvraag G wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	457	Aanvraag SR: bericht indien de aanvraag wordt gefiatteerd naar SB (ja/nee)	Nee
Allegro Web	458	Aanvraag SR: bericht indien de aanvraag wordt gefiatteerd naar SK/PL (ja/nee)	Nee
Allegro Web	459	Aanvraag SR: bericht indien de aanvraag definitief afgewezen wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	460	Aanvraag SR: bericht indien de aanvraag ingetrokken wordt (ja/nee)	Nee
Allegro Web	470	Aanvraag SR: onderwerp berichten	Uw aanvraag SR is gewijzigd
Allegro Web	471	Aanvraag SR: tekst bericht bij status A voor nieuwe klant	
Allegro Web	472	Aanvraag SR: tekst bericht bij status A voor web-klant	
Allegro Web	473	Aanvraag SR: tekst bericht bij status B voor web-klant	
Allegro Web	474	Aanvraag SR: tekst bericht bij status C voor web-klant	
Allegro Web	475	Aanvraag SR: tekst bericht bij status D voor web-klant	
Allegro Web	476	Aanvraag SR: tekst bericht bij status E voor web-klant	
Allegro Web	477	Aanvraag SR: tekst bericht bij status F voor web-klant	
Allegro Web	478	Aanvraag SR: tekst bericht bij status G voor web-klant	
Allegro Web	479	Aanvraag SR: tekst bericht bij fiattering naar SB voor web-klant	
Allegro Web	480	Aanvraag SR: tekst bericht bij fiattering naar SK/PL voor web-klant	
Allegro Web	481	Aanvraag SR: tekst bericht bij definitieve afwijzing voor web-klant	
Allegro Web	482	Aanvraag SR: tekst bericht bij intrekking voor web-klant	
Allegro Web	850	Web - Aanmeldcode voor tijdelijke login / login met relatiecode	

Component	Nummer	Omschrijving	Standaardwaarde
Allegro Web	851	Web - Wachtwoord voor tijdelijke login / login met relatiecode	
Allegro Web	853	Minimaal aantal tekens van het wachtwoord	16
Allegro Web	854	Verplichting van een cijfer in het wachtwoord	Nee
Allegro Web	855	Verplichting van een kleine letter in het wachtwoord	Ja
Allegro Web	856	Verplichting van een hoofdletter in het wachtwoord	Ja
Allegro Web	857	Verplichting van ander alfanumeriek teken in het wachtwoord	Nee
Allegro Web	859	Wachtwoord relatiecode toegestaan	Nee

5.3 AUTORISATIES

Component	Subfunctie	Omschrijving
Allegro Beheer	222	Webprofiel toevoegen
Allegro Beheer	223	Webprofiel wijzigen
Allegro Beheer	224	Webprofiel verwijderen
Allegro Beheer	225	Webprofiel raadplegen
Relaties	73	Wijzigen web relatie
Relaties	74	Raadplegen wachtwoord web relatie
Relaties	75	Wijzigen wachtwoord web relatie
Relaties	76	Deblokkeren status web relatie
Relaties	83	Buiten gebruik wijzigen contactpersoon via Web: Bevestigen
Relaties	84	Buiten gebruik wijzigen contactpersoon via Web: Geblokkeerd

6 BIJLAGE 1 - STRUCTURES VAN DE WEBSERVICES

6.1 INLEIDING

Bij de beschrijving van de webservices wordt verwezen naar diverse 'structures'. Hoewel deze structures (net als de webservices) geraadpleegd kunnen worden in de WSDL, zijn diverse structures in deze bijlage nogmaals opgenomen, met een omschrijving bij ieder veld.

Waar in de omschrijving vermeld staat:

- (Medewerker)
kan met de code altijd de service MedewerkerService.GetMedewerker worden aangeroepen voor meer gegevens.
- (Relatie)
Kan met de code altijd de service RelatieService.GetRelatie worden aangeroepen voor meer gegevens.
- (Opdrachtgever)
Kan met de code altijd de service OrganisatieService.GetOrganisatie worden aangeroepen voor meer gegevens.

6.2 AWUSERINFO

Veld	Type	Omschrijving
LoginType	WideString	Een string die verwijst naar de 'soort' relatie die zich aanmeldt. Een '0' voor niet van toepassing, een '1' voor wel van toepassing 1 ^e positie: Klant 2 ^e positie: Opdrachtgever 3 ^e positie: Hulpverlener 4 ^e positie: Schuldeiser 5 ^e positie: Eigen organisatie 6 ^e positie: Andere instantie. Voorbeeld: '100000' betekent dat deze relatie alleen 'Klant' is.
RelatieCode	Integer	De relatiecode uit Allegro (Relatie)
Naam	WideString	Voorletters, voorvoegsels en achternaam uit Allegro
LaatsteLogin	DateTime	Datum waarop de relatie zich voor het laatst heeft aangemeld bij Web
Autorisaties	WideString	De (26) autorisaties. Per autorisatie 1 karakter. Een '0' voor niet van toepassing, een '1' voor wel van toepassing. 1 ^e positie: autorisatie A 2 ^e positie: autorisatie B 26 ^e positie: autorisatie Z

ExtraInfo	Integer	
ExtraInfoOmschrijving	WideString	
WachtwoordWijzigen	Boolean	Ja (true) of Nee (false): gebruiker moet wachtwoord wijzigen.

6.3 TMEDEWERKER

Veld	Type	Omschrijving
Code	WideString	De code van de medewerker uit Allegro
Voornaam	WideString	De voornaam van de medewerker
Achternaam	WideString	De achternaam van de medewerker
Voorvoegsels	WideString	Eventuele voorvoegsels van de medewerker
Voorletters	WideString	De voorletters van de medewerker
Telefoon	WideString	Het telefoonnummer van de medewerker
Email	WideString	Het email adres van de medewerker
Teams	TeamArray	TTeam, zie hieronder, met alle teams waartoe deze medewerker behoort.

TTeam

Veld	Type	Omschrijving
Team	WideString	Omschrijving van het team (deze is maximaal 60 karakters).

6.4 TAFSPRAAK

Veld	Type	Omschrijving
<u>StartTijdStip</u>	DateTime	Datum en tijd van de afspraak
<u>EindTijdStip</u>	DateTime	Einddatum en tijd van de afspraak
<u>Medewerker</u>	<u>TMedewerker</u>	TMedewerker: de gegevens van de medewerker.
Locatie	WideString	De naam van de locatie waar de afspraak zal plaats vinden.
LocatieAdres	TAdres	TAdres: het adres van de locatie
LocatieSpreekkamer	WideString	De naam van de spreekkamer waar de afspraak zal plaats vinden.
AfspraakCode	WideString	De code van de afspraak (taakcode Allegro).
AfspraakOmschrijving	WideString	De omschrijving, horende bij de taakcode van de afspraak.

6.5 TTRAJECTTAAK

Veld	Type	Omschrijving
Startdatum	DateTime	De startdatum van de taak.
Medewerker	WideString	De medewerker op wiens naam de taak staat (Medewerker).
Actie	WideString	De taakcode van de taak. Deze kan maximaal 25 karakters zijn.
ActieOmschrijving	WideString	De omschrijving van de taak. Deze kan maximaal 255 karakters zijn.
MedewerkerUitgevoerd	WideString	De medewerker die de taak uitgevoerd heeft (Medewerker).
DatumUitgevoerd	DateTime	De datum waarop de taak uitgevoerd/afgemeld is.
AfmeldCategorie	WideString	De afmeldcategorie (code). Deze kan maximaal 25 karakters zijn.
StapnummerTraject	Integer	Het stapnummer van de taak binnen het traject.
TrajectCode	WideString	De naam van het traject waartoe de taak behoort. Deze kan maximaal 15 karakters zijn.
TrajectOmschrijving	WideString	De omschrijving van het traject waartoe de taak behoort. Deze kan maximaal 255 karakters zijn.

6.6 TADRES

Veld	Type	Omschrijving
Straat	WideString	De straatnaam van het adres
Huisnr	WideString	Het huisnummer
HuisnrToev	WideString	De (eventuele) huisnummer toevoeging
Postcode	WideString	De volledige postcode (ook voor buitenlandse adressen)
PC	Integer	De postcode cijfers (in ieder geval vullen bij aanroep NieuweAanmelding)
PL	WideString	De postcode letters (in ieder geval vullen bij aanroep NieuweAanmelding)

Woonplaats	WideString	De plaatsnaam
LandNaam	WideString	De landnaam.

6.7 TRELATIE

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	De relatiecode uit Allegro.
Voornamen	WideString	Voornamen
Voorletters	WideString	Voorletters
Zoeknaam	WideString	De 'zoeknaam' zoals deze in Allegro gedefinieerd is.
Achternaam	WideString	De achternaam
Voorvoegsels	WideString	De (eventuele) voorvoegsels.
Geslacht	WideString	Het geslacht ('M', 'V' of 'O' voor onbekend).
BezoekAdres	TAdres	Het bezoek-adres.
PostAdres	TAdres	Het post-adres.
Geboortedatum	DateTime	De geboortedatum
Geboorteplaats	WideString	De geboorteplaats
BSN	Integer	Het burger-service-nummer
Rekening	WideString	Het rekeningnummer waarnaar de standaard betaalwijze van de relatie verwijst of, indien de standaard betaalwijze niet naar een rekeningnummer verwijst, het 1 ^e rekeningnummer van de relatie.
Rekening IBAN	WideString	IBAN identificeert het rekeningnummer
Rekening BIC	WideString	BIC identificeert de bank
Telefoon1	WideString	Het (1 ^e) telefoonnummer.
Telefoon2	WideString	Het (2 ^e) telefoonnummer.
Email	WideString	Het e-mailadres uit de correspondentiegegevens van de relatie.
BurgerlijkeStaat	WideString	De burgerlijke staat: 'Onbekend' 'Alleenstaand' 'Samenwonend' 'Geregistreerd partnerschap' 'Gehuwd' 'Gescheiden' 'Weduwe/weduwnaar'
PartnerCode	Integer	De relatiecode uit Allegro van de (eventuele) partner (Relatie).
Autorisaties	WideString	De (26) autorisaties voor Allegro Web uit Allegro. Zie AWUserInfo.Autorisaties.
Identificatiebewijs	WideString	Het soort identificatiebewijs van de relatie: 'Paspoort' 'Identiteitskaart' 'Verblijfsvergunning'

		'Rijbewijs' (deze is alleen mogelijk als dit in Allegro is toegestaan – variabel per organisatie).
IdentificatieNummer	WideString	Het nummer van het identificatiebewijs van de relatie. Dit kunnen maximaal 25 karakters zijn.
IdentificatieGeldig	DateTime	De datum tot en met wanneer het identificatiebewijs van de relatie geldig is.
Kinderen	KindArray	TKind, zie hieronder, met alle, in Allegro opgenomen, kinderen van deze relatie.
Bedrijf	Integer	Het nummer van het bedrijf waar het product en de PRS van de klant zich bevindt.
Inzakerekening	Boolean	Indicatie of de relatie al dan niet een (niet-geblokkeerde) Inzake rekening heeft.
RekeningInzake	WideString	Indien de relatie een (niet-geblokkeerde) Inzake rekening heeft, wordt dit veld gevuld met het rekeningnummer van de Inzake rekening.
RekeningInzakeIBAN	WideString	Indien de relatie een (niet-geblokkeerde) Inzake rekening heeft, wordt dit veld gevuld met het IBAN van de Inzake rekening (indien bekend).
RekeningInzakeBIC	WideString	Indien de relatie een (niet-geblokkeerde) Inzake rekening heeft, wordt dit veld gevuld met de BIC van de Inzake rekening (indien bekend).
Klantmanager	TMedewerker	De medewerker die klantmanager is.
Pincode	WideString	Indien een organisatie gebruik maakt van de module 'Koppeling Telefoonapplicatie' wordt dit veld gevuld met de pincode van de relatie indien deze bekend is.

6.8 TKIND

Veld	Type	Omschrijving
UniekVolgnummer	Integer	Een uniek volgnummer waarmee het kind in Allegro identificeerbaar is.
Voornaam	WideString	De voornaam van het kind. Deze kan maximaal 15 karakters zijn.
Achternaam	WideString	De achternaam van het kind. Deze kan maximaal 60 karakters zijn.
Geboortedatum	DateTime	De geboortedatum van het kind.
Activiteit	WideString	De activiteit van het kind. Deze kan zijn: 'Basisonderwijs' 'Voortgezet onderwijs onderbouw' 'Voortgezet onderwijs bovenbouw'

		'Beroepsonderwijs (MBO)' 'Overig onderwijs' 'Werk' 'Uitkering' 'Anders'.
MeetelKind	Boolean	Indicatie of er sprake is van een zogenaamd 'meetelkind' of niet.

6.9 ORGANISATIE

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode van de organisatie (Relatie).
Naam	WideString	De volledige naam van de organisatie. Deze kan maximaal 60 karakters zijn.
BezoekAdres	TAdres	Het bezoekadres van de organisatie.
PostAdres	TAdres	Het postadres van de organisatie.

6.10 TCASUSHEADER

Veld	Type	Omschrijving
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de casus uit Allegro
CasusCode	WideString	De code waaronder de casus in Allegro bekend is.
Aanmaakdatum	DateTime	Aanmaakdatum van de casus uit Allegro
CasusStatus	eCasusStatus	De status van de casus uit Allegro. Kan zijn: A, V, G, H, D, C, I, L, P, F, W, X, S of N
CasusStatusTekst	WideString	Tekst, horende bij de status: A = Aanmelding V = Aanmelding voltooid G = Aanmelding geweigerd H = Aanmelding voorlopig geweigerd D = Slapend C = Crisis I = Inventarisatie L = Analyse P = Plan van aanpak F = Fatterring W = Afwijzing X = Inactief S = Einde N = Geen status

6.11 TCASUSINFO

Veld	Type	Omschrijving
InfoHeader	TCasusHeader	

CasusMedewerker	WideString	Code van de casusmanager (Medewerker).
CasusTeam	WideString	Team van de casus. Dit zijn maximaal 60 karakters.
Opdrachtgever	Integer	Relatiecode uit Allegro van de Opdrachtgever van de casus (Opdrachtgever).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van de casus, zoals deze bij de casus in Allegro is opgenomen (Relatie).
DatumAanmelding	DateTime	Datum aanmelding
DatumAanmeldingEinde	DateTime	Einddatum fase aanmelding
DatumIntake	DateTime	Begindatum fase intake
DatumIntakeEinde	DateTime	Einddatum fase intake
DatumInventarisatie	DateTime	Begindatum fase inventarisatie
DatumInventarisatieEinde	DateTime	Einddatum fase inventarisatie
DatumAnalyse	DateTime	Begindatum fase analyse
DatumAnalyseEinde	DateTime	Einddatum fase analyse
Crisis	Boolean	Indicatie of er sprake is van een crisissituatie
DatumCrisis	DateTime	Begindatum fase crisis Bij meerdere crisissen wordt deze gevuld met de begindatum van de oudste crisissituatie.
DatumCrisisEinde	DateTime	Einddatum fase crisis Indien er nog een of meer openstaande crisissituaties zijn bij deze casus: leeg. Indien alle crisissituaties bij deze casus voltooid zijn: de meest recente einddatum van alle crisissituaties die zijn opgenomen bij deze casus.
DatumAfwijzing	DateTime	Begindatum fase afwijzing
DatumAfwijzingEinde	DateTime	Einddatum fase afwijzing
DatumStop	DateTime	Begindatum fase stoppen
DatumStopEinde	DateTime	Einddatum fase stoppen
VerwachteEinddatumIntake	DateTime	Verwachte einddatum van de fase intake
PVA	CasusPVAArray	De plannen van aanpak behorende bij de casus. Zie TCasusPVA.

6.12 TCASUSPVA

Veld	Type	Omschrijving
------	------	--------------

VolgnummerPVA	Integer	Volgnummer van het plan van aanpak binnen de casus
MedewerkerPVA	WideString	Code van de medewerker die het Plan van aanpak heeft aangemaakt (Medewerker). Dit zijn maximaal 15 karakters
TeamPVA	WideString	Team van de medewerker die het Plan van aanpak heeft aangemaakt. Dit zijn maximaal 60 karakters.
DatumPVA	DateTime	Begindatum fase Plan van aanpak
DatumPVAEinde	DateTime	Einddatum fase Plan van aanpak
DatumFiatting	DateTime	Begindatum fase fiatting
DatumFiattingEinde	DateTime	Einddatum fase fiatting
Gefiatteerd	Boolean	Indicatie of dit plan van aanpak gefiatteerd is of niet
Producten	CasusPVAProductArray	De opgenomen producten in dit plan van aanpak. Zie hieronder

6.13 TCASUSPVAPRODUCT

Veld	Type	Omschrijving
Naam	WideString	Naam van het product
IDAanvraag	Integer	
Geactiveerd	Boolean	Indicatie of dit product al dan niet geactiveerd is.
DatumActivering	DateTime	De datum waarop het product geactiveerd is.

6.14 TCASUSDEELOPDRACHT

Veld	Type	Omschrijving
VolgnummerCasus	Integer	Volgnummer van de casus uit Allegro waartoe deze deelopdracht behoort
VolgnummerKlantopdracht	Integer	Volgnummer van de klantopdracht uit Allegro waartoe deze deelopdracht behoort
ToelichtingKlantopdracht	WideString (255)	De algemene toelichting op de klantopdracht
VolgnummerDeelopdracht	Integer	Volgnummer van de deelopdracht
Naam	WideString (15)	Naam deelopdracht
Omschrijving	WideString (255)	Omschrijving deelopdracht
RubriekSoort	WideString	Soort deelopdracht: 'Inleveren' of 'Te doen'
RubriekNaam	WideString	Naam van de rubriek

Toelichting	WideString (30)	Korte toelichting op de deelopdracht
Startdatum	DateTime	Startdatum deelopdracht
DatumUiterlijk	DateTime	De datum waarop de deelopdracht uiterlijk gereed moet zijn
DatumUitgevoerd	DateTime	De datum waarop de deelopdracht is afgemeld met indicatie 'uitgevoerd'
DatumNietUitgevoerd	DateTime	De datum waarop de deelopdracht is afgemeld met indicatie 'niet uitgevoerd'
NaamLang	WideString (50)	De tekst die bij lange naam is ingevuld.
Omschrijving	WideString (1000)	De tekst die bij omschrijving is ingevuld.

6.15 TCASUSTOELICHTING

Veld	Type	Omschrijving
VolgnummerCasus	Integer	Volgnummer van de casus uit Allegro waartoe deze toelichting behoort
Titel	Integer	Volgnummer van de titel van deze toelichting
TitelTitel	WideString (max 100)	Titel (tekst) van de titel van deze toelichting
Medewerker	WideString (max 15)	Code van de medewerker die de toelichting heeft aangemaakt (Medewerker)
Datum	DateTime	De datum van de toelichting
SubTitel	Integer	Volgnummer van de subtitel van deze toelichting
SubTitelTitel	WideString (max 100)	Titel (tekst) van deze subtitel van deze toelichting
Tekst	WideString (onbeperkt)	Tekst (inhoud) van de toelichting.

6.16 TSRVAANVRAAGHEADER

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de aanvraag uit Allegro
IsNPS	Boolean	Indicatie of het een aanvraag Niet Problematische Schulden betreft of niet
Status	WideString	De status van de aanvraag Kan zijn: A, B, C, D, E, F, G, I, T, U, V, W, X, Y of Z.
Statustekst	WideString	Tekst horende bij de status

		Deze wordt door de organisatie zelf bepaald in parameters en in statutetekst wordt dus de tekst van de parameter, behorende bij de status, gevuld
Als Module SR3: Extra Status	WideString	Voorlopig afgewezen of Opgeschort als dit van toepassing is.

6.17 TSRVAANVRAAG

Veld	Type	Omschrijving
InfoHeader	TSRVAanvraagHeader	
Startdatum	DateTime	Startdatum 120-dagen traject
Einddatum	DateTime	Einddatum van de aanvraag
Eindstatus	WideString	Eindstatus
Medewerker	WideString	Medewerkercode van de medewerker die de aanvraag in behandeling heeft (Medewerker).
Opdrachtgever	Integer	Relatie uit Allegro van de opdrachtgever van de SR aanvraag (Opdrachtgever).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van de SR aanvraag, zoals deze bij de aanvraag in Allegro is opgenomen (Relatie).
VTLB	Double	Vrij te laten bedrag
DatumBerekening	DateTime	Datum berekening VTLB
BrutoAfloscapaciteit	Double	Afloscapaciteit per maand (bruto)
KostenFinancieelBeheer	Double	Kosten voor financieel beheer per maand
KostenSchuldhelpverlening	Double	Kosten schuldbemiddeling per maand
NettoAfloscapaciteit	Double	Afloscapaciteit per maand (netto)
TotaalAangemeldeSchuld	Double	Totaal aangemeld schuldbedrag
TotaalTeruggemeldeSchuld	Double	Totaal door eisers teruggemeld schuldbedrag
PartnerCode	Integer	Relatiecode van de eventuele partner in de aanvraag (Relatie).
Aanvraagdatum	DateTime	Aanvraagdatum
Als module SR3: RedenOpschorting	WideString	Reden van opschorting
Als module SR3: Extralinleg	Double	Een eventuele extra inleg bij de berekening van een SK vanuit een aanvraag SR die buiten de berekening van het SK dient te worden gehouden, bijvoorbeeld

		een door de gemeente verstrekte bijzondere bijstand, een donatie, etc.
--	--	--

6.18 TSRVEISERS

Veld	Type	Omschrijving
Eisers	SRVEiserArray	TSRVEiser, zie hieronder
SomAangemeldBedrag	Double	Totaal aangemeld bedrag
SomTeruggemeldBedrag	Double	Totaal door schuldeisers teruggemelde bedrag
SomBerekendBedrag	Double	Totaal prognosebedrag

TSRVEiser

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie).
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de aanvraag uit Allegro
CodeEiser	Integer	Relatiecode van de schuldeiser uit Allegro (Relatie).
NaamEiser	WideString	Naam van de schuldeiser
UniekVolgnummer	Integer	Een uniek volgnummer voor de schuldeiser binnen de aanvraag
Referentie	WideString	Referentie van de schuld
AangemeldBedrag	Double	Aangemeld bedrag
TeruggemeldBedrag	Double	Door schuldeiser teruggemeld bedrag
PrognoseVoorstel	Double	Voorstelbedrag (prognose)
TerugmeldingVoorstel	WideString	Indicatie of de eiser akkoord is gegaan met het voorstel: T = Terug en akkoord A = Aanhouden W = geweigerd G = Geen reactie (als module SR3) H = Heroverweging (als module SR3)
DatumTerugmeldingVoorstel	DateTime	Datum waarop het voorstel door de eiser is teruggemeld
IndicatieOpgaaf	WideString	Een omschrijving van de status van het verzoek tot opgaaf van schulden aan de schuldeiser. Dit kan zijn: 'Nog niet verzonden' 'Verzonden'

		'1 ^e herhaling verzonden' '2 ^e herhaling verzonden' '3 ^e herhaling verzonden' '4 ^e herhaling verzonden' '5 ^e herhaling verzonden' '6 ^e herhaling verzonden' '7 ^e herhaling verzonden' '8 ^e herhaling verzonden' '9 ^e herhaling verzonden' 'Geen reactie' 'Terug'
IndicatieVoorstel	WideString	Een omschrijving van de status van het voorstel aan de schuldeiser. Dit kan zijn: 'Nog niet verzonden' 'Verzonden' '1 ^e herhaling verzonden' '2 ^e herhaling verzonden' '3 ^e herhaling verzonden' '4 ^e herhaling verzonden' '5 ^e herhaling verzonden' '6 ^e herhaling verzonden' '7 ^e herhaling verzonden' '8 ^e herhaling verzonden' '9 ^e herhaling verzonden' 'Terug en akkoord' 'Aanhouden' 'Geweigerd' 'Heroverweging' (als module SR3)
IndicatieSK	Boolean	Alle schulden in SK (Ja/Nee)
CodeIncasso	Integer	Relatiecode uit Allegro van de bij de schuld opgenomen deurwaarder of incassobureau
NaamIncasso	WideString	Naam van de bij de schuld opgenomen deurwaarder of incassobureau
ReferentieIncasso	WideString	Referentie van de bij de schuld opgenomen deurwaarder of incassobureau
Als module SR3: CodeDeurwaarder	WideString	Relatiecode uit Allegro van de bij de schuld opgenomen deurwaarder
Als module SR3: Naam deurwaarder	WideString	Naam van de bij de schuld opgenomen deurwaarder
Als module SR3 referentieDeurwaarder	WideString	Referentie van de bij de schuld opgenomen deurwaarder

6.19 TSBHEADER

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de schuldbemiddeling uit Allegro
IsNPS	Boolean	Indicatie of het een bemiddeling Niet Problematische Schulden betreft of niet.

6.20 TSB

Veld	Type	Omschrijving
InfoHeader	TSBHeader	
Medewerker	WideString	Medewerkercode van de medewerker die de bemiddeling in behandeling heeft (Medewerker).
Opdrachtgever	Integer	Relatiecode uit Allegro van de opdrachtgever van de SB (Opdrachtgever).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van de SB, zoals deze bij de SB in Allegro is opgenomen (Relatie).
Startdatum	DateTime	Startdatum
StartdatumEersteBetaling	DateTime	Datum 1 ^e betaling
TheoEinddatum	DateTime	Theoretische einddatum
TotaalAantalMaanden	Integer	Looptijd in maanden
TotaalAantalMaandenVerstreken	Integer	Aantal verstreken maanden
TotaalAantalMaandenResterend	Integer	Aantal resterende maanden
VTLB	Double	Vrij te laten bedrag
DatumBerekening	DateTime	Datum berekening VTLB
BrutoAflosCapaciteitMaand	Double	Afloscapaciteit per maand (bruto)
KostenFinancieelBeheerMaand	Double	Kosten voor financieel beheer per maand
KostenSchuldhulpverleningMaand	Double	Kosten schuldbemiddeling per maand
NettoAflosCapaciteitMaand	Double	Afloscapaciteit per maand (netto)
DatumOverzicht	DateTime	Datum van dit overzicht
PartnerCode	Integer	Relatiecode van de eventuele partner in de bemiddeling (Relatie).
TotaalSchuldbedrag	Double	Totaal schuldbedrag
MaximumKosten	Double	Maximum dat aan bemiddelingskosten betaald moet worden

BetaaldeKosten	Double	Reeds betaalde bemiddelingskosten
DatumLaatsteBetaling	DateTime	Datum laatste betaling (aflossing)
BedragLaatsteBetaling	Double	Bedrag laatste betaling (aflossing)

6.21 TSBEISERS

Veld	Type	Omschrijving
Eisers	SBEiserArray	TSBEiser, zie hieronder
SomTeruggemeldBedrag	Double	Totaal door schuldeisers teruggemeld bedrag
SomBerekendBedrag	Double	Totaal prognose bedrag
SomGereserveerdBedrag	Double	Totaal reeds voor de eisers gereserveerd bedrag
SomDoorbetaaldBedrag	Double	Totaal reeds aan eisers doorbetaalde bedrag
SomPrognoseRestschuld	Double	Totaal volgens prognose nog te reserveren bedrag (SomBerekendBedrag minus SomGereserveerdBedrag).

TSBEiser

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie).
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de bemiddeling uit Allegro
CodeEiser	Integer	Relatiecode van de schuldeiser uit Allegro (Relatie).
NaamEiser	WideString	Naam van de schuldeiser
UniekVolgnummer	Integer	Een uniek volgnummer voor de schuldeiser binnen de bemiddeling
Referentie	WideString	Referentie van de schuld
TeruggemeldBedrag	Double	Door schuldeiser teruggemeld bedrag
BerekendBedrag	Double	Prognose bedrag
GereserveerdBedrag	Double	Reeds voor de eiser gereserveerd bedrag
DoorbetaaldBedrag	Double	Reeds aan eiser doorbetaald bedrag
PrognoseRestschuld	Double	Volgens prognose nog te reserveren bedrag (BerekendBedrag minus GereserveerdBedrag).
CodeIncasso	Integer	Relatiecode uit Allegro van de bij de schuld opgenomen deurwaarder of incassobureau

NaamIncasso	WideString	Naam van de bij de schuld opgenomen deurwaarder of incassobureau
ReferentieIncasso	WideString	Referentie van de bij de schuld opgenomen deurwaarder of incassobureau
Als module SR3: CodeDeurwaarder	WideString	Relatiecode uit Allegro van de bij de schuld opgenomen deurwaarder
Als module SR3: Naam deurwaarder	WideString	Naam van de bij de schuld opgenomen deurwaarder
Als module SR3 referentieDeurwaarder	WideString	Referentie van de bij de schuld opgenomen deurwaarder

6.22 TBBRHEADER

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie).
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de BBR uit Allegro
Medewerker	WideString	Medewerkercode van de medewerker die de BBR in behandeling heeft (Medewerker).
Opdrachtgever	Integer	Relatiecode uit Allegro van de opdrachtgever van de BBR (Opdrachtgever).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van de BBR zoals deze bij de BBR in Allegro is opgenomen (Relatie).
VormCode	WideString	Uit BBR vormen
VormNaam	WideString	Uit BBR vormen
Productnaam (module BBR3)	WideString max 15 karakters	
ProductOmschrijving (module BBR3)	WideString max 255 karakters	
Team (module BBR3)	WideString max 60 karakters	

6.23 TBBROPDRACHT

Veld	Type	Omschrijving
Relatiecode	Integer	De relatiecode uit Allegro (Relatie).
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de BBR uit Allegro.
CodeBegunstigde	Integer	Relatiecode uit Allegro van de begunstigde (Relatie).

Begunstigde	WideString	Zoeknaam uit Allegro van de begunstigde.
Omschrijving	WideString	Omschrijving van de opdracht.
Referentie	WideString	Referentie van de opdracht.
Periodiciteit	WideString	Periodiciteit van de opdracht: W = Wekelijks M = Maandelijks I = Incidenteel E = Eenmalig* (alleen mogelijk als een organisatie beschikt over de module Budgetbeheer +)
AantalKeerPerPeriode	Integer	Het aantal keren per periode (vorig veld) dat de opdracht moet worden uitgevoerd.
PeriodeBedrag	Double	Het periodebedrag
Maximaal	Double	Het maximaal door te betalen bedrag.
StartDatum	DateTime	Startdatum van de opdracht.
VolgendeDatum	DateTime	De eerstvolgende betaaldatum van de opdracht.
BetaaldBedrag	Double	Het reeds doorbetaalde bedrag.
RestBetaling	WideString	Indicatie of het een zogenaamde 'rest'-betaling betreft (Ja/Nee).
Soort	WideString	De soort van de opdracht: DD = doorbetaling aan derden LE = betaling aan lopende lening SB = betaling aan lopende SB DK = betaling aan lopende DK RI = betaling aan reservering RU = betaling uit reservering EX = betaling via inzake rekening FS = financieel beheer SB BD = betaling aan OGF bouwdepot AL = betaling aan OGF aflossingsvrije lening HY = betaling aan OGF hypotheek SN = boeking naar actuele SR-NPS BW = vergoeding bewindvoerderschap VB = vergoeding BBR
NummerReservering	Integer	Het nummer van de reservering indien de soort 'RI' of 'RU' is.
UniekVolgnummer	Integer	De 'uniekmaker' voor de sleutel van de opdracht.
DatumLaatsteBetaling (module BBR3)	datetime	De datum van de laatste betaling van een opdracht BBR.
RekeningnummerBegunstigde	WideString (max 20 karakters)	Het rekeningnummer van de begunstigde. Mogelijke waarden: Het rekeningnummer Kas

		Prs Cheque N.v.t. (dit is in het geval het gaat om een betaling aan b.v. een lopende SB)
--	--	--

6.24 TPRSMUTATIESPERIODE

Veld	Type	Omschrijving
Mutaties	PRSMutatieArray	TPRSMutatie; zie volgende paragraaf
DatumStart	DateTime	Datum van de oudste mutatie in de gekozen periode
DatumEinde	DateTime	Datum van de meest recente mutatie in de gekozen periode
SaldoStart	Double	Saldo op datum start
SaldoEinde	Double	Saldo op datum einde
TotaalAf	Double	Totaal bedrag 'Af'
TotaalBij	Double	Totaal bedrag 'Bij'
PeriodeStart	DateTime	Startdatum selectie periode (oudste datum)
PeriodeEinde	DateTime	Einddatum selectie periode (nieuwste datum)

6.25 TPRSMUTATIE

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	De relatiecode uit Allegro (Relatie)
UniekVolgnummer	Integer	Uniek volgnummer van het portierbericht op datum
ContractCode	Integer	Eventueel de relatiecode van het contract waarop het portierbericht betrekking heeft (Relatie).
ContractVolgnummer	Integer	Eventueel het volgnummer van het contract waarop het portierbericht betrekking heeft.
Datum	DateTime	Datum mutatie
AfBij	WideString	'Af' of 'Bij'
Bedrag	Double	Bedrag van het portierbericht
VolgnummerAfschrift	Integer	Volgnummer van het afschrift waarop het portierbericht is vermeld
Omschrijving	WideString	Omschrijving van het portierbericht
SaldoVoor	Double	Het Prs-saldo vóór het portierbericht

6.26 TPRSASFCHRIFT

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	De relatiecode uit Allegro (Relatie)

VolgnummerAfschrift	Integer	Uniek volgnummer van het portierbericht op datum
DatumAfschrift	DateTime	
SaldoPrs	Integer	Prs-saldo op het moment van vervaardiging van het afschrift
TotaalBedragBijMutaties	Double	Conform vervaardiging afschrift
TotaalBedragAfMutaties	Double	Conform vervaardiging afschrift
TotaalInReserveringen	Double	Conform vervaardiging afschrift
TotaalUitReserveringen	Double	Conform vervaardiging afschrift
TotaalsaldoReserveringen	Double	Totaal saldo reserveringen op het moment van vervaardiging afschrift
HuidigPrsSaldo	Double	
HuidigTotaalSaldoReservering	Double	
VorigSaldo	Double	Het saldo op het vorige afschrift (mits dit afschrift in Allegro ook gemaakt was na invoering van release 3.1.2)
VorigDatumAfschrift	DateTime	De datum van het vorige afschrift (mits dit afschrift in Allegro ook gemaakt was na invoering van release 3.1.2)

6.27 TPRSASFCHRIFTMUTATIE

Veld	Type	Omschrijving
VolgnummerMutatie	Integer	Uniek volgnummer van het portierbericht
Contractcode	Integer	Relatiecode van het contract waarop het portierbericht betrekking heeft
ContractVolgnummer	Integer	Volgnummer van het contract waarop het portierbericht betrekking heeft
DatumMutatie	DateTime	
IndicatieAf	Boolean	
IndicatieBij	Boolean	
Bedrag	Double	
Omschrijving	Widestring	Afhankelijk van de waarde van parameter 757 van Allegro wordt in deze omschrijving de eventuele toevoeging 'BBR: ' weggelaten. Afhankelijk van de waarde van parameter 758 van Allegro wordt in deze omschrijving het eventuele saldo van een reservering al dan niet weggelaten.
Rekeningnummer	Widestring	Het rekeningnummer uit de Prs-mutatie (indien van toepassing)

ExtraToelichting	Widestring	Deze extra toelichting wordt uitsluitend met de tekst 'Budgetbetaling' gevuld, indien de Prs-mutatie een BBR-mutatie betreft.
Reservering	Boolean	indicatie of dit een mutatie op een reservering betreft (in/uit reservering - van/naar prs: indien het een mutatie is uit een reservering die direct is doorbetaald, krijgt deze mutatie dus niet de indicatie 'reservering').

6.28 TPRSASFCHRIFTRESERVERING

Veld	Type	Omschrijving
VolgnummerReservering	Integer	Het nummer van de reservering uit Allegro.
Omschrijving	Widestring	
saldo	Double	Het saldo van de reservering op datum vervaardiging afschrift

6.29 TSALDORESERVERINGEN

Veld	Type	Omschrijving
SaldoReserveringen	SaldoReserveringArray	TSaldoReservering; zie hieronder
Totaal	Double	Totaal saldo van alle reserveringen.

TSaldoReservering

Veld	Type	Omschrijving
Datum	DateTime	Datum saldo
Volgnummer	Integer	Nummer van de reservering
Omschrijving	WideString	Omschrijving van de reservering
Saldo	Double	Saldo van de reservering

6.30 TPLHEADER

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie).
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de lening uit Allegro
Startdatum	DateTime	De startdatum van de lening

6.31 TPL

Veld	Type	Omschrijving
InfoHeader	TPLHeader	De PLHeader
Opdrachtgever	Integer	Relatiecode uit Allegro van de opdrachtgever van de lening (Opdrachtgever).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van de lening, zoals deze bij de lening in Allegro is opgenomen (Relatie).
TheoEinddatum	DateTime	De theoretische einddatum van de lening
NettoKreditsom	Double	De netto krediet som
BrutoKreditsom	Double	De bruto krediet som
Kredietvergoeding	Double	De theoretische kredietvergoeding
MaandTermijn	Double	De afgesproken maandtermijn
KwartaalTermijn	Double	De afgesproken kwartaaltermijn
AantalMaanden	Integer	Het aantal maanden (looptijd)
AantalKwartalen	Integer	Het aantal kwartalen (looptijd)
DatumEersteAflossing	DateTime	De datum waarop de 1 ^e termijn betaald moet zijn
Betaald	Double	Reeds betaalde termijnen (aflossing en kredietvergoeding)
SaldoLening	Double	Het saldo van de lening
Achterstand	Double	De achterstand (exclusief openstaande verpagingsrente)
ResterendeLooptijd	Integer	De resterende looptijd van de lening in maanden
EffectiefJaarpercentage	Double	Het effectief jaarpercentage
DatumLaatsteBetaling	DateTime	De datum waarop voor het laatst is betaald
BedragLaatsteBetaling	Double	Het bedrag dat het laatst is betaald
VolledigVervroegdeAflossing	Double	Het bedrag dat benodigd is voor volledig vervroegde aflossing (VVA)
Medewerker	WideString	De medewerker die de lening in behandeling heeft (Medewerker).
MedelenerCode	Integer	De relatiecode van de (eventuele) medecontractant (Relatie).
OpenstaandeVerpagingsrente	Double	De openstaande verpagingsrente
OpenstaandeKredietvergoeding	Double	De openstaande kredietvergoeding
BetaaldeVerpagingsrente	Double	De betaalde verpagingsrente

BetaaldeBoeterente	Double	De betaalde kosten voor vervroegde aflossing
KostenVVA	Double	De kosten die betaald moeten worden bij volledig vervroegde aflossing (VVA)
Voorstand	Double	De voorstand
LeningSoort	WideString	De soort lening (PL, SL of SK)
MaandPercentage	Double	Het maandpercentage
BetaaldeKredietvergoeding	Double	De betaalde kredietvergoeding

6.32 TDKHEADER

Veld	Type	Omschrijving
RelatieCode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie).
Volgnummer	Integer	Volgnummer van het doorlopend krediet uit Allegro
DatumUitbetaling	DateTime	De uitbetaaldatum (startdatum)

6.33 TDK

Veld	Type	Omschrijving
InfoHeader	TDKHeader	De DKHeader
Opdrachtgever	Integer	Relatiecode uit Allegro van de opdrachtgever van de DK (Opdrachtgever).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van de DK zoals deze bij de DK in Allegro is opgenomen (Relatie).
Contractlimiet	Double	Krediet
MaandTermijn	Double	De maandtermijn
TheoretischeLooptijd	Integer	De theoretische looptijd in maanden
DatumEersteAflossing	DateTime	De datum waarop er voor het eerst betaald moet zijn
Saldo	Double	Het saldo
Achterstand	Double	De achterstand
VrijOpneembaar	Double	Het vrij opneembare bedrag
EffectiefJaarpercentage	Double	Het effectief jaarpercentage
DatumLaatsteBetaling	DateTime	De datum waarop voor het laatst betaald is
BedragLaatsteBetaling	Double	Het bedrag dat het laatst betaald is
VolledigVervroegdeAflossing	Double	Het bedrag dat betaald moet worden voor een volledig vervroegde aflossing (VVA)

Medewerker	WideString	De medewerker die de DK in behandeling heeft (Medewerker).
MedelenerCode	Integer	De relatiecode van de (eventuele) medecontractant (Relatie).
Maandpercentage	Double	Het huidige maandpercentage.

6.34 TAANMELDING

Veld	Type	Omschrijving
Aanvrager	TPersoon	Zie hieronder: TPersoon
Partner	TPersoon	Zie hieronder: TPersoon
GezinsSituatie	TGezinsSituatie	Zie hieronder: TGezinssituatie
Adres	TAdres	Zie paragraaf 6.6 Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, zo wel opgenomen bij bezoek- als postadres van de relatiegegevens.
Contact	TContact	Zie hieronder: TContact
Waarom	WideString	De reden waarom aanvrager hulp vraagt. De hierin doorgegeven tekst zal, bij verwerking in Allegro, uiteindelijk worden opgeslagen in de aantekeningen bij de aanvrager.
Crisis	WideString	Een vrij tekstveld waarin kan worden aangegeven of er sprake is van een crisis, en zo ja, of er sprake is van bijvoorbeeld huisuitzetting of afsluiting energie en per wanneer. De hierin doorgegeven tekst zal, bij verwerking in Allegro, uiteindelijk worden opgeslagen in de aantekeningen bij de aanvrager.
JaNeeVraag1	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag2	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag3	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag4	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag5	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag6	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag7	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag8	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag9	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
JaNeeVraag10	TJaNeeVraag	Zie hieronder: TJaNeeVraag
OpenVraag1	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag2	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag3	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag4	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag5	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag6	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag7	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag

OpenVraag8	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag9	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag
OpenVraag10	TOpenVraag	Zie hieronder: TOpenVraag

6.35 TPERSOON

Veld	Type	Omschrijving
Voornamen	WideString	Voornamen. Mag maximaal 40 karakters bevatten. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
Achternaam	WideString	Achternaam. Mag maximaal 60 karakters bevatten. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
Voorvoegsels	WideString	Voorvoegsels. Mag maximaal 15 karakters bevatten. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
BSN	Integer	Burgerservicenummer. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
Geboortedatum	Integer	Geboortedatum. Formaat eejjmmdd. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
Geslacht	WideString	Geslacht. 1 karakter. Mag zijn: M (Man) V (Vrouw) O (Onbekend) Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
Ondernemer	WideString	Indicatie of persoon ondernemer is (Ja) of in de afgelopen 2 jaar ondernemer is geweest (Ex) of Niet (nee). Mag zijn: Ja Ex Nee

		Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de klantgegevens (Werk – (Ex-)Ondernemer).
SoortOndernemer	WideString	Tekstveld voor de soort ondernemer. Kan bijvoorbeeld zijn: Zzp-er Freelancer Kunstenaar Etc. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de klantgegevens (Werk – Beroep).

6.36 TGEZINSSITUATIE

Veld	Type	Omschrijving
BurgerlijkeStaat	WideString	Burgerlijke staat. Mag zijn: A = Onbekend B = Alleenstaand C = Samenwonend D = Geregistreerd partnerschap E = Gehuwd F = Gescheiden G = Weduwe/weduwenaar. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
GemeenschapVanGoederen	WideString	Indicatie of er sprake is van gemeenschap van goederen. Mag zijn: Ja Nee. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens.
GemeenschapVanGoederenDetail	WideString	Gedetailleerdere indicatie betreffende de gemeenschap van goederen. Indien deze gevuld is en de BurgerlijkeStaat gevuld is met 'Geregistreerd partnerschap' (D) of 'Gehuwd' (E), wordt GemeenschapVanGoederen genegeerd. Mag zijn: A = Algehele gemeenschap H = Huwelijkse of geregistreerde voorwaarden B = Buiten iedere gemeenschap U = Buitenlands huwelijk.

Kinderen	WideString	Indicatie of er sprake is van inwonende minderjarige kinderen. Mag zijn: Ja Nee. De hierin doorgegeven waarde zal, bij verwerking in Allegro, uiteindelijk worden opgeslagen in de aantekeningen bij de aanvrager.

6.37 TCONTACT

Veld	Type	Omschrijving
TelefoonThuis	WideString	Een 1 ^e telefoonnummer. Mag maximaal 25 karakters bevatten. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens (omschrijving bij telefoonnummer 'thuis').
TelefoonMobiel	WideString	Een 2 ^e telefoonnummer. Mag maximaal 25 karakters bevatten. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens (omschrijving bij telefoonnummer 'mobiel').
EmailAdres	WideString	E-mail adres. Mag maximaal 50 karakters bevatten. Wordt uiteindelijk, bij verwerking in Allegro, gebruikt voor vulling van de relatiegegevens

6.38 TJANEEVRAAG

Veld	Type	Omschrijving
Vraag	WideString	Tekstveld waarin de vraag wordt opgenomen of een verkorte versie daarvan.

		Wordt uiteindelijk NIET verwerkt in Allegro, maar WEL zichtbaar in de Portiermutatie.
Antwoord	Boolean	Antwoord op de Ja/Nee vraag Mag zijn: <i>True (ja)</i> <i>False (nee)</i> . Wordt uiteindelijk NIET verwerkt in Allegro, maar WEL zichtbaar in de Portiermutatie.

6.39 TOPENVRAAG

Veld	Type	Omschrijving
Vraag	WideString	Tekstveld waarin de vraag wordt opgenomen of een verkorte versie daarvan. Wordt uiteindelijk NIET verwerkt in Allegro, maar WEL zichtbaar in de Portiermutatie.
Antwoord	WideString	Antwoord op de vraag (of een verkorte versie daarvan). Wordt uiteindelijk NIET verwerkt in Allegro, maar WEL zichtbaar in de Portiermutatie.

6.40 TCONTRACT

Veld	Type	Omschrijving
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro van de hoofdcontractant.
RelatieZoeknaam	WideString	De zoeknaam uit Allegro van de hoofdcontractant.
ContractVolgnummer	Integer	Het volgnummer van het contract in Allegro.
ContractSoort	WideString	Het soort contract: 'BBR' of 'SR' of 'SR-NPS' of 'Lening' of 'DK'
ContractStatus	WideString	De status van het contract: 'Aanvraag' of 'Actueel'

Contactpersoon	Integer	Relatiecode van de contactpersoon van de hulpverlener (ingeval van lijst hulpverlener) of opdrachtgever (in geval van lijst opdrachtgevers).
Inzage	Char	De indicatie of de hoofdcontractant van het contract aan de (contactpersoon van de) <u>hulpverlener</u> wel of geen toestemming heeft gegeven voor inzage van zijn/haar gegevens. Mogelijke waarden: 'Leeg' 'O' = onbekend 'J' = Ja 'N' = nee. Alleen gevuld indien de service Organisatieservice.GetLijstHulpverlener is gebruikt.

6.41 TCONTACTPERSOON

Veld	Type	Omschrijving
Code	Integer	Identificerende code, waarmee de contactpersoon in Allegro gevonden kan worden.
Achternaam	WideString	De achternaam van de contactpersoon in Allegro.
Voorvoegsels	WideString	De voorvoegsels.
Voornaam	WideString	De voornaam.
Voorletters	WideString	De voorletters.
Geboortedatum	DateTime	De geboortedatum
Telefoon	WideString	Het (1 ^e) telefoonnummer
Email	WideString	Het e-mailadres uit de Webgegevens van de relatie.
NogBevestigen	Boolean	Indicatie of deze contactpersoon nog bevestigd moet worden door de organisatie (tot die tijd is de relatie in Allegro 'buiten gebruik').

Actief	Boolean	Indicatie of de webtoegang in Allegro voor deze contactpersoon 'actief' staat
MagAanmelden	Boolean	Indicatie of deze contactpersoon zich mag aanmelden bij Web.

6.42 THULPVERLENER

Veld	Type	Omschrijving
Code	Integer	Identificerende code, waarmee de hulpverlener in Allegro gevonden kan worden.
OrganisatieCode	Integer	De relatiecode van de hulpverlener in Allegro.
OrganisatieNaam	Widestring	De zoeknaam van de hulpverlener in Allegro.
ContactCode	Integer	De relatiecode van de contactpersoon bij de hulpverlenende organisatie in Allegro. Kan leeg zijn.
ContactNaam	Widestring	De zoeknaam van de contactpersoon bij de hulpverlenende organisatie in Allegro. Kan leeg zijn.
SoortHulp	Widestring	De soort hulpverlening, bijvoorbeeld: - Bureau voor rechtshulp - Huisarts - Instituut voor verslavingsproblematiek - Maatschappelijk werk - Reclassering - <variabele omschrijving> (bij 'overige')
InzageGevraagd	Boolean	De indicatie of de contactpersoon toestemming heeft gevraagd tot inzage van de gegevens van de klant.

DatumInzageGevraagd	DateTime	De datum waarop de contactpersoon toestemming heeft gevraagd tot inzage van de gegevens van de klant.
Inzage	WideString	De indicatie of de klant deze hulpverlener toestemming heeft gegeven tot inzage van zijn/haar gegevens. Mogelijke waarden: - Onbekend - Ja - Nee
DatumInzage	DateTime	De datum waarop de indicatie inzage is gezet naar 'Ja' of 'Nee'.

6.43 TEXTRAPRODUCTHEADER

Veld	Type	Omschrijving
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Volgnummer	Integer	Volgnummer van het extra product uit Allegro
Omschrijving	WideString (max.25)	De omschrijving van het extra product
AanvraagDatum	dateTime	De aanvraagdatum van het extra product

6.44 TEXTRAPRODUCT

Veld	Type	Omschrijving
InfoHeader	TExtraProductHeader	
Medewerker	WideString	Medewerkercode van de medewerker die het product in behandeling heeft (Medewerker).
Opdrachtgever	Integer	Relatiecode uit Allegro van de opdrachtgever van dit product (Organisatie).
OpdrachtgeverContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de opdrachtgever van het extra product, zoals deze bij het

		extra product in Allegro is opgenomen (Relatie).
Startdatum	DateTime	Startdatum
Status	WideString (1)	De huidige status: A, B, C, D of E.
StatusOmschrijving	WideString (max 60)	De omschrijving van de status
UitvoerendeOrganisatie	Integer	Relatiecode uit Allegro van de eventuele uitvoerende externe organisatie. (Organisatie).
UitvoerendeOrganisatieContact	Integer	Relatiecode uit Allegro van de contactpersoon van de (eventuele) uitvoerende externe organisatie (Relatie).
GeschatteEinddatum	DateTime	De geschatte einddatum van het product.
PartnerCode	Integer	Relatiecode van de eventuele partner/medecontractant in het extra product (Relatie).

6.45 TOPDRACHTGEVERKLANT

Veld	Type	Omschrijving
Relatiecode	Integer	
Zoeknaam	WideString	De 'zoeknaam' zoals deze in Allegro gedefinieerd is.
Geboortedatum	DateTime	De geboortedatum
BSN	Integer	Het burger-service-nummer
BezoekAdres	TAdres	Het bezoekadres van de klant.
CasusVolgnummer	Integer	Indien de klant een lopende of slapende casus heeft van deze opdrachtgever, het volgnummer van deze casus. Veld blijft leeg als er geen casus is of niet van de juiste opdrachtgever.

AanvraagSRVolnummer	Integer	Indien de klant een lopende aanvraag SR of SR-NPS heeft van deze opdrachtgever, het volgnummer uit Allegro van deze aanvraag. Bij onverhoopt meerdere lopende aanvragen: de meest actuele (nieuwste).
SRVolnummer	Integer	Indien de klant een actuele SR of SR-NPS heeft van deze opdrachtgever, het volgnummer uit Allegro van dit contract. Bij onverhoopt meerdere contracten: de meest actuele (nieuwste).
AanvraagBBRVolnummer	Integer	Indien de klant een lopende aanvraag BBR heeft van deze opdrachtgever, het volgnummer uit Allegro van deze aanvraag. Bij onverhoopt meerdere lopende aanvragen: de meest actuele (nieuwste).
BBRVolnummer	Integer	Indien de klant een actuele BBR heeft van deze opdrachtgever, het volgnummer uit Allegro van dit contract. Bij onverhoopt meerdere contracten: de meest actuele (nieuwste).
CasusCrisis	Boolean	Indicatie of er sprake is van een actuele (niet afgesloten) crisis in een openstaande of slapende casus van de klant van deze opdrachtgever. Veld blijft leeft als er geen casus is of niet van de juiste opdrachtgever.
CasusFase	WideString	De fase waarin de (eventuele) openstaande of slapende casus van de klant van deze

		opdrachtgever zicht bevindt. Veld blijft leeft als er geen casus is of niet van de juiste opdrachtgever.
Trajecten	Array van TTrajectSoort	De op dit moment lopende trajecten bij de klant.
BBRVorm	Array van TBBRVorm	De vormen van de aanvraag en/of actuele BBR van de klant.

6.46 TTRAJECTSOORT

Veld	Type	Omschrijving
Trajectnaam	WideString	De naam van het traject
Trajectcodes	Integer	De code van het traject

6.47 TBBRVORM

Veld	Type	Omschrijving
BBRVormCode	WideString	De code van de BBR-vorm
BBRVormOmschrijving	Integer	De omschrijving van de BBR-vorm

6.48 TTRAJECT

Veld	Type	Omschrijving
UniekTrajectNummer	Integer	
TrajectSoort	TTrajectSoort	
Startdatum	DateTime	Startdatum van het traject
StartMedewerker	WideString	Medewerker die het traject gestart heeft (Medewerker)
Einddatum	DateTime	Einddatum van het traject
EindMedewerker	WideString	Medewerker die het traject beëindigd heeft

Lopend	Boolean	Indicatie of dit traject op dit moment loopt.
Contractvolgnummer	Integer	Het (eventuele) contractvolgnummer waartoe het traject behoort.
ContractVolgnummerSoort	WideString	Indien het contractvolgnummer gevuld is, de indicatie voor het soort contract: A = casus X = extra product N = overige producten (SR, BBR etc).

6.49 TCASUSNOTITIE

Toegevoegd december 2014.

Veld	Type	Omschrijving
Volgnummer	Integer	Het unieke volgnummer van de notitie.
Datum	DateTime	De datum van aanmaak van de notitie.
Beschrijving	WideString	Een beschrijving van de notitie (er worden maximaal 600 karakters doorgegeven).
Medewerker	TMedewerker	De medewerker die de notitie heeft aangemaakt.
PDF	Boolean	Een indicatie of de notitie in PDF-formaat is of niet.

6.50 TAANVRAAGLENING (DEPRECATED)

Veld	Type	Toelichting
Aanvrager	TPersoonAanvraag	
MetPartner	Boolean	Indicatie of er wel of geen partner is. Moet gevuld zijn.
Partner	TPersoonAanvraag	Mag leeg zijn als er geen partner is.
Bezoekadres	TAdres	Bestaat uit: • Straat • Huisnr • HuisnrToev • Postcode • PC • PL • Woonplaats • LandNaam
Postadres	TAdres	Indien Postadres leeg is, zal, indien er sprake is van een <u>nieuwe</u> relatie, het bezoekadres automatisch worden overgenomen naar het postadres.
Contact	TContact	Bestaat uit: • TelefoonThuis • TelefoonMobiel • EmailAdres
CorrespondentieMail	Boolean	Een indicatie of de klant (hoofd-aanvrager) de standaard correspondentiewijze in Allegro bij zijn/haar gegevens op 'e-mail' ingesteld wil hebben.
GezinsSituatie	TGezinsSituatie	Bestaat uit: • BurgerlijkeStaat • GemeenschapVanGoederen • Kinderen • Detaillering gemeenschap van goederen
AantalKinderen	Integer	Het aantal kinderen
ToelichtingKinderen	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting bij kinderen, bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen.
InkomenAanvrager	TInkomen	Bestaat uit: • Soort • Werkgever • Werkzaam sinds • Vast dienstverband • Dienstverband tot

Veld	Type	Toelichting
		• Loon • Loonperiode • Soort uitkering • Uitkeringsinstantie • Pensioen • Pensioenperiode • KGB (Kindgebondenbudget) • Vrijwilligers • Vrijwilligersperiode • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • Overig inkomen • Overiginkomenbedrag • Overiginkomenperiode
InkomenPartner	Tinkomen	Bestaat uit: • Soort • Werkgever • Werkzaam sinds • Vast dienstverband • Dienstverband tot • Loon • Loonperiode • Soort uitkering • Uitkeringsinstantie • Pensioen • Pensioenperiode • KGB (Kindgebondenbudget) • Vrijwilligers • Vrijwilligersperiode • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • Overig inkomen • Overiginkomenbedrag Overiginkomenperiode
Uitgaven	TUitgaven	Bestaat uit: • Woningsoort • Kostgeld • Huur • Huurtoeslag • Maandhypotheek • Maandteruggave • 'SaldoHypotheek • WOZWaarde • Zorgpremie • Zorgtoeslag • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • OverigUitgaven
Schuldbedrag	Double	Het eventuele totaalbedrag van de bestaande schulden.

Veld	Type	Toelichting
Schuldeisers	Integer	Het eventuele totaal aantal schuldeisers
SoortLening	Widestring (2 karakters)	Indicatie of de nieuwe aanvraag lening een PL, SL of een SK betreft. Mogelijke waarden: - PL - SL - SK
GewenstKrediet	Double	Het gewenste kredietbedrag.
GewenstAflossing	Double	Het gewenste aflossingsbedrag per maand.
Bestedingsdoel	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting voor het bestedingsdoel.
Indiener	Widestring (1 karakter)	Indicatie door wie de aanvraag wordt ingediend. Mogelijke waarden: • (leeg) • K (klant zelf) • O (opdrachtgever) • H (hulpverlener).
HulpverlenerNaam	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de hulpverlener of hulpverleningsorganisatie indien 'Indiener' een hulpverlener is (H).
OpdrachtgeverCode	Integer	De relatiecode van de opdrachtgever indien de 'Indiener' een opdrachtgever is. De in Allegro bekende opdrachtgevers kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service <code>BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers</code> .
Contactpersoon	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de (eventuele) contactpersoon van de hulpverlener (indien de 'Indiener' een hulpverlener is) of van de opdrachtgever (indien de 'Indiener' een opdrachtgever is).
KredietSoort	Widestring (maximaal 3 karakters)	Het soort krediet dat aangevraagd wordt – overeenkomend met de statistieksoort 'KS' uit Allegro. De in Allegro bekende kredietsoorten kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service <code>BasisService.GetAllegroKredietsoorten</code> .
Borgstelling	Boolean	Een indicatie of er sprake is van een borgstelling van een gemeente

Veld	Type	Toelichting
Toelichting	Widestring (max 240 karakters)	Toelichting bij de aanvraag.
CollectieveBorgstelling	Boolean	Indicatie of er Collectieve borgstelling van toepassing is.
Schulden	Array van TSchuld	Mogelijke waarden: • Naam van de schuldeiser • Bedrag van de schuld • Studieschuld Ja of Nee • Referentie van de schuld • Omschrijving

6.51 TPERSOONAANVRAAG (DEPRECATED)

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	Deze kan leeg zijn, indien er anoniem wordt aangemeld, anders gevuld. Indien er geen relatiecode gevuld wordt, zal in Allegro een nieuwe relatie aangemaakt worden.
Voornamen	Widestring (max 240 karakters)	
Achternaam	Widestring (max 60 karakters)	Achternaam van de persoon.
Voorvoegsels	Widestring (max 15 karakters)	
Geslacht	Widestring (1 karakter)	De waarden: • M (Man) • V (Vrouw). • O (Onbekend)
Geboortedatum	Integer	Geboortedatum in formaat eejjmmdd
BSN	Integer	Burgerservicenummer.
Nationaliteit	Widestring (max 255 karakters)	Kan zijn: • (leeg) • Nederlandse • Anders
RekeningIBAN	Widestring (18 karakters)	Iban
RekeningBIC	Widestring (11 karakters)	BIC van het iban
RekeningBank	Widestring (60 karakters)	Naam van de bank, horende bij het IBAN.
Voorletters	Widestring (max 40 karakters)	Als de voorletters leeg gelaten worden, worden deze gevuld uit de voornamen.

6.52 TINKOMEN

Veld	Type	Toelichting
SoortInkomen	Widestring (max 40 karakters)	Mag zijn: • Werk • Uitkering • Pensioen • Combinatie Werk & Uitkering • Combinatie Pensioen & Uitkering • Combinatie Werk & Pensioen • Combinatie Werk & Uitkering & Pensioen • Studiefinanciering
Beroep	Widestring (max 50 karakters)	
Werkgever	Widestring (max 50 karakters)	Let op: in Allegro zullen beroep en werkgever gezamenlijk worden opgenomen in het veld 'Beroep' van maximaal 50 karakters.
WerkzaamSinds	Integer	Datum. Indien gevuld moet deze het formaat eejjmdd hebben.
VastDienstverband	Widestring (1 karakter)	Mag zijn: • (leeg) • Ja • Nee
DienstVerbandTot	Integer	Datum. Indien gevuld moet deze het formaat eejjmdd hebben.
Loon	Double	Netto bedrag
LoonPeriode	Widestring (max 10karakters)	Mag zijn: • (leeg) • Maand • VierWeken • Week
SoortUitkering	Widestring (max 15 karakters)	
UitkeringsInstantie	Widestring (max 60 karakters)	Deze wordt opgenomen in de omschrijving bij de uitkering.

Uitkering	Double	Netto bedrag
UitkeringPeriode	Widestring (max 10karakters)	Mag zijn: • (leeg) • Maand • VierWeken • Week
Pensioen	Double	Netto bedrag dat aan pensioen wordt ontvangen.
PensioenPeriode	Widestring (max 10 karakters)	Mag zijn: - (leeg) - Maand - VierWeken - Week
KGB	Double	Netto bedrag dat aan kindgebonden budget wordt ontvangen (maandelijks).
Vrijwilligers	Double	Netto bedrag dat aan vrijwilligersbijdrage wordt ontvangen.
VrijwilligersPeriode	Widestring (max 10 karakters)	Mag zijn: - (leeg) - Maand - VierWeken - Week
KinderAlimentatieBedrag	Double	Bedrag dat aan kinderalimentatie wordt ontvangen (maandelijks)
PartnerAlimentatieBedrag	Double	Netto bedrag dat aan partneralimentatie wordt ontvangen (maandelijks)
OverigInkomen	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting bij inkomen, bijvoorbeeld andere inkomens.
OverigInkomenBedrag	Double	Bedrag van het overig inkomen.
OverigInkomenPeriode	Widestring (max 10 karakters)	Mag zijn: - (leeg) - Maand - VierWeken - Week

6.53 TUITGAVEN

Veld	Type	Toelichting
WoningSoort	Widestring (max 10 karakters)	Mag zijn: • (leeg) • Huur • Koop • Inwonend
Kostgeld	Double	Bedrag dat aan kostgeld wordt betaald (inwonend).
Huur	Double	Bedrag dat aan huur wordt betaald (huur).
Huurtoeslag	Double	Bedrag dat aan huurtoeslag wordt ontvangen (huur).
MaandHypotheek	Double	Bedrag dat per maand aan hypotheek wordt betaald (koop).
MaandTeruggave	Double	Bedrag dat maandelijks van de belastingdienst als teruggaaf wordt ontvangen (koop).
SaldoHypotheek	Double	Het saldo van de hypotheek (koop).
WOZWaarde	Double	De WOZ-waarde van het eigen huis (koop).
Zorgpremie	Double	Het bedrag dat per maand aan zorgpremie wordt betaald.
Zorgtoeslag	Double	Het bedrag dat per maand aan zorgtoeslag wordt ontvangen.
KinderAlimentatieBedrag	Double	Bedrag dat aan kinderalimentatie wordt betaald (maandelijks)
PartnerAlimentatieBedrag	Double	Netto bedrag dat aan partneralimentatie wordt betaald (maandelijks)
OverigUitgaven	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting bij uitgaven, bijvoorbeeld andere uitgaven.

		Hier kan een bedrag en een omschrijving gescheiden door een spatie worden opgegeven.
--	--	--

6.54 TDOCUMENT

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	Indien is aangemeld bij Allegro Web (bestaande klant) dient relatiecode verplicht gevuld te zijn.
ContractVolgnummer	Integer	Indien is aangemeld bij Allegro Web en dus de relatiecode gevuld is, kan eventueel ook een contract- (of aanvraag-) volgnummer voor Allegro worden meegegeven om eenduidig de juiste aanvraag (of het juiste contract) te vinden in Allegro waar het document bij hoort. Het vullen van het ContractVolgnummer is niet verplicht, echter: als het ContractVolgnummer niet gevuld is en 'SoortDocument' is 'Leningaanvraag' of 'DKaanvraag', dan zal in Allegro Portier het portierbericht 'Nieuw document' worden aangemaakt. als het ContractVolgnummer wel gevuld is en 'SoortDocument' is 'Leningaanvraag' of 'DKaanvraag', dan zal in Allegro Portier het portierbericht 'Nieuw document (aanvullend)' worden aangemaakt.

Veld	Type	Toelichting
Achternaam	Widestring (max 60 karakters)	Hoeft niet gevuld te worden indien is aangemeld bij Allegro Web, maar dient <u>wel</u> gevuld te zijn indien anoniem is aangemeld (nog niet bekende klant).
Geslacht	Widestring (1 karakter)	Hoeft niet gevuld te worden indien is aangemeld bij Allegro Web, maar dient <u>wel</u> gevuld te zijn indien anoniem is aangemeld (nog niet bekende klant) en mag dan de volgende waarden hebben: • M (Man) • V (Vrouw). • O (Onbekend)
Geboortedatum	Integer	Hoeft niet gevuld te worden indien is aangemeld bij Allegro Web, maar dient <u>wel</u> gevuld te zijn indien anoniem is aangemeld (nog niet bekende klant) en moet dan het formaat eejjmmdd hebben.
BSN	Integer	Burgerservicenummer.
SoortDocument	eSoortDocument	Moet gevuld zijn; Mogelijke waarden: • Leningaanvraag • DKaanvraag • SRaanvraag
Onderwerp	Widestring (max 60 karakters).	Onderwerp. Bijvoorbeeld: 'Kopie paspoort' 'Salarisstrook' Etc. Moet gevuld zijn.
Omschrijving	Widestring (max 240 karakters)	Een eventuele extra omschrijving van het document.
DocumentNaam	Widestring (max 255 karakters)	De naam van het document, <u>inclusief de extensie</u> van het document.

Veld	Type	Toelichting
		Bijvoorbeeld: 'paspoort.pdf' of 'img48584.jpg' etc.
Document		Het document zelf (binair).
BedrijfsCode		De bedrijfscode. Als er sprake is van bedrijfsscheiding dan zal deze code meegenomen worden in het zoeken naar de juiste relatie/product waartoe dit document behoort.

6.55 TRELATIEPRODUCT

Toegevoegd september 2015.

Veld	Type	Toelichting
Contractnummer	Widestring	Het betreffende contract- of aanvraagnummer uit Allegro. Dit kan zijn: - Relatiecode.volgnummer (bijv. 13434.02) - Relatiecode.Avolgnummer (bijv. 13434.A001) (casussen) - Relatiecode.Xvolgnummer (bijv. 13434.X001) (extra producten) - Relatiecode-VKLvolgnummer (bijv. 13434-VKL1) (verklaringen)
Product	Widestring	De identificatie van het product uit Allegro. Dit kan zijn: - 'Casus' - 'Lening' - 'Doorlopend krediet' - 'Schuldregeling' - 'Budgetbeheer' - 'Beschermingsbewind' - 'OGF – Aflossingsvrije lening' - 'OGF – Bouwdepot' - 'OGF – Hypotheek' - 'Extra product' - 'Verklaring Wsnp'
NaamProduct	Widestring	Een eventuele aanvullende naam van het product. - Bij Casus: NaamProduct blijft leeg.

		- Bij Lening: NaamProduct wordt gevuld met een van de volgende: ○ PL ○ SL ○ SK. - Bij Doorlopend krediet: NaamProduct blijft leeg. - Bij Schuldregeling: ○ indien SR3 dan wordt NaamProduct gevuld met de naam van het product (uit de tabel Producten) ○ indien geen SR3 dan wordt alleen bij een NPS (Niet problematische schuldregeling) NaamProduct gevuld met 'NPS'. - Bij Budgetbeheer: NaamProduct wordt gevuld met de omschrijving van de vorm van de BBR (bijvoorbeeld 'Basis'). - Bij Beschermingsbewind: NaamProduct blijft leeg. - Bij OGF – Aflossingsvrije lening: NaamProduct wordt gevuld met de omschrijving van de soort aflossingsvrije lening. - Bij OGF – Bouwdepot: NaamProduct wordt gevuld met de omschrijving van de soort bouwdepot. - Bij OGF – Hypotheek: NaamProduct wordt gevuld met de soort hypotheek (bijvoorbeeld 'Aflossingsvrije hypotheek'). - Bij Extra product: NaamProduct wordt gevuld met de naam van het product (uit de tabel Producten) - Bij Verklaring Wsnp: ○ indien Verklaring3 (SR3) dan wordt NaamProduct gevuld met de aanmaakreden – dit kan zijn: ▪ Moratorium ▪ Dwangakkoord ▪ Voorlopige voorziening ▪ Wsnp ○ indien geen Verklaring3 (SR3) dan altijd 'Wsnp'.
Status	Widestring	De status van het product. - Bij Casus kan dit zijn: ○ Actueel ○ Slapend ○ Historisch.

		- Bij Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF kan dit zijn: - o Actuele aanvraag - o Historische aanvraag - o Actueel - o Historisch. - Bij Extra product kan dit zijn: - o Actueel - o Beëindigd. - Bij Verklaring Wsnp kan dit zijn: - o Niet verzonden - o Verzonden - o Geannuleerd (Verklaring3).
Startdatum	datetime	De startdatum - Bij Casus de startdatum van de casus (scherm Aanmelding). - Bij aanvraag Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF de aanvraagdatum. - Bij actuele Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF de startdatum (of datum uitbetaling indien van toepassing). Bij Schuldregeling zal dit de feitelijke startdatum zijn. - Bij Extra product de startdatum - Bij Verklaring Wsnp de datum aanmaak.
Einddatum	datetime	De (eventuele) einddatum. - Bij een historische casus de datum waarop de casus historisch is geworden. - Bij een historische aanvraag Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF de datum waarop de aanvraag historisch is geworden. - Bij een historische Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF de datum waarop het product historisch is geworden (beëindigd is). - Bij Extra product de datum beëindiging. - Bij een Verklaring Wsnp de datum van verzending.
Eindstatus	widestring	De (eventuele) eindstatus - Bij een historische casus: - o Gestopt - o Afgewezen - Bij een historische aanvraag Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF kan dit zijn:

		○ Ingetrokken ○ Afgewezen ○ Toegekend (er zal dan, naast de historische aanvraag, ook een actueel of historisch product zijn). - Bij een historische Lening, Doorlopend krediet, en OGF kan dit zijn: ○ Beëindigd ○ Overgesloten ○ Afschreven - Bij een historische Schuldregeling kan dit zijn: ○ Beëindigd ○ Voortijdig beëindigd. - Bij een historisch Budgetbeheer, Beschermingsbewind en Extra product kan dit zijn: ○ Beëindigd - Bij een (verzonden) Verklaring Wsnp kan dit zijn: ○ Verzonden ○ Geannuleerd (Verklaring3).
Medewerker	TMedewerker	De behandelaar - Bij Casus casemanager (scherm Aanmelding). - Bij Lening, Doorlopend krediet, Schuldregeling, Budgetbeheer, Beschermingsbewind, OGF en Extra Product de dossiermedewerker. - Bij Verklaring Wsnp de medewerker aanmaak Verklaring.
Team	widestring	Het team. - Bij Casus het team van de casemanager (scherm Aanmelding). - Bij Schuldregeling: ○ Indien SR3, het team van de dossiermedewerker zoals opgenomen bij de SR ○ Indien geen SR3, het standaardteam van de dossiermedewerker - Bij Lening, Doorlopend krediet, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en OGF het standaardteam van de dossiermedewerker. - Bij Extra product het team (scherm Behandeling). - Bij Verklaring Wsnp het standaardteam van de medewerker aanmaak Verklaring.

6.56 TAANVRAAGDK (DEPRECATED)

Toegevoegd in februari 2016

Gewijzigd in juni 2016

Alleen beschikbaar als module WEB – aanvraag DK aanwezig is.

Alle gegevens ten behoeve van de aanvraag DK

Veld	Type	Toelichting
Aanvrager	TPersoonAanvraag	Bestaande structure
MetPartner	Boolean	Indicatie of er wel of geen partner is. Moet gevuld zijn.
Partner	TPersoonAanvraag	Mag leeg zijn als er geen partner is.
Bezoekadres	TAdres	Bestaande structure Bestaande uit: • Straat • Huisnr • HuisnrToev • Postcode • PC • PL • Woonplaats • LandNaam
Postadres	TAdres	Indien Postadres leeg is, zal, indien er sprake is van een <u>nieuwe</u> relatie, het bezoekadres automatisch worden overgenomen naar het postadres.
Contact	TContact	Bestaande structure Bestaande uit: • TelefoonThuis • TelefoonMobiel • EmailAdres
CorrespondentieMail	Boolean	Een indicatie of de klant (hoofd-aanvrager) de standaard correspondentiewijze in Allegro bij zijn/haar gegevens op 'e-mail' ingesteld wil hebben.
GezinsSituatie	TGezinsSituatie	Bestaande structure Bestaande uit: • BurgerlijkeStaat • GemeenschapVanGoederen • Kinderen • Detaillering gemeenschap van goederen
AantalKinderen	Integer	Het aantal kinderen
ToelichtingKinderen	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting bij kinderen, bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen.
InkomenAanvrager	TInkomen	Bestaat uit: • Soort • Werkgever

Veld	Type	Toelichting
		• Werkzaam sinds • Vast dienstverband • Dienstverband tot • Loon • Loonperiode • Soort uitkering • Uitkeringsinstantie • Pensioen • Pensioenperiode • KGB (Kindgebondenbudget) • Vrijwilligers • Vrijwilligersperiode • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • Overig inkomen • Overiginkomenbedrag • Overiginkomenperiode
InkomenPartner	Tinkomen	Bestaat uit: • Soort • Werkgever • Werkzaam sinds • Vast dienstverband • Dienstverband tot • Loon • Loonperiode • Soort uitkering • Uitkeringsinstantie • Pensioen • Pensioenperiode • KGB (Kindgebondenbudget) • Vrijwilligers • Vrijwilligersperiode • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • Overig inkomen • Overiginkomenbedrag • Overiginkomenperiode
Uitgaven	Tuitgaven	Bestaat uit: • Woningsoort • Kostgeld • Huur • Huurtoeslag • Maandhypotheek • Maandteruggave • 'SaldoHypotheek • WOZWaarde • Zorgpremie • Zorgtoeslag • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag

Veld	Type	Toelichting
		OverigUitgaven
Schuldbedrag	Double	Het eventuele totaalbedrag van de bestaande schulden.
Schuldeisers	Integer	Het eventuele totaal aantal schuldeisers
Soortlening	Widestring (2 karakters)	Mag leeg blijven of gevuld worden met 'DK' (er wordt altijd een DK aangemaakt).
GewenstKrediet	Double	Het gewenste kredietbedrag.
GewenstAflossing	Double	Het gewenste aflossingsbedrag per maand.
Bestedingsdoel	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting voor het bestedingsdoel.
Indiener	Widestring (1 karakter)	Indicatie door wie de aanvraag wordt ingediend. Mogelijke waarden: (leeg) - K (klant zelf) - O (opdrachtgever) - H (hulpverlener).
HulpverlenerNaam	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de hulpverlener of hulpverleningsorganisatie indien 'Indiener' een hulpverlener is (H).
OpdrachtgeverCode	Integer	De relatiecode van de opdrachtgever indien de 'Indiener' een opdrachtgever is. De in Allegro bekende opdrachtgevers kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service <code>BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers</code> .
Contactpersoon	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de (eventuele) contactpersoon van de hulpverlener (indien de 'Indiener' een hulpverlener is) of van de opdrachtgever (indien de 'Indiener' een opdrachtgever is).
KredietSoort	Widestring (maximaal 3 karakters)	Het soort krediet dat aangevraagd wordt – overeenkomend met de statistieksoort 'KS' uit Allegro. De in Allegro bekende kredietsoorten kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service <code>BasisService.GetAllegroKredietsoorten</code> .
Borgstelling	Boolean	Een indicatie of er sprake is van een borgstelling van een gemeente

Veld	Type	Toelichting
Toelichting	Widestring (max 240 karakters)	Toelichting bij de aanvraag.
CollectieveBorgstelling	Boolean	Indicatie of er Collectieve borgstelling van toepassing is.

6.57 TLIJSTOPDRACHTGEVER

Toegevoegd in juni 2016

TlijstOpdrachtgever bestaat uit de onderstaande gegevens en de array wordt gevuld met alle (in gebruik zijnde) relaties die in Allegro de indicatie 'opdrachtgever' hebben bij de organisatiegegevens van de relatie, op volgorde van naam (alfabetisch).

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	De relatiecode uit Allegro van de opdrachtgever
Naam	Widestring (max 60 karakters)	De (officiële) naam uit Allegro van de opdrachtgever.
Vestigingsplaats	Widestring (max 50 karakters)	De plaats, horende bij het bezoekadres van de opdrachtgever, zijnde de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

6.58 TLIJSTKREDIETSOORT

Toegevoegd in juni 2016

TlijstKredietsoort bestaat uit de onderstaande gegevens en de array wordt gevuld met alle, in gebruik zijnde, kredietsoorten uit Allegro (statistieksoort 'KS', op volgorde van omschrijving (alfabetisch).

Veld	Type	Toelichting
Code	Widestring (max 3 karakters)	De code van de kredietsoort (horende bij statistieksoort 'KS').
Omschrijving	Widestring (max 60 karakters)	De omschrijving uit Allegro van deze kredietsoort.

6.59 TSCHULD

Toegevoegd in juni 2016

Werkt alleen als de module Web aanvraag lening aanwezig is.

Kan gebruikt worden bij de bestaande service Taanvraag2Lening en Taanvraag2SR. De gegevens van eventuele schulden kunnen worden opgenomen.

TSchuld bestaat uit de onderstaande gegevens.

Veld	Type	Toelichting
Naam	Widestring (max 60 karakters)	De naam van de schuldeiser.
Schuld	Double	Het bedrag van de schuld.
Studieschuld	Boolean	Indicatie (waar of niet waar) of dit een studieschuld (DUO) betreft.
Referentie	Widestring (max 40 karakters)	De referentie van de schuld.
Omschrijving	Widestring (max 255 karakters)	De omschrijving van de schuld.
CodeEiser	Integer	Optioneel relatiecode van de schuldeiser. Kan opgehaald worden met SchuldHulpService.GetLijstSchuldeisers

6.60 TPLAANVRAAG

Toegevoegd in juni 2016.

Gewijzigd februari 2017.

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Volgnummer	Integer	Volgnummer van de aanvraag uit Allegro (contractvolgnummer)
DatumAanvraag	DateTime	De aanvraagdatum.
SoortLening	Widestring (2 karakters)	De soort lening. Mogelijke waarden: • PL • SL • SK
MedelenerCode	Integer	De relatiecode van de eventuele medecontractant (Relatie)
Medewerker	WideString	De medewerker die de aanvraag in behandeling heeft (Medewerker)
GewenstKrediet	Double	Het netto gewenste kredietbedrag uit de aanvraag.
Status	WideString (1 karakter)	De status van de aanvraag – mogelijke waarden: • A, B, C, D of E (conform de statussen binnen een aanvraag lening) • Gefiatteerd • Afgewezen

Veld	Type	Toelichting
		Ingetrokken.
DatumStatus	DateTime	De datum waarop de aanvraag bovenstaande status heeft gekregen.
RedenAfwijzing	WideString (maximaal 60 karakters)	Indien de status 'Afgewezen' of 'Ingetrokken' is: de (omschrijving van) de reden van afwijzing of intrekking.
DatumStatusA	DateTime	De datum waarop de aanvraag de status A gekregen heeft.
DatumStatusB	DateTime	De datum waarop de aanvraag de status B gekregen heeft.
DatumStatusC	DateTime	De datum waarop de aanvraag de status C gekregen heeft.
DatumStatusD	DateTime	De datum waarop de aanvraag de status D gekregen heeft.
DatumStatusE	DateTime	De datum waarop de aanvraag de status E gekregen heeft.
DatumStatusAfln	DateTime	De datum waarop de aanvraag is afgewezen of ingetrokken.
DatumStatusFiat	DateTime	De datum waarop de aanvraag is gefiatteerd.

6.61 TALLEGRODOCUMENT

Toegevoegd in juni 2016

Veld	Type	Toelichting
DocumentSleutel	TDocumentSleutel	Zie TDocumentSleutel.
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Activiteit	Integer	Volgnummer van de activiteit uit Allegro (contractvolgnummer) waar het document betrekking op heeft.
Onderwerp	Widestring (max 60 karakters)	Het onderwerp uit het archief.
Omschrijving	Widestring (max 240 karakters)	De omschrijving uit het archief.
Soort Activiteit	Widestring (1 karakter)	Leeg = normaal contract-/aanvraagnummer A = ART casus X = extern product

Veld	Type	Toelichting

6.62 TDOCUMENTSLEUTEL

Toegevoegd in juni 2016

Veld	Type	Toelichting
ComponentCode	Widestring (max 20 karakters)	Componentcode uit het archief van Allegro.
ArchiefDatum	DateTime	De datum waarop het document verzonden is
Kenmerk	Widestring (max 32 karakters)	Het kenmerk van het document.
Volnummer	Integer	Een volnummer van het document.

6.63 TRCHEADER

Toegevoegd in september 2016

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
Volnummer	Integer	Volnummer van de RC uit Allegro
Ingangsdatum	datetime	De ingangsdatum van de RC

6.64 TRC

Toegevoegd in september 2016

Veld	Type	Toelichting
TRCHeader - Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro (Relatie)
TRCHeader - Volnummer	Integer	Volnummer van de RC uit Allegro
TRCHeader – Ingangsdatum	datetime	De ingangsdatum van de RC
Medewerker	Widestring	De medewerker die de RC in behandeling heeft
Rentecode	integer	De (huidige) rentecode van de RC.
RentecodeOmschrijving	Widestring max 40 karakters	De omschrijving van de (huidige) rentecode.
TabelIngangsdatum	Datetime	De ingangsdatum van de rentetabel.
RentepercentagePositief	Percentage / double	Het huidige rentepercentage bij positief saldo.
RentepercentageNegatief	Percentage / double	Het huidige rentepercentage bij negatief saldo.
TRCJaarrente - Jaar	Integer	Het jaar waarop de onderstaande gegevens betrekking hebben.
TRCJaarrente - RentePositief	double	De ontvangen rente in het jaar.

Veld	Type	Toelichting
TRCJaarrente – RenteNegatief	Double	De betaalde rente in het jaar.

6.65 TBBOXHEADER

Toegevoegd in december 2018

Veld	Type	Toelichting
Code	Int64	Sleutelgegeven tabel
AfzenderOntvanger	String(240)	De afzender in tekst formaat. Kan dus medewerker of relatie zijn
Onderwerp	String(240)	
Tijdstip	DateTime	AanmaakDatum
IndicatieOntvangen	Boolean	Waar als de OntvangerRelatie gelijk is aan de Relatie van het bericht
IndicatieGelezen	Boolean	Waar als LeesDatum gevuld
IndicatieArchief	Boolean	Waar als ArchiefDatum gevuld
IndicatieBijlage	Boolean	Waar als bijlage gevuld
ConversatieID	Int64	Conversatie ID waarbij bericht hoort. 0 als geen onderdeel van conversatie, anders de berichtcode van het oorspronkelijke bericht. Alle berichten in de conversatie hebben dezelfde conversatieID.

6.66 TBBOXDETAIL

Toegevoegd in december 2018

Veld	Type	Toelichting
Code	Int64	Sleutelgegeven - Unieke code om een bericht te identificeren
Relatie	TRelatie	Relatie waarop het bericht betrekking heeft
ContractVolgnummer	Integer	Het volgnummer van het product in Allegro waarop het bericht betrekking heeft.
ContractSoort	Char(2)	PL, SL, SK, SR, BR, CS, WS etc
Soortopdracht	Char(2)	Alleen bij BBR-opdracht gevuld
CodeEiserBegunstigde	Integer	Bij SR CodeEiser, bij BBR CodeBegunstigde anders leeg
NummerReservering	Integer	Alleen bij BBR-opdracht gevuld
UniekVolgnummer	Integer	Bij SR, BBR of klantopdracht
AanmaakDatum	DateTime	Datum en tijdstip waarop het bericht is aangemaakt (verzonden)
OntvangstDatum	DateTime	Datum en tijdstip waarop het bericht is ontvangen. Vaak gelijk aan Aanmaakdatum behalve bij berichten die in Allegro binnenkomen en via Portier verwerkt worden. Dan zal

Veld	Type	Toelichting
		ontvangstdatum de doorvoerdatum/tijd zijn.
Nieuw	Boolean	Indicatie of het bericht nieuw is en er nog een e-mail verzonden dient te worden naar de ontvanger dat er een nieuw bericht is. Zodra de e-mail is verstuurd wordt Nieuw uitgezet en het tijdstip gevuld
EmailDatum	DateTime	Datum tijdstip waarop de e-mail naar de klant is verzonden.
AanmaakMedewerker	TMedewerker	Of Medewerker gegevens
AanmaakRelatie	TRelatie	Of Relatie gegevens
AfzenderMedewerker	TMedewerker	Of Medewerker gegevens
AfzenderRelatie	TRelatie	Of Relatie gegevens
OntvangerMedewerker	TMedewerker	Of Medewerker gegevens
OntvangerRelatie	TRelatie	Of Relatie gegevens
LeesDatum	DateTime	Datum en tijdstip waarop het bericht is gelezen (anders 0)
LeesMedewerker	TMedewerker	Of Medewerker gegevens
LeesRelatie	TRelatie	Of Relatie gegevens
ArchiefDatum	DateTime	Datum en tijdstip waarop het bericht is gearhiveerd (anders 0)
ArchiefMedewerker	TMedewerker	Of Medewerker gegevens
ArchiefRelatie	TRelatie	Of Relatie gegevens
Onderwerp	String(240)	
Tekst	String	
BijlagenAantal	Integer	Aantal bijlagen bij bericht.
Bijlagen	TBBoxBijlageArray	Bijlagen. Alleen gevuld als deze expliciet worden opgevraagd.
ConversatieID	Int64	Conversatie ID waarbij bericht hoort. 0 als geen onderdeel van conversatie, anders de berichtcode van het oorspronkelijke bericht. Alle berichten in de conversatie hebben dezelfde conversatieID.

6.67 TBBOXBIJLAGE

Toegevoegd in december 2018

Veld	Type	Toelichting
Code	Int64	Sleutelgegevens - Unieke code om een bericht te identificeren
UniekVolgnummer	Integer	Volgnummer van de bijlage
Bijlage	Binary	Bijlage in binair formaat
BijlageSize	Int64	De grootte van de bijlage in bytes
BijlageNaam	String(240)	Bestandsnaam met extensie. Nodig voor koppelen juiste toepassing aan bijlage bij openen.

6.68 TBBXGEADRESSEERDE

Toegevoegd in december 2018

Veld	Type	Toelichting
Medewerker	TMedewerker	
Informatie	String(60)	Informatie over de medewerker. Kan bijvoorbeeld zijn, Klantmanager, Casusmanager, BBR, SR, Lening

6.69 TBBXTEKST

Toegevoegd in december 2018

Veld	Type	Toelichting
Code	Int	Sleutelgegevens tabel
Naam	String(240)	Naam van de vaste tekst
Onderwerp	String(240)	Onderwerp
Tekst	String	Tekst

6.70 TSORTEERINFO

Toegevoegd in december 2018

Veld	Type	Toelichting
Veld	eVeldSortering	Enumeratie van velden: vsCode vsAfzenderOntvanger vsOnderwerp vsTijdstip vsOntvangen vsGelezen vsGearchiveerd vsBijlagen
Oplopend	Boolean	Indicatie of de sortering oplopend of aflopend is

6.71 TBRRBEGUNSTIGDE

Toegevoegd in mei 2018

Veld	Type	Toelichting
Achternaam	Widestring (max 60 karakters)	Achternaam van de BBR-begunstigde
Voorvoegsels	Widestring	Voorvoegsels van de BBR-begunstigde
Voorletters	Widestring	Voorletters van de BBR-begunstigde
PlaatsnaamBezoekadres	Widestring (max 50 karakters)	Plaatsnaam van het bezoekadres van de BBR-begunstigde
Relatiecode	Integer	Relatiecode uit Allegro

Veld	Type	Toelichting
OpdrachtSoortKeuze	eSoortOpdracht	Enumeratie: Reservering Doorbetaling ReserveringOfDoorbetaling
KeuzeReservering	Boolean	
Betaalwijze	Widestring	Betaalwijze van de BBR-begunstigde zoals opgegeven in Allegro Beheer, indien de betaalwijze naar een IBAN verwijst gevuld met IBAN
Rekeningnummers	RekeningnummerArray	Lijst van bij de BBR-begunstigde opgenomen rekeningnummers.

6.72 TRELATIECODEBEDRIJFCODE

Toegevoegd in november 2019

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	De relatiecode in Allegro
Bedrijfscode	Integer	De bedrijfscode waarbij de relatie hoort
Bedrijfsnaam	Widestring (max 60 karakters)	De naam van het bedrijf in Allegro

6.73 TAANVRAAGSR (DEPRECATED)

Veld	Type	Toelichting
Aanvrager	TPersoonAanvraag	
MetPartner	Boolean	Indicatie of er wel of geen partner is. Moet gevuld zijn.
Partner	TPersoonAanvraag	Mag leeg zijn als er geen partner is.
Bezoekadres	TAdres	Bestaat uit: • Straat • Huisnr • HuisnrToev • Postcode • PC • PL • Woonplaats • LandNaam
Postadres	TAdres	Indien Postadres leeg is, zal, indien er sprake is van een <u>nieuwe</u> relatie, het bezoekadres automatisch worden overgenomen naar het postadres.
Contact	TContact	Bestaat uit: • TelefoonThuis • TelefoonMobiel

Veld	Type	Toelichting
		EmailAdres
CorrespondentieMail	Boolean	Een indicatie of de klant (hoofd-aanvrager) de standaard correspondentiewijze in Allegro bij zijn/haar gegevens op 'e-mail' ingesteld wil hebben.
GezinsSituatie	TGezinsSituatie	Bestaat uit: - BurgerlijkeStaat - GemeenschapVanGoederen - Kinderen - Detailtering gemeenschap van goederen
AantalKinderen	Integer	Het aantal kinderen
ToelichtingKinderen	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting bij kinderen, bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen.
InkomenAanvrager	TInkomen	Bestaat uit: - Soort - Werkgever - Werkzaam sinds - Vast dienstverband - Dienstverband tot - Loon - Loonperiode - Soort uitkering - Uitkeringsinstantie - Pensioen - Pensioenperiode - KGB (Kindgebondenbudget) - Vrijwilligers - Vrijwilligersperiode - Kinderalimentatiebedrag - Partneralimentatiebedrag - Overig inkomen - Overiginkomenbedrag - Overiginkomenperiode
InkomenPartner	TInkomen	Bestaat uit: - Soort - Werkgever - Werkzaam sinds - Vast dienstverband - Dienstverband tot - Loon - Loonperiode - Soort uitkering - Uitkeringsinstantie - Pensioen

Veld	Type	Toelichting
		• Pensioenperiode • KGB (Kindgebondenbudget) • Vrijwilligers • Vrijwilligersperiode • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • Overig inkomen • Overiginkomenbedrag Overiginkomenperiode
Uitgaven	TUitgaven	Bestaat uit: • Woningsoort • Kostgeld • Huur • Huurtoeslag • Maandhypotheek • Maandteruggave • 'SaldoHypotheek • WOZWaarde • Zorgpremie • Zorgtoeslag • Kinderalimentatiebedrag • Partneralimentatiebedrag • OverigUitgaven
Schuldbedrag	Double	Het eventuele totaalbedrag van de bestaande schulden.
Schuldeisers	Integer	Het eventuele totaal aantal schuldeisers
Indiener	Widestring (1 karakter)	Indicatie door wie de aanvraag wordt ingediend. Mogelijke waarden: • (leeg) • K (klant zelf) • O (opdrachtgever) • H (hulpverlener).
HulpverlenerNaam	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de hulpverlener of hulpverleningsorganisatie indien 'Indiener' een hulpverlener is (H).
OpdrachtgeverCode	Integer	De relatiecode van de opdrachtgever indien de 'Indiener' een opdrachtgever is. De in Allegro bekende opdrachtgevers kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers .

Veld	Type	Toelichting
Contactpersoon	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de (eventuele) contactpersoon van de hulpverlener (indien de 'Indiener' een hulpverlener is) of van de opdrachtgever (indien de 'Indiener' een opdrachtgever is).
Toelichting	Widestring (max 240 karakters)	Toelichting bij de aanvraag.
Bedrijfscode	Integer	Interne bedrijfscode in Allegro van het bedrijf waarin nieuwe relaties en de nieuwe aanvraag terecht komen.
CollectieveBorgstelling	Boolean	Indicatie of er Collectieve borgstelling van toepassing is.
CorrespondentieWeb	Boolean	Indicatie of er standaard correspondentie naar de Web berichtenbox van toepassing is.
OorzaakSchulden	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting oorzaak van de schulden. Informatief, wordt niet overgenomen
Bewindvoerder	TOrganisatie	Optioneel de naw gegevens van de bewindvoerder.
ToelichtingAlgemeen	Widestring (max 3600 karakters)	Algemene vrije tekst. Komt in het toelichtingen scherm
ToelichtingSO	Widestring (max 240 karakters)	Toelichting schuldovereenkomst. Komt in het toelichtingen scherm
ToelichtingAanmelding	Widestring (max 3600 karakters)	Toelichting aanmelding schuldeisers. Komt in het toelichtingen scherm
ToelichtingVoorstel	Widestring (max 3600 karakters)	Toelichting voorstel schuldeisers. Komt in het toelichtingen scherm
TotaalschuldVullen	Boolean	Indicatie totaal schuldbedrag vullen in het scherm Start
OpdrachtgeverOvernemen	Boolean	Indicatie opdrachtgever vullen in het scherm Behandeling
HulpverlenerOvernemen	Boolean	Indicatie hulpverlener vullen in het scherm Behandeling. Hulpverlener zal worden gezocht op naam, indien geen match gevonden zal een nieuwe organisatie worden aangemaakt
OpenVragen	OpenVraagArray	Een vrij te vullen lijst met open vragen. Bijvoorbeeld: • Wie is de beslaglegger? • Wat voor advies wordt er gegeven? Informatief, wordt niet overgenomen
GeslotenVragen	GeslotenVraagArray	Een vrij te vullen lijst met gesloten vragen (Ja, Nee, Leeg). Bijvoorbeeld: • Is er sprake van een crisis? • Eerder gebruik gemaakt van schuldhulpverlening? • Betreft het een spoedaanvraag?

Veld	Type	Toelichting
		• Is er in het verleden gebruik gemaakt van de WNSP? • Fraudeschulden? • Boeteschulden? • Beslag op inkomen? • Zijn er lopende aflossingen op schulden? Informatief, wordt niet overgenomen
Schulden	Array van TSchuld	Mogelijke waarden: • Naam van de schuldeiser • Bedrag van de schuld • Studieschuld Ja of Nee • Referentie van de schuld • Omschrijving • CodeEiser

6.74 TGESLOTENVRAAG

Veld	Type	Toelichting
Vraag	Widestring	Tekstveld waarin de vraag wordt opgenomen of een verkorte versie daarvan. Wordt uiteindelijk NIET verwerkt in Allegro, maar WEL zichtbaar in de Portier-mutatie.
Antwoord	eJaNeeLeeg	Antwoord op de Ja/Nee vraag Mag zijn: <i>Ja</i> <i>Nee</i> <i>Leeg</i> Wordt uiteindelijk NIET verwerkt in Allegro, maar WEL zichtbaar in de Portier-mutatie.

6.75 TAANVRAAG2PERSOON

Veld	Type	Toelichting
Relatiecode	Integer	Deze kan leeg zijn, indien er anoniem wordt aangemeld, anders gevuld. Indien er geen relatiecode gevuld wordt, zal in Allegro een nieuwe relatie aangemaakt worden.
BSN	Integer	Burgerservicenummer.

Voornamen	Widestring (max 240 karakters)	
Voorletters	Widestring (max 40 karakters)	Als de voorletters leeg gelaten worden, worden deze gevuld uit de voornamen.
Voorvoegsels	Widestring (max 15 karakters)	
Achternaam	Widestring (max 60 karakters)	Achternaam van de persoon.
Geslacht	Widestring (1 karakter)	De waarden: • M (Man) • V (Vrouw). • O (Onbekend)
Geboortedatum	Integer	Geboortedatum in formaat eejjmmdd
Nationaliteit	Widestring (max 255 karakters)	Kan zijn: • (leeg) • Nederlandse • Anders
Rekeningnummers	Rekeningnummer2Array	Lijst van rekeningnummers (Zie 6.76)
Bezoekadres	TAdres	
Postadres	TAdres	
CorrespondentieMail	Boolean	Een indicatie of de relatie de standaard correspondentiewijze in Allegro bij zijn/haar gegevens op 'e-mail' ingesteld wil hebben.
CorrespondentieWeb	Boolean	Een indicatie of de relatie de standaard correspondentiewijze in Allegro bij zijn/haar gegevens op 'Web' ingesteld wil hebben.
Contact	TContact	Zie 6.37
Inkomen	InkomenArray	Lijst van Tinkomen
Uitgaven	UitgavenArray	Lijst van Tuitgaven

6.76 TREKENINGNUMMER

Veld	Type	Toelichting
Volnummer	Integer	Volnummer in Allegro

Veld	Type	Toelichting
IBAN	Widestring	IBAN
BIC	Widestring	BIC optioneel
Bank	Widestring	Bank (deprecated)
Omschrijving	Widestring	Omschrijving van de rekening, bijvoorbeeld Betaalrekening
Buitenland	Boolean	Buitenlands rekeningnummer
Geblokkeerd	Boolean	Geblokkeerd rekeningnummer

6.77 TAANVRAAG2

Veld	Type	Toelichting
Bedrijfscode	Integer	Interne bedrijfscode in Allegro van het bedrijf waarin nieuwe relaties en de nieuwe aanvraag terecht komen.
Aanvrager	TAanvraag2Persoon	
MetPartner	Boolean	Indicatie of er wel of geen partner is. Moet gevuld zijn.
Partner	TAanvraag2Persoon	Mag leeg zijn als er geen partner is.
GezinsSituatie	TGezinsSituatie	Bestaat uit: • BurgerlijkeStaat • GemeenschapVanGoederen • Kinderen • Detaillering gemeenschap van goederen
AantalKinderen	Integer	Het aantal kinderen
ToelichtingKinderen	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting bij kinderen, bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen.
Schuldbedrag	Double	Het eventuele totaalbedrag van de bestaande schulden.
Schuldeisers	Integer	Het eventuele totaal aantal schuldeisers
SoortLening	Widestring (2 karakters)	Indicatie of de nieuwe aanvraag lening een PL, SL of een SK betreft. Mogelijke waarden: - PL - SL - SK - DK - SR
GewenstKrediet	Double	Het gewenste kredietbedrag.
GewenstAflossing	Double	Het gewenste aflossingsbedrag per maand.

Veld	Type	Toelichting
Bestedingsdoel	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting voor het bestedingsdoel.
Indiener	Widestring (1 karakter)	Indicatie door wie de aanvraag wordt ingediend. Mogelijke waarden: • (leeg) • K (klant zelf) • O (opdrachtgever) • H (hulpverlener).
HulpverlenerNaam	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de hulpverlener of hulpverleningsorganisatie indien 'Indiener' een hulpverlener is (H).
OpdrachtgeverCode	Integer	De relatiecode van de opdrachtgever indien de 'Indiener' een opdrachtgever is. De in Allegro bekende opdrachtgevers kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service <code>BasisService.GetAllegroOpdrachtgevers</code> .
Contactpersoon	Widestring (maximaal 60 karakters)	De naam van de (eventuele) contactpersoon van de hulpverlener (indien de 'Indiener' een hulpverlener is) of van de opdrachtgever (indien de 'Indiener' een opdrachtgever is).
KredietSoort	Widestring (maximaal 3 karakters)	Het soort krediet dat aangevraagd wordt – overeenkomend met de statistieksoort 'KS' uit Allegro. De in Allegro bekende kredietsoorten kunnen op het Web worden opgehaald middels de nieuwe service <code>BasisService.GetAllegroKredietsoorten</code> .
Borgstelling	Boolean	Een indicatie of er sprake is van een borgstelling van een gemeente
Toelichting	Widestring (max 240 karakters)	Toelichting bij de aanvraag.
CollectieveBorgstelling	Boolean	Indicatie of er Collectieve borgstelling van toepassing is.
OverigeGegevens	Widestring	Informatief. Extra gegevens.
GewenstLooptijd	Integer	De gewenste looptijd in maanden.

6.78 TAANVRAAG2LENING

Afgeleid van 6.77 TAanvraag2

Veld	Type	Toelichting
Schulden	SchuldArray	Zie 6.59 TSchuld

6.79 TAANVRAAG2DK

Afgeleid van 6.77 TAanvraag2
Geen extra gegevens

6.80 TAANVRAAG2SR

Afgeleid van 6.77 TAanvraag2

Veld	Type	Toelichting
OorzaakSchulden	Widestring (max 255 karakters)	Toelichting oorzaak van de schulden. Informatief, wordt niet overgenomen
Bewindvoerder	TOrganisatie	Optioneel de naw gegevens van de bewindvoerder.
ToelichtingAlgemeen	Widestring (max 3600 karakters)	Algemene vrije tekst. Komt in het toelichtingen scherm
ToelichtingSO	Widestring (max 240 karakters)	Toelichting schuldovereenkomst. Komt in het toelichtingen scherm
ToelichtingAanmelding	Widestring (max 3600 karakters)	Toelichting aanmelding schuldeisers. Komt in het toelichtingen scherm
ToelichtingVoorstel	Widestring (max 3600 karakters)	Toelichting voorstel schuldeisers. Komt in het toelichtingen scherm
TotaalschuldVullen	Boolean	Indicatie totaal schuldbedrag vullen in het scherm Start
OpdrachtgeverOvernemen	Boolean	Indicatie opdrachtgever vullen in het scherm Behandeling
HulpverlenerOvernemen	Boolean	Indicatie hulpverlener vullen in het scherm Behandeling. Hulpverlener zal worden gezocht op naam, indien geen match gevonden zal een nieuwe organisatie worden aangemaakt
OpenVragen	OpenVraagArray	Een vrij te vullen lijst met open vragen. Bijvoorbeeld: • Wie is de beslaglegger? • Wat voor advies wordt er gegeven? Informatief, wordt niet overgenomen
GeslotenVragen	GeslotenVraagArray	Een vrij te vullen lijst met gesloten vragen (Ja, Nee, Leeg). Bijvoorbeeld: • Is er sprake van een crisis? • Eerder gebruik gemaakt van schuldhulpverlening? • Betreft het een spoedaanvraag? • Is er in het verleden gebruik gemaakt van de WNSP? • Fraudeschulden? • Boeteschulden? • Beslag op inkomen? • Zijn er lopende aflossingen op schulden? Informatief, wordt niet overgenomen

Veld	Type	Toelichting
Schulden	Array van TSchuld	Mogelijke waarden: • Naam van de schuldeiser • Bedrag van de schuld • Studieschuld Ja of Nee • Referentie van de schuld • Omschrijving • CodeEiser

6.81 TPANDGEVER

Veld	Type	Waarde
Relatiecode	Integer	
Beleenvverbod	Bit (boolean)	Indicatie of deze pandgever een beleenverbod heeft.
AantalActueel	Integer	Het aantal actuele panden van deze pandgever. Dit kan '0' zijn indien de relatie wel bekend is als pandgever, maar er op dit moment geen actuele panden van de pandgever zijn.
Vorderingen	Bit (boolean)	Indicatie of er openstaande vorderingen zijn van de pandgever. Indien dit het geval is kan eventuele verlenging van panden worden tegen gehouden op de Website en een toepasselijke melding gegeven worden.
BedragVorderingen	Double	Indien er vorderingen zijn (zie vorig veld), het bedrag dat aan vorderingen open staat.
ReserveringNegatief	Bit (boolean)	Indicatie of er sprake is van een negatieve reservering bij de pandgever. Indien dit het geval is kan eventuele verlenging van panden worden tegen gehouden op de Website of eerst de negatieve reservering voldaan worden en/of een toepasselijke melding gegeven worden. N.B. Dit betreft specifiek de reservering Pandhuis en heeft niets van doen met de Prs-reserveringen (BBR) van Allegro.
BedragReservering	Double	Het bedrag aan huidige reservering van de pandgever. Indien het vorige veld (ReserveringNegatief) 'true' is, is dit veld dus negatief! N.B. Dit betreft specifiek de reservering Pandhuis en heeft niets van doen met de Prs-reserveringen (BBR) van Allegro.

6.82 TPAND

Veld	Type	Waarde
Relatiecode	Integer	
Pandnummer	Widestring – 10 karakters	Bijvoorbeeld '2016000001'
BeleenbewijsVlgnr	Integer	Het volgnummer van het <u>actuele</u> beleenbewijs Bijvoorbeeld '0'.
BeleenbewijsNr	WideString – 13 karakters	Het volledige beleenbewijsnummer (samenvoeging van pandnummer en volgnummer actueel beleenbewijs). Bijvoorbeeld '2016000001-00'.
StartDatum	DateTime	De datum waarop dit pand <u>voor het eerst</u> beleend is.
Beleenbewijs_Datum	DateTime	De datum waarop het <u>actuele</u> beleenbewijs is afgegeven.
Beleenbewijs_Einddatum	DateTime	De datum waarop de belening afloopt. D.i. de theoretische einddatum van het actuele beleenbewijs.
Beleenbewijs_Beleensom	Double	De totale beleensom van het pand volgens het actuele beleenbewijs.
Verlengen	Integer	Indicatie of deze belening verlengd kan worden. Als er verlengd kan worden heeft dit veld de waarde '0'. Een pand kan niet verlengd worden in de volgende gevallen: - Het pand staat al op de definitieve veilinglijst. Dit veld krijgt de waarde '1'. - Er is al een verlenging voor dit pand aangevraagd via Web en 'onderweg' – d.w.z. dat er een Portierbericht voor verlenging van dit pand is en dit Portierbericht nog 'wacht' (nog niet 'doorgevoerd' of 'niet doorgevoerd' is). Dit veld krijgt de waarde '2'.

6.83 TPANDEDETAIL

Veld	Type	Waarde
Pandnummer	Widestring – 10 karakters	Bijvoorbeeld '2016000001'
BeleenbewijsVlgnr	Integer	Het volgnummer van het actuele beleenbewijs Bijvoorbeeld '0'.
BeleenbewijsNr	WideString – 13 karakters	Het volledige beleenbewijsnummer (samenvoeging van pandnummer en volgnummer actueel beleenbewijs). Bijvoorbeeld '2016000001-00'.
StartDatum	DateTime	De datum waarop dit pand voor het eerst beleend is.
Beleenbewijs_Datum	DateTime	De datum waarop het actuele beleenbewijs is afgegeven.
Beleenbewijs_Einddatum	DateTime	De datum waarop de belening afloopt. D.i. de theoretische einddatum van het actuele beleenbewijs.
Beleenbewijs_Beleensom	Double	De totale beleensom van het pand volgens het actuele beleenbewijs.
Verlengen	Integer	Indicatie of deze belening verlengd kan worden. Als er verlengd kan worden heeft dit veld de waarde '0'. Een pand kan niet verlengd worden in de volgende gevallen: - het pand staat al op de definitieve veilinglijst Dit veld krijgt de waarde '1'. <i>Een toepasselijke melding zou in dit geval zijn: 'Het pand wordt geveild'.</i> - Er is al een verlenging voor dit pand aangevraagd via Web en 'onderweg' – d.w.z. dat er een Portierbericht voor verlenging van dit pand is en dit Portierbericht nog 'wacht' (nog niet doorgevoerd of niet doorgevoerd is). Dit veld krijgt de waarde '2'. <i>Een toepasselijke melding zou in dit geval zijn: 'De verlenging is al aangevraagd en wacht op verwerking'.</i>

NwBeleenbewijs_Einddatum	DateTime	De datum t/m wanneer het nieuwe beleenbewijs geldig zou zijn indien nu verlengd wordt. Dit veld wordt alleen gevuld indien er verlengd <u>kan</u> worden.
NwBeleenbewijs_Rente	Double	De te betalen rente indien nu verlengd of gelost wordt.
Rentepercentage	Double	Het rentepercentage, horende bij het huidige beleenbewijs.
AantalArtikelen	Integer	Het aantal artikelen waaruit het pand bestaat. Bijvoorbeeld '2'.
OmschrijvingArtikelen	WideString (max 800 karakters)	Een omschrijving van de artikelen waaruit het pand bestaat – de artikelen ';' gescheiden (aantal en artikelomschrijving) bijvoorbeeld: '1 x Armband; 1 x Collier'.
TotaalTaxatieWaarde	Double	De totale taxatie-waarde van alle artikelen in het pand.

6.84 TPANDBERICHT

Veld	Type	Waarde
SoortMutatie	Widestring – maximaal 240 karakters	'Verlengen pand (pandhuis)'
Datum	DateTime	De datum van aanmaak van het bericht.
Tijdstip	DateTime	Het tijdstip van aanmake van het bericht
Pandnummer	Widestring – 10 karakters	Het pandnummer uit het Portier-bericht. Bijvoorbeeld '2016000001'
BedragBetaald	Double	Het betaalde bedrag (uit het Portier-bericht)
iDealKenmerk	Widestring – 16 karakters	Het iDeal-kenmerk (uit het Portier-bericht)
iDealTotaalBedrag	Double	Het totaal betaalde bedrag ('winkelmandje') m.b.t. bovenstaand iDealKenmerk

7 BIJLAGE 2 – FOUTMELDINGEN VAN DE WEBSERVICES

7.1 INLEIDING

Eventuele foutmeldingen door aanroep van de diverse webservices worden altijd teruggegeven met een nummer (in ExtraInfo) en een omschrijving (in ExtraInfoOmschrijving).

7.2 MELDINGEN

- 1000 Exception (niet nader beschreven fout)
- 1001 Wachtwoord niet juist
- 1002 Geen gebruiker met dit e-mailadres
- 1003 Geen toegang (MagAanmelden staat op 'Nee')
- 1004 Account inactief
- 1005 Account geblokkeerd
- 1006 Profiel geeft aan dat E-mail login niet is toegestaan
- 1007 Profiel geeft aan dat relatiecode login niet is toegestaan
- 1008 Geen gebruiker met deze code (relatiecode niet juist)
- 1009 Wachtwoord te lang
- 1010 BSN kan niet gevonden worden
- 1011 BSN komt meerdere malen voor (relatiecode kan niet uniek bepaald worden)
- 1012 E-mail adres is te lang
- 1013 E-mail adres komt al voor
- 1014 Ingegeven relatiecode en geboortedatum geen correcte combinatie
- 1015 Relatie al geregistreerd voor Allegro Web
- 1016 Relatie al geregistreerd voor Allegro Web, maar geen toegang (MagAanmelden staat uit)
- 1017 Registratiecode niet gevonden
- 1018 Medewerker niet gevonden
- 1019 Relatiecode kan niet gevonden worden
- 1020 Ongeldig autorisatienummer
- 1021 Ongeldige invoer
- 1022 Voor de ingegeven relatiecode is reeds een registratie bekend, die nog verwerkt moet worden
- 1023 Alleen telefoonnummer 1 en telefoonnummer 2 kunnen hier gewijzigd worden.
- 1024 Geen rekeningnummer gevonden om te wijzigen
- 1025 Straatnaam niet gevonden
- 1026 Plaatsnaam niet gevonden
- 1027 Gegevens adres buitenland niet gevonden
- 1028 Geen actieve BBR gevonden bij deze relatie
- 1029 Geen opdrachten gevonden bij de BBR van deze relatie
- 1030 De opgegeven BBR opdracht is niet gevonden
- 1031 Deze BBR opdracht heeft een vast bedrag en mag niet worden gewijzigd
- 1032 Deze relatie heeft geen toekomstige afspraak
- 1033 Deze BBR opdracht is een restbetaling en mag niet gewijzigd worden
- 1034 Deze BBR opdracht is een incidentele opdracht en mag niet gewijzigd worden
- 1035 Soort identificatiebewijs niet gevuld
- 1036 Soort identificatiebewijs niet juist gevuld
- 1037 Nummer identificatiebewijs niet gevuld
- 1038 Nummer identificatiebewijs te lang
- 1039 Datum identificatiebewijs niet gevuld
- 1040 Datum identificatiebewijs niet meer geldig

- 1041 Burgerlijke staat niet gevuld
- 1042 Burgerlijke staat niet juist gevuld
- 1043 Activiteit niet gevuld
- 1044 Activiteit niet juist gevuld
- 1045 Geen kind met dit volgnummer
- 1046 Hulpverleners bestaan niet voor opgegeven contractsoort
- 1047 Rekening anders gekozen, maar naam begunstigde niet gevuld
- 1048 Rekening anders gekozen, maar rekening begunstigde niet gevuld
- 1049 Geen correct Nederlands nummer
- 1050 Indicatie betaalwijze niet juist gevuld
- 1051 Rekening partner gekozen, maar er is geen partner
- 1052 Geen vrij opneembare reservering met dit nummer
- 1053 Saldo reservering te laag voor gewenst opname bedrag
- 1054 Geen afschriften bekend voor deze relatie
- 1056 Service is niet beschikbaar
- 1057 Geen klantopdrachten gevonden
- 1058 Geen afschrift met dit volgnummer bekend voor deze relatie
- 1059 Relatiecode organisatie onbekend
- 1060 Relatiecode organisatie betreft geen organisatie
- 1061 Organisatie heeft (nog) geen toegang tot Allegro Web. Aanmelden met nieuw contact niet mogelijk
- 1062 Er is reeds een relatie met opgegeven achternaam en geboortedatum
- 1063 Geen resultaten voor opgegeven code(s)
- 1064 Relatiecode contactpersoon en andere relatiecode contactpersoon zijn gelijk
- 1065 Relatiecode contactpersoon is geen contactpersoon van deze organisatie
- 1066 Relatiecode andere relatie is geen contactpersoon van deze organisatie
- 1067 Klant niet bekend bij deze organisatie in Allegro
- 1068 Relatiecode contactpersoon onbekend
- 1069 Contactpersoon is in Allegro met een andere contactpersoon gevuld
- 1070 Geen extra producten voor deze klant gevonden
- 1071 Extra product onbekend voor deze klant
- 1072 Relatie heeft geen Inzake rekening
- 1073 Ingegeven relatiecode, geboortedatum en BSN vormen geen correcte combinatie
- 1074 Naam begunstigde niet (correct) gevuld (max. 60 tekens)
- 1075 Rekeningnummer begunstigde niet (correct) gevuld (max. 34 tekens)
- 1076 Rekeningnummer begunstigde is geen IBAN
- 1077 Straatnaam begunstigde niet (correct) gevuld (max. 50 tekens)
- 1078 Huisnummer begunstigde niet (correct) gevuld (<nummer> <toevoeging> max. 30 tekens)
- 1079 Postcode begunstigde niet (correct) gevuld (9999XX)
- 1080 Referentie niet (correct) gevuld (max 64 tekens)
- 1081 Bedrag niet gevuld
- 1082 Periodiciteit niet (correct) gevuld
- 1083 Betaaldatum niet (correct) gevuld
- 1084 Betaaldatum ligt op of voor vandaag
- 1085 Plaatsnaam begunstigde niet (correct) gevuld (max. 50 tekens)
- 1086 Casus met dit volgnummer bestaat niet
- 1087 Geen volledige toelichtingen gevonden
- 1088 Toelichtingstitel bestaat niet of is niet volledig
- 1089 Subtitel bestaat niet of is niet volledig
- 1090 Bedrag mag niet negatief zijn
- 1091 Dit e-mailadres is al geregistreerd bij een andere relatie
- 1092 Relatiecode opdrachtgever niet gevuld

- 1093 Relatiecode klant niet gevuld
- 1094 Geen resultaten gevonden
- 1095 Module Web en Opdrachtgevers is niet opgenomen in licentie.
- 1096 Deze notitie is geen PDF
- 1097 Deze notitie bestaat niet
- 1098 Module Web Aanvraag lening is niet opgenomen in licentie
- 1099 Soort document is niet herkend
- 1100 Relatiecode aanvrager is hetzelfde als relatiecode partner
- 1101 Geen producten gevonden bij deze relatie
- 1102 Module Web Aanvraag DK is niet opgenomen in licentie
- 1103 Omschrijving is te lang, maximaal 32 karakters mogelijk.
- 1104 De datum vanaf voor de documenten is niet correct
- 1105 Het gevraagde document is niet gevonden
- 1106 De gevraagde bijlage is niet gevonden
- 1107 De relatie met dit BSN mag niet aanmelden bij Allegro
- 1108 Account van de relatie met dit BSN is niet actief
- 1109 Geen RC gevonden bij deze relatie.
- 1110 Ongeldig datumbereik voor selectie
- 1111 Bericht is niet gevonden
- 1112 Berichtbijlage bestaat niet
- 1113 Bericht bevat geen bijlagen
- 1114 Geen geadresseerden gevonden
- 1115 Module Berichtenbox is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1116 Afzender is verplicht bij verzenden bericht.
- 1117 Ontvanger is verplicht bij verzenden bericht.
- 1118 Gegevens voor aanmaakbericht zijn niet correct.
- 1119 Relatiecode %d heeft geen toegang tot Web.
- 1120 Relatiecode %d heeft geen toegang tot de berichtenbox.
- 1121 Module BBR-Crediteuren is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1122 Geen begunstigden gevonden
- 1123 Geen reserveringkeuze mogelijk
- 1124 Relatiecode begunstigde gevuld, maar geen module BBR-Crediteuren
- 1125 Opdrachtsoort gevuld, maar geen module BBR-Crediteuren
- 1126 Reserveringsnummer gevuld, maar geen module BBR-Crediteuren
- 1127 Relatiecode begunstigde onbekend
- 1128 Geen opdrachtsoort gevonden
- 1129 Module Koppeling Orchestra is niet gevonden in de licentiegegevens
- 1130 Er zijn geen geldige afspraaksoorten aanwezig.
- 1131 De soort afspraak is niet gevonden.
- 1132 De soort afspraak is buiten gebruik.
- 1133 De soort afspraak mag hier niet gekozen worden.
- 1134 Onderwerp is niet gevuld.
- 1135 Branche-id is niet gevuld.
- 1136 Service-id is niet gevuld.
- 1137 Afspraakdatum is niet gevuld.
- 1138 Starttijd is niet gevuld.
- 1139 Het opgegeven contract is niet gevonden.
- 1140 Invoer is langer dan 15 karakters.
- 1141 Geen schuldeisers gevonden.
- 1142 Module Web Aanvraag SR is niet opgenomen in licentie
- 1143 Begunstigde is klant zelf, reserveringsnummer moet gevuld zijn

8 BIJLAGE 3 – VOORBEELDEN VOOR GEBRUIK

8.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staan enkele voorbeelden beschreven waarin staat aangegeven hoe de webservices van Allegro Web kunnen worden gebruikt binnen een website.

Dit hoofdstuk is dan ook met name bedoeld voor de website bouwer die Allegro Web wil gaan gebruiken. Het zijn voorbeelden waar natuurlijk van afgeweken kan worden. Maar het wordt hierdoor hopelijk duidelijk hoe Kred'it de keuzes voor de diverse webservices heeft gemaakt.

De gebruikte webservices staan elders in dit document beschreven (hoofdstuk 3).

Voor de duidelijkheid :

Gebruiker = Is de Allegro gebruiker, bijvoorbeeld de Kredietbank

Klant = is de website gebruiker en klant van de Kredietbank.

8.2 AANVRAGEN ACCOUNT

8.2.1 Algemeen

Met het aanvragen van een account wordt bedoeld het registreren van een klant om gebruik te kunnen maken van de website waar gegevens over de klant kunnen worden geraadpleegd. Het registratie proces staat hieronder beschreven met de daarbij gebruikte webservices.

8.2.2 Registratiescherm

De gegevens die worden gevraagd in het registratiescherm zijn de volgende:

- A. Relatienummer Allegro
- B. Geboortedatum
- C. Achternaam
- D. E-mail adres
- E. Wachtwoord
- F. Wachtwoord herhaling

Nadat bovenstaande gegevens door de klant zijn ingegeven, roept de website de webservice **LoginService.NieuweRegistratie** aan. Deze zal ingeval van fouten dit melden. Als alles goed is zal de webservice een reserveringsnummer terugmelden.

Fouten kunnen onder andere zijn:

- Dat het relatienummer niet bestaat
- Dat het relatienummer wel bestaat maar de klant al geregistreerd is voor internet
- Dat het relatienummer bestaat maar de klant is uitgesloten voor deelname
- Dat de combinatie van relatienummer en geboortedatum niet correct is.

Zie ook paragraaf 3.2.8.

8.2.3 Bevestiging registratie

De website stuurt de klant een e-mail met de bevestiging van het verzoek om geregistreerd te worden, met daarbij een uitleg van het proces. In deze e-mail is een link opgenomen die de

klant moet activeren om de registratie-aanvraag te voltooien. Dit kan worden gedaan om te controleren of het e-mailadres inderdaad van de aanvrager is.

8.2.4 Bevestiging ontvangen

Zodra de klant de link in de aan hem/haar toegestuurde e-mail activeert, kan de webservice **LoginService.ActiveerRegistratie** worden aangeroepen met de daarbij behorende relatiecode en het reserveringsnummer. Dit is het teken voor Allegro dat de registratie kan worden aangemaakt, indien daar toestemming voor wordt gegeven (Allegro Portier).

Zie ook paragraaf 3.2.10.

8.2.5 Acceptatie registratie

De registratiegegevens worden intern verwerkt met Allegro Portier. Hier kan het portierbericht automatisch verwerkt worden of handmatig met allerlei extra mogelijkheden, zoals het plaatsen van een afspraak in de agenda's van medewerkers. Voor het handmatig verwerken kan het gegeven 'naam' als visuele controle dienen.

Nadat het account is aangemaakt krijgt de klant vanuit Allegro Portier een e-mail met de mededeling dat hij/zij nu toegang heeft tot de website.

Zie ook paragraaf 4.3.

Hiermee is het registratieproces voor een account afgerond.

8.3 INLOGSCHERM

8.3.1 Algemeen

Op het inlogscherm kan een klant zich bekend maken bij het systeem. De klant blijft ingelogd totdat hij/zij 5 minuten niets heeft gedaan, dan verloopt de sessie. Dit kan allemaal door de website worden ondervangen.

8.3.2 Login

Bij een juiste combinatie van e-mailadres en wachtwoord wordt de klant toegang verleend tot de website, mits dit volgens de regels uit Allegro mag (zie paragraaf 2.4). Dit toegang verlenen gebeurt met de webservice **LoginService.AllegroWebLogin** (zie paragraaf 3.2.2).

Na drie foutieve pogingen wordt de klant 10 minuten niet toegelaten tot het inlogscherm. Dit kan allemaal door de website worden ondervangen.

Indien de indicatie dat het wachtwoord gewijzigd moet worden op "Ja" staat, springt de website naar de pagina waar het wachtwoord gewijzigd kan worden, anders springt deze naar de Homepagina.

Direct na het inloggen worden de datum en tijd van de laatste login weergegeven. Deze gegevens worden nu natuurlijk ook bijgewerkt : datum en tijd van laatste bezoek en het aantal bezoeken.

Afhankelijk van de soort klant kan naar een andere pagina worden gesprongen: een klant kan een klant zijn maar ook een opdrachtgever of een intermediair. In deze laatste gevallen zal een andere pagina moeten worden geopend.

8.3.3 Wachtwoord vergeten

Indien een klant meldt dat hij/zij zijn/haar wachtwoord is vergeten, zal op de website nog eens nadrukkelijk worden gevraagd of hij/zij een nieuw wachtwoord wilt aanmaken. Indien dit het geval is, dan wordt het onderstaande proces doorlopen.

Het e-mailadres wordt gevraagd om de klant te identificeren. Vervolgens krijgt de klant een e-mail met de vraag of het klopt dat er een nieuw wachtwoord is aangevraagd. Als dat zo is, wordt er gevraagd een link te activeren of anders om niets te doen.

Zodra de link is geactiveerd zal de procedure worden gestart voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord.

Met de webservice **LoginService.GenereerWachtwoord** (zie paragraaf 3.2.6) kan een nieuw wachtwoord worden gegenereerd. De klant wordt een e-mail gezonden met vermelding van dit nieuwe wachtwoord.

Het e-mailverkeer vindt plaats vanuit de AllegroWeb service dit betekent dat op de server, waar AllegroWeb geïnstalleerd is, de mogelijk moet bestaan om te e-mailen (SMTP).

De webservice zal het bestaande wachtwoord vervangen door het nieuwe wachtwoord. Tevens wordt de indicatie dat het wachtwoord gewijzigd moet worden op 'Ja' gezet. Dit zorgt ervoor dat de klant bij een volgend bezoek gedwongen wordt een nieuw wachtwoord te kiezen.

Tevens wordt het gegeven 'aantal keer wachtwoord vergeten' met 1 verhoogd.

8.4 AANVRAAG

8.4.1 Algemeen

Voor een aanvraag voor schuldhulpverlening bij een gebruiker (kredietbank) kan een toekomstige klant in het algemene deel van de website een aanvraag doen.

8.4.2 Aanvraag via website algemeen deel

Op de website worden de volgende gegevens gevraagd:

- A. Volledige voornamen
- B. Achternaam
- C. Burgerservicenummer
- D. Geboortedatum
- E. Straat
- F. Huisnummer
- G. Postcode
- H. Woonplaats
- I. Volledige voornamen Partner
- J. Achternaam Partner
- K. Burgerservicenummer Partner
- L. Geboortedatum Partner
- M. Burgerlijke staat
 - a. Alleenstaand

- b. Samenwonend
- c. Gehuwd
- N. Indien gehuwd: al dan niet in gemeenschap van goederen
- O. Telefoonnummer 1
- P. Telefoonnummer 2
- Q. E-mailadres
- R. Bent u ondernemer ?
 - a. Geen ondernemer, ook niet geweest
 - b. Geen ondernemer in de afgelopen 2 jaar geweest
 - c. Ondernemer
 - i. Zzp-er
 - ii. Freelancer
 - iii. Alfahulp
 - iv. Kunstenaar
 - v. Anders
- S. Is uw partner ondernemer ?
 - a. Geen ondernemer, ook niet geweest
 - b. Geen ondernemer in de afgelopen 2 jaar geweest
 - c. Ondernemer
 - i. Zzp-er
 - ii. Freelancer
 - iii. Alfahulp
 - iv. Kunstenaar
 - v. Anders
- T. Is er sprake van crisis?
 - a. Huisuitzetting huurwoning
 - i. is aangezegd? (J/N)
 - ii. Datum ontruiming
 - iii. Door
 - b. Afsluiting energie (gas, electra, netwerk)
 - i. is aangezegd? (J/N)
 - ii. Datum afsluiting
 - iii. Door
 - c. Afsluiting water
 - i. is aangezegd? (J/N)
 - ii. Datum afsluiting
 - iii. Door
- U. Ondertekening datum.
- V. Bovenstaande naar juistheid ingevuld o.i.d.

Bovenstaande gegevens kunnen via de webservice

NieuweAanmeldingService.NieuweAanmelding naar Allegro worden gezonden.

Zie ook paragraaf 3.12.2.

8.4.3 Proces

Allegro Portier ontvangt via de webservice de gegevens. Afhankelijk van de instellingen zal deze de aanvraag verwerken. Daar gebeuren een aantal zaken.

- Check of klant c.q. partner al voorkomen als relatie.
- Zo ja gegevens eventueel updaten
- Zo nee klant en partner aanmaken

Via Allegro Portier kan bijvoorbeeld ook een agenda verzoek geplaatst worden naar een medewerker die gaat kijken of dit een aanvraag moet worden.
Zie ook paragraaf 4.13.

8.5 WIJZIGEN VAN REGISTRATIEGEGEVENS

8.5.1 Algemeen

De klant kan diverse gegevens zelf wijzigen.

8.5.2 Wachtwoord wijzigen

De klant krijgt de mogelijkheid om tweemaal hetzelfde wachtwoord in te geven. Het wachtwoord bij de klant wordt gewijzigd. Vervolgens krijgt de klant opnieuw de mogelijkheid om in te loggen.

Bovenstaande kan met de webservice **RelatieService.WijzigWachtwoord** (zie paragraaf 3.4.5).

8.5.3 E-mail adres wijzigen

De klant krijgt de mogelijkheid om tweemaal hetzelfde e-mailadres in te geven. Het e-mailadres voor aanmelding bij de website, wordt bij de klant gewijzigd (mits het een uniek e-mailadres is). Daarnaast kan desgewenst ook het e-mailadres voor correspondentie bij de klant gewijzigd worden. Deze laatste wijziging gaat via Allegro Portier (zie paragraaf 4.4).

Na wijziging van het e-mailadres voor aanmelding bij de website, krijgt de klant de mogelijkheid om opnieuw in te loggen.

Bovenstaande kan met de webservice **RelatieService.WijzigEmailadres** (zie paragraaf 3.4.6).

8.6 WIJZIGEN GEGEVENS (MUTATIES)

8.6.1 Algemeen

Via de “Klant website” moet het mogelijk zijn om gegevens te wijzigen. Dit kan zijn een adres maar bijvoorbeeld ook een doorbetaling. Hieronder zijn de diverse mogelijkheden aangegeven.

8.6.2 Adres gegevens

De adresgegevens van de klant kunnen hiermee worden gewijzigd. Het is nog de vraag in hoeverre we de klant gaan helpen bij het invoeren. Door bijvoorbeeld eerst de postcode en het huisnummer in te laten geven, liggen straat en woonplaats direct vast. Ook het wijzigen van het postadres zou een mogelijkheid kunnen zijn. Daarnaast kunnen ook de adres gegevens en postadres gegevens van de partner worden gemuteerd. Dit alles kan met de webservice **RelatieService.WijzigAdres** (zie paragraaf 3.4.7).

Andere gebruikers geven aan dat bij het wijzigen van het adres er zoveel gegevens wijzigen dat de klant beter langs komt. Meestal wijzigen immers ook de betalingen aan huur, gas, water en elektriciteit.

8.6.3 Telefoonnummer gegevens

Wijziging van telefoonnummers kunnen worden doorgegeven. Dit kan met de webservice **RelatieService.WijzigTelefoon** (zie paragraaf 3.4.8).

8.6.4 Bankrekeningnummer gegeven

Het wijzigen via een website van het bankrekeningnummer kan lastig zijn. Immers kwaadwillenden zijn meestal uit op geld en dit is een manier om geld te ontfutselen. Indien dit toch wenselijk is, kan dit met de webservice **RelatieService.WijzigRekening** (zie paragraaf 3.4.9).

8.6.5 Wijzigen vaste betaling

Hiermee kan het bedrag van een betaling (opdracht) uit de BBR worden gewijzigd. De klant selecteert eerst een opdracht en kan daarna de volgende gegevens ingeven:

- Bedrag
- Met ingang van (datum)
- Reden wijziging.

Dit kan met de webservice **BBRService.WijzigBBROpdracht** (zie paragraaf 3.9.4).

8.6.6 Stopzetten vaste betaling

Hiermee kan een vaste betaling (opdracht) uit de BBR worden stopgezet. De klant selecteert eerst een opdracht en kan daarna de volgende gegevens ingeven:

- Stopzetten met ingang van (datum)
- Reden stopzetten.

Dit kan met de webservice **BBRService.StoppenBBROpdracht** (zie paragraaf 3.9.6).

8.7 AANVRAAG KREDIET GEGEVENS

8.7.1 Algemeen

Voor de krediettak (leningen/doorlopende kredieten) is thans onderstaande extra aanvraag mogelijk.

8.7.2 Persoonlijke lening

Aanvraag voor een nieuwe lening. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld alleen geboden worden aan klanten die al een persoonlijke lening hebben. De gewenste hoofdsom van het krediet dient gevraagd te worden.

Daarna zal de aanvraag in een boodschap verzonden moeten worden naar de betreffende medewerker die dit verder moet afhandelen.

Bovenstaande kan desgewenst met de webservice **FinancieringService.NieuwePL** (zie paragraaf 3.11.6). Deze webservice zorgt ervoor dat de aanvraag binnen komt in Allegro Portier.

Als de module 'Allegro Web – Aanvraag lening' is geactiveerd zijn de volgende extra services beschikbaar:

- **FinancieringService.AanvraagLening**

Hierdoor is het nu ook mogelijk dat een klant die niet bekend is bij Allegro een aanvraag lening kan indienen.

Zie hiervoor paragraaf 3.11.5.

- **DocumentenService. PutBijlage**

Via deze service is het mogelijk bijlagen te uploaden ten behoeve van een aanvraag lening. Zie paragraaf 'Nieuwe lening ook voor anonieme gebruikers'.

8.8 BERICHTENBOX

8.8.1 Algemeen

Hieronder een voorbeeld aanroep voor GetBerichten en Sendbericht.

8.8.2 GetBerichten

Haal alle ontvangen berichten voor Relatiecode welke ongelezen en niet gearchiveerd zijn
Voorbeeld in C#:

```
DateTime dtDatumVan = DatumVan.SelectedDate;
//DateTime is non nullable type. Daarom 30-12-1899 = 0
if (cbxGeenDatumVan.Checked)
    dtDatumVan = new DateTime(1899, 12, 30);
DateTime dtDatumTem = DatumTotEnMet.SelectedDate;
if (cbxGeenDatumTotEnMet.Checked)
    dtDatumTem = new DateTime(1899, 12, 30);

TBBBoxHeader[] BBBerichten = svcBerichtenBox().GetBerichten(
    RelatieCode, dtDatumVan, dtDatumTem,
    eOntvangenVerzonden.ovOntvangen,
    eJaNeeLeeg.Nee, eJaNeeLeeg.Nee, null,
    out iInfo, out sOmschrijving);
```

8.8.3 SendBericht

Verzend bericht met 2 bijlagen. De gegevens waarom het bericht betrekking heeft dienen niet wijzigbaar te zijn voor de klant wanneer een bericht wordt beantwoord. Bij een nieuw bericht zal alleen de relatiecode gevuld worden.

Voorbeeld in C#:

```
TBBBoxDetail Bericht = new TBBBoxDetail();
Bericht.Relatie = new TRelatie(); Bericht.Relatie.RelatieCode = RelatieCode;
// Afzender = Relatie
Bericht.AfzenderRelatie = Bericht.Relatie;
Bericht.Onderwerp = tbOnderwerp.Text;
Bericht.Tekst = tbTekst.Text;
// System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(tbTekst.Text, @"^\w\.-]", "");
Bericht.OntvangerMedewerker = new TMedewerker();
// Geselecteerde medewerker uit GetGeadresseerden;
Bericht.OntvangerMedewerker.Code = tbOntvangerMedCode.Text;

if (FileUpload1.HasFile && FileUpload1.PostedFile != null
    && (FileUpload2.HasFile && FileUpload2.PostedFile != null))
    Bericht.Bijlagen = new TBBBoxBijlage[2];
else
    if ((FileUpload1.HasFile && FileUpload1.PostedFile != null)
        || (FileUpload2.HasFile && FileUpload2.PostedFile != null))
        Bericht.Bijlagen = new TBBBoxBijlage[1];

lblBijlage1.Text = FileUpload1.FileName;
if (FileUpload1.HasFile && (FileUpload1.PostedFile != null))
{
    lblBijlage1.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
    lblBijlage1.Text = FileUpload1.FileName;

    TBBBoxBijlage bijlage1 = new TBBBoxBijlage();
    bijlage1.BijlageNaam = FileUpload1.FileName;
```



```

        // Get a reference to PostedFile object
        HttpPostedFile myFile1 = FileUpload1.PostedFile;
        // Get size of uploaded file
        int nFileLen1 = myFile1.ContentLength;
        lblBijlage1.Text = "Upload van " + nFileLen1.ToString() + " bytes. ";
        // Allocate a buffer for reading of the file
        byte[] myData1 = new byte[nFileLen1];
        // Read uploaded file from the Stream
        myFile1.InputStream.Read(myData1, 0, nFileLen1);
        bijlage1.Bijlage = myData1;
        Bericht.Bijlagen[0] = bijlage1;
    }
    lblBijlage2.Text = FileUpload2.FileName;
    if (FileUpload2.HasFile && (FileUpload2.PostedFile != null))
    {
        lblBijlage2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
        lblBijlage2.Text = FileUpload2.FileName;

        TBBBoxBijlage bijlage2 = new TBBBoxBijlage();
        bijlage2.BijlageNaam = FileUpload2.FileName;

        // Get a reference to PostedFile object
        HttpPostedFile myFile2 = FileUpload2.PostedFile;
        // Get size of uploaded file
        int nFileLen2 = myFile2.ContentLength;
        lblBijlage2.Text = "Upload van " + nFileLen2.ToString() + " bytes. ";
        // Allocate a buffer for reading of the file
        byte[] myData2 = new byte[nFileLen2];
        // Read uploaded file from the Stream
        myFile2.InputStream.Read(myData2, 0, nFileLen2);
        bijlage2.Bijlage = myData2;
        Bericht.Bijlagen[Bericht.Bijlagen.Length-1] = bijlage2;
    }

    bool Gelukt = svcBerichtenBox().SendBericht(Bericht, out iInfo, out sOmschrijving);
}

```