

Bijlage 9 Reinigingsschema's GGD – okt.2018

Algemeen					
Onderdelen	na gebruik	dagelijks*	wekelijks	periodiek	Opmerkingen
afvalbakken		●			
afvalzakken		●			leggen en vervangen; sluit zakken goed en bewaar ze in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats
deuren			●	●	deuren binnenshuis wekelijks; deuren buitenshuis 4 keer per jaar
gordijnen				●	2 keer per jaar wassen op wasvoorschrift
handcontactpunten (deurklinken, kranen, lichtknopjes en al het andere wat vaak wordt aangeraakt)		●			denk ook aan de contactpunten op kinderhoogte
kasten voor steriele materialen en (medische) goederen				●	1 keer per jaar binnen- en buitenkant
koelkasten voor vaccins, medicijnen en patiëntmateriaal				●	4 keer per jaar controleren en minimaal jaarlijks binnen- en buitenkant reinigen
lamellen en jaloezieën				●	4 keer per jaar
lampen en verlichting				●	minimaal 4 keer per jaar
lijsten, moeilijk bereikbare richels, plinten en randjes			●		
luchtroosters				●	minimaal 4 keer per jaar stofzuigen
meubilair wachtruimte: tafels, stoelen, kasten			●		
papier, karton en overig afval		●			in afsluitbare afvalcontainers bewaren; wekelijks afvoeren
plafond				●	bij zichtbaar vuil en stof
radiatoren				●	4 keer per jaar
ramen				●	4 keer per jaar en bij zichtbare vervuiling
speelgoed (in wachtkamer)		●		●	reinig speelgoed handmatig bijvoorbeeld met reinigingsdoekjes, was het in de vaatwas-machine of stop stoffen speelgoed in de wasmachine of 60 °C
spiegels, glazen wanden en glas in deuren			●		streepvrij schoonmaken
spinnen rag			●		verwijderen met ragebol
vensterbanken			●		
ventilatie (roosters of -ventielen)				●	vier keer per jaar roosters schoonmaken en mechanische ventilatie controleren; eventuele filters elk half jaar schoonmaken of vervangen.
ventilatiesysteem (motor en kanalen)				●	jaarlijks onderhoud aan motor en kanalen vijfjaarlijks onderhoud.
vloeren (tapijt en inloopmatten)		●			stofzuigen, eventueel laagpolige tapijten vochtig (stoom)reinigen
wanden				●	bij zichtbaar vuil en stof

Sanitair					
Onderdelen	na gebruik	dagelijks*	wekelijks	periodiek	Opmerkingen
afvoerputjes		●			vervuiling (haren) verwijderen
badkuip- en stoel	●		●		na iedere wasbeurt, wekelijks zeepresten verwijderen en ontkalken
dispensers met zeep of handdesinfecterend middel				●	nooit bijvullen; voorraadfles vervangen als oude leeg is en dispenser dan reinigen
douches		●	●		dagelijks nat reinigen, wekelijks zeepresten verwijderen en ontkalken
spiegel			●		Of bij zichtbare vervuiling, streepvrij schoonmaken
tegels rondom toilet		●			schrobben
tegelwanden		●			storende vlekken verwijderen
toiletdeur			●		
vloeren		●	●		dagelijks nat reinigen, wekelijks schrobben
Stoffilter en zeef wasmachine en -droger	●				
wastafels, kranen en overig sanitair		●	●		dagelijks nat reinigen, wekelijks ontkalken
wc-papier				●	tijdig aanvullen
wc-pot		●	●		dagelijks binnen- en buitenkant nat reinigen, wekelijks binnenkant ontkalken

*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.

Behandelruimte en -stoelen					
Onderdelen	na gebruik	dagelijks*	wekelijks	periodiek	Opmerkingen
aankleed- en onderzoekskussen		●			na elk kind reinigen of dagelijks indien er per kind gebruik wordt gemaakt van schoon papier of een schone (hand)doek. Zorg dat aankleedkussens onbeschadigd zijn.
tussenschotten		●			ook bij zichtbare vervuiling
Instrumentarium en apparatuur	●				
Meubilair; tafels, stoelen, kasten, verbandkar		●			horizontale vlakken
Verbandkar			●		

*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.

Schoonmaakmaterialen					
Onderdelen	na gebruik	dagelijks	wekelijks	periodiek	Opmerkingen
bezems, trekkers	●				aangekleefd vuil verwijderen, ophangen in opslag
dweilen, moppen	●				weggoaien na gebruik of dagelijks wassen met totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel
emmers	●				na gebruik schoonspoelen met heet water en daarna goed laten drogen
kunststofborstels	●				na gebruik uitspoelen met heet water, uitslaan en ophangen met de borstelkop naar beneden
materiaalwagen			●		
microvezeldoekjes	●				na gebruik op minstens 60 °C wassen zonder wasverzachter, droog bewaren
opslagruimte				●	minimaal 1 keer per maand
sopdoeken	●				na gebruik weggoaien, of op minstens 60 °C wassen
sponzen	●				alleen gebruiken voor ramen en spiegels; wassen op minstens 60 °C
sproeiflacons	●				na gebruik legen, omspoelen en drogen; kant-en-klare sproeiflacons kunnen op aanraden fabrikant gebruikt worden tot ze leeg zijn
stofdoeken (stofbindend en vochtig)	●				na gebruik wassen met een totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel
stofwisser	●				wisdoekjes eenmalig gebruiken; stofwisser schoonmaken na gebruik en ophangen
stofzuiger	●			●	aangekleefd vuil van stofzuigermond na gebruik verwijderen; stofzuigerzak tijdig verwisselen, stoffilter periodiek verwisselen
toiletborstel		●		●	na gebruik naspoelen, periodiek vervangen

*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.