



ALGEMEEN

Asbest is kankerverwekkend en blootstelling moet worden voorkomen. De belangrijkste maatregelen zijn:

1. voorkoming van stofvorming en **2. voorkoming van versmering** van de verontreiniging.

Bij het aanbieden en storten van asbest in dubbelverpakte Big-Bags is de kans op blootstelling bij de juiste werkwijze niet aanwezig.

INRICHTING & TOEZICHT - Uitvoerder / DLP-er

- Hou bij inrichting rekening met windrichting en afstromend water
- Zorg voor vaste plek om deuren te openen
- Eind van de dag: extra controle

DEUREN OPENEN - chauffeur

- Op vaste aangewezen plek in nabijheid stortfront (niet ernaast!)
- Zoveel als mogelijk bovenwinds
- Op nette, vlakke ondergrond

LOSSEN - chauffeur

- In de cabine blijven
- Aanwijzingen toezichthouder opvolgen
- Eerst afleren!!
- Rustig en voorzichtig lossen

CONTROLE - toezichthouder

- PBM's: werkkleding (geen korte broek / mouwen), veiligheidshesje, veiligheidsschoeisel, handschoenen
- P-3 filter paraat hebben voor calamiteiten
- Geen deuren openen!
- Let op te zwaar beladen zakken (max. 15 ton) → kunnen scheuren
- Bij scheuren of open zakken → direct laten afdekken + Uitvoerder / DLP-er waarschuwen
- Voorkom stofvorming en verspreiding → waterwagen tijdig inschakelen
- Bij twijfel: waarschuw Uitvoerder / DLP-er

AFDEKKEN - machinist

- Controleer bij lossen op scheuren/open zakken
- Werk rustig, voorkom problemen
- Voorkom stofvorming en verspreiding
- Bij twijfel: waarschuw Uitvoerder / DLP-er

Bij CALAMITEIT

- Uitvoerder / DLP-er waarschuwen
- Medewerkers in machine → blijf in beveiligde omgeving van de cabine (airco/overdruk/filter)
- Medewerkers buiten → gebruik P-3 filter, verlaat werkplek bovenwinds
- Indien noodzakelijk → afzetten werkgebied
- Voorkom stofvorming en -verspreiding: vochtig houden (sproeien), afdekken (grond), afplakken (tape)

Ondertekening

Ondergetekende verklaart de voorschriften te hebben gelezen en begrepen en zal zich hieraan houden.

Naam:

Bedrijf:.....

Paraaf:.....

Voor nadere uitleg en/of vragen: Uitvoerder / DLP-er