


AFVALZORG


Alle operationele locaties

Standaard V&G-plan Afvalzorg 4.0



Kenmerk CL/JB/24101/KAM

Datum 4 december 2024



COLOFON

Opdrachtgever	KAM / HVK
Locatie	Alle operationele locaties
Projectnummer	nvt
Wbb nummer	nvt
Kenmerk	CL/JB/24101/KAM
Versie	4.0
Opgesteld door	KAM / HVK
Collegiale toets	Deelnemers KAM-overleg
Projectleider	Clemens Lourens
Datum	4 december 2024

NV Afvalzorg Holding is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO-9001:2015 nl de veiligheidsnorm VCA**: 2017/6.0, de milieunorm EN-ISO-14001:2015. De aandacht van Afvalzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

INHOUDSOPGAVE

1	BELEID	5
2	ORGANISATIE	6
2.1	Operationele organisatie	6
2.2	Aansturing / TV&B	7
3	PROCESSEN / ACTIVITEITEN / WERKZAAMHEDEN	8
3.1	STORTEN / EINDVERWERKING	9
3.2	RECYCLING / BEWERKING	10
3.3	COMPOSTERING / BIOLOGISCH REINIGEN / RKGV	11
3.4	IMMOBILISEREN	12
3.5	BODEMAS-OPWERKING	13
3.6	BAGGERSPECIEVERWERKING	14
3.7	GRAVEN	15
3.8	ONDERHOUD	16
3.9	MONITORING	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.10	STORTGASONTTREKKING EN -BENUTTING (ATEX)	18
3.11	WATERZUIVERING	19
3.12	IDS	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.13	DUURZAME ENERGIE	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.14	LOSWALACTIVITEITEN NAUERNA	20
4	RESTRISICO'S	21
4.1	Stof	21
4.2	Aanrijdgevaar / beknelling	21
4.3	Besloten ruimten / PP / Loswal	21
4.4	Asbest / ZELA / straalgrit / bijzondere projecten	21
4.5	Valgevaar	21
4.6	Brandgevaar	21
5	PBM	22
5.1	PBM	22
5.2	Werkgebied vs schone zone	22
6	FILTERREGIME MACHINES	23
7	KEURINGEN	25
8	EISEN MEDEWERKERS	27
9	INCIDENTEN	29
10	BHV	30

Uitgangspunt is het Arbobeleid, de Beleidsverklaring en de piramide van Afvalzorg. Daarnaast speelt de uitspraak van DIR een belangrijke rol:

“Niemand binnen Afvalzorg (ook inhuurpersoneel) mag zichzelf, het bedrijf of derden in gevaar brengen.”

Het doel is het “voorkomen van ellende” en om een dusdanige veilige werkomgeving te creëren dat medewerkers zonder problemen NEE kunnen zeggen i.g.v. onveilig werken en elkaar kunnen aanspreken op onveilig gedrag.

Hiertoe zal zoveel als mogelijk de Arbeidshygiënische Strategie (AH-strategie) gevolgd worden:

- 1 Bronaangepak
- 2 Technische maatregelen
- 3 Organisatorische maatregelen
- 4 PBM

Het volgen van de AH-strategie geldt met name voor de belangrijkste restrisico's die volgen uit de RIE. Voor de operationele locaties zijn dat o.a.:

- stofblootstelling
- verkeer / aanrijdingsgevaar
- bewegend materieel / beknelling
- besloten ruimten
- verontreinigingen
- asbest
- valgevaar

De slogan van de branchevereniging (*“Wij werken veilig of wij werken niet”*) is eveneens van toepassing met die kanttekening dat niet-werken, dus helemaal geen enkele activiteit uitvoeren, altijd het veiligst is maar niet realistisch: afval moet nou eenmaal verwerkt worden...

De CROW-400 (“Werken in en met verontreinigde bodem”) is niet meer van 100% toepassing: de huidige activiteiten en werkzaamheden zijn niet altijd passend binnen dit kader. Waar nodig wordt verwezen naar onderdelen van deze richtlijn.

In principe geldt:

- kantoren / taluds → GROEN
- achter de slagboom / stortfront / werken met afval → ORANJE (basishygiëne)
- specifieke projecten (bv pompputten, asbest) → ROOD / ZWART (aanvullende maatregelen)

2 ORGANISATIE


2.1 Operationele organisatie

Afvalzorg bestaat uit een holding met diverse deelnemingen en samenwerkingsverbanden en is actief in de afvalverwerkingsmarkt. Er werken ca. 120 eigen medewerkers en er is een vaste flexibele schil die bestaat uit oproep- en inhuurkrachten (via uitzendbureau) en ZZP-ers. Daarnaast is er een huisaannemer met diverse vaste inhuurkrachten en ZZP-ers aan het werk en zijn er mensen vanuit de deelnemingen operationeel. Diverse onderaannemers voor projecten, diensten en onderzoeken zijn eveneens werkzaam op en rond de locaties. Verder bezoeken chauffeurs en schippers van klanten en transporteurs dagelijks een of meerdere van de operationele locaties.

Op het hoofdkantoor zijn ca. 70 medewerkers werkzaam. Op de gezamenlijke locaties zijn dagelijks gemiddeld 50 medewerkers van Afvalzorg werkzaam en evenzoveel (50) medewerkers van de aannemer / inhuur. Daarnaast komen er op de gezamenlijke locaties dagelijks tussen de 500 en 1.000 chauffeurs / transporteurs op de weegbrug.

De operationele activiteiten zijn verdeeld over diverse locaties, zowel operationele locaties als gesloten locaties. Ook vinden er werkzaamheden plaats op projectlocaties en locaties van derden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende BV's en VOF's uit naam van de diverse deelnemingen en samenwerkingsverbanden: er vallen 22 juridische entiteiten onder de Holding.

Voor de operationele zaken gaat het om de volgende uitvoerende activiteiten van de verschillende afdelingen. In een (vereenvoudigd) schematisch overzicht ziet de (operationele) organisatie er als volgt uit:



operationele organisatie

Voor het V&G-plan wordt gekeken naar de onderdelen die een grotendeels operationeel zijn: de geel gemarkeerde onderdelen. Het gaat hierbij om medewerkers die direct met de werkvloer in contact staan ("Met de laarzen in het afval"). De onderdelen Bodemzorg en Duurzame Ontwikkeling hebben slechts deels en incidenteel een operationeel karakter.

2.2 Aansturing / TV&B

Accountmanagement / Acceptatie

Beoordeelt en accepteert stromen a.h.v. acceptatie-eisen (wet- en regelgeving) en analysegegevens. Zorgt voor invoer gegevens in GRIP / PB. Meldt aan Uitvoering m.b.t. planning en bijzonderheden.

OI&B / Projectleider / Planner / Toezichthouder (VCA-VOL)

Ontwerpt nieuwe- en onderhoudt bestaande civieltechnische werken en constructies. Bewaakt kwaliteit en voortgang van werken aannemer. Bewaakt naleving V&G-plan en aanvullende eisen / voorschriften. Houdt toezicht op project / houdt toolboxes / geeft voorlichting / verricht DLP-taken.

Uitvoering / Hoofd)uitvoerder / (MT-)Uitvoerder (VCA-VOL / (R)-DLP)

Draagt zorg voor operationele uitvoering en administratie. Bewaakt naleving V&G-plan en aanvullende eisen / voorschriften. Houdt toezicht op project / houdt toolboxes / geeft voorlichting / verricht DLP-taken.

Aannemer (VCA-VOL / VCA-Basis)


Voert operationele taken uit. Is VCA-plichtig (of gelijkwaardig).

Bewaakt naleving V&G-plan en aanvullende eisen / voorschriften. Houdt toezicht op project / houdt toolboxes / geeft voorlichting / verricht DLP-taken.

KAM / HVK

Beoordeelt projecten, stromen en situaties m.b.t. risico's en blootstelling. Bepaalt maatregelen. Informeert betrokkenen / checkt projecten / begeleidt DLP-ers. Wordt ingeschakeld voor advies / bij vragen. Beoordeelt situaties / geeft (goedkeuring aan) set van aanvullende maatregelen. Geeft op verzoek info / voorlichting / advies.

Algemeen geldt:



Op de operationele en gesloten locaties van Afvalzorg kunnen in meer of mindere mate diverse verschillende soorten activiteiten plaatsvinden:

- 3.1 STORTEN / HERSCHIKKEN VAN AFVAL
- 3.2 RECYCLEN / BEWERKEN VAN AFVAL (wassen, zeven, breken, shredderen, sorteren, etc.)
- 3.3 GRONDBANK / GRONDREINIGING (opslag, keuring, op-/overslag)
- 3.4 COMPOSTERING / BIOLOGISCH REINIGEN / RKGV (bewerken groen, grond & veegvuil)
- 3.5 IMMOBILISEREN
- 3.6 BODEMASOPWERKING
- 3.7 BAGGERSPECIEVERWERKING
- 3.8 GRAVEN (t.b.v. herschikken, aanleg technische / infrastructurele voorzieningen)
- 3.9 ONDERHOUD (elektro- & civieltechnisch, doorspuiten, consoilmeting, groenwerk, etc.)
- 3.10 MONITORING (metingen / bemonsteringen i.k.v. inspectie-, onderhouds- en nazorgplannen etc.)
- 3.11 STORTGASONTTREKKING EN -BENUTTING (ATEX)
- 3.12 WATERZUIVERING (installatie in eigen beheer)
- 3.13 IDS (duurzaam storten)
- 3.14 DUURZAME ENERGIE (zonnepark) – DUO
- 3.15 LOSWALACTICITEITEN

3.1 STORTEN / EINDVERWERKING

Betreft	Storten / Eindverwerking ▪ Chauffeur – rijdt na inwegen naar stortfront / volgt aanwijzingen op / lost vracht ▪ Machinist - (shovel / kraan / bulldozer) doet visuele controle / verwerkt vracht (afdek) ▪ Stortmedewerker – controleert / geeft aanwijzingen
Verantwoordelijk	Hoofd Uitvoering
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuiwing, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwerpoverall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten (e-Noses / MicroClip / MultiWarn)
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	Bij bijzondere projecten (bv asbest, TATA) → apart werkplan (monodepot inrichten met o.a. spuitplaats en deco-unit)

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪ route aanwijzen (weegbrug)	
	omvalgevaar	▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast	Geen trailers mits volgens afspraak
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort	
Specifieke projecten (asbest / ZELA / straalgrit)			
	blootstelling aan verontreinigingen (stof)	▪ Strikte verwerking: ○ In CDB ○ In Monodepot ▪ Extra aandacht: ○ geen verstuiwing ○ geen versmering ○ geen medewerkers ernaast (stof) ▪ Eventueel controlemetingen	Aanvullende maatregelen
Verwerking zakken			
	blootstelling aan verontreinigingen (stof)	▪ direct afdekken ▪ geen mensen ernaast ▪ nooit direct over zakken rijden met machines ▪ beschadigde zakken → eerst afdekken, daarna aanschuiven	
Specifieke projecten (vluchtige stoffen / gassen & dampen)			
	Blootstelling aan verontreinigingen (vluchtige stoffen)	▪ Geen medewerkers ernaast (gassen & dampen) ▪ Machines voorzien van passend filter (ABP3 of opwaarderen naar ABEKP3)	
Wisselen containers / afnetten			
	aanrijdgevaar	▪ Alleen op wisselplaats ▪ Veiligheidshesje verplicht	Verboden op werkweg of bij entree

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.2 RECYCLING / BEWERKING

Betreft	Recycling / bewerking (o.a. zeven, breken, shredderen, sorteren, etc.) ▪ Chauffeur - rijdt via weegbrug naar locatie / volgt aanwijzingen op / lost vracht ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan / doet eventueel monsternamen ▪ Machinist / medewerker - doet bewerkingsstap / volgt aanwijzingen op ▪ Chauffeur – voert (product) af
Verantwoordelijk	Hoofd Uitvoering
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuviging, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	\Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwerpoverall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	Bij bijzondere projecten → apart werkplan

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
Bewerken (o.a. zeven / breken / shredderen / sorteren)			
	Aanrijdgevaar	▪ (fysieke) scheiding mens ↔ machine (afzetting) ▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen	
	Beknelling	▪ Afscherming bewegende delen ▪ transportbandbeveiliging ▪ LoToTo toepassen ▪	Let op bij inhuur materieel
	Stofvorming	▪ Rustig werken ▪ 10% aardvochtig houden ▪ Sproeien ▪ Geen mensen ernaast ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.3 COMPOSTERING / BIOLOGISCH REINIGEN / RKG V

Betreft	COMPOSTERING / BIOLOGISCH REINIGEN / RKG V (bewerken groen, grond & veegvuil) ▪ Chauffeur - lost lading ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan / doet eventueel monsternamen ▪ Machinist - doet bewerkingsstap / volgt aanwijzingen op / laden van product ▪ Chauffeur – voert (product) af
Verantwoordelijk	Hoofd Uitvoering / Bedrijfsleider
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuiwing, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwerpoverall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	Bij bijzondere projecten → apart werkplan

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
Bewerken in installatie			
	Beknelling	▪ Afscherming bewegende delen ▪ transportbandbeveiliging ▪ LoToTo toepassen ▪	Let op bij inhuur materieel
	Stofvorming	▪ Rustig werken 10% aardvochtig houden ▪ Sproeien ▪ Geen mensen ernaast ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.4 IMMOBILISEREN

Betreft	Immobiliseren ▪ Chauffeur - lost lading ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan / doet eventueel monsternamen ▪ Machinist - doet invoer bewerkingsstap / volgt aanwijzingen op / laden van product ▪ Chauffeur – voert (product) af
Verantwoordelijk	Projectleider Immobilisatie
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuiving, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwerpovertall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	→ zie apart werkplan

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
Bewerking / reiniging			
	Beknelling	▪ Afscherming bewegende delen ▪ transportbandbeveiliging ▪ LoToTo toepassen ▪	Let op bij inhuur materieel
	Stofvorming	▪ Rustig werken ▪ 10% aardvochtig houden ▪ Sproeien ▪ Geen mensen ernaast ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.5 BODEMAS-OPWERKING

Betreft	Bodemmas-opwerking ▪ Chauffeur - lost lading ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan / doet eventueel monsternamen ▪ Machinist - doet invoer bewerkingsstap / volgt aanwijzingen op / laden van product ▪ Chauffeur – voert (product) af
Verantwoordelijk	Projectleider Bouwstoffen / Installatieleider aannemer
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuviging, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwercoverall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	→ zie apart werkplan

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
Bewerking / reiniging			
	Beknelling	▪ Afscherming bewegende delen ▪ transportbandbeveiliging ▪ LoToTo toepassen ▪	Let op bij inhuur materieel
	Stofvorming	▪ Rustig werken ▪ 10% aardvochtig houden ▪ Sproeien ▪ Geen mensen ernaast ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.6 BAGGERSPECIEVERWERKING

Betreft	Baggerspecieverwerking ▪ Chauffeur - lost lading ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan / doet eventueel monsternamen ▪ Machinist - doet invoer bewerkingsstap / volgt aanwijzingen op / laden van product ▪ Chauffeur – voert (product) af
Verantwoordelijk	Hoofd Uitvoering / Bedrijfsleider
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuiwing, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Stootrand / filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwerpoverall
Luchtmetingen	Nvt
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	-

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
	valgevaar	▪ Stootrandbeveiliging ▪ Schoonhouden ▪	
Bewerking / reiniging			
	Beknelling	▪ Afscherming bewegende delen ▪ transportbandbeveiliging ▪ LoToTo toepassen ▪	Let op bij inhuur materieel
	Stofvorming	▪ Rustig werken ▪ 10% aardvochtig houden ▪ Sproeien ▪ Geen mensen ernaast ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.7 GRAVEN IN AFVAL / HERSCHIKKEN VAN AFVAL

Betreft	Graven (herschikken afval) ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan ▪ Machinist - volgt aanwijzingen op / graaft af / oplaadt afval 1. In CDB Saneerder – knoopt CDB dicht voor afvoer 2. In vrachtwagen / dumper Saneerder – spuit achterzijde schoon na lossen ▪ Chauffeur – voert af naar stortfront ▪ Machinist – verwerkt afval
Verantwoordelijk	Hoofd Uitvoering / Projectleider OI&B
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuiving, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwerpoverall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	→ zie apart werkplan

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Kabels & leidingen			
	Elektrocute (10KV), explosiegevaar (stortgas, aardgas)	▪ vooraf tekeningen opvragen ▪ altijd proefsleuven graven ▪ kabelzoeker gebruiken ▪ overweeg grondzuigen	
Werken in sleuf			
	Instortingsgevaar / explosiegevaar		
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.8 INRICHTING, BEHEER & ONDERHOUD

Betreft	Beheer & Onderhoud (o.a. voorzieningen, wegen, groen) ▪ Chauffeur - lost lading ▪ Uitvoerder – geeft aanwijzingen / stuurt aan / doet eventueel monsternamen ▪ Machinist - doet invoer bewerkingsstap / volgt aanwijzingen op / laden van product ▪ Chauffeur – voert (product) af
Verantwoordelijk	Hoofd OI&B / Directieadviseur
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen / voorzorgsmaatregelen (geen mensen ernaast, voorkomen verstuiwing, voorkomen versmering, filterregime, etc.)
Maatregelen	Filter-/overdruksysteem / basishygiënemaatregelen / veeg-/waterwagen / PBM
PBM	Basis: werkkleding, laarzen, hesje Aanvullend: helm, P-3 adembescherming, veiligheidsbril, Tyvek-wegwercoverall
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten
Calamiteiten	Uitvoering waarschuwen / BHV inschakelen / melden in VW-app
Bijzonderheden	Doorgaans geen werk in afval of met verontreinigingen

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Transport + lossen			
	aanrijdgevaar	▪ juiste routing organiseren ▪ bebording regelen ▪	
	omvalgevaar	▪ Regelen rijplaten / verlichting ▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Zorgdragen voor vlakke ondergrond ▪	Geen trailers mits...
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Geen medewerkers ernaast ▪ Filterregime ABP3 voor machines op stort ▪	
Bewerking / reiniging			
	Beknelling	▪ Afscherming bewegende delen ▪ transportbandbeveiliging ▪ LoToTo toepassen ▪	Let op bij inhuur materieel
	Stofvorming	▪ Rustig werken ▪ 10% aardvochtig houden ▪ Sproeien ▪ Geen mensen ernaast ▪	
Opladen & afvoer			
	blootstelling aan verontreinigingen	▪ Rustig werken ▪ geen mensen ernaast ▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.9 LOCATIEBEHEER & ONDERHOUD

Betreft	
Verantwoordelijk	
Verontreinigingen	
Maatregelen	
PBM	
Luchtmetingen	
Calamiteiten	
Bijzonderheden	

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.10 STORTGASONTTREKKING EN -BENUTTING (ATEX)

Betreft	Werkzaamheden aan de stortgasonttrekking – en benuttingsinstallaties van Afvalzorg
Verantwoordelijk	Hoofd Emissiebeheer
Verontreinigingen	Diverse verontreiniging, lucht verontreiniging, mogelijkheid op gascondens (zwavelzuurhoudend water)
Maatregelen	Basis hygiëne, PBM, uitschakelen installaties en LOTOTO, indien nodig beluchting, drukloos maken installaties, melden werkzaamheden bij de beheerder technische installaties
PBM	Basis: Werkkleding, veiligheidsschoenen/laarzen, hesje, handschoenen
Luchtmetingen	Alleen bij specifieke projecten gebruik van microclip
Calamiteiten	Waarschuwen Beheerder technische installaties/BHV-inschakelen/melden in VW-app
Bijzonderheden	Werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door voldoende onderricht personeel (ATEX-basis)

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Werkzaamheden aan installatie			
	Vrij komen van stortgas (explosiegevaar)	- Drukloos maken installatie en afsluiters sluiten - PBM's - Alleen bevoegd personeel mogen werkzaamheden uitvoeren (ATEX Basis)	Voorkom contact met mogelijk gas door de toevoer dicht te draaien. Houdt rekening met resthoeveelheden aan gas in de leidingen.
	Blootstelling verontreiniging (stortgas, H ₂ S)	PBM's (Microclip, handschoenen)	Gas installaties zijn vaak in de buitenlucht
	Plots aanslaan van installatie, bewegende delen mogelijk en elektrische schokken mogelijk	- Uitschakelen installatie voor aanvang werkzaamheden - LOTOTO - Alleen bevoegd personeel mag elektra componenten vervangen (NEN 3140 VP)	Zorg dragen dat de installatie niet meer aangezet kan worden met de werkschakelaar. Melden hiervan ook bij BTI-er.
	Aanraking warme onderdelen	Voor vervanging onderdelen de installatie voldoende af laten koelen	
Gasmetingen			
	Blootstelling verontreiniging (stortgas, H ₂ S)	- PBM's - Niet het uitlaatgas van de meetapparatuur direct inademen.	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.11 WATERZUIVERING

Betreft	Werkzaamheden met verontreinigd water tbv de percolaatwaterzuivering
Verantwoordelijk	Hoofd Emissiebeheer
Verontreinigingen	Diverse verontreinigingen (percolaat, afvalwater, zuiveringsslib en chemicaliën)
Maatregelen	Basis hygiëne, PBM, bij onderhoudswerkzaamheden aan installaties zelf LOTOTO
PBM	Basis: werkkleding, veiligheidsschoenen/laarzen, hesje, handschoenen (chemisch resistent)
Luchtmetingen	Daar waar nodig microclip (mogelijkheid besloten ruimtes)
Calamiteiten	Waarschuwen Beheerder technische installaties/BHV-inschakelen/melden in VW-app/ indien nodig melden bij bevoegd gezag
Bijzonderheden	

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
Algemene werkzaamheden (bemonstering water)			
	Blootstelling verontreiniging (vervuild water, chemicaliën)	Gebruik PBM's (handschoenen)	Bij werken met chemicaliën juiste PBM's toepassen afhankelijk van de stof.
	Blootstelling verontreiniging (vluchtige stoffen/H ₂ S)	- Zoveel mogelijk buiten werken waar mogelijk. - Daar waar niet mogelijk voldoende ventilatie en PBM (microclip)	Voornamelijk in de selectorruimte Zeeasterweg een probleem met H ₂ S ophoping
	Valgevaar	- Gebruik de trapeuning bij het stijgen en dalen trap - Tijdig reinigen oppervlakte zodat het niet glad is	
Werken aan installatie (onderhoud)	Beknellen met hijsen	- Gebruik gekeurd hijsmateriaal - Gebruik PBM (helm) - Niet onder het gehijste staan	
	Draaiende onderdelen	- LOTOTO - Elektrisch aansluiten alleen bevoegd personeel (NEN 3140 VP) - Beschermingskap alleen verwijderen na LOTOTO	Zorg dragen dat de installatie niet meer aangezet kan worden met de werkschakelaar. Melden hiervan ook bij BTI-er.
	Blootstelling verontreiniging (vervuild water)	- Gebruik PBM's - Goed afvoeren van verontreiniging bijvoorbeeld via de kolken naar de terreinriolering	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

3.12 LOSWALACTIVITEITEN NAUERNA

Betreft	
Verantwoordelijk	
Verontreinigingen	
Maatregelen	
PBM	
Luchtmetingen	
Calamiteiten	
Bijzonderheden	

TRA – belangrijkste taak- en projectspecifieke risico's + maatregelen

Taak	Risico	Maatregel	Opmerking
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	
		▪	

Overige (algemene) risico's & maatregelen

Zie Locatievoorschriften, Basishygiënemaatregelen, RI&E en www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

4

RESTRISICO'S

Het volgen van de AH-strategie geldt met name voor de belangrijkste restrisico's die volgen uit de RIE. Voor de operationele locaties zijn dat:

- stofblootstelling
- verkeer / aanrijdingsgevaar / bewegend materieel / beknelling
- besloten ruimten / PP / Loswal (scheepsruim)
- verontreinigingen als asbest / ZELA / straalgrit / bijzondere projecten
- valgevaar

Daarnaast kunnen projecten met bijzondere risico's in uitvoering worden genomen: in dat geval wordt er een aanvullend V&G-plan opgesteld.

Uitgangspunt is het voorkomen van blootstelling aan de diverse risico's.

4.1 Stof

4.2 Aanrijdgevaar / beknelling

4.3 Besloten ruimten / PP / Loswal

4.4 Asbest / ZELA / straalgrit / bijzondere projecten

4.5 Valgevaar

4.6 Brandgevaar

5.1 PBM

Voorschrijven van PBM is de laatste stap in arbeidshygiënische strategie. Alleen gebruiken als geen andere mogelijkheid bestaat om risico's van blootstelling te verminderen.

De beschikbaarheid / het aanbieden is een zaak van de werkgever: Afvalzorg biedt een keur aan basis PBM (bv: werkkleding, hesje, helm) + specifieke PBM (bv: micro-clip, otoplastieken, spatscherm).

Het gebruik / het dragen van PBM is verantwoordelijkheid van werknemer zelf, net als de controle op werking / onderhoud / conditie van PBM.

Het toezicht op gebruik is weer een belangrijk aspect voor de werkgever.

Medewerkers krijgen beschikking over divers pakket aan PBM's zoals:

- Kleding
- Doorwerkpak
- Saneringsoverall
- Laarzen
- Handschoenen
- Helm
- Reddingvest
- MicroClip
- Stofbril
- Gehoorbescherming
- Adembescherming
- Spatscherm
- Hijsmiddelen
- Valbescherming
- Etc.

5.2 Werkgebied vs schone zone

Het V&G-plan is van toepassing op alle operationele activiteiten op werkgebied van de locatie. Het dragen van de juiste PBM's is voor iedereen verplicht die werkzaamheden uitvoert in het werkgebied op een operationele locatie. Dan gelden de standaard Afvalzorg Locatievoorschriften. Deze moeten vóór aanvang van de operationele werkzaamheden zijn gelezen en (digitaal) ondertekend.

 LOCATIEVOORSCHRIFTEN 2024 Afwijken kan/mag mis onderbouwd, in overleg met KAM/HVK en aantoonbaar vastgelegd	
ALGEMEEN ▪ Aankomst melden bij verantwoordelijk medewerker Afvalzorg ▪ Aanwijzingen opvolgen van verantwoordelijke medewerker Afvalzorg (kan ook externe partij zijn) ▪ Uitzonderingen ondertekening Locatievoorschriften: - bezoek onder begeleiding - vrijgestelde delen (kantoor, park, afgewerkte delen / taluds) - aan derden verhuurde terreinen	PROCEDURE ▪ Geldt voor alle operationele werkplekken op locaties ▪ Ondertekening door iedereen die operationele werkzaamheden uitvoert ▪ Opdrachtgever is verantwoordelijk ▪ Jaarlijks invullen / herzien (geldigheid) ▪ Archivering door uitvoerder / projectleider (opdrachtgever)

De schone zone van een locatie is vrijgesteld van PBM's. Voor eventuele werkzaamheden in de schone zone gelden geen specifieke Locatievoorschriften.

Onder de schone zone vallen:

- kantoren / keten
- parkeergelegenheden
- (toekomstig) park
- afgewerkte delen / taluds

Filterregiem

Filterregiem geldt voor interne machines en intern transport. Machinisten en chauffeurs in machines staan 8 uur per dag, 5 dagen per week, een arbeidsleven lang op locatie in “de frontlinie” met kans op blootstelling.

Zij moeten daar aanwezig zijn en kunnen niet kiezen om elders te gaan werken. Uit voorzorg wordt voor deze groep gekozen voor een filter/overdruk-installatie.

Voor terreinwagens geldt dit niet. De terreinwagen is voor vervoer van A naar B en is slechts tijdelijk in de buurt van “de frontlinie”. De chauffeur kan daarnaast kiezen om bovenwinds blijven of op afstand te blijven. En filter/overdruk-installatie is derhalve niet nodig en zelfs zinloos: door het regelmatig in-/uitstappen zou de eventuele werking van een filter/overdruk-installatie namelijk teniet worden gedaan.

Historie Filterregiem**Oorspronkelijk Filterregiem Afvalzorg: ABEKP3**

Afvalzorg heeft in het verleden altijd een “zwaar” filterregiem waarbij met meerdere soorten filters van toepassing waren voor alle activiteiten op de Afvalzorglocaties. Er hebben zich in de loop der tijd echter diverse wijzigingen voorgedaan.

Aanpassing Filterregiem 2012 → ABP3

Op de locaties van Afvalzorg is het materieel voorzien van airco/overdrukinstallatie waarbij altijd een ‘zwaar’ filterregiem van toepassing is geweest. Dit was ongeacht de plek op de locatie en bij welk project het materieel werd ingezet.

Op arbeidshygiënische gronden is voortzetting van huidig beleid niet gewenst met als belangrijkste argument dat een te zwaar filterregiem een schijnveiligheid creëert: de werking van de afzonderlijke filters gaat achteruit en dat gaat ten koste van de bescherming van de medewerker. Daarnaast is door wijzigingen in het aanbod van afval – minder afval, meer granulaire stromen – een heroverweging op zijn plaats.

Doorgaans is veelal alleen stoffilter voldoende, echter om uitvoeringstechnische redenen (multi-inzetbaarheid van materieel) wordt gekozen voor een aanvullend pakket.

Bij speciale projecten worden extra maatregelen overwogen.

Aanpassing Filterregiem 2016 → P3 als basis / ABP3 op stort

Op de operationele locaties van Afvalzorg is het materieel voorzien van airco/overdrukinstallatie waarbij altijd een ‘zwaar’ filterregiem van toepassing is geweest. Dit was ongeacht de plek op de locatie en bij welk project het materieel werd ingezet.

Op arbeidshygiënische gronden is voortzetting van huidig beleid (overal ABP3) niet noodzakelijk. Door wijzigingen in het aanbod van afval – minder organisch afval, meer granulaire stromen – is een heroverweging op zijn plaats.

Dit is aantoonbaar middels metingen uit de ROOD-GROEN-systematiek op basis van vluchtige stoffen en de continue-metingen in de cabines van 4 machines van aannemer Murmex.

Op basis van deze gegevens is het gerechtvaardigd om geen eisen te stellen op taluds, schone zones en afgedekte zones van de locatie, P3 als basis te eisen bij alle activiteiten met afval, ABP3 te eisen op stort en overige plaatsen van de locatie. Bij speciale projecten / stromen kunnen aanvullende maatregelen worden overwogen.

KLEURCODERING FILTERS		
FILTERTYPE	KLEURCODE	TOEPASSING
P	Wit	Deeltjes (Aerosolen, partikels)
A	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C
AX ¹	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
B	Grijs	Anorganische gassen en dampen (met uitzondering van koolmonoxide)
E	Geel	Zwavel dioxide en zure gassen en dampen
K	Groen	Ammoniak en organische ammonia-verbindingen (met name laag kokende)
HG – P3 ²	Rood - Wit	Kwikdampen
NO – P3 ²	Blauw - Wit	Stikstofoxiden (nitreuze gassen)
CO	Zwart	Koolmonoxide
¹ bedoeld voor eenmalig gebruik		
² moeten worden gecombineerd met een P3 filter		

Herooverweging filterregiem 2024: → P3 als basis / ABP3 op stort

Er hebben diverse onderzoeken met luchtmetingen plaatsgevonden op de locaties van Afvalzorg. Stof blijft een van de belangrijkste restrisico's op de locaties. Op het stortfront is er geen reden om af te wijken van het eerder vastgestelde filterregiem. Wat betreft de overige gassen en stoffen geldt dat slechts incidenteel en op zeer specifieke plekken sprake is van uitdagingen (bv in pompputten). Met betrekking tot extern transport kan gesteld worden dat dit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de aanbieder en daarnaast gelden er geen aanvullende eisen vanuit Afvalzorg uitgaande van een korte verblijftijd op de locatie. Dus voor machines en intern transport op de Afvalzorglocaties geldt:

Locatie	filterpakket
op taluds, schone zones en afgedekte/afgewerkte delen van de locaties	-
afvalverwerking, recycling en bouwstoffen op operationele locaties	P3
Stort / GBC / GRC	ABP3
speciale projecten / stromen	Maatwerk iom KAM/HVK

7 KEURINGEN

Machines / voorzieningen

Door de aannemer ingezette machines dienen volgens de wettelijke verplichtingen (machinerichtlijn, CE-keuring) te zijn gekeurd. Dit geldt ook voor voorzieningen als dieselopslagtanks
Eigen materieel (o.a. zoals elektrisch materieel, ladders) dient jaarlijks te worden gekeurd.

Risicogroepen

Risicogroepen zijn personen die vanwege hun beroep (of hobby) veel met (wilde) dieren en/of zoet oppervlaktewater of modder in aanraking komen.

Binnen Afvalzorg gaat het dan om:

<i>Afd.</i>	<i>functie</i>	<i>Aantal</i>
BOD	Veldwerkers	2x
EMI	TD	2x
"	BTI	4x
UITV	saneerders	15x Murmex
	grondwerkers	15x Murmex

Maatregelen

- direct contact vermijden (ogen, neus en mond)
- PBM's dragen (handschoenen, laarzen, spatscherm, etc.)
- basishygiene aanhouden (handen wassen, wondjes desinfecteren, laarzen wassen, etc.)

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat er op de Afvalzorglocaties geen vaste werkplekken zijn waar de grenswaarde (stof, geluid, gassen & dampen, etc.) overschreden wordt.

Incidenteel kunnen er onderhouds- of herstel werkzaamheden plaatsvinden op plekken waar overschrijding kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in technische ruimte (geluid) of een pompput (gassen & dampen). Hierbij wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd: waar mogelijk wordt het risico wordt weggenomen (bv beluchten in PP) en in uiterst geval worden PBM's ingezet (bv oorkappen in technische ruimte).

Gezondheidskundig onderzoek

Er zijn 2 regelmatige onderzoeken binnen Afvalzorg die inzicht geven in de medische gesteldheid en gezondheid van het personeel:

- **PMO**
Het PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) wordt 1x per 3 jaar gehouden voor de gehele Afvalzorgpopulatie. Geeft inzicht in het totale gezondheidsbeeld van alle Afvalzorg-medewerkers aangaande leefstijl, gezondheidsrisico's en werkbeleving. Dit mechanisme is zeer nuttig om een groep mensen te kunnen volgen in de loop van een bepaalde periode. Dit geldt dus alleen voor de eigen medewerkers. Deze groep wordt (anoniem) gevolgd via dit onderzoek en hier zijn eventuele trends en ontwikkelingen te zien die worden besproken met de bedrijfsarts.
- **CROW-400**
De CROW-400 geschiktheidsverklaring (in de volksmond "keuring" genoemd) vindt jaarlijks plaats voor alleen dié medewerkers die "werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water".
Het gaat dan hierbij oorspronkelijk om de operationele medewerkers die dagelijks (= 8 uur per dag, 5 dagen per week, een heel arbeidsleven lang) met verontreinigd materiaal in aanraking kunnen komen, zoals b.v. uitvoerder, machinist, grondwerker, saneerder, toezichthouder, e.d.. Hierbij gaat het ook om inhuur.

Ongekeurde medewerkers

Met betrekking tot de inzet van ongekeurde medewerkers geldt dat V&G voorop staat dus de keuringseis blijft staan, echter deze mag later plaatsvinden: er moet dan wel direct een afspraak gepland worden.

Na schriftelijk akkoord van KAM/HVK is de inzet dus toegestaan met als voorwaarden:

- maximaal 1 week
- direct keuring aanvragen
- alle andere eisen / voorwaarden voor de inzet van operationele medewerkers blijven onverwijd van kracht (> 18, ondertekende Locatievoorschriften, VCA-basis, taal (NED/ENG/DUI, etc.)

Hiermee kunnen wij zowel de veiligheid & gezondheid van de medewerker bewaken alsook de voortgang van de afvalverwerking garanderen.

Opleiding

Voor de uitvoering van operationeel werk op de locatie geldt als minimale eis dat de medewerker VCA-basis heeft. Dit geldt dus ook voor werkzaamheden buiten de verontreinigde zone. Afhankelijk van het werk of project kunnen aanvullende eisen worden gesteld (bv VOP of IV voor werken aan E-installaties)

Zie ook Locatievoorschriften.

Voorlichting

Het is wettelijk verplicht om iedere werknemer voor te lichten over de risico's en gevaren op het werk. Dat geldt zeker voor diverse werkzaamheden op de Afvalzorglocaties, zowel afval- als niet-afvalgerelateerd.

Dit geschiedt via algemene voorlichting (Locatievoorschriften) en aanvullende specifieke voorlichting (toolbox, instructie of voorschrift).

- Algemeen
 - Locatievoorschriften
- Specifieke instructies, zoals
 - Betreden Pompputten / Loswal / Asbest / Etc.
- Project- of onderwerpgebonden
 - Start-werk / toolbox

Overzicht eisen operationele medewerkers

	Afvalzorg	Huisaannemer	Inhuur
VCA-basis	ja	ja	ja
CROW-keuring	ja	ja	nee
Locatievoorschriften	ja	ja	ja
Specifieke instructies	ja	ja	ja
NED/ENG/DUI	ja	ja	ja
...			

Middels een specifiek meldingsstelsysteem kunnen alle medewerkers van Afvalzorg melding eenvoudig melden in geval van:

- Onveilige situatie
- Ongeval
- Klacht
- Incident
- Kwaliteitsafwijking

Middels dit systeem vindt ook trendanalyse plaats.

Alle operationele medewerkers van Afvalzorg (en van de huisaannemer worden jaarlijks uitgenodigd om de BHV-cursus te volgen. Jaarlijks vind er ook een BHV-oefening plaats op een van de operationele locaties.

- Beleidsverklaring
- Locatievoorschriften
- Specifieke voorschriften
- Routekaarten Locaties (werkgebied vs schone zone)
- Nood- & Calamiteitenplan
- Afvalzorg - Locaties, Activiteiten & Bedrijfsonderdelen