

Behoort bij: 93509652

Herinrichting Veldhovenring Tilburg

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 93509652

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 93509652

Herinrichting Veldhovenring Tilburg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werken				
10	Werk algemene aard				
1005	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
100500	Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V	
100510	Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V	
100520	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	8,00	V	
100530	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	16,00	V	
100540	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
100550	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	V	
100560	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V	
1016	<u>Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen</u>				
101610	Aanbrengen stamommanteling < 0,50 m.	st	3,00	V	
101620	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	EUR		N	
101630	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	3,00	V	
101640	Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	m	335,00	V	
101650	In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	EUR		N	
101660	Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	m	335,00	V	
1017	<u>Werkplan Bomen en vergoeding</u>				
101710	Maken werkplan Bomen.	EUR		N	
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	EUR		N	
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	20,00	V	
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	100,00	V	
1023	<u>Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak</u>				
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	EUR		N	
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	EUR		N	
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. en VRI.	EUR		N	
102370	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. camera's.	EUR		N	
102380	Afstemming afkoppelen regenpijpen.	EUR		N	
13	Bemalingen				
1300	<u>Bronbemaling</u>				
130010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	820,00	V	
130020	Monitoren bemaling	EUR		N	
130030	Instandhouden bronbemaling.	dag	148,00	V	
1307	<u>Waarnemingsput</u>				
130710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	10,00	V	
130720	Verwijderen waarnemingsput.	st	10,00	V	
130730	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	EUR		N	
1308	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
130810	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
130820	Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.	keer	30,00	V	
130830	Watergeven bestaande bomen.	EUR		N	
15	Opruimwerkzaamheden				
150	Groenvoorzieningen				
1501	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
150110	Schonen terrein.	EUR		N	
1502	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150210	Verwijderen begroeiing <0,50m.	are	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1503	<u>Verwijderen haag</u>				
150310	Verwijderen haag < 2,50 m.	m	10,00	V	
1504	<u>Verwijderen bomen</u>				
150410	Verwijderen bomen < 0,25 m.	st	7,00	V	
150420	Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m.	st	4,00	V	
150430	Verwijderen stobben < 0,25 m.	st	7,00	V	
150440	Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m.	st	4,00	V	
151	Riolering				
1510	<u>Verwijderen PVC leidingen</u>				
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	1.705,00	V	
151020	Verwijderen PVC-buis van 200 tot 400 mm.	m	8,00	V	
1511	<u>Verwijderen beton buizen</u>				
151110	Verwijderen betonbuis tot 500 mm.	m	28,00	V	
151140	Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm.	m	87,00	V	
151150	Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.	m	302,00	V	
151160	Verwijderen betonbuis van 700/1050 mm en meer.	m	566,00	V	
1512	<u>Verwijderen gresbuizen</u>				
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø200 mm, incl. grondwerk.	m	1.630,00	V	
1513	<u>Verwijderen asbesthoudende moffenkit</u>				
151310	Maken werkplan moffenkit.	EUR		N	
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	1.630,00	V	
1514	<u>Verwijderen put</u>				
151410	Verwijderen geprefabriceerde betonput 1,5-2,0m2, h. 1,50 - 2,50m.	st	10,00	V	
151420	Verwijderen geprefabriceerde betonput 1.5-2,0m2, h. 2,50 - 3,50m.	st	15,00	V	
1515	<u>Verwijderen afwatering - kolken</u>				
151510	Verwijderen trottoirkolk.	st	83,00	V	
151520	Verwijderen straatkolk.	st	40,00	V	
151540	Verwijderen perronkolk.	st	1,00	V	
1516	<u>Verwijderen gootelementen</u>				
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	1.180,00	V	
151630	Opbreken goot van betonbanden; breedte 300 mm.	m	210,00	V	
1517	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
151710	Verwijderen putrand met deksel.	st	25,00	V	
152	Straatwerk				
1520	<u>Opbreken Betonstraatstenen</u>				
152010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	4.120,00	V	
1521	<u>Opbreken Straatbakstenen</u>				
152160	Opbr. palleteren gebakken stenen d.f. Stenenbank.	m2	65,00	V	
152170	Opbr. palleteren gebakken stenen k.f. Stenenbank.	m2	725,00	V	
1523	<u>Opbreken Betontegels</u>				
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	320,00	V	
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.	m2	1.540,00	V	
152340	Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm.	m2	200,00	V	
152370	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	4,00	V	
152380	Opbreken betontegels 500, dikte 80 mm.	m2	3,00	V	
153	Opsluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1530	<u>Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
153020	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton.	m	120,00	V	
1531	<u>Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
153110	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm op zandbed.	m	900,00	V	
153130	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.	st	25,00	V	
1532	<u>Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
153210	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm op zandbed.	m	830,00	V	
153230	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed.	st	65,00	V	
1534	<u>Verwijderen betonband 110/220 x 250 mm</u>				
153410	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm.	m	75,00	V	
153420	Opbreken hoekblok 110/220 x 250 mm.	st	4,00	V	
1536	<u>Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
153610	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed.	m	100,00	V	
153620	Opbreken opsluitband 120 x 250 mm in beton.	m	80,00	V	
1537	<u>Verwijderen Bus-perron betonband</u>				
153710	Opbreken Bus-perronbanden.	m	7,00	V	
1540	<u>Verwijderen betonband 300 x 250 mm</u>				
154010	Opbreken betonband 300 x 250 mm.	m	23,00	V	
1541	<u>Verwijderen stootband 200 x 200 mm</u>				
154110	Opbreken betonband 200 x 200 mm.	m	230,00	V	
1542	<u>Verwijderen RVS bordesrand 400 x 5 mm</u>				
154210	Opbreken RVS bordesrand.	m	21,00	V	
155	Beton-Inritelementen				
1550	<u>Verwijderen inritelementen</u>				
155010	Opbreken inritbanden op zandbed.	m	105,00	V	
155030	Opbreken inritbanden met streklagen op zandbed.	m	115,00	V	
156	Fundering - Asphalt				
1560	<u>Funderingslaag</u>				
156040	Verwijderen funderingslaag steenmengsel, gem. 210 mm.	m2	220,00	V	
156050	Verwijderen funderingslaag slakken, gem. 125 mm.	m2	2.520,00	V	
156060	Verwijderen funderingslaag slakken, gem. 200 mm.	m2	2.170,00	V	
156070	Uitvoeren AP04-keuring.	EUR		N	
1562	<u>Frezen asfaltverhardingen teervrij</u>				
156200	Frezen van teervrij asfalt verwijderen Tel of lussen VRI.	m2	140,00	V	
156210	Frezen teervrij rode deklaag asfalt.	m2	480,00	V	
156230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,00	V	
156260	Frezen teervrij asfalt 70 mm.	m2	60,00	V	
156270	Frezen teervrij asfalt 100 mm.	m2	1.100,00	V	
1563	<u>Opbreken asfaltverhardingen teervrij</u>				
156310	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,10 m.	m2	1.350,00	V	
156330	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,20 m.	m2	150,00	V	
156340	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,24 m.	m2	70,00	V	
1564	<u>Frezen van asfaltverhardingen teerhoudend</u>				
156430	Frezen teerhoudend rode deklaag asfalt.	m2	550,00	V	
1565	<u>Opbreken asfaltverhardingen teerhoudend</u>				
156510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,14m.	m2	400,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,15m.	m2	400,00	V	
156530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,12m.	m2	1.130,00	V	
156540	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,08m.	m2	550,00	V	
156550	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,06m.	m2	1.100,00	V	
156560	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 0,08m.	m2	550,00	V	
1566	<u>Zagen asfalt</u>				
156630	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	16,00	V	
156640	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm.	m	18,00	V	
158	Inrichting en bebakening				
1581	<u>Verwijderen hekwerk</u>				
158140	Verwijderen afrastering, voethekwerk.	m	10,00	V	
1582	<u>Verwijderen verkeersmaatregelen</u>				
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	17,00	V	
158260	Verwijderen verkeersborden type II.	st	57,00	V	
158270	Verwijderen D02ro_BB22 en/of BB21.	st	6,00	V	
1583	<u>Verwijderen markering</u>				
158380	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal frezen.	m2	90,00	V	
1584	<u>Verwijderen meubilair</u>				
158400	Verwijderen beugel.	st	13,00	V	
158420	Verwijderen recyclingspaal.	st	39,00	V	
158460	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V	
158490	Verwijderen stalen afzetpaal.	st	6,00	V	
158510	Verwijderen Jumboblok.	st	7,00	V	
158520	Verwijderen schampblok.	st	9,00	V	
16	Inrichten tijdelijk Depot				
160010	Aanbrengen tijdelijke bouwhekken t.b.v. tijd. depot.	keer	1,00	V	
160020	Instandhouden depot.	week	50,00	V	
160030	Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.	keer	1,00	V	
17	Sterk verontreinigde grond				
1700	<u>Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond</u>				
170010	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.	EUR		N	
1701	<u>Terreinafscheiding werkterrein</u>				
170110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	40,00	V	
170120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
170130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	40,00	V	
1702	<u>Voorzieningen/maatregelen milieukundig</u>				
170210	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen NT.	EUR		N	
170230	Uitvoeren melding 'Graven > I '	EUR		N	
170240	Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.	dag	2,00	V	
1703	<u>Vervuilde grond ontgraven en afvoeren</u>				
170310	Grond ontgraven uit riolsleuf.	m3	83,00	V	
2	Grondwerk				
22	Grondwerken				
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	EUR		N	
2201	<u>Grond ontgraven</u>				
220110	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d. 0,03m.	m3	115,00	V	
220120	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,50m.	m3	5,00	V	
220130	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,50m.	m3	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220140	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,10m.	m3	229,00 V		
220150	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,175m.	m3	557,00 V		
220160	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,30m.	m3	870,00 V		
220170	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,50m.	m3	450,00 V		
220180	Grond ontgraven uit cunet onverhard, d. 0,30m.	m3	45,00 V		
2202	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering</u>				
220210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	m3	11.749,00 V		
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	737,00 V		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	110,00 V		
2203	<u>Grond vervoeren binnen het werkterrein</u>				
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	115,00 V		
2204	<u>Grond vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
220410	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	9.619,00 V		
220420	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	9.619,00 V		
220430	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	9.619,00 V		
220440	Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf.	m3	9.619,00 V		
2206	<u>Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering</u>				
220610	Aanvullen sleuf in onverhard terrein.	m3	10.005,00 V		
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	693,00 V		
220680	Leveren grond in aanvulling of ophoging.	m3	964,00 V		
2207	<u>Aanbrengen Straatlaag</u>				
220710	Aanbrengen straatlaag van straatzand.	m2	4.375,00 V		
220720	Aanbrengen straatlaag (straatzaad) onder sinusdrempel.	m2	157,20 V		
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	3.780,00 V		
2208	<u>Aanbrengen Zand in zandbed</u>				
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet 0,30m.	m3	3,00 V		
220820	Zand in zandbed verwerken in cunet 0,40m.	m3	84,00 V		
2210	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
221010	Grond verwerken in toekomstige gazonstroken.	m3	45,00 V		
221020	Grond verwerken in toekomstige plantvakken.	m3	846,00 V		
2211	<u>Egaliseren</u>				
221110	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.	are	10,35 V		
3	Leidingwerk				
31	Riolering PVC riolering				
310	Aanbrengen PVC riolering				
3100	<u>PVC Ø 125 mm</u>				
310010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	2.715,00 V		
310020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.	m	1.595,00 V		
3101	<u>PVC Ø 160 mm</u>				
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk.	m	150,00 V		
310120	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	10,00 V		
3104	<u>PVC Ø 315 mm</u>				
310410	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm, kleur grijs.	m	12,00 V		
310420	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm, kleur bruin.	m	11,00 V		
3105	<u>PVC Ø 400 mm</u>				
310510	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur grijs.	m	50,00 V		
310520	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur bruin.	m	59,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	Aanbrengen PVC hulpstukken				
311020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm.	m	181,00	V	
311030	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 125 mm.	m	165,00	V	
311050	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	10,00	V	
311060	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	1,00	V	
311210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	784,00	V	
311220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting.	st	1.078,00	V	
311230	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting.	st	8,00	V	
3113	<u>Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres</u>				
311310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	109,00	V	
311320	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	5,00	V	
317	Inspecteren - reinigen riolering				
3172	<u>Inspecteren riolering</u>				
317250	Maken video-opnamen PVC-buis t/m Ø 400 mm.	m	132,00	V	
3173	<u>Reinigen riolering</u>				
317310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	132,00	V	
32	Riolering Beton				
321	Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend				
321040	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE EIND.	m	21,60	V	
321050	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE 1 m.	m	3,00	V	
321060	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00	V	
321070	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE EIND.	m	28,80	V	
321080	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE 1 m.	m	3,00	V	
321090	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00	V	
321110	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE EIND.	m	146,40	V	
321120	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	3,60	V	
321130	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	3,60	V	
321140	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE EIND.	m	177,60	V	
321150	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	6,00	V	
321160	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	6,00	V	
321170	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE EIND.	m	540,00	V	
321180	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	16,80	V	
321190	Aanbrengen betonbuis Ø 800 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	16,80	V	
322	Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend				
322170	Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm MOF SPIE EIND.	m	487,20	V	
322180	Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	15,60	V	
322190	Aanbrengen betonbuis Ø 1000 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	15,60	V	
322210	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE EIND.	m	141,60	V	
322220	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	6,00	V	
322230	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	6,00	V	
322240	Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm MOF SPIE EIND.	m	28,80	V	
322250	Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm MOF SPIE 1 m.	m	2,40	V	
322260	Aanbrengen betonbuis Ø 900 mm SPIE SPIE 1 m.	m	2,40	V	
323	Putten				
3230	<u>Prefab putten</u>				
323010	Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm, < 2,50m.	st	14,00	V	
323020	Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm, > 2,50m.	st	2,00	V	
323030	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm, < 2,50m.	st	7,00	V	
323040	Aanbrengen geprefab. betonput 1300 x 1300 mm, < 2,50m.	st	6,00	V	
323050	Aanbrengen geprefab. betonput 1300 x 1300 mm, > 2,50m.	st	13,00	V	
323060	Aanbrengen geprefab. betonput 1500 x 1500 mm, > 2,50m.	st	13,00	V	
323070	Aanbrengen geprefab. betonput 1800 x 1800 mm, > 2,50m.	st	6,00	V	
323080	Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 1500 mm, > 2,50m.	st	2,00	V	
323090	Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 2000 mm, > 2,50m.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323100	Aanbrengen geprefab. betonput 2000 x 2000 mm, > 2,50m.	st	1,00	V	
324	Inspecteren - reinigen riolering				
3240	<u>Inspecteren riolering</u>				
324010	Maken video-opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm.	m	27,60	V	
324020	Maken video-opnamen betonbuis vanaf Ø 500 mm.	m	985,20	V	
324080	Uitvoeren put-video inspectie, < 2,50m.	st	27,00	V	
324090	Uitvoeren put-video inspectie, > 2,50m.	st	36,00	V	
3241	<u>Riool reinigen</u>				
324110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300 tot 500 mm.	m	27,60	V	
324160	Rioolput reinigen, <2,50 m.	st	27,00	V	
324170	Rioolput reinigen, >2,50 m.	st	36,00	V	
324180	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500 tot 700 mm.	m	188,40	V	
324190	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700 tot 1000 mm.	m	796,80	V	
324200	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 1000 mm en groter.	m	667,20	V	
326	Bijkomende werkzaamheden betonbuizen				
3260	<u>Maken passtuk</u>				
326010	Maken passtuk uit betonbuis Ø 400 mm.	st	4,00	V	
326020	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 tot 700 mm.	st	6,00	V	
326030	Maken passtuk uit betonbuis Ø 700 tot 900 mm.	st	19,00	V	
326040	Maken passtuk uit betonbuis Ø 900 mm.	st	2,00	V	
326050	Maken passtuk uit betonbuis Ø 900 tot 1200 mm.	st	13,00	V	
326060	Maken passtuk uit betonbuis Ø 1200 mm en meer.	st	5,00	V	
3266	<u>Afsluiten rioolbuis</u>				
326630	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
326640	Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer.	EUR		N	
326650	Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer.	EUR		N	
326660	Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer.	EUR		N	
326680	Vullen buiten werking gestelde leiding, ei-vormig 700/1050.	m	21,00	V	
3268	<u>Bijkomende werkzaamheden putten</u>				
326880	Aanbrengen klep.	st	2,00	V	
33	Kolken - goot - putdeksels- HA-steen				
331	Kolken - HA-steen				
3312	<u>Trottoir - straatkolk</u>				
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	83,00	V	
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	40,00	V	
331240	Aanbrengen perronkolk, inclusief grondwerk.	st	4,00	V	
3314	<u>Hemelwater afkoppelsteen</u>				
331410	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	54,00	V	
331420	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	54,00	V	
333	Gootelementen				
3330	<u>Aanbrengen goot</u>				
333010	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m	10,00	V	
333080	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm, rood.	m	1.570,00	V	
337	Putranden en deksels				
3370	<u>Aanbrengen putranden en deksels</u>				
337010	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm stellagen, dicht.	st	19,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337050	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm stellagen, roosterdeksel.	st	3,00	V	
337070	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS, dicht.	st	3,00	V	
3372	<u>Op hoogte brengen putranden en deksels</u>				
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00	V	
3376	<u>Aanbrengen grote putranden en deksels</u>				
337610	Aanbrengen putrand met deksel 200 mm stellagen, dicht.	st	21,00	V	
337660	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS, roosterdeksel.	st	5,00	V	
337670	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS, dicht.	st	5,00	V	
39	Kabels en Leidingen				
391	Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden				
391110	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v. derden.	m	43,00	V	
391120	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v. derden.	m	800,00	V	
391130	Aanbrengen mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. derden.	m	1.350,00	V	
391140	Aanbrengen mantelbuis Ø 125 mm t.b.v. derden.	m	255,00	V	
391150	Aanbrengen mantelbuis Ø 160 mm t.b.v. derden.	m	660,00	V	
391160	Aanbrengen mantelbuis Ø 200 mm t.b.v. derden.	m	120,00	V	
391170	Aanbrengen deelbare mantelbuis.	m1	50,00	V	
399	Voorzieningen Kabels en Leidingen				
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR		N	
5	Groenvoorzieningen				
50	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen				
501	Gedragscode Flora- en fauna				
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	EUR		N	
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	EUR		N	
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	EUR		N	
51	Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.				
5106	<u>Grondverbetering planten boom Granulaat/Teelgrond</u>				
510610	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	304,00	V	
5121	<u>Inzaaien. gras en kruidachtigen</u>				
512190	Inzaaien gazon.	are	1,50	V	
5142	<u>Begroeiing</u>				
514210	Planten van sierplantsoen.	st	6.415,00	V	
514230	Planten solitaire heesters.	st	17,00	V	
514270	Aanbr. kniepalen en boombanden beveerde boom.	st	17,00	V	
5143	<u>Leveren begroeiing</u>				
514310	Leveren Heesters-Bodembed. (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
514320	Leveren solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
5148	<u>(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras</u>				
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	63,00	V	
514820	Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.	st	86,00	V	
5151	<u>Beplantingswerk - bomen</u>				
515110	Planten van bomen in plantvak / gazon.	st	41,00	V	
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	41,00	V	
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	41,00	V	
5152	<u>Leveren bomen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515210	Leveren bomen.	EUR		N	
5153	<u>Wortelsysteem bomen</u>				
515340	Aanbrengen wortelwering.	m	110,00	V	
516	Geveltuintje				
516020	Aanbrengen Geveltuintje buiten de Binnenstad.	st	32,00	V	
516060	Afstemming nieuwe Geveltuintjes.	EUR		N	
519	Nazorg Groen				
5194	<u>Inspectie aangebracht groen</u>				
519410	Controleren-inspectie van aangebracht groen.	EUR		N	
5195	<u>Onderhoud groen tijdens faseringen</u>				
519510	Onderhoud groen binnen faseringen.	EUR		N	
6	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
626	Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf				
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	EUR		N	
627	Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten				
627010	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	m	200,00	V	
627020	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	week	50,00	V	
627030	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	m	1.400,00	V	
7	Inrichting / Bebakening - Meubilair - Afvoer				
70	Inrichting				
701	Afrasteringen - hekwerken				
701050	Plantsoenhek zwaar, T-doorvoerkep.	m	10,00	V	
705	Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating				
705120	Aanbrengen voorrangstegel 500 x 500 mm.	st	19,00	V	
705200	Aanbrengen witte markering gebakken stenen 1-7-1	m	1.535,00	V	
705210	Aanbrengen pijlmarkering in straatbakstenen.	st	1,00	V	
705220	Aanbrengen 30 km gebied in straatbakstenen.	m2	12,00	V	
705230	Aanbrengen stopstreep in straatbakstenen.	m	3,20	V	
705240	Aanbrengen zebepad in straatbakstenen.	m2	56,00	V	
705250	Aanbrengen puntstuk in straatbakstenen.	m2	9,00	V	
705260	Maken werkdetail ingestraate figuraties.	EUR		N	
706	Aanbrengen verkeersborden en palen				
7062	<u>Verkeersbordpalen bestrating</u>				
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	9,00	V	
706260	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.	st	3,00	V	
7063	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706300	Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast.	m	6,00	V	
706310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	3,00	V	
706330	Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.	st	9,00	V	
706350	Aanbrengen verkeersborden driehoek 700 mm.	st	2,00	V	
706370	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.	st	22,00	V	
7065	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706530	Aanbrengen verkeersborden.	st	7,00	V	
7067	<u>Hergebruiken verkeersmaatregelen</u>				
706710	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld <4 m.	st	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7068	<u>Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen</u>				
706810	Aanbrengen gietijzerverankeringsysteem Ø 60 mm.	st	2,00	V	
706840	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
706850	Aanbrengen verkeersspiegels.	st	3,00	V	
707	Aanbrengen thermoplastische markering				
7070	<u>Aanbrengen thermoplastische markering Asfalt</u>				
707080	Aanbr. therm. markeringsmat; dwarsm/figuratie type II.	m2	9,00	V	
72	Meubilair				
722	Aanbrengen fietsvoorzieningen				
722020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS dem.	st	39,00	V	
725	Aanbrengen afvalbak				
725010	Aanbrengen afvalbak	st	2,00	V	
79	Afvoer bouwstoffen				
791	Afvoeren bouwstoffen, zijnde grond				
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	5.623,00	V	
791250	Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger.	m3	83,00	V	
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.	m3	214,82	V	
792	Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond				
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	2.865,61	V	
792140	Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12km	ton	10,00	V	
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freemateriaal)	ton	329,21	V	
792320	Vervoeren teervrij asfalt (schollen).	ton	589,50	V	
792330	Vervoeren teervrij asfalt (freemateriaal) VRI Tel-lussen.	ton	14,00	V	
792350	Vervoeren teerhoudend asfalt (freemateriaal).	ton	55,00	V	
792360	Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen).	ton	1.014,00	V	
792370	Vervoeren teervrij thermoplastische wegmarkering.	ton	0,63	V	
792620	Vervoeren slakken, Niet toepasbaar.	ton	530,00	V	
792630	Vervoeren slakken, Herbruikbaar.	ton	968,00	V	
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	13,89	V	
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	2,00	V	
794	Afvoeren groenafval				
794110	Vervoeren groenafval.	ton	33,15	V	
795	Afvoeren diverse materialen				
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	3,00	V	
795510	Vervoeren diverse materialen.	ton	3,00	V	
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	17,00	V	
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	31,00	V	
8	Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting				
80	Funderingslagen				
8001	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
800110	Afwerken zandbed.	m2	8.800,00	V	
8002	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel</u>				
800240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,30 m.	m2	8.400,00	V	
81	Bitumineuze verhardingen				
8107	<u>Bitumineuze afdichtingsstrip</u>				
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	13,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8121	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
812110	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	8.550,00	V	
8128	<u>Aanbrengen asfaltverharding DL rijbaan</u>				
812810	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	1,50	V	
8131	<u>Aanbrengen asfaltverharding OL, TL en DL fietsstroken</u>				
813110	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag.22	ton	569,00	V	
813120	Aanbrengen AC 22 OL-B 2e laag.	ton	497,88	V	
813130	Aanbrengen AC 22 TL-IB, Fcmax 0,15.	ton	427,50	V	
813140	Aanbrengen SMA-NL 5 Rood.	ton	212,25	V	
8140	<u>Zagen nieuw aangebrachte asfaltverhardingen</u>				
814010	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 240 mm.	m	1.690,00	V	
814020	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,20 m.	m2	169,00	V	
8190	<u>Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen</u>				
819010	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	11,00	V	
83	Elementen verhardingen				
830	Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten				
8300	<u>Aanbrengen betonstraatstenen k.f.</u>				
830020	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	170,00	V	
8303	<u>Aanbrengen betonstraatstenen div.</u>				
830310	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider.	m2	6,00	V	
8306	<u>Herstraten betonstraatstenen k.f.</u>				
830620	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	135,00	V	
832	Betontegels				
8321	<u>Hergebruiken betontegels</u>				
832120	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	70,00	V	
8322	<u>Opbreken en opnieuw te straten betontegels</u>				
832210	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	210,00	V	
833	Straatbakstenen				
8330	<u>Opbreken en opnieuw straten straatbakstenen k.f.</u>				
833010	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	95,00	V	
8331	<u>Aanbrengen Straatbakstenen</u>				
833110	Aanbrengen straatbakstenen d.f. rijbaan.	m2	3.250,00	V	
833120	Aanbrengen straatbakstenen d.f. parkeervakken.	m2	530,00	V	
833130	Aanbrengen straatbakstenen d.f. trottoir.	m2	4.175,00	V	
833140	Aanbrengen straatbakstenen k.f. fietsstrook.	m2	10,00	V	
833150	Aanbrengen straatbakstenen k.f. rijbaan Besterdring.	m2	103,00	V	
833190	Aanbrengen straatbakstenen d.f. inrit.	m2	80,00	V	
8332	<u>Aanbrengen straatbakstenen ½ sinusdrempel.</u>				
833210	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	65,50	V	
833220	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	9,00	V	
8336	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
833610	Maken werkdetail drempelfiguraties.	EUR		N	
834	Bijkomende werkzaamheden straatwerk				
834030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	8,00	V	
834050	Aansluiting perceelsgrens kieren - restruimte afvoegen.	m3	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	Bijzondere verhardingen				
8410	<u>Aanbrengen geleidingstegels</u>				
841010	Aanbrengen geleidelijntegel.	st	234,00	V	
841020	Aanbrengen noppentegel.	st	24,00	V	
85	Kantopsluiting				
851	Betonband 130/150 x 250 mm				
8510	<u>Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed</u>				
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	320,00	V	
8511	<u>Betonband 130/150 x 250 mm in beton</u>				
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	58,50	V	
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	5,00	V	
8512	<u>Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm</u>				
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	41,00	V	
851220	Aanbr. hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband.	st	48,00	V	
8513	<u>Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed</u>				
851330	Opbreken en opnieuw stellen 130/150 x 250.	m	160,00	V	
8516	<u>Zagen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	105,00	V	
852	Betonband 180/200 x 250 mm				
8520	<u>Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed</u>				
852010	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm.	m	50,00	V	
852020	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen.	m	1,50	V	
8522	<u>Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm</u>				
852280	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 200 x 250.	st	2,00	V	
8526	<u>Zagen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V	
853	Betonband 280/300 x 240 mm				
8530	<u>Betonband 280/300 x 240 mm op zandbed</u>				
853010	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm.	m	700,00	V	
853020	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen.	m	25,00	V	
853030	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	5,00	V	
8531	<u>Betonband 280/300 x 240 mm in beton</u>				
853110	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm.	m	60,00	V	
853120	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen.	m	8,00	V	
853130	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	15,00	V	
8532	<u>Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm</u>				
853240	Aanbrengen afwateringsband in 280/300 x 240 mm.	st	34,00	V	
8536	<u>Zagen betonband 280/300 x 240 mm</u>				
853610	Pasmaken van betonbanden.	st	190,00	V	
854	Betonband 110/220 x 250 mm				
8541	<u>Betonband 110/220 x 250 mm in beton</u>				
854110	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm.	m	38,00	V	
854120	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen.	m	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8546	<u>Zagen betonband 110/220 x 250 mm</u>				
854610	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	V	
857	Busperronband				
8570	<u>Aanbrengen Bus-perron betonband in beton</u>				
857040	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	34,00	V	
857050	Aanbrengen verloopband naar 280/300x250.	m	4,00	V	
859	Betonband 580/600 x 250 mm				
8590	<u>Betonband 580/600 x 250 mm in beton</u>				
859010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	70,00	V	
8592	<u>Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm</u>				
859230	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 130/150 (SPECIAL).	st	7,00	V	
8596	<u>Zagen betonband 580/600 x 250 mm</u>				
859610	Pasmaken van betonbanden.	st	6,00	V	
860	Opsluitband 100 x 200 mm				
8600	<u>Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm op zandbed</u>				
860010	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm.	m	30,00	V	
8602	<u>Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm</u>				
860210	Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	22,00	V	
8606	<u>Zagen opsluitband 100 x 200 mm</u>				
860610	Pasmaken van betonbanden.	st	33,00	V	
861	Opsluitband 150 x 250 mm				
8610	<u>Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm in beton</u>				
861010	Aanbrengen opsluitband 150 x 200 mm.	m	190,00	V	
8612	<u>Aanbrengen hulpstuk 150 x 250 mm</u>				
861210	Aanbrengen hulpstuk 150 x 250 mm hoekstuk 90°.	st	17,00	V	
8616	<u>Zagen opsluitband 150 x 250 mm</u>				
861610	Pasmaken van betonbanden.	st	41,00	V	
862	Opsluitband 200 x 250 mm				
8620	<u>Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm op zandbed</u>				
862010	Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm.	m	8,00	V	
862020	Aanbrengen opsluitband 200 x 250 mm gebogen.	m	17,00	V	
8626	<u>Zagen opsluitband 200 x 250 mm</u>				
862610	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00	V	
863	Rabatband 300 x 250 mm				
8630	<u>Aanbrengen Rabatband 300 x 250 mm op fundering</u>				
863010	Aanbrengen opsluitband 300 x 250 mm.	m	320,00	V	
8636	<u>Zagen rabatband 300 x 250 mm</u>				
863610	Pasmaken van betonbanden.	st	75,00	V	
864	Opsluitband 150 x 400 mm				
8640	<u>Aanbrengen Opsluitband 150 x 400 mm op zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
864010	Aanbrengen opsluitband 150 x 400 mm.	m	250,00	V	
8641	<u>Aanbrengen hulpstuk 150 x 400 mm</u>				
864110	Aanbrengen hulpstuk 150 x 400 mm hoekstuk 90°.	st	31,00	V	
8646	<u>Zagen opsluitband 150 x 400 mm</u>				
864610	Pasmaken van betonbanden.	st	67,00	V	
87	Beton - Inritelementen				
8700	<u>Aanbrengen inritelementen op zandbed</u>				
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	49,00	V	
870070	Zagen inritband 800 x 500 mm.	st	10,00	V	
8701	<u>Aanbrengen inritelementen in beton</u>				
870140	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	21,60	V	
870150	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	92,70	V	
89	RVS opsluitingen				
890010	Aanbrengen RVS opsluiting.	m	41,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
912010	Vergoeding V&G- Coördinatie.	EUR		N	
912020	Vergoeding t.b.v. revisie.	EUR		N	
912050	Vergoeding t.b.v. grondwater.	EUR		N	
912060	Opstellen verkeerstekening.	EUR		N	
912100	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	EUR		N	
912130	Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost herstel verharding.	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost herstel verharding op grondgebied derden.	EUR	15.000,00	V	
952010	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	25.000,00	V	
952030	Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding.	EUR	25.000,00	V	
952060	Stelpost stort- en acceptatiekosten Herbruikbare slakken.	EUR	20.000,00	V	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				