

Algemene informatie

Aanbesteding: Veldhovenring uitvoering
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2026/043/RUV/JB
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 26
Onderwerp: Bijlage 16

Vraag:

In het overzicht van brabant water staan werkzaamheden aan de Veldhovenring 103-111 aangegeven welke 7 dagen duren en werkzaamheden aan de Veldhovenring 101-115 welke 10 dagen duren. Welke dient aangehouden te worden?

Antwoord:

Aanname dat er wordt gesproken over Veldhovenring 103-111 is niet correct. In het overzicht wordt melding gemaakt van Veldhovenring 103-111 en Molenstraat 101-115.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr. 27
Onderwerp: Bijlage 16

Vraag:

In bijlage 16 staan diverse werkzaamheden van kabels en leidingen aangegeven per locatie. Kunnen deze werkzaamheden, per locatie en onderdeel, gecombineerd uitgevoerd worden? Met andere woorden; kunnen wij de langste doorlooptijd aanhouden voor de ruimte van kabels en leidingen? Bijvoorbeeld indien water 10 dagen nodig heeft en middenspanning 8 dagen houden we 10 of 18 dagen aan?)

Antwoord:

Hier dient de langste doorlooptijd aangehouden te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr.

28

Onderwerp:

leidraad en bijlage 16

Vraag:

Vraag:

In de leidraad is een uitvoeringsperiode van 5-4-2027 t/m 25-2-2028 opgenomen. In bijlage 16 staan dagen waarop rekening gehouden moet worden met kabel en leidingwerkzaamheden waarbij enkel Brabant Water al 49 dagen te werken heeft en dit grotendeels exclusief de werkzaamheden aan de Nijverstraat en Besterdring is. De werkzaamheden aan de HD gasleiding dienen tussen 1-4-2027 en 31-10-2027 uitgevoerd te worden. En daarnaast dient het werkvak van 12-7-2027 helemaal vrij van werkzaamheden en veilig en vrij voor verkeer zijn. Binnen deze randvoorwaarden is het nagenoeg onmogelijk om de werkzaamheden binnen de gestelde voorwaarden uit te voeren. Wij verzoeken u om de uiterste opleverdatum aan te passen naar vrijdag 7-7-2028 (voor de kermis) of andere randvoorwaarden aan te passen.

Antwoord:

De uiterste opleverdatum wordt aangepast naar 31 maart 2028.

Tevens wordt middels deze nota de tekst in Bijlage 12c 'Projectspecifieke voorwaarden

Veldhovenring Bereikbaarheid' pagina 5 'Samenlopende evenementen', Kermis aangepast. De aanpassing luidt:

Het werkvak Veldhovenring is geen onderdeel van het Tilburgse Kermisterrein (vrijdag 16 juli tot en met zondag 25 juli 2027). Ten behoeve van de toegankelijkheid van de Tilburgse kermis dient echter een onderdeel van de Veldhovenring/Wilhelminapark wel vrij te zijn van werkzaamheden. Van maandag 12 juli 2027 tot en met woensdag 28 juli 2027 moet de Veldhovenring inclusief kruispunt Molenstraat/Besterdring en Groeseindstraat vrij zijn van werkzaamheden. De rijbaan, fietspaden/stroken en trottoirs dienen veilig en zonder hinder gebruikt te kunnen worden door het verkeer. Dit wegvak is onderdeel van een omleidingsroute ten behoeve van de Tilburgse Kermis. Het overig deel van de Veldhovenring moet voldoen aan de eisen en voorwaarden die vermeld staan in Bijlage 12c 'Projectspecifieke voorwaarden Veldhovenring Bereikbaarheid' d.d. 22 juli 2027 en Bijlage 12a 'Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen v15'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr.
29

Onderwerp:

post 890010 aanbrengen RVS opsluiting

Vraag:

De bestaande profielen hebben geen omgezette rand maar een rvs buis rond 17, 2 mm die aan de binnenkant is gelast.

Moeten de nieuwe rvs opsluiting aan de bovenkant met een omgezette rand volgens bestek of met een buis als de bestaande?

Hoe moeten ze worden bevestigd / verankerd aan de binnenzijde.

Moet het oppervlak van de rvs platen nog een bepaalde finish krijgen?

Zo ja welke ?

Antwoord:

Buis conform bestaand. Aan binnenzijde vastgelasd. Met bevestigingspinnen aan binnenzijde. Geen finish van toepassing. Bestekspost aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Post 863010 Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Vraag:

In de bestekpost staat aangegeven dat er rabatbanden dienen te worden aangebracht, echter staat er geen leverantie bij. Kunt u aangeven of er vanuit dient te worden gegaan dat de opsluitbanden moeten worden geleverd?

Antwoord:

Bestekspost aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr.
31**Onderwerp:**

Post 862010 Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Vraag:

De bestekpost geeft aan dat er opsluitbanden 150 x 250 mm dienen te worden aangebracht, deze bestekpost staat onder het kopje van opsluitbanden 200 x 250 mm. Kunt u dit aanpassen?
Dienen deze banden ook geleverd te worden?

Antwoord:

Profiel aangepast en Leverantie toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr.
32**Onderwerp:**

post 830020 aanbrengen betonstraatstenen

Vraag:

U geeft aan dat er ter plaatse van de T-splitsing Wilhelminapark-Veldhovenring betonstraatstenen dienen te worden aangebracht, echter zijn dit volgens tekening straatbakstenen. Kunt u dit aanpassen naar het juiste materiaalsoort.

Antwoord:

Omschrijving bij situering aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Nota van inlichtingen referentienummer 19

Vraag:

U geeft in uw beantwoording van vraag 19 aan dat een asbestinventarisatierapport niet benodigd is. U verwijst hierbij naar artikel 4.54a en 4.54b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Echter gaan deze artikelen over rioolleidingbuizen en is dit een andere categorie dan asbesthoudende moffenkit. Als mededeling willen we u dus meegeven dat een asbestinventarisatie conform het protocol op o.a. de site van RioNed wel benodigd is.

Antwoord:

Na gunning zal het asbestinventarisatierapport worden gedeeld met winnende inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Veldhovenring uitvoering