

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

Algemene Eisen	
1.	Voor de heesters en vaste planten is de Assortimentslijst Maassluis (versie 2026) bijgevoegd. Leverancier is in staat om het merendeel (minimaal 70%) van de plantsoorten zoals opgenomen in de bijlage "Assortimentslijst Maassluis" te kunnen leveren.
2.	In gevallen waarin Leverancier als aanbieder van de leveranties gebruik maakt van derde(n), draagt Leverancier er zorg voor dat de eisen voor deze leveranties onverkort door de derde(n) worden nageleefd.
3.	Leveringen worden vergezeld van een duidelijke pakbon, waarop minimaal is gespecificeerd: - soort, maat, kwaliteit; - besteller; - projectnaam en afleverlocatie; - het aantal verpakkingen. Alle gegevens zijn op de verpakking weergegeven.
4.	Het in te zetten vervoer, transportmiddelen en materieel dient te allen tijde te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften.
5.	Opdrachtnemer dient zich te allen tijde te houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), met uitzondering van het oplossen van calamiteiten, die van invloed zijn op veiligheid.
6.	Opdrachtnemer dient zich bij uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de geldende Arbo-, veiligheids-, milieunormen en voorschriften inzake de uit te voeren werkzaamheden. Alsmede te houden aan de rijtijdenwet.
7.	Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en het veilig af-, en aanvoeren van materialen (afdekking, afscherming, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.)
8.	Medewerkers (chauffeurs) dienen in het bezit te zijn van de benodigde rijbewijzen en chauffeursdiploma voor de uitvoering van het vervoer van en naar de afleverlocatie(s). Opdrachtnemer dient deze, op eerste verzoek daartoe door Opdrachtgever, te overleggen ter verificatie.
9.	Medewerkers zijn uitgerust met een mobiele telefoon, zodat de medewerker (chauffeur) bereikbaar is. Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over de (telefonische) bereikbaarheid van de medewerkers.
10.	Indien door de transportbewegingen vervuiling op de openbare weg terecht komt, worden deze door en op kosten van Opdrachtnemer direct verwijderd in overleg met Opdrachtgever.
11.	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door hem of door voor hem werkend personeel (chauffeur) is aangebracht aan openbare of private voorzieningen zowel boven- als ondergronds, zoals bestrating, kabels en leidingen, straatmeubilair, gebouwen, groenvoorzieningen, grondstructuur e.d. Bij schade dient Opdrachtnemer dit terstond te melden bij de Opdrachtgever.

Financiële Eisen	
12.	De verplichting tot betaling van de geleverde producten ontstaat na acceptatie van de producten en goedkeuring van de kwaliteitstoets / keuring plantmateriaal bij aflevering.

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

13.	De opgegeven leverantieprizen dekken dat specifieke onderdeel van de dienstverlening volledig. De prijzen en tarieven zijn all-in tarieven: transportkosten van en naar de afleverlocatie(s) binnen het gehele werkgebied van de Opdrachtgever, gebruikte fust als ook, maar niet beperkt tot, veiligheidskleding, brandstofkosten, smeermiddelen, afschrijvingen materieel, onderhoud van het materieel, bureau- en administratiekosten, overhead, alle sociale verplichtingen zoals ook pensioen en arbeidsongeschiktheid verzekering, materiaal- en materieelkosten, kosten voor vergunningen, verzekering, materieelverzekering, apparatuur, transport, (wegen)belastingen, kosten voor overleg en rapportages, kosten voor het aan- en afvoer materieel naar afleverlocatie(s). Niet in de leverantieprizen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed.
14.	Voor de Opdrachtgever wordt een factuur <u>opgemaakt per afleveropdracht</u>. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke factuureisen en bevat de volgende gegevens: - Uw volledige naam en adres. Als u niet zelf factureert, dan dient aangegeven te worden wie de facturerende partij is. - Het volledige factuuradres van de Maassluis: Gemeente Maassluis Crediteurenadministratie Postbus 55 3140 AB Maassluis facturen dienen digitaal aangeleverd te worden: facturen@maassluis.nl - De naam contactpersoon van de Opdrachtgever (de besteller); - Order-/ bestelnummer; - KvK-nummer; - BTW-identificatienummer (inclusief NL); - IBAN-bankrekeningnummer; - Het factuurnummer; - De factuurdatum; - Datum en adres waarop de goederen of diensten zijn geleverd; - De hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten: - Besteldatum - Plantmateriaal en aantallen - Eventuele creditering (retour planten en/of fust) - Referentie gegevens, zoals projectnaam - Onderbouwing van de geleverde goederen en/of diensten (indien mogelijk). Voor elk btw-tarief of vrijstelling dient het volgende op de factuur vermeld te staan: - de eenheidsprijs exclusief btw; - eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen; - het toegepaste btw-tarief; - de totale vergoeding; - het btw-bedrag.
15.	De facturen dienen middels e-facturatie te worden aangeleverd via het Europese Peppol netwerk, aanlevering kan op basis van: - Kamer van Koophandel: nummer 24484110 - BTW: nummer NL001320257B02 - Overheid identificatie nummer (OIN) 00000001001320257000 De e-factuur dient opgebouwd te zijn volgens de standaard UBL 2.1 (of hoger) inclusief een embedded PDF-factuur.

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

16.	De Opdrachtnemer borgt in haar organisatie een transparante wijze van facturering die mede voorkomt dat: - dubbele facturering kan plaatsvinden; - facturering kan plaatsvinden anders dan de overeengekomen tarieven.
17.	De Opdrachtnemer dient nadat een prestatie is geleverd te factureren: - een pakbon mee te sturen in geval van een levering.

Communicatie Eisen

18.	Voor de Raamovereenkomst lopen de contacten met de Opdrachtnemer via een vast aanspreekpunt en in zijn of haar afwezigheid, een plaatsvervanger. Beide contactpersonen zijn volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens Opdrachtnemer op te treden.
19.	De medewerker (chauffeur) zal onverwijld aanwijzingen/instructies van een vertegenwoordiger van Opdrachtgever (voorman of chef-uitvoering) opvolgen.
20.	Opdrachtnemer en Opdrachtgever voeren minimaal een keer per jaar tot maximaal per kwartaal een evaluatie-overleg over het voldoen aan de gestelde eisen en de samenwerking in algemene zin. Opdrachtnemer bereidt dit overleg voor en is verantwoordelijk voor de verslaglegging en legt deze ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever.

Technische Eisen - materieel

21.	De transportmiddelen voldoen minimaal aan de emissie-eisen / Euro 6 / HVO – diesel / AdBlue / biologische smeermiddelen.
22.	Opdrachtnemer zal slechts gebruik maken van transportmiddelen die zijn voorzien van een CE-keurmerk, representatieve uitstraling hebben en technisch in goede staat verkeren, geen storingen vertonen en lekkage vrij zijn. De in te zetten hulpstukken / uitrustingsstukken hebben een CE certificering. Het te gebruiken hijsmateriaal, laad- en losmaterieel en (hand)gereedschap dient gekeurd te zijn.
23.	In te zetten transportmiddelen dienen voorzien te zijn van een elektrische / hydraulische laad- en losinrichting inclusief benodigde uitrustingsstukken. En bij het transportmiddel dient gekeurd hijsmateriaal (banden en/of kettingen) aanwezig te zijn.
24.	Transportmiddelen zijn volledig wettelijk gekeurd. Elke transportmiddel beschikt over kopieën van de noodzakelijke keuringsrapporten. Zoals de APK (Algemene Periodieke Keuring), Tachograaf ijking, ALK (Auto Laadkraan Keuring), LPK (Laadkleppen periodieke keuring) en/of LLS (Laad Los Systeem).
25.	De te vervoeren lading dient te worden gezekerd conform de wettelijke voorschriften en richtlijnen. Het materiaal voor het zekeren van de lading (spankettingen, spanbanden, afdeknetten en –zeilen) dienen door de Opdrachtnemer te worden verzorgd.
26.	De afleveringen kunnen plaats vinden op verhard en onverhard terrein.

Personeel Eisen

27.	Medewerkers dienen een representatieve uitstraling te hebben d.w.z. het dragen van kleding (volgens de Arbo-voorschriften) van Opdrachtnemer en zich representatief te gedragen naar de omgeving.
-----	---

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

28.	De door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers dienen vakbekwaam te zijn.
29.	Het door de Opdrachtnemer in te zetten medewerkers dienen de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift.
30.	Medewerkers dienen op verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hij of zij voldoet aan de vereiste vergunningen/certificaten om de betreffende werkzaamheden te mogen doen, e.e.a. conform de Nederlandse en Europese wetgeving.
31.	Medewerker (chauffeur) moet in het bezit zijn van een VCA certificaat (bijv. VCA code 95) en cursus 'Veilig werken langs de weg (code 95)'. Medewerker dient deze, op eerste verzoek daartoe door Opdrachtgever, te overleggen ter verificatie.

Logistieke Eisen

32.	Het af te leveren plantmateriaal is voldoende verpakt en beschermd om schade door transport, weer- en / of andere omstandigheden te voorkomen. Mocht onverhoopt schade optreden tijdens transport, dan is de schade voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagruimte om geplaatste orders bij "onplantbaar" weer (regen, vorst, overige belemmerende weersomstandigheden) tijdelijk op te slaan in een voor opslag van beplanting geschikte, geconditioneerde ruimte. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.
33.	De meeste leveranties zullen afgeleverd kunnen worden op een depotlocatie van de uitvoerend aannemer van het plantwerk. Het kan ook voorkomen dat de Opdrachtnemer op een werklocatie in de gemeente dient te lossen. In beide gevallen stelt de Opdrachtnemer zelf alle benodigde hulpmiddelen beschikbaar om de bomen / plantmateriaal te lossen. Schade door lossen en/of transport is voor rekening van Opdrachtnemer.
34.	Aanlevertijden zijn op maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur. Dit zijn onze gebruikelijke aanlevertijden, het zou kunnen voorkomen dat voor een specifieke plantklus hier van afgeweken wordt.
35.	Opdrachtnemer dient verpakkingsmateriaal, emballage en fust terug te nemen. Er kan door Opdrachtgever gevraagd worden dit direct mee te nemen of uiterlijk binnen vier weken op te halen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

36.	Minimaal 90% verwerven van plantmateriaal dat voldoet aan eisen voor duurzame productie conform Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen, code 043.002, ambitieniveau 1, Groenvoorzieningen: Plantmateriaal.
37.	Het percentage van minimaal 90% wordt berekend op basis van de aankoopsom en wordt bepaald op contractperiode van 1 jaar (van juli t/m juni). De Opdrachtnemer dient tweemaal gedurende de contractperiode een overzicht hieromtrent te verstrekken. Dit in januari en eind juni als afsluiting van de contractperiode.
38.	Het plantmateriaal wat valt onder dit criterium betreft: onder andere boomkwekerijproducten, bloembollen, vaste en eenjarige planten. Het plantmateriaal dient te voldoet ten minste aan de onderstaand eisen.

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

39.	Bij de teelt van het plantmateriaal zijn de volgende bepalingen ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van toepassing opgenomen. De lijsten waar naar wordt verwezen zijn te downloaden via NL - Certificatieschema On the way to PlanetProof en zijn onderdeel van het certificatieschema On the Way to Planet Proof: <i>Of via de algemene pagina Plantaardig - On the way to PlanetProof -> Certificatieschema Plantaardige producten PP.5</i> a) Actieve stoffen uit bijlage 2c, lijst I zijn niet toegestaan. b) Er zijn aantoonbaar compenserende maatregelen genomen voor actieve stoffen uit bijlage 2c, lijst II. c) De middelen van lijst II van bijlage 2c en de overige wettelijk toegelaten actieve stoffen die niet zijn genoemd in lijst I en lijst II van bijlage 2c., en ook niet in de lijst groene middelen/ laag risico-stoffen uit bijlage 2b, mogen onder de wettelijke voorwaarden worden gebruikt indien de maximale hoeveelheid actieve stof beneden de norm uit bijlage 1 blijft (actieve stofnorm). d) De eisen 2.4 (Emissiebeperking) en 2.5 (Voorkomen van erfemissie) (beide maatregelen om de emissie van actieve stoffen in het milieu te beperken) zijn aantoonbaar toegepast. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.
40.	Bij de teelt van het plantmateriaal zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf een positieve organische stofbalans realiseert (de jaarlijkse aanvoer van effectieve organische stof (EOS) is minimaal gelijk aan afbraak). Dit kan via de Organische stof Rekentool, zie Organische stof rekentool – NMI Agro.
41.	Bij levering zit een lijst van het geleverde plantmateriaal met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat voldoet.
42.	Mogelijke bewijsmiddelen waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen te voldoen aan de gestelde eisen voor duurzame productie van het te leveren plantmateriaal, zijn: a) Certificaat afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling, zoals: - On the way to PlanetProof; - Groenkeur boomkwekerijproducten; - MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of –verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit het On the way to PlanetProof schema); - biologische keurmerken, zoals EU Bio keurmerk, EKO-keur, Demeter; - of gelijkwaardig. b) Registratie van de bij de teelt van de geleverde boomkwekerijproducten en bloembollen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met van toepassing zijnde berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven en bewijs van compenserende- en emissiebeperkende maatregelen. Deze registratie, berekeningen en compenserende- en emissiebeperkende maatregelen moeten zijn geacordeerd door een onafhankelijke deskundige derde (zoals een geaccrediteerde certificerende instelling). Het document kan per boomkwekerijproduct of partij bloembollen zijn opgesteld, of de geaggregeerde gegevens van meerdere producten bevatten. c) Of gelijkwaardig.

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

Kwaliteit Eisen	
43.	Het plantmateriaal voldoet minimaal aan de kwaliteitseisen beschreven in de meest recente versie van het handboek “Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten” van de Raad voor de Boomkwekerij (momenteel uitgave januari 2012) en aan de richtlijnen van de Naktuinbouw (leveren van EG-kwaliteit inclusief het aansluitnummer).
44.	Bosplantsoen van loof- en naaldhout moet tevens voldoen aan NEN 7412 (Bos- en haagplantsoen; eisen, criteria en leveringsvoorwaarden)
45.	Plantmateriaal moet ten minste te zijn voorzien van een Naktuinbouw standaard certificeringlabel ‘EG-kwaliteit’ en indien wettelijk van toepassing een EU plantenpaspoort.
46.	De nomenclatuur van het plantmateriaal komt overeen met de benamingen zoals opgenomen in ‘Naamlijst van houtige gewassen en vaste planten’ International standard ENA 2016-2020. Zie website Naamlijst (internationalplantnames.com)
47.	Kwaliteitseisen zoals beschreven in het handboek omvat onder andere: - soortecht - eerste en goede kwaliteit - in goede conditie verkerend en vrij van ziekten, aantastingen, beschadigingen, onkruiden en uitdroging - natuurlijk afgerijpt - volle planten met stevige takken - wortelkluit en container dienen volledig zijn doorgeworteld te zijn met goed vertakte hoofdwortels en intensieve haarwortelontwikkeling en beperkte wortels (enkel eenjarige worteleinden) buiten de container/pot - kluiten dienen zodanig stabiel te zijn dat deze bij het verwijderen van de kluitverpakking of container niet uiteen vallen of beschermt zijn met natuurjute en niet gegalvaniseerd draad
48.	Het te leveren plantmateriaal is gekweekt in dezelfde klimaatzone als waarin Nederland ligt (gematigd zeeklimaat (type Cfb)). De Leverancier dient te beschikken over een herkomstverklaring inzake de te leveren plantmateriaal.
49.	Indien bij plantmaterialen sprake is van ent-onderstamcombinaties wordt deze combinatie aangegeven op de plantlijsten. Van de Leverancier wordt verwacht dat zij de gewenste extra informatie verstrekken.
50.	Indien binnen 3 jaar na levering geconstateerd wordt dat een onjuiste boomsoort is geleverd, is de Leverancier tot herstel verplicht.

Leverantie Eisen	
51.	Koper kan het plantmateriaal op de kwekerij zelf uitzoeken en labelen indien gewenst.
52.	De wijze van het labelen van het plantmateriaal is afhankelijk van de omvang van het project en gedetailleerdheid van het beplantingsplan. Betreft het een aantal plantsoorten in grote aantallen of vele verschillende plantsoorten in beperkte aantallen. De wijze van labelen wordt door de Koper per project bepaald en vermeld bij Order-uitvraag. Op het etiketlabel staat als aanvulling vermeld: - aantal (van dezelfde plantsoort, bijv. “16” als 16 stuks heesters worden besteld) - extra tekst (nadere tekst opgegeven door Koper)

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

	De wijze van labelen kan bijvoorbeeld zijn: - per plantensoort apart - per 10 stuks per plantensoort als geleverd in grote aantallen - per 10 stuks per plantensoort als meerdere plantensoorten in één palletbox geleverd worden - per palletbox per plantensoort (of meerdere duidelijk afwijkende plantensoorten in één box) - per bundel per plantensoort - per veenmankist - per beplantingsvak binnen een plantproject of per straatnaam bij een inboetproject
53.	Levering vindt plaats conform de Afleveropdracht. Deelleveringen zijn alleen toegestaan in overleg met de Koper en/of bij grote afleveropdrachten kan dit in de Order-uitvraag al bepaald zijn.
54.	Het plantmateriaal wordt door Leverancier binnen 10 werkdagen nadat Koper schriftelijk een Afleveropdracht heeft geplaatst op verschillende afleveradressen en/of op een depotlocatie van de gemeente geleverd, overeen te komen in de nadere overeenkomst. Indien Koper heeft aangegeven dat zij een deel van en/of al het plantmateriaal op de kwekerij zelf wenst uit te zoeken en te labelen wordt het plantmateriaal door Leverancier binnen 10 werkdagen na het bezoek aan de kwekerij waarbij het plantmateriaal is uitgezocht en gelabeld geleverd.

De procedure voor opdrachtverstrekking is als volgt:	
55.	Koper besluit tot de aanschaf van plantmateriaal.
56.	De Koper geeft aan welk soort, levermaat / kwaliteit en hoeveel plantmateriaal er geleverd dienen te worden.
57.	Orders met een geraamde waarde van maximaal € 3.500 excl. BTW worden op basis van rotatie tussen de Leveranciers verstrekt. Alsmede kan worden bepaald op basis van specialisme in bepaalde plantsoorten, patentsoorten, prestaties in de minicompenties. Wanneer de Koper de prijsvorming niet marktconform acht, zal de Koper dezelfde uitvraag nogmaals bij één andere Leverancier doen. Degene met de laagste prijs krijgt hierna de Opdracht gegund.
58.	Het genoemde bedrag onder punt 57 mag 10% overschrijding hebben voordat er een andere procedure voor opdrachtverstrekking gevolgd gaat worden.
59.	Orders met een geraamde waarde van meer dan € 3.500 excl. BTW worden op basis van minicompentie uitgevraagd. Bij de selectie van Leveranciers voor de betreffende minicompentie wordt rekening gehouden met het beschikbare assortiment van de Leveranciers. Voor het bepalen van het aantal Leveranciers waaraan een uitvraag wordt gedaan, wordt gelet op het proportionaliteitsbeginsel de volgende staffel gehanteerd: - o € 3.500,- tot € 7.500,- excl. btw: ten minste 2 leveranciers *); - o meer dan € 7.500,- excl. btw: alle leveranciers. *) of 1 of 2 in geval van minimaal aantal inschrijvers
60.	De procedure van een minicompentie is als volgt: a) De minicompentie wordt gegund op basis van de beste aanbieding "<u>waarbij de gevraagde bestellijst zo volledig mogelijk geleverd kan worden</u>". In de navolgende volgorde wordt naar de ingediende offerte gekeken welke Leverancier de beste aanbieding heeft gedaan: - 1 de gevraagde bestellijst kan volledig geleverd worden zonder alternatieven; - 2 alle gevraagde plantsoorten kunnen geleverd worden, alleen bij enkele plantsoorten met een afwijkende levermaat / kwaliteit;

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

	- 3 niet alle gevraagde plantsoorten kunnen geleverd worden, maar wel met gewenste alternatieve plantsoorten zodat toch nog zodanig een volledige bestelling ontstaat; - 4 de volledigheid van de bestelling gaat boven de ingediende prijs, bij gelijkwaardigheid in de aanbieding wordt gegund op basis van de laagste prijs; - 5 mocht geen Leverancier een zo volledig mogelijke bestellijst kunnen leveren, dan wordt naar de meest passende aanbieding en/of combinatie van twee aanbiedingen gekeken om toch te komen tot het beste resultaat van een volledige bestelling. b) De order vindt plaats middels een standaard formulier (Excel-bestand) van de Koper. De door de Leverancier in te dienen offerte dient aangeleverd te worden in hetzelfde Excel-bestand en opgeslagen als PDF-bestand. Wanneer er opmerkingen of afwijkingen zijn op de order dient dit in de daarvoor bestemde kolommen te worden vermeld. c) Binnen de minicompetitie wordt één Nota van Inlichtingen ronde opgenomen. Hierbij kunnen vragen gesteld worden over de bestellijst. Als een Leverancier een bepaalde plantsoort en/of leverantiemaat / kwaliteit <u>niet kan leveren dient dit ook op dit moment gemeld te worden</u>. Als de Leverancier wel een alternatieve plantsoort en/of afwijkende levermaat kan leveren dan dit eveneens melden op dit moment. d) Naar aanleiding van de vragen verzend de Koper de antwoorden en geeft een reactie of bepaalde aangeboden alternatieven geaccepteerd worden. e) Indien een Leverancier één of meerdere plantsoorten <u>NIET kan leveren binnen de gevraagde levertijd</u> dient de Leverancier deze ook niet af te prijzen in de bestellijst. f) De termijnen binnen de mini-competitie zijn als volgt: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stap</th><th>Termijn</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvraag bestellijst</td><td>T=0</td></tr> <tr> <td>Gelegenheid tot vragen stellen</td><td>T = 3 werkdagen</td></tr> <tr> <td>Verzenden antwoorden op vragen</td><td>T = 5 werkdagen</td></tr> <tr> <td>Indienen offerte</td><td>T = 8 werkdagen</td></tr> <tr> <td>Bekend making opdrachtverlening</td><td>T = 11 werkdagen</td></tr> <tr> <td>Nadere overeenkomst / orderbevestiging</td><td>T = 14 werkdagen</td></tr> <tr> <td>Afleveren bestelling</td><td>Maximaal 10 werkdagen na verstrekken van de Afleveropdracht afhankelijk van uitvoeringsplanning van het plantwerk</td></tr> </tbody> </table>	Stap	Termijn	Uitvraag bestellijst	T=0	Gelegenheid tot vragen stellen	T = 3 werkdagen	Verzenden antwoorden op vragen	T = 5 werkdagen	Indienen offerte	T = 8 werkdagen	Bekend making opdrachtverlening	T = 11 werkdagen	Nadere overeenkomst / orderbevestiging	T = 14 werkdagen	Afleveren bestelling	Maximaal 10 werkdagen na verstrekken van de Afleveropdracht afhankelijk van uitvoeringsplanning van het plantwerk
Stap	Termijn																
Uitvraag bestellijst	T=0																
Gelegenheid tot vragen stellen	T = 3 werkdagen																
Verzenden antwoorden op vragen	T = 5 werkdagen																
Indienen offerte	T = 8 werkdagen																
Bekend making opdrachtverlening	T = 11 werkdagen																
Nadere overeenkomst / orderbevestiging	T = 14 werkdagen																
Afleveren bestelling	Maximaal 10 werkdagen na verstrekken van de Afleveropdracht afhankelijk van uitvoeringsplanning van het plantwerk																
61.	Leveranciers die niet of onvoldoende de afspraken nakomen, kunnen in de eerstvolgende minicompetitie uitgesloten worden van deelname.																

Assortimentslijst Maassluis	
62.	Voor de heesters en vaste planten is de Assortimentslijst Maassluis (versie 2026) bijgevoegd.
63.	De meest gebruikelijk gevraagde kwaliteit / levermaat is vermeld in de Assortimentslijst. Van sommige plantsoorten kunnen meerdere kwaliteiten / levermaten worden uitgevraagd.
64.	De Assortimentslijst Maassluis is niet uitputtend gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Afhankelijk van praktijkervaringen kunnen plantensoorten alsnog afvallen en bij het op de markt komen van goede nieuwe plantensoorten, deze worden toegevoegd. Alsmede verwachten we van de Leveranciers elk jaar een update van de ingevulde Assortimentslijst voor 1 juli. Want ook aan in aanbod van de Leverancier kunnen zich wijzigingen voordoen.

PvE Plantmateriaal – perceel 2: heesters en vaste planten

datum: 04-08-2026

Prestatie evaluatie	
65.	De Opdrachtgever vindt de kwaliteit van plantmateriaal en onderlinge samenwerking belangrijk. Hiervoor wordt er minimaal een keer per jaar tot maximaal per kwartaal een evaluatie gehouden. Het invullen van een prestatie evaluatie is hier een onderdeel van.
66.	Op het prestatie evaluatie formulier zijn criteria ingevuld met hierbij een weging en punten. Dit model gaat uit van een basisscore. Deze basisscore wordt minder indien er niet voldaan wordt aan de criteria. Het niet voldoen aan de criteria kan op twee manieren. • Score van 0 of 100 % (waarbij 0 staat voor bijvoorbeeld de offerte nooit op tijd ingeleverd en 100 voor offerte altijd op tijd ingeleverd) • % wat conform gestelde criteria is. (bijv. 80% is vrij van onkruid, betekend een score van 80% wat een behaalde score geeft van 80% van 20 = 16 punten)
67.	De maximaal te behalen score is 650 punten. Bij een behaalde score van 400 of meer is de Opdrachtgever tevreden over de Opdrachtnemer. Tenzij de Opdrachtnemer juist op enkele criteria heel laag scoort, dan is uiteraard verbetering gewenst op deze specifieke criteria.
68.	Bij een behaalde score van 260 of lager zal aanvullend een gesprek plaatsvinden over de gewenste verbeteringen en/of over de consequenties. Als de opvolgende prestatie evaluaties geen verbetering in de score laten zien kan dat leiden tot uitsluiting van directe offerte uitvragen en/of tot deelname aan een aantal mini-competities.
69.	Als meerdere prestatie evaluaties een behaalde score van 260 of lager blijven behalen en de Opdrachtgever geen verbetering ziet. Kan besloten worden de aangegane Overeenkomst niet te verlengen.