

BIJLAGE

ADDENDUM SPECIFICATIES HUISMERK ARTIKELEN

ENEXIS Netbeheer B.V.

INHOUD

Regel 7 - Spiraalboor DIN338, HSS-G, Diameter (5,50 mm), boorlengte (93 mm), boordiepte (57 mm)	3
Regel 25 - Kraansleutelset in draagtas	3
Regel 29 - LED hoofdlamp 400 lumen, USB oplaadbaar	3
Regel 30 - Oplaadbare LED-looplamp zwart	4
Regel 49 - Handborstel staaldraad gericht	4
Regel 57 - Asbestruimte veiligheidsstickers	4
Regel 58 - PE afvalzak met asbestbedrukking	5
Regel 59 - Puinzakken 70 x 110 cm 200 mu	5
Regel 60 - Asbestpakket, 13-delig	6
Regel 67 - Snijbestendige handschoen	9

Regel 7 - Spiraalboor DIN338, HSS-G, Diameter (5,50 mm), boorlengte (93 mm), boordiepte (57 mm)

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- HSS Spiraalboor
- DIN338
- Rechte schacht
- Split point
- Punthoek 118°

Regel 25 - Kraansleutelset in draagtas

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Leveringsomvang

- Handgreep verstelbaar
- Telescopische stang met stelnokken
- Vierkant adapter 12mm en 27mm
- Putdekselhamer
- Draagtas

Regel 29 - LED hoofdlamp 400 lumen, USB oplaadbaar

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- LED Hoofdlamp, USB oplaadbaar
- Bewegingssensor
- 200m lichtbereik en 400 lumen
- 5 Lichtstanden
- Verstelbaar
- Waterdicht IP66

Technische eigenschappen

- Kleur: zwart
- Maat: one size fits all
- Materiaal: rubber en silicone
- Lampen: 1*COB+1*XPE, 350 lumen
- Batterijduur: 2,5 – 8 uur
- Opladen: 1 uur

Regel 30 - Oplaadbare LED-looplamp zwart

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- Li-Ion oplaadbaar led-inspectielicht
- Verlichtingsvermogen max. 1000 lumen
- Sterke magnetische basis met 180° verstelbaar handvat
- 2 handige haken aan de achterkant van het licht
- 3 helderheidsniveaus + 1 "zaklamp"-modus

Regel 49 - Handborstel staaldraad gericht

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- Handborstels
- Olie gehard staaldraad
- Beukenhouten handgreep
- Aantal rijen: 4
- Bezetting 0,35

Regel 57 - Asbestruimte veiligheidsstickers

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- Waarschuwing/indicatiestickers t.b.v ruimtes met asbestrisico's
- Afmetingen: 5 X 5 cm.
- 4 versies verkrijgbaar
 - Asbest vrij (groen)
 - Asbest veilig (geel)
 - Asbest alert (oranje)
 - Asbest onveilig (rood)
- UV-bestendig
- De sticker dient een minimale functionele levensduur van zes (6) jaar te hebben. Gedurende deze periode moet de sticker onder normale gebruiksomstandigheden op de beoogde ondergrond bevestigd blijven en leesbaar blijven.
- Inclusief logo Enexis en tekst "Enexis netbeheer"

Regel 58 - PE afvalzak met asbestbedrukking

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- Reguliere afvalzak, transparant, met asbestbedrukking
- Zeer sterk
- Transparant
- Voor het verpakken en afvoeren van (asbesthoudend) afval in kleinere hoeveelheden
- Afmetingen 80 x 120cm
- Dikte 100 micron
- Materiaal PE

Regel 59 - Puinzakken 70 x 110 cm 200 mu

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- Kleur: Blauw
- Afmetingen uitwendig: 70 x 110 cm
- Dikte: 200MU
- Inhoud: 120 liter

Regel 60 - Asbestpakket, 13-delig

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Bestaande uit:

1. Halfgelaatsmasker 6000-serie maat L

Kenmerken

- De 3M 6000 herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn zuinig, vergen weinig onderhoud, zijn eenvoudig te hanteren en licht van gewicht
- Alle maskers zijn verkrijgbaar in drie maten en zijn uitgerust met het bekende 3M bajonetkliksysteem. Daarmee kunnen ze worden aangesloten op een grote verscheidenheid aan dubbele filters om
- Zacht gelaatstuk van elastomeer
- V-vormige ophanging
- Comfortabel en licht van gewicht
- Voor goede pasvorm en draagcomfort
- Aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger gevoel en een beter gezichtsveld
- Brede keuze aan economisch verantwoorde filters
- Naar achteren gericht bajonetkliksysteem zorgt voor een veilige en zekere pasvorm
- EN140:1998

Technische eigenschappen

- 3M □ Bayonet filter systeem voor een veilige en verzekerde fit.:
- Het dubbele filter ontwerp zorgt voor een lage ademweerstand.:
- Maakt gebruik van alle bestaande 2000, 5000 en van de meeste 6000 filters:
- Minimale hinder in het gezichtsveld door het lage profiel:
- Dubbele filters zorgen voor lagere ademweerstand.:
- Bajonetbevestigingssysteem voor een groot assortiment filters om te beschermen tegen gassen, dampen en stofdeeltjes:
- Geschikt voor 3M □ Verseluchtsystemen, voor extra gemak en flexibiliteit:
- De 3M □ 6000 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn goedkoop, vragen weinig onderhoud, zijn makkelijk in gebruik en extreem licht. Voldoen aan de norm EN 140.:

2. Stoffilter P3 6035

Kenmerken

- 6035 P3 stoffilter, EN 143
- Lichtgewicht, eenvoudige bajonetaansluiting
- Het speciale ontwerp van de behuizing zorgt ervoor dat vloeistofspatten het filterelement niet kunnen binnendringen
- De unieke wijze waarop de luchtstroom wordt gkanaliseerd verlengt de levensduur van het stoffilter
- Lage ademweerstand, hoog comfort

3. Ruimzichtbril

Kenmerken

- Blanke polycarbonaat ruit
- Geventileerd
- Met verstelbare elastische band
- Krasbestendig
- EN:166

4. Overall cat.III klasse 5+6, vlamvertragend

Kenmerken

- Overall categorie III klasse 5+6
- 3-delige capuchon
- Elastische capuchon voor een optimale pasvorm

- Elastische manchetten, enkels en taille
- 2-weg ritssluiting
- Verborgen ritssluiting
- Bescherming tegen chemicalien: EN ISO 13688:2013 + EN14325:2004
- Bescherming tegen vaste deeltjes: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
- Bescherming tegen vaste deeltjes: EN 1073-2:2002
- Anti-statisch: EN 1149-5:2018
- Bescherming tegen vlammen: EN ISO 14116:2015 index 1/0/0
- Bescherming tegen vloeibare chemicaliën: EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6

Technische eigenschappen

- Certificaat: CE 0672190727-00-00, EU 2016/425
- Kleur: blauw
- Maat: XL

5. Handschoenen, Sol-Vex handschoen nitril

Kenmerken

- De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden
- Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor uiteenlopende toepassingen
- De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is
- De voering in vlokatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een uitzonderlijk comfort
- AQL 0,65 (EN 374)
- Dikte: 0,38 mm
- Lengte: 330 mm
- Antistatisch volgens EN 1149
- Kleur: groen
- Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388 (4101)/EN374 (JKL) en aan de food norm
- De Sol-Vex nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen
- Maat 9
- Één paar (links en rechts)
- Type 37=675
- Materiaal drager gevlokt
- Materiaal coating nitril

6. Overlaarzen, antislip

Kenmerken

- Antislipzool
- Antistatisch
- 58 cm
- Inclusief beenband
- PVC loopzool

7. Asbestzak

Kenmerken

- 2 liners 100 micron
- Lucht en vezeldicht
- Gemakkelijk afspoelbaar
- Bedrukt met asbestlogo's
- Toepasbaar bij het verpakken en afvoeren van kleinere hoeveelheden asbesthoudend afval.

- Lengte 1200mm
- Breedte 800mm

8. Gripzakje

Kenmerken:

- Stevige, 100% doorzichtige zakjes
- Makkelijk en constant te openen en te sluiten
- Onscheurbaar aan de opening door voorgelaste naden aan de zijken
- Afmetingen uitwendig 300x400
- Dikte 50

9. Maskerreinigingsdoekjes

Kenmerken

- Vochtige doekjes waarmee u het masker kunt reinigen en verfrissen
- zonder dit te beschadigen
- Doekjes per stuk verpakt

10. Drukspuit 1L

Kenmerken

- Kunststof reservoir
- Afdichtingen: NBR
- Sproeier: verstelbaar - fijne gelijkmatige verstuuving
- Veiligheidsventiel tegen overdruk

11. Kleefdoeken

Omschrijving

- Kleefdoeken, geïmpregneerd om vervuiling (stof) van oppervlakken te verwijderen vlak voordat het wordt gespoten.
- Antistatisch.
- Per stuk verpakt.
- 10 stuks per doosje.
- Lengte 820mm
- Breedte 450mm

12. Ducttape

Kenmerken:

- Zeer sterke en hoogwaardige universele tape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Gemakkelijk afscheurbaar.
- Waterproof
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik
- Kleur grijs
- Rolbreedte 50

13. Gereedschapskoffer, kunststof 2-delig

Kenmerken:

- Kunststof koffer
- Kunststof draagbeugel
- Kunststof sluitingen
- Uitneembare tray
- Lengte: 480 mm
- Hoogte: 255 mm
- Breedte: 258 mm

Regel 67 - Snijbestendige handschoen

Producent maakt niet uit en de volgende aanvullingen:

Kenmerken

- Naadloos gebreide handschoenen van 18 gauge HPPE-vezel.
- Voor gebruik op aanraakschermen, versteviging duim-index.
- Microschuim nitril coating op palm en vingertoppen.
- Grote beweeglijkheid, hoge snijbescherming, uitstekend in droge of geoliede omgevingen.

Technische eigenschappen

- Lange uitvoering: nee
- Met antisliplaag: ja
- Bescherming tegen chemisch risico: nee
- Bescherming tegen ioniserende straling risico: nee
- Bescherming tegen mechanisch risico: ja
- Bescherming tegen radioactieve besmetting risico: nee
- EN 388 perforatiebestendigheid: 3
- EN 388 schuurbestendigheid: 3
- EN 388 scheurbestendigheid: 4
- Uitvoering uiteinde(n): Manchet
- Materiaal: HPPE Vezel/Nitril