
BESTEK EN VOORWAARDEN

Bestek
Onderhoud sportvelden
Gemeente Cuijk

Besteknr: T1011GH1_S01
Datum: 08-10-2014
Status: Definitief

Opdrachtgever: Werkorganisatie CGM
Gemeente Cuijk
Postbus 7
5360 AA GRAVE

Telefoon: 0486 - 47 72 77
Telefax: 0486 - 47 72 22

Bestek: KYBYS
Bosscheweg 107-8
Postbus 371
5280 AJ Boxtel
Email: info@kybys.nl

Controle NEN-ISO 9001:

Bestek	opgesteld:	D. Bongers
	paraaf:	

	gecontroleerd:	R. Veenman
	paraaf:	

Hoeveelheden	opgesteld:	D. Bongers
	paraaf:	

	gecontroleerd:	R. Veenman
	paraaf:	

Eindcontrole	gecontroleerd:	R. Schuijffel
	paraaf:	

Gecontroleerd door de gemeente Cuijk op: 1 oktober 2014


2 okt 2014

0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR**0.01 Aanbesteder**

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk
Postbus 7
5360 AA GRAVE

Telefoon: 0486 - 47 72 77
Telefax: 0486 - 47 72 22

0.02 Procedure

Een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW2012).

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

Nadere Inlichtingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingewonnen bij KYBYS.

Vragen en nadere inlichtingen kunnen uiterlijk tot en met 5 november 2014 worden gesteld of opgevraagd.

Vragen en opmerkingen uitsluitend indienen bij dhr. B. Bongers op het email adres: bart.bongers@kybys.nl
Het onderwerp van de email met vragen dient te zijn: "Vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Cuijk"

De nota(s) van inlichting(en) zal (zullen) op de in de aankondiging aangegeven datum digitaal op www.tenderned.nl beschikbaar worden gesteld.

De aanbesteder is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet of te laat ontvangen van de nota van inlichtingen.

Er zal geen aanwijzing plaatsvinden.

Melden van onvolkomendheden:

De aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een geïnteresseerde voor de opdracht desondanks tegenstrijdigheden, onvolkomendheden en/of onregelmatigheden tegenkomen, dan dient de geïnteresseerde deze zo spoedig mogelijk, doch voor de nota van inlichtingen aan de opdrachtgever kenbaar te maken op straffe van het verval van recht.

Als naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden, onvolkomendheden en/of onregelmatigheden in de aanbestedingsstukken zitten en deze niet door de geïnteresseerde zijn gemeld, kan dit de opdrachtgever niet (meer) worden aangerekend.

0.04 Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Eigen verklaring.
3. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K).
4. **Kwaliteitssysteemcertificaat**
De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, in geval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
5. De inschrijver dient in het bezit te zijn van een veiligheidszorgsysteemcertificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers 2 sterren (VCA**) of gelijkwaardig. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde veiligheidszorgsysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver bij de inschrijving een door hem

PAR

gedateerde en gewaarmerkte kopie van het veiligheidszorgsysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het veiligheidszorgsysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk indienen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

6. Duurzaamheidscriteria

De werkzaamheden dienen te voldoen aan de criteria inzake duurzaamheid;

- Criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen.

Versie: 1.5.

Datum: oktober 2011

Status: Vastgesteld

Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van VROM. Het programma DBO is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, VNG, IPO en de UvW. Meer informatie tel. 088-6029300, duurzaaminkopen@agentschapnl.nl en www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen

Het document is te downloaden via www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/criteria www.pianoo.nl

0.05 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 Aanbesteding

1. De sluitingsdatum van het indienen van de inschrijving is op 19 november 2014 om 12:00 uur.
2. Aansluitend vindt het openen van de inschrijvingen plaats. Het is de inschrijver toegestaan om met maximaal 2 personen aanwezig te zijn tijdens het openen van de inschrijvingen. De locatie van openen is het kantoor van de gemeente Cuijk, adres: Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk.

0.07 Opdracht

1. Het gunningscriterium als bedoeld in artikel 2.3.8 van het ARW 2012 is de laagste prijs.

Motivering van het gunningscriterium:

- De aard en de omvang van het werk is van dien aard dat de opdrachtgever na gunning vrijwel geen toegevoegde waarde van de uitvoerende aannemer verwacht op gebied van techniek en uitvoeringswijze;
- Het betreft "standaard" werk, dat in sterke mate in de markt is gestandaardiseerd;
- Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten.

1. A l g e m e e n

PAR

1.01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk
Postbus 7
5360 AA GRAVE

Telefoon: 0486 - 47 72 77
Telefax: 0486 - 47 72 22

Contactpersoon: dhr. M. van Dijk
Telefoon: 0486 - 49 03 96
Telefax: 0486 - 47 72 22
E-mail: mark.vandijk@cgm.nl

1.02 Directie

De directie zal worden gevoerd door, of namens, de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

1.03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de vijf sportparken binnen de gemeente Cuijk.

Het betreft: de sportparken in de woonkernen:

- sportpark De Groenendijkse Kampen te Cuijk;
 - JVC Cuijk, Sportlaan 13
 - Honk- en softbal Bullfighters, Sportlaan 11
 - SIOL, Sportlaan 3
- sportpark Calbroek, te Beers;
 - HBV, Heuf 3
- sportpark 't Veldzicht, te Sint Agatha;
 - VCA Sint Agatha, Liesmortel 46
- sportpark Vianen Vooruit, te Vianen;
 - Vianen Vooruit, Koebaksestraat 35b
- sportpark De Berkte, te Haps.
 - Hapse Boys, Haringsestraat 7

De inschrijver dient rekening te houden met het feit dat de werklocaties op grote afstand van elkaar liggen. De verplaatsingsafstand tussen de meest uit elkaar liggende projecten bedraagt hemelsbreed ca. 6 km.

1.04 Algemene beschrijving

Het onderhoud aan de natuurgras sportvelden voor de verschillende sportparken voor een periode van 12 maanden bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien sportvelden en onkruidbestrijding; (voetbal en honk- en softbal)
- b. Groot onderhoud; (verticuteren, bezanden/dressen, vertidraineren, prikrollen, vegen, schudfrezen, doorzaaien en wiedeggen)
- c. Onderhoud aan groenvoorzieningen. (onkruidbestrijding bij beplanting en hagen, snoeien van beplanting en hagen, uitmaaien van beplantingsvakken en afsteken van graskanten)

1.05 Tijdsbepaling

Het bestek heeft een looptijd van 3 jaar, ingaande per 01-01-2015 en eindigt op 31-12-2017.

De opdrachtgever heeft een eenzijdige optie om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Mocht dit niet het geval zijn vervalt de overeenkomst automatisch na de duur van 3 jaar, vanwege rechtswege op 31-12-2017.

De overeenkomst zal afgesloten worden voor een duur van 3 jaar. De opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege mogelijke privatisering van de sportveld(en). Het aanpassen van de overeenkomst kan, binnen de in dit bestek vermelde voorwaarden, voor geen van beide partijen een schadeloosstelling met zich meebrengen.

1.06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

tekeningnr.	datum	Omschrijving	# Laatste wijziging
T01-1	22 september 2014	JVC Cuijk	#
T01-2	22 september 2014	Bullfighters	#
T01-3	22 september 2014	SIOL	#
T01-4	22 september 2014	HBV Beers	#
T01-5	22 september 2014	VCA St. Agatha	#
T01-6	22 september 2014	Vianen Vooruit	#
T01-7	22 september 2014	Hapse Boys	#

De tekeningen worden hierna in het bestek aangeduid met tek.nr(s). 1 t/m 7.

De sportvelden en de werkgrenzen zijn ter oriëntatie indicatief ingetekend.

Er worden tijdens de uitvoering geen aanvullende werk- en of detailtekeningen door de opdrachtgever verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Bij het bestek gevoegde tekeningen zijn ter informatie over de ligging van de diverse velden op de sportparken.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

- Nader te bepalen in overleg met de directie.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdragen RAW;
- Bomenposter: 'Boombescherming op bouwlocaties' van Vereniging Stadswerk Nederland;
- Model Eigen Verklaring;
- V&G-plan ontwerpfase.

06 Grenzen werkterrein

De begrenzing van het werkterrein is globaal op tekening T01-1 t/m 7 aangegeven.

Het terrein buiten de werkgrens gebruiken voor de werkzaamheden is alleen toegestaan na toestemming van de directie.

11 Adressen afvoerlocaties

De adressen van de afvoerlocaties als aangegeven in het bestek zijn:

Gemeentewerf Cuijk
Beversestraat 24
5431 SH Cuijk

Bovengenoemd adres is tevens het afname adres voor de meststoffen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			SPORTPARK "DE GROENENDIJKSE KAMPEN" CUIJK			
11			REGULIER ONDERHOUD			
111			GRASVELDEN			
1110			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
111010	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien hoofd- en bijvelden JVC en speelvelden Bullfighters uitgezonderd veld E3 van JVC (784 are) Aantal percelen: 11 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	31.360,00	V
111020	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien veld E3 van JVC (37 are) Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	740,00	V
111030	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien overige grasstroken (141 are) Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.820,00	V
111040	514115		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: incidenteel ruimen van maaisel. Oppervlakte volgens bpn. 111010, 111020 en 111030. Maaisel ruimen na opdrachtgeving directie. 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend bewerkings- en of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid te zijn begrepen.	are	962,00	V
1112			<u>Klein onderhoud</u>			
111210	514151		Rollen grasveld. Betreft: rollen hoofd- en bijvelden uitgezonderd veld E3 van JVC (784 are) .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	784,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
111230	511113		Bemesten grasveld. Betreft: 685 are bemesting van hoofd- en bijvelden. Aantal giften: 5 per jaar, voor JVC en SIOL uitgezonderd veld E3 (JVC) Aantal percelen: 11 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .9. Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie.1. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	3.425,00 V		
				kg		13.700,00 T	
111240	511113		Bemesten grasveld. Betreft: 37 are bemesting van veld E3. Aantal giften: 1 per jaar Aantal percelen: 1 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .9. Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie.1. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	37,00 V		
				kg		148,00 T	
111250	511113		Bemesten grasveld. Betreft: 99 are bemesting van de speelvelden van Bullfighters Aantal giften: 4 per jaar Aantal percelen: 2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .9. Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie.1. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	396,00 V		
				kg		1.584,00 T	
111260	610599		Vervoeren meststoffen Betreft: het vervoeren van de ter beschikking gestelde meststoffen van de gemeentewerf naar plaats van verwerking. Adres gemeentewerf: Beversestraat 24 5431 SH Cuijk 0485 - 319180 Aannemer dient rekening te houden met een transportafstand van 3,6 km (enkele reisafstand).	EUR		N	
1113			<u>Incidenteel onderhoud</u>				
111310	512101		Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant terrein. Exacte locaties in nader overleg met de directie. Het bestrijdingsmiddel verwerken over het gehele terrein. Doel van het middel: bestrijding van ongewenste grassen, kruiden en mossen. Betreft: hoofd- en bijvelden en speelvelden honk- en softbal. Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte met 4l middel per ha. Betreft: 820 are 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .9. Bestrijdingsmiddel: in water oplossen volgens gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Water op te pompen uit open water.	are	205,00 V		
				l		8,20 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111320	512101		Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant terrein.	are	34,00	V	
			Exacte locaties in nader overleg met de directie.				
			Het bestrijdingsmiddel verwerken over het gehele terrein. Doel van het middel: bestrijding van ongewenste grassen, kruiden en mossen of ter bestrijding van (insecten) plagen. Betreft: gravel van speelvelden Bullfighters.				
			Gerekend is met 2 beurten per jaar, met 4l middel per ha.				1,36 L
			Betreft: 17 are				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		9.	Bestrijdingsmiddel: in water oplossen volgens gebruiksvorschriften van de fabrikant. Water op te pompen uit open water.				
12			GROOT ONDERHOUD				
121			GRASVELDEN				
1211			<u>Sportvelden</u>				
121110	511212		Doorzaaien grasveld.	are	685,00	V	
			Betreft: doorzaaien hoofd- en bijvelden (685 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar voor de velden van JVC en SIOL uitgezonderd veld E3.				
			Kruislings doorzaaien				
		1.	Zaadmengsel	kg			685,00 L
			ten behoeve van grassportveld SV7				
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m2				
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
121120	514155		Verticuteren grasveld.	m2	34.000,00	V	
			Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden en speelvelden Bullfighters (34000 m2)				
			Aantal percelen: 12				
		.2.	Diepte: 20 mm				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 beurt per jaar voor veld B en C (JVC), voor beide speelvelden (bullfighters) en voor veld 1(SIOL)				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
121130	514155		Verticuteren grasveld.	m2	16.000,00	V	
			Betreft: verticuteren veld 2 van SIOL (8000 m2)				
			Aantal percelen: 1				
		.2.	Diepte: 20 mm				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121140	514153			Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden (385 are) 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. Gerekend is met 1 beurt per jaar voor veld B,C en D (JVC) en voor veld 1 en 2 (SIOL).	are	385,00	V
121150	514153			Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden (223 are) 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. Gerekend is met 3 beurten per jaar voor veld E en F (JVC) en voor veld 3 (SIOL).	are	669,00	V
121160	514153			Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen veld 4 SIOL (77 are) 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	154,00	V
121170	514154			Diepbeluchten grasveld. Betreft: schudfrezen hoofd- en bijvelden (685 are). Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 9 .9. Grasveldtype: grassportveld Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	685,00	V
121180	222111			Eggen. Betreft: wiedegeen hoofd- en bijvelden uitgezonderd veld E3 van JVC (784 are). Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar. 4. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	1.568,00	V
121190	514153			Beluchten grasveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden (519 are). 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 300 tot 400 mm. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor veld B,C,D, E en F (JVC) en voor veld 3 en 4 (SIOL)	are	519,00	V
121210	514153			Beluchten grasveld. Betreft: vertidraineren middenstrook en 16m gebied van bijvelden (totale opp. velden 296 are). 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 300 tot 400 mm. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor de middenstrook en het 16m gebied voor veld B,C en D (JVC) en veld 4 (SIOL).	are	148,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121220	514199		Vegen	are	1.370,00	V	
			Betreft: vegen hoofd- en bijvelden uitgezonderd				
			veld E3 (685 are)				
			Grasveldtype: grassportveld				
			Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer.				
			Gerekend is met 2 beurten per jaar voor de velden				
			van JVC en SIOL Vrijgekomen materialen vervoeren				
			naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten				
			dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
1213			<u>Dressen/bezanden</u>				
							
121310	510202		Dressen.	are	723,00	V	
			Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden (723 are).				
			Grondsoort: verschalingszand M3e volgens NOC*NSF.				
		4.	Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer				
		.2.	Hoeveelheid	m3			289,20 L
			zand				
			: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het				
			zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm				
		9	Gerekend is met 1 dressbeurt per jaar voor de				
			velden van JVC en SIOL.				
121320	510202		Dressen.	are	477,00	V	
			Betreft: dressen bijvelden en speelvelden				
			Bullfighters (477 are).Gerekend is met 1 beurt				
			per jaar voor veld B, E en F (JVC), veld 3 en 4				
			(SIOL) en voor beide speelvelden (Bullfighters).				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het				
			zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm				
		9	Dressen m.b.v. een ecodresser met speciaal				
			materieel. Handelingen bestaan uit snijden, roven				
			en grond verdelen. Dressgrond is niet nodig.				
1214			<u>Speelklaar maken</u>				
							
121410	280199		Speelklaar maken gravel	are	17,00	V	
			Betreft: speelklaar maken gravel Bullfighters (17				
			are). Gerekend is met 1 beurt per jaar voor beide				
			speelvelden.				
			Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2.				
			Speelklaar maken bestaande uit: losmaken,				
			profiëren en afwerken van de gravel.				
1215			<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
							
121510	511212		Doorzaaien grasveld.	are	41,00	V	
			Betreft: bijzaaien hoofd- en bijvelden en				
			speelveld Bullfighters (820 are). In handkracht				
			als nazorg na groot onderhoud. Locaties en				
			tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel	kg			49,20 L
			ten behoeve van grassportveld SV7				
			Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2				
2			SPORTPARK "CALBROEK" BEERS				
							
21			REGULIER ONDERHOUD				
							
211			GRASVELDEN				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2110			<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
211010	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien hoofd- en bijvelden (250 are) Aantal percelen: 3 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10.000,00	V	
211020	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien overige grasstroken (90 are) Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.800,00	V	
211030	514115		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: incidenteel ruimen van maaisel. Oppervlakte volgens bpn. 211010 en 211020. Maaisel ruimen na opdrachtgeving directie. 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend bewerkings- en of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid te zijn begrepen.	are	340,00	V	
2112			<u>Klein onderhoud</u>				
211210	514151		Rollen grasveld. Betreft: rollen van hoofd- en bijveld (169) Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor veld 1 en 2.	are	169,00	V	
211220	511113		Bemesten grasveld. Betreft: 250 are bemesting van hoofd- en bijvelden. Aantal giften: 5 per jaar Aantal percelen: 3 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .9. Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	1.250,00	V	
				kg			5.000,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211230	610599		Vervoeren meststoffen	EUR		N	
			Betreft: het vervoeren van de ter beschikking				
			gestelde meststoffen van de gemeentewerf naar				
			plaats van verwerking.				
			Adres gemeentewerf:				
			Beversestraat 24				
			5431 SH Cuijk				
			0485 - 319180				
			Aannemer dient rekening te houden met een				
			transportafstand van 4,2 km (enkele reisafstand).				
							
211240	514141		Grasveld ontdoen van blad.	are	250,00	V	
			Betreft: hoofd- en bijvelden ontdoen van blad				
			(250 are)				
		.2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende bewerkings- en of				
			verwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid				
			te zijn begrepen.				
							
2113			<u>Incidenteel onderhoud</u>				
							
211310	512101		Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant	are	63,00	V	
			terrein.				
			Exacte locaties in nader overleg met de directie.				
			Het bestrijdingsmiddel verwerken over het				
			geheleterrein. Doel van het middel: Bestrijding				
			van ongewenste grassen, kruiden en mossen.				
			Betreft: hoofd- en bijvelden.				
			Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte met				2,52 L
			4l middel per ha.				
			Betreft: 250 are.				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		9.	Bestrijdingsmiddel: in water oplossen volgens				
			gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Water op				
			te pompen uit open water.				
							
22			GROOT ONDERHOUD				
							
221			GRASVELDEN				
							
2211			<u>Sportvelden</u>				
							
221110	511212		Doorzaaien grasveld.	are	250,00	V	
			Betreft: doorzaaien hoofd- en bijvelden (250				
			are). Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
			Kruislings doorzaaien				
		1.	Zaadmengsel	kg			250,00 L
			ten behoeve van grassportveld SV7				
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m2				
		.1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. .2. . .	Aantal werkgangen: 2				
							

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2212			<u>Dressen/bezanden</u>				
221210	510202		Dressen. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden (250 are). Grondsoort: verschalingszand M3e volgens NOC*NSF. 4. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer .2. Hoeveelheid zand : gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9 Gerekend is met 1 dressbeurt per jaar.	are	250,00 V		
221220	510202		Dressen. Betreft: dressen hoofd- en bijvelden (250 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar. 4. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9 Dressen m.b.v. een ecodresser met speciaal materieel. Handelingen bestaan uit snijden, roven en grond verdelen. Dressgrond is niet nodig.	are	250,00 V		
2213			<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
221310	511212		Doorzaaien grasveld. Betreft: bijzaaien hoofd- en bijvelden (250 are). In handkracht als nazorg na groot onderhoud. Locaties en tijdstip in nader overleg met de directie. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2	are	13,00 V		
3			SPORTPARK " 'T VELDZICHT" SINT AGATHA				
31			REGULIER ONDERHOUD				
311			GRASVELDEN				
3110			<u>Maiiwerkzaamheden</u>				
311010	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien hoofd- en bijveld (157 are). Aantal percelen: 2 2. Standaard beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.280,00 V		
311020	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien korfbalveld (27 are) Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 33 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	891,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
311030	514112	 2.1.1.2.1	Maaien grasveld. Betreft: maaien overige grasstroken (18 are) Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	360,00	V	
311040	514115	 2.1.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: incidenteel ruimen van maaisel. Oppervlakte volgens bpn. 311010, 311020 en 311030. Maaisel ruimen na opdrachtgeving directie. Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend bewerkings- en of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid te zijn begrepen.	are	202,00	V	
3112			<u>Klein onderhoud</u>				
311210	514151	2.1.2.	Rollen grasveld. Betreft: rollen van hoofdveld, veld 1 (79 are) Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	79,00	V	
311220	511113	. .1.1.9.	Bemesten grasveld. Betreft: 157 are bemesting van velden. Aantal giften: 5 per jaar, voor veld 1 en 2 Aantal percelen: 2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie. Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	785,00	V	
311230	511113	. .1.1.9.	Bemesten grasveld. Betreft: 27 are bemesting van het korfbalveld. Aantal giften: 4 per jaar Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie. Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	108,00	V	
311240	610599	. .1.	Vervoeren meststoffen Betreft: het vervoeren van de ter beschikking gestelde meststoffen van de gemeentewerf naar plaats van verwerking. Adres gemeentewerf: Beversestraat 24 5431 SH Cuijk 0485 - 319180 Aannemer dient rekening te houden met een transportafstand van 5,3 km (enkele reisafstand).	EUR		N	
3113			<u>Incidenteel onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311310	512101	. 3.1.9. 32 321 3211	Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant terrein. Exacte locaties in nader overleg met de directie. Het bestrijdingsmiddel verwerken over het geheleterrein. Doel van het middel: bestrijding van ongewenste grassen, kruiden en mossen. Betreft: hoofd- en bijvelden. Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte met 4l middel per ha. Betreft: 184 are Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bestrijdingsmiddel: in water oplossen volgens gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Water op te pompen uit open water.	are	46,00 V	1,84 L
			GROOT ONDERHOUD			
			GRASVELDEN			
			<u>Sportvelden</u>			
321110	511212	. 1.1.2.	Doorzaaien grasveld. Betreft: doorzaaien van hoofd- en bijveld (157 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar. Kruislings doorzaaien. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 Hoeveelheid: 1 kg/100 m2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are kg	157,00 V	157,00 L
321120	514155	2.1.2.2	Verticuteren grasveld. Betreft: verticuteren hoofdveld (7900 m2) Aantal percelen: 1 Diepte: 20 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	15.800,00 V	
321130	514155	2.1.2.2	Verticuteren grasveld. Betreft: verticuteren korfbalveld (2650 m2) Aantal percelen: 1 Diepte: 20 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	2.650,00 V	
321140	514153	 1.2.2. .2.	Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen hoofdveld, veld 1 (79 are) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmatt met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	79,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321150	514153	 1.2.2.2.	Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen bijveld, veld 2 (78 are) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar	are	234,00	V	
321160	222111	 3.1.	Eggen. Betreft: wiedeggen hoofdveld, veld 1 (79 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	79,00	V	
321170	222111	 3.1.	Eggen. Betreft: wiedeggen bijveld, veld 2 (78 are). Gerekend is met 2 beurten per jaar. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	156,00	V	
321180	514153	 1.2.9.2.	Beluchten grasveld. Betreft: vertidraineren hoofdveld, veld 1 en 2 (157 are) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 300 tot 400 mm. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	157,00	V	
321190	514199	. .	Vegen Betreft: vegen van hoofd- en bijveld en het korfbalveld (184 are). Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	368,00	V	
321210	514154	. .9.2.	Diepbeluchten grasveld. Betreft: schudfrezen hoofdveld (79 are). Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 1 Grasveldtype: grassportveld Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	79,00	V	
3213			<u>Dressen/bezanden</u>				
321310	510202	. 3.2.1. .	Dressen. Betreft: bezanden van hoofd- en bijveld en het korfbalveld (184 are). Grondsoort: verschralingszand M3e volgens NOC*NSF. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Hoeveelheid zand : gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm Gerekend is met 1 dressbeurt per jaar.	are	184,00	V	
				m3			73,60 L

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4112			<u>Klein onderhoud</u>			
411220	511113		Bemesten grasveld.	are	1.255,00 V	
			Betreft: 251 are bemesting van hoofd- en			
			bijvelden en het extra veldje.			
			Aantal giften: 5 per jaar			
			Aantal percelen: 4			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Grasveldtype: grassportveld	kg		5.020,00 T
		. . .9. . .	Type meststof conform opgave			
			directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in			
			overleg met directie.			
		1. .	Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2			
411230	610599		Vervoeren meststoffen	EUR		N
			Betreft: het vervoeren van de ter beschikking			
			gestelde meststoffen van de gemeentewerf naar			
			plaats van verwerking.			
			Adres gemeentewerf:			
			Beversestraat 24			
			5431 SH Cuijk			
			0485 - 319180			
			Aannemer dient rekening te houden met een			
			transportafstand van 3,5 km (enkele reisafstand).			
4113			<u>Incidenteel onderhoud</u>			
411310	512101		Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant	are	63,00 V	
			terrein.			
			Exacte locaties in nader overleg met de directie.			
			Het bestrijdingsmiddel verwerken over het			
			geheleterrein. Doel van het middel: bestrijding			
			van ongewenste grassen, kruiden en mossen.			
			Betreft: hoofd- en bijvelden en extra veldje.			
			Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte met	l		2,52 L
			4l middel per ha.			
			Betreft: 251 are			
		4.	Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .9. . .	Bestrijdingsmiddel: in water oplossen volgens			
			gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Water op			
			te pompen uit open water.			
42			GROOT ONDERHOUD			
421			GRASVELDEN			
4211			<u>Sportvelden</u>			
421110	511212		Doorzaaien grasveld.	are	251,00 V	
			Betreft: doorzaaien hoofd- en bijvelden en extra			
			veldje (251 are)			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Kruislings doorzaaien.			
		1.	Zaadmengsel	kg		251,00 L
			ten behoeve van grassportveld SV7			
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m2			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . . .	Aantal werkgangen: 2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421120	514155	.	.	Verticuteren grasveld. Betreft: verticuteren hoofdveld, veld 1 (7550 m2) Aantal percelen: 1 .2. Diepte: 20 mm1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m2	7.550,00	V
421130	514153	.	.	Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijveld (151 are) 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer2. . . . Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm.2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor veld 1 en 2.	are	151,00	V
421140	514153	.	.	Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen bijveld en het extra veldje (100 are) 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer2. . . . Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm.2. . . . Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar voor veld 3 en het extra veldje.	are	300,00	V
421150	514154	.	.	Diepbeluchten grasveld. Betreft: schudfrezen hoofd- en bijveld en extra veldje (251 are). Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 .9. Grasveldtype: grassportveld2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor veld 1, 3 en het extra veldje.	are	251,00	V
421160	222111	.	.	Eggen. Betreft: wiedegeen hoofd- en bijveld (151 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar voor veld 1 en 2. 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	151,00	V
421170	222111	.	.	Eggen. Betreft: wiedegeen bijveld en het extra veldje (100 are). Gerekend is met 2 beurten voor veld 3 en het extra veldje. 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	200,00	V
421180	514153	.	.	Beluchten grasveld. Betreft: vertidraineren veld 3 en het extra veldje (100 are). 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer9. . . . Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 300 tot 400 mm.2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor veld 3 en het extra veldje	are	100,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5110			<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
511010	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien hoofd- en bijvelden en het extra veldje (422 are) Aantal percelen: 5 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16.880,00	V	
511020	514112		Maaien grasveld. Betreft: maaien overige grasstroken (58 are) Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.160,00	V	
511030	514115		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het incidenteel ruimen van maaisel. Oppervlakte volgens bpn. 511010 en 511020. Maaisel ruimen na opdrachtgeving directie. 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend bewerkings- en of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid te zijn begrepen.	are	480,00	V	
5112			<u>Klein onderhoud</u>				
511220	511113		Bemesten grasveld. Betreft: 422 are bemesting hoofd- en bijvelden en het extra veldje. Aantal giften: 5 per jaar Aantal percelen: 5 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .9. Type meststof conform opgave directie/opdrachtgever. Tijdstip van bemesten in overleg met directie. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2	are	2.110,00	V	
511230	610599		Vervoeren meststoffen Betreft: het vervoeren van de ter beschikking gestelde meststoffen van de gemeentewerf naar plaats van verwerking. Adres gemeentewerf: Beversestraat 24 5431 SH Cuijk 0485 - 319180 Aannemer dient rekening te houden met een transportafstand van 4,8 km (enkele reisafstand).	kg			8.440,00 T
				EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511240	514141		Grasveld ontdoen van blad.	are	422,00	V
			Betreft: gras ontdoen hoofd- en bijvelden en het			
			extra veldje (422 are)			
		.2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende bewerkings- en of			
			verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid			
			te zijn begrepen.			
5113			<u>Incidenteel onderhoud</u>			
						
511310	512101		Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant	are	106,00	V
			terrein.			
			Exacte locaties in nader overleg met de directie.			
			Het bestrijdingsmiddel verwerken over het			
			geheleterrein. Doel van het middel: bestrijding			
			van ongewenste grassen, kruiden en mossen.			
			Betreft: hoofd- en bijvelden.			
			Gerekend is met 25% van de totale oppervlakte met			4,24 L
			4l middel per ha.			
			Betreft: 422 are			
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		9.	Bestrijdingsmiddel: in water oplossen volgens			
			gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Water op			
			te pompen uit open water.			
52			GROOT ONDERHOUD			
						
521			GRASVELDEN			
						
5211			<u>Sportvelden</u>			
						
521110	511212		Doorzaaien grasveld.	are	422,00	V
			Betreft: doorzaaien hoofd- en bijvelden en het			
			extra veldje (422 are).			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.			
			Kruislings doorzaaien.			
		1.	Zaadmengsel	kg		422,00 L
			ten behoeve van grassportveld SV7			
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m2			
		.1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .2. . .	Aantal werkgangen: 2			
521120	514155		Verticuteren grasveld.	m2	15.700,00	V
			Betreft: verticuteren bijvelden (15700 m2).			
			Aantal percelen: 2			
		.1. . . .	Diepte: 10 mm			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor veld 3			
			en 4			
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende			
			eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de			
			prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
521130	514153		Beluchten grasveld.	are	384,00	V
			Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden (384 are)			
		1.	Grasveldtype: grassportveld			
		.2. . . .	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer			
		. .2. . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met			
			80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot			
			60 mm.			
		2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
521140	514153	 1.2.2.2.	Beluchten grasveld. Betreft: prikrollen extra veldje (38 are) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar	are	114,00	V
521150	222111	. 4.1.	Eggen. Betreft: wieden van hoofd- en bijvelden (248 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar voor veld 1, 3 en 4. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	248,00	V
521160	222111	 3.1.	Eggen. Betreft: wieden van veld 2 en het extra veldje (174 are). Gerekend is met 2 beurten per jaar. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	348,00	V
521170	514153	 1.2.9.2.	Beluchten grasveld. Betreft: vertidraineren extra veldje (38 are). Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 300 tot 400 mm. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor het extra veldje	are	38,00	V
521180	514153	 1.2.9.2.	Beluchten grasveld. Betreft: vertidraineren middenstrook en 16m gebied van hoofd- en bijvelden (totale opp. velden 248 are). Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 300 tot 400 mm. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor de middenstrook en het 16m gebied voor veld 1, 3 en 4.	are	124,00	V
521190	514199	. .	Vegen Betreft: vegen hoofd- en bijvelden en het extra veldje (422 are) Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eindverwerker. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	844,00	V
521210	514154	. .9.2.	Diepbeluchten grasveld. Betreft: schudfrezen hoofdveld (91 are). Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 1 Grasveldtype: grassportveld Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	91,00	V
5213			<u>Dressen/bezanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521310	510202		Dressen.	are	331,00 V		
			Betreft: bezanden bijvelden en het extra veldje				
			(331 are). Grondsoort: verschalingszand M3e				
			volgens NOC*NSF.				
		4.	Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer				
		.2.	Hoeveelheid				
			zand	m3		132,40 L	
			: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het				
			zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm				
		9	Gerekend is met 1 dressbeurt per jaar voor veld				
			2, 3, 4 en het extra veldje.				
521320	510202		Dressen.	are	227,00 V		
			Betreft: dressen hoofd- en bijveld, veld 1 en 2				
			(227 are). Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het				
			zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm				
		9	Dressen m.b.v. een ecodresser met speciaal				
			materieel. Handelingen bestaan uit snijden, roven				
			en grond verdelen. Dressgrond is niet nodig.				
5214			<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
521410	511212		Doorzaaien grasveld.	are	21,00 V		
			Betreft: bijzaaien hoofd- en bijvelden en het				
			extra veldje (422 are). In handkracht als nazorg				
			na groot onderhoud. Locaties en tijdstip in nader				
			overleg met de directie.				
		1.	Zaadmengsel	kg		25,20 L	
			ten behoeve van grassportveld SV7				
			Hoeveelheid: 1,2 kg/100 m2				
6			GROENVOORZIENINGEN				
61			BEPLANTING				
6110			<u>Beplanting; onkruidbestrijding</u>				
611010	514202		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	5.040,00 V		
			Betreft: verwijderen van blad, gevolgd door het				
			onkruidvrij maken van beplanting.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			bewerkings-en of verwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid				
			te zijn begrepen.				
		. .2. . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
611020	514251		Uitmaaaien beplantingsvak.	are	300,00 V		
			Betreft: uitmaaaien van bosplantsoen.				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en				
			met 75% van de gedunde hoeveelheid.				
			Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		1. .	Maaisel kneuzen en laten liggen				
6112			<u>Snoei</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
611210	514261		Snoeien sierplantsoen.	m2	20.050,00	V
			Betreft: snoeien van 60.100 m2 bosplantsoen.			
			Gerekend is met 1 beurt(en) waarbij 33% van het			
			areaal gesnoeid (teruggezet) moet worden.			
		2.	Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 25 -			
			50%			
		1.	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend bewerkings- en of			
			verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen			
			in een prijs per eenheid te zijn begrepen.			
62			HAGEN			
						
6210			<u>Voor- en najaarsbeurt</u>			
						
621010	514204		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	5.776,00	V
			Betreft: verwijderen van blad, gevolgd door het			
			onkruidvrij maken van de haagvoet.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend			
			bewerkings- en of verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen in een prijs per eenheid			
			te zijn begrepen.			
			Haagvoet van blokhagen; totaal 5.776 m2			
		2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
6212			<u>Zomersnoei</u>			
						
621210	514265		Knippen van hagen.	m2	11.552,00	V
			Betreft: knippen van 1444m1 blokhagen			
			Plantsoort van de haag: beuk			
			Lengte: 2888m, breedte 0,50m en hoogte 1,75m.			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag			
		1.	Betreft: blokhaag			
		2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		4.	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
		2.	Aantal beurten: 2 x per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend bewerkings- en of			
			verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in			
			een prijs per eenheid te zijn begrepen.			
63			GRASTERREINEN			
						
6310			<u>Graskanten</u>			
						
631010	514132		Afsteken van graskanten.	m	2.500,00	V
			Betreft: afsteken / snijden van graskanten			
		3.	Langs verharding			
		2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend bewerkings- en of			
			verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in			
			een prijs per eenheid te zijn begrepen.			
6320			<u>Gras tegen gaashekwerk</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
632020	514199		Maaien gras onder gaashekwerk	m	2.700,00	V	
			Betreft: met behulp van een bosmaaier maaien van				
			alle gras onder gaashekwerk aanwezig op de				
			sportparken.				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend bewerkings- en of				
			verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in				
			een prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
							
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	610501		Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost per jaar, uitgaande van € 1.500,- per				
			jaar. Jaar 2015				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							
950020	610501		Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost per jaar, uitgaande van € 1.500,- per				
			jaar. Jaar 2016				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							
950030	610501		Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost per jaar, uitgaande van € 1.500,- per				
			jaar. Jaar 2017				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							
950040	610501		Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost per jaar, uitgaande van € 1.500,- per				
			jaar. Jaar 2015				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	De kosten voor het onkruidbestrijding van de				
			verhardingen op de sportparken.				
							
950050	610501		Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost per jaar, uitgaande van € 1.500,- per				
			jaar. Jaar 2016				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	De kosten voor het onkruidbestrijding van de				
			verhardingen op de sportparken.				
							
950060	610501		Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost per jaar, uitgaande van € 1.500,- per				
			jaar. Jaar 2017				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	De kosten voor het onkruidbestrijding van de				
			verhardingen op de sportparken.				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot deze standaard behoort mede, als het ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van de aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan de UAV 2012, januari 2013'.
- 04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan de UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 05 Daar waar in deel '2.2 nadere beschrijving' wordt verwezen naar de U.A.V. 1989' dient te worden gelezen 'UAV 2012'.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.
- 02 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard 2010 wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt:
Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting".
Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel # van het ARW 2012 worden afgewezen.

01 01 06 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderopgave kan tot uitvoering worden overgegaan.
- 02 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf, zoals bepaald in lid 01, komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 13 Aanvullingen c.q. wijzigingen van de UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende begripsbepalingen:
 - Daguren:
Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Overuren aansluitend hierop worden verrekend als "daguren".
 - Nachturen:
Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en en 07.00 uur, niet aansluitend op de normale werktijd.
 - Weekeinduren:
Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende feestdagen tussen 00.00 uur en 24.00 uur.
- 02 Als normale werktijden gelden de daguren, zoals benoemd in lid 01.
- 03 Indien de aannemer voornemens is op andere uren te werken dan tot de daguren worden gerekend, dient hij hiervoor tenminste 2 weken toestemming te verkrijgen van de directie en de arbeidsinspectie.
- 04 Het gestelde in lid 03 is van toepassing voor werkzaamheden welke aansluitend op de normale daguren als incidenteel overwerk kunnen worden beschouwd.

HFD PAR ART LID

- 05 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat ten behoeve van de uitvoering van het werk het werkbested (bestek inclusief nota van inlichtingen), alsmede de tot het bestek behorende en eventueel nader benodigde bijlagen en tekeningen, in tweevoud aan de aannemer worden verstrekt.
Indien de aannemer meer dan twee werkbesteden en/of (werk)tekeningen wil ontvangen, zullen de kosten van de reproductie van deze producten aan de aannemer worden doorberekend conform de geldende gemeentelijke legesverordening.
- 06 Paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met:
Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting zal ook worden toegepast indien de aannemer de richtlijnen van de directie niet naleeft en de opdrachten van de directie niet uitvoert.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012:
Eerste hulp moet kunnen worden verleend; een verbandtrommel moet aanwezig zijn.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de door die onderaannemer uit te voeren werkzaamheden een eigen verklaring zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie overhandigen.
- 09 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de directie en de aannemer zal in alle gevallen de NEDERLANDSE taal zijn, tenzij ten aanzien van specifieke documenten alsnog anders wordt overeengekomen.
- 10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 11 In aansluiting op paragraaf 16 van de UAV 2012 geldt het volgende:
Voor het maken van en het verlenen van medewerking aan het maken van foto's, films en/of videoopnamen en publiciteit inzake het werk, is toestemming van de directie noodzakelijk.
- 12 De tekst in paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 vervangen door: De directie verlangt van alle bouwstoffen een bewijs van oorsprong.
- 13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 14 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het bouwverslag zo spoedig mogelijk per e-mail door de scribent aan de aannemer wordt toegezonden. Eventuele abusievelijkheden, aanvullingen of andere opmerkingen dienen binnen 3 werkdagen per e-mail door de directie of aannemer aan elkander kenbaar te worden gemaakt. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, is de inhoud van het bouwverslag vanaf de vierde werkdag voor alle partijen bindend.
Indien de situatie zich voordoet dat een bouwverslag door de scribent dient te worden aangepast, wordt de in dit lid bedoelde procedure herhaald.
Het analoge exemplaar van het bouwverslag wordt de eerstvolgende bouwvergadering aan de directie en de aannemer ter ondertekening voorgelegd.
- 15 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in het bouwverslag vastgelegde afspraken door de aannemer dienen te worden nageleefd op straffe van een korting conform 01.01.13 deel 3 van dit bestek.
- 16 In aanvulling op paragraaf 32 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer van alle bodenvondsten, waaronder te verstaan zowel vondsten van geologische en palaeontologische (fossiele) aard als vondsten op oudheidkundig gebied onmiddellijk aan de directie kennis moet geven. Bij het aantreffen van een vondst is de aannemer verplicht de werkzaamheden onmiddellijk te staken tot nader orde van de directie en het terrein waar de vondst plaatsvond ongerept te laten. Indien de directie van oordeel is dat het werk blijvend moet worden gestaakt, zullen de werkelijk

HFD PAR ART LID

gemaakte kosten aan de aannemer worden vergoed.

17 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 geldt het volgende:

A. Offertes

Van het meer- en minderwerk worden door de aannemer binnen 10 werkdagen na melding daarvan schriftelijk gespecificeerde offertes ingediend, tenzij naar oordeel van de directie op andere wijze schriftelijke verantwoording is toegestaan.

B. Prijsvorming bestekswijzigingen:

De in de aanbidding gehanteerde opslagpercentages voor Algemene Kosten, Winst en Risico zijn bindend. Er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 10%. De eenmalige kosten (korting) en de uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend.

Normen en prijzen welke niet in de begroting en inschrijfstaat zijn vermeld, dienen in onderling overleg te worden vastgesteld. hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor leveringen en werkzaamheden. De normen en prijzen uit de detailbegroting en de inschrijvingsstaat dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal.

C. Voortgang van het werk:

Hangende een eventuele discussie over de grondslag en/of kosten van meer- en/of minderwerk dient de aannemer de instructies van de directie op te volgen en dient alles in het werk te worden gesteld tot beperking van schade.

Indien en voor zover het hierbij werkzaamheden betreft waarvoor in de detailbegroting geen normen en/of prijzen staan vermeld, dient de aannemer tijdens de uitvoering van deze onderdelen een gespecificeerde registratie te maken van bestede tijd en gemaakte kosten, waarbij als uitgangspunt geldt dat deze registratie los staat van de discussie over de grondslag van de kosten. Deze registratie dient elke werkdag ter verificatie te worden voorgelegd aan de directie.

19 In afwijking van de UAV 2012, paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing.

20 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 laatste zin, geldt het volgende:

Het recht op aanspraken op verrekening van meerwerk vervalt indien de aannemer geen helder onderbouwde melding heeft gedaan met een daarbij behorende gespecificeerde financiële onderbouwing.

21 De tekst in paragraaf 37 lid 12 van de UAV 2012 vervangen door: Alvorens een uitgave ten laste van een stelpost te brengen, verlangt de directie overlegging van de bewijsstukken.

22 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald dat voor 'zo spoedig mogelijk' dient te worden gelezen 'binnen 14 dagen'.

23 In aanvulling op paragraaf 47 van de UAV 2012 wordt bepaald dat onder kostenverhogende omstandigheden niet wordt verstaan toeslagen ten gevolge van hoog en/of laag water.

Met betrekking tot aan- en afvoer van materiaal en materieel over water zullen geen hoog en laag watertoeslagen worden verrekend.

24 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen:

1. Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard 2010 "de Raad van Arbitrage voor de Bouw" of overeenkomstig staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in de regio van het werk" gelezen te worden. Het gestelde in paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

2. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in sub 1 genoemde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de afrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijnen heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

HFD PAR ART LID

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de UAV 2012 par. 39 lid 2, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten.
Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

01 03 04 Stelposten en meerwerk (eventuele 10% vervalt)

- 01 In afwijking van de UAV 2012, paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het bepaalde in de risicoregeling in artikel 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. De prijzen worden voorafgaand aan een nieuw jaar bijgesteld conform de door gemeente Cuijk gehanteerde PNB-index (PNB Prijsmutatutatie Nationale Aanbesteding), zoals die genoemd wordt in het Centraal Economisch Plan.

01 05 BETALINGSREGELINGEN**01 05 01 Termijnen / declaraties**

- 01 De betaling van een termijn door de opdrachtgever zal geschieden binnen 4 weken nadat de declaratie van de aannemer in goede orde bij de directie is ingekomen. Indien de declaratie door de directie als 'niet volledig' wordt beoordeeld, wordt de aannemer hiervan binnen 7 dagen op de hoogte gesteld. De directie zal daarbij aangeven welke documenten, welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid van de declaratie, ontbreken.
Indien de directie bezwaar heeft tegen de inhoud van de declaratie wordt de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de declaratie, op de hoogte gesteld.
- 02 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012. De bewijsstukken - zoals vermeld in paragraaf 37 lid 12 van de UAV 2012 - van de declaraties dienen als bijlage bij de termijnen te worden bijgevoegd.
- 03 Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden vermeld.
- 04 Termijnen en declaraties dienen te worden opgesteld volgens een bij dit bestek als bijlage gevoegd model.
- 05 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald dat voor 'zo spoedig mogelijk' dient te worden gelezen 'binnen 14 dagen'.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.
- 02 Voor het voldoen van de onder 01 genoemde bijdrage dient de aannemer gebruik te maken van het als bijlage bij dit bestek opgenomen 'Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW en FCO' of het digitale formulier op de website van de stichting CROW; www.crow.nl.
- 03 Betaling van termijnen zal niet eerder plaatsvinden dan nadat het originele betalingsbewijs van de stichting CROW aan de directie is verstrekt, conform het gestelde in artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard 2010.

01 09 Kabels en leidingen

HFD PAR ART LID

01 09 03 Algemeen

- 01 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.
- 02 De aannemer is verplicht de door de bij het bestek behorende gegevens met betrekking tot kabels en leidingen te controleren, conform het gestelde in deel 2.2 van dit bestek.
- 03 De invoering van de WION (=Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) heeft op 1 juli 2010 plaatsgevonden. Vanaf heden is het alleen nog maar mogelijk een volledig digitale melding te doen via de website van het Kadaster op www.kadaster.nl/klic via 'inloggen op Mijn Kadaster'. Met de persoonlijke inloggegevens van de melder (grondroerder) dienen de digitale tekeningen van de netbeheerders worden opgevraagd.
- 09 Tevens is van toepassing CROW-publicatie P308 'Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen' als aanvulling op de CROW-publicatie P250, zoals genoemd in artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard 2010.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 02 Door de aannemer te verkrijgen vergunningen**

- 01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport.
 - overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.
- 02 De in lid 01 bedoelde vergunningen en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.
- 03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn:
- Overig onderhoud door de verenigingen
 - Onderhoud drainage
 - Onderhoud verlichting sportvelden
- 02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.

01 11 02 Speelschema's

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met de speelschema's van de sportverenigingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
- 02 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste maatregelen te zijn getroffen.
- 03 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s) en wegen.
- 04 Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten zodanig maatregelen worden genomen dat :
 - het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd;
 - de veiligheid van de weggebruikers wordt gewaarborgd;
 - omwonenden geen onnodige overlast ondervinden.De uitvoering van de werkzaamheden moet in een zo kort mogelijk tijdsbestek plaatsvinden om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.
- 05 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.
- 06 De aannemer is verplicht zonder bijbetaling hand- en spandiensten te verrichten om de wekelijkse vuilnisophaalbeurt mogelijk te maken.
- 07 Bij niet nakomen van vorenstaande zal € 1.000,-- (zegge duizend euro) boete in rekening worden gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 08 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van reclamadoeleinden worden gebruikt.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Materialen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen van de tot de sportparken behorende terrein gedeeltes.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werktterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: € 700,-- (zegge zevenhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 Ongevallen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.05 lid 01 van de Standaard 2010 is de aannemer verplicht van alle in verband met het werk voorkomende ongevallen van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van de volgende gegevens:
 - tijdstip en plaats;
 - vermoedelijke oorzaak;
 - betrokkenen;
 - indien van toepassing, de toestand van de op het moment van het ongeval aanwezig zijnde verkeersmaatregelen.
- 02 De aannemer is verplicht van de in lid 01 genoemde gegevens binnen 1 werkdag schriftelijk aan de directie te verstrekken.

HFD PAR ART LID

01 12 06 VERVOEREN MATERIEEL EN BOUWSTOFFEN

- 01 Het vervoer van materieel en bouwstoffen op de sportparken dient te geschieden langs de door de directie aangegeven routes.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 03 WEEKOVERZICHTEN**

- 01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden
 - de voor het werk aangevoerde bouwstoffen
 - het ingezet personeel en materieel

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten

- 01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2010 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 Algemeen tijdschema

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd; dit schema in 2-voud indienen bij de directie.
- 02 De aannemer dient in het algemeen tijdschema te vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- afstemmingen met de in deel 2.1 van dit bestek genoemde voorwaarden;
 - afstemmingen met de in deel 2.1 van dit bestek genoemde fasen;
 - de uitvoering van de onder artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek genoemde werken;
 - afstemmingen op de volgens artikel 01.13.07 in deel 3 van dit bestek vermelde gedetailleerde werkplannen;
 - afstemming op het in volgens artikel 01.17.05 in deel 3 van dit bestek gevraagde plan voor het omgaan met vrijkomen materialen;
 - het treffen van onderling niet conflicterende verkeersvoorzieningen.

01 13 07 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- de onderdelen uit het algemene tijdschema;
 - een V&G-plan uitvoeringsfase, conform artikel 01.19.01 van de Standaard 2010, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek;
 - de (tijdelijke) (grond)depots binnen het werk.
- 02 Bij het opstellen van het gedetailleerde werkplan rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de stop- en bijwoonpunten als aangegeven bij deel 2.1 paragraaf 03.

01 13 08 RECLAMEBORDEN

- 01 Er mogen geen reclameborden van de aannemer of derden worden geplaatst.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 03 C.A.R.-verzekering; (van opdrachtgever)

- 01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de constructeurs, aannemer(s), onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risks verzekering (C.A.R.-verzekering) afsluiten, dekking biedend tegen:
- het werk tegen materiële schade;
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 - schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden;
 - schade aan gereedschappen, keten, loodsen, enz.;
 - schade aan eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 02 De dekking van de C.A.R.- verzekering geldt voor de bouwtermijn zoals vermeld in dit bestek met een maximum van 24 maanden. Aansluitend op de bouwtermijn, indien van toepassing, geldt een onderhoudstermijn volgens het bestek met als maximum een termijn van 12 maanden.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van de directie en/of opdrachtgever en de B.T.W., alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
- 04 De polis is bij de opdrachtgever op afspraak door de aannemer in te zien. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht voorafgaand aan de werkzaamheden met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 06 Tijdens de onderhoudsperiode is de C.A.R.-verzekering beperkt tot dekking van:
- a. schade die door de verzekerde wordt veroorzaakt tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van zijn onderhoudsverplichtingen in het bestek;
 - b. schade die ontstaat gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak liggende vóór aanvang van deze termijn;
 - c. schade aan alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen, enzovoorts, die tijdelijk maximaal 3 maanden op het bouwterrein zijn opgeslagen alsmede gehuurde of in eigendom zijnde hulpwerken en/of materialen die benodigd zijn voor de uitvoering van het werk (zoals steigerwerk, hekwerken, rijplaten, etc.).
- 07 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald voorzover deze hierop aanspraak heeft, naar gelangen de voortschrijding van de herstellingen of wederopbouw en naar billijkheid.
- 08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepeningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt, kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 10 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten C.A.R.-polis. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 11 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onder- aannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
- 12 Indien door welke oorzaak dan ook enige schade niet of niet geheel volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

HFD PAR ART LID

01 16 04 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten minste van de opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van de uitvoering van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.135.000,-- (zegge één miljoen honderdvijfendertigduizend euro) per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 450,-- (zegge vierhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

01 16 05 Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 Algemeen**

- 01 Alle vrijgekomen materialen, met uitzondering van her te gebruiken materialen, moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.
- 03 Indien de uit het werk vrijkomende materialen ten behoeve van hergebruik niet direct in het werk kunnen worden verwerkt, dan dient de aannemer deze materialen op een afgeschermd terrein op te slaan.

01 17 04 Vervoersregistratie vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer draagt zorg voor de vervoersregistratie van alle van het werk af te voeren vrijgekomen materialen en grond.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
 - tijden van vertrek en aankomst;
 - soort lading + globale hoeveelheid in m3;
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading;
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
 - afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat;
 - het kenteken;
 - de datum en de tijdstippen van weging.
- 04 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan de ontvanger van het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal € 1.135,-- (zegge elfhonderdvijfendertig euro) boete per bon in rekening worden gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aflevering van de afgevoerde (verontreinigde) materialen dient plaats te vinden binnen de openingsuren van de betreffende stort/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek

HFD PAR ART LID

vanaf het werkterrein dient hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit nog dezelfde dag aan de directie bekend maken, met vermelding van oorzaak en overige bijzonderheden. Bij niet nakomen van vorenstaande zal € 1.135,-- (zegge elfhonderdvijfendertig euro) boete in rekening worden gebracht. de boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

- 06 De te betalen reinigings- en verwerkingskosten van het voor vervoer gebruikte materieel, inclusief weegbrugkosten, zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door F.K.S. te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelingsstelsel t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling.
- Bureau Leiding
Postadres:
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Bezoekadres:
Loire nr. 150
2491 AK Den Haag
tel. : (070) 444 06 50
fax. : (070) 444 06 61
e-mail : info@bureauleiding.nl
- 08 De vervoersregistratie moet voldoen aan de van toepassing zijnde Provinciale Milieu Verordening (PMV).

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010, wordt behoudens voor in het werk her te gebruiken materialen verlangd.
- 02 De aannemer dient het in lid 01 genoemde plan uiterlijk twee weken na de datum van aanvang aan de directie te verstrekken.

01 17 06 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
- 02 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

- 01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.
- 02 Het gestelde in lid 01 is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen bomen.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2010 komen de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 02 Het gestelde in artikel 01.18.01 tot en met 01.18.07 van de Standaard 2010 is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen vegetatie.

HFD PAR ART LID

01 18 05 Werkzaamheden bij te handhaven boom, algemeen

- 01 Op dit werk is de bomenposter 'Boombescherming op bouwlocaties' van Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing (zie bijlagen bij dit bestek). De voorschriften op de bomenposter dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht te worden genomen. De aannemer is verplicht de bomenposter op een goed zichtbare plaats binnen het werkterrein op te hangen en zijn personeel te instrueren. De bomenposter is tegen betaling verkrijgbaar bij het secretariaat van Vereniging Stadswerk Nederland via telefoonnummer 0318 - 69 27 21 of per e-mail info@stadswerk.nl. Ook is de bomenposter te verkrijgen via de website www.stadswerk.nl.
- 02 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam aanbrengen.
- 03 Het gestelde in dit artikel is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen bomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)**

- 01 In afwijking op artikel 01.19.01 van de Standaard 2010 en op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt het door de opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), voor zover het gegevens bevat, die de opdrachtgever heeft verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbeidsomstandighedenbesluit, deel uit van het bestek.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekend gemaakt.
- 03 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G-plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden afgegeven.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 De aannemer zal de opdrachtgever steeds in staat stellen om te onderzoeken, of te laten onderzoeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van het Arbobesluit, V&G-plannen, deelplannen, draaiboeken, werkplannen of het contract. Dit onderzoek kan zich uitstrekken tot de projectorganisatie van de aannemer en door de aannemer ingeschakelde onderaannemers. Inspecties of audits door of vanwege de opdrachtgever tijdens het uitvoeringstraject moeten kunnen plaatsvinden op het werkterrein en in de kantoren van de aannemer. De aannemer stelt daartoe de benodigde documenten en medewerking zonder verrekening beschikbaar.

01 26 Wetgeving

HFD PAR ART LID

01 26 01 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de WAV opgelegd mocht krijgen.
- 02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. De aannemer legt aan de directie, na een daartoe gedaan verzoek, een lijst over van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingvergunning dienen te beschikken alsmede met een kopie van hun vergunningen.
- 03 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

01 27 Onderaanneming**01 27 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetsbelastingnummer en loonbelastingnummer alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
- Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

01 29 Communicatie-middelen**01 29 01 Telecommunicatie-middelen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

01 30 Uitvoering**01 30 01 Bijbehorende verplichtingen aannemer i.v.m. orde en netheid**

- 01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied volgens de in dit artikel genoemde voorwaarden.
- 02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Klachten die door mensen uit de omgeving worden geuit richting het personeel van de aannemer moeten worden doorgespeeld naar de directie, zodat de klachten netjes kunnen worden afgehandeld. Ook moeten de mensen erop gewezen worden dat zij de klacht kunnen doorgeven aan de directie of via het klachtenformulier op de website van de gemeente Cuijk. In ieder geval noteert het personeel van de aannemer de naam en het telefoonnummer van de desbetreffende persoon en overhandigt deze notitie aan de directie.
- 04 Indien de aannemer in een woonomgeving werkzaamheden uitvoert, dient hij zijn werkzaamheden zodanig te plannen dat geluidsproducerende activiteiten (zoals zagen, trillen, zwaar transport, radio) na 8.00 uur 's ochtends worden uitgevoerd.
- 05 Het personeel van de aannemer dat met de auto naar het werk komt, parkeert de auto bij op een parkeerplaats/parkeervak in of in de omgeving van het werkterrein. Buiten het werkterrein is het niet

HFD PAR ART LID

toegestaan om zonder toestemming van de directie buiten parkeervoorzieningen te parkeren. Het parkeren onder bomen is verboden.

- 06 De aannemer zorgt ervoor dat het werkterrein te allen tijde zoveel mogelijk opgeruimd is. Vrijgekomen materialen, afval, puinresten en nog te verwerken materialen worden continue opgeruimd of opgeslagen. Binnen het werkterrein mogen enkel materialen staan die binnen ca. 2 werkdagen kunnen worden verwerkt. Overige materialen dienen op een daarvoor aangewezen terrein te worden opgeslagen en afgeschermd.

01 31 Begrippen

01 31 01 Toepassen

- 01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 ALGEMEEN

51 01 01 DUURZAAMHEIDSCRITERIA

- 01 Ten aanzien van de criteria inzake duurzaamheid moet de inschrijver voldoen aan;
- Criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen.
- Versie: 15
Datum: oktober 2011
Status: Vastgesteld
- Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van VROM. Het programma DBO is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, VNG, IPO en de UvW.
- Meer informatie tel. 088-6029300,
duurzaaminkopen@agentschapnl.nl en
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen
Het document is te downloaden via www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/criteria
www.pianoo.nl

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 Inporingsdiepte van materieel

- 01 De velden mogen alleen worden bereiden met machines en tractoren waarvan de wioldruk en het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.

51 02 04 BEZANDEN

- 01 De trainingsvelden en de wedstrijdsvelden bezanden in april- juni.
- 02 Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot gespeeld zijn
- 03 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk banden (grondruk bij maximale belasting 500 gram per cm²).

HFD PAR ART LID

51 02 06 DOORZAAIEN

- 01 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.
- 02 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine.
- 03 Velden dienen geheel in minimaal twee richtingen te worden doorgezaaid (kruislings).
- 04 De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.
- 05 Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden doorgezaaid.
- 06 Kalen plekken kruislings doorzaaien in i.o.m. directie. (trainingsvelden en doelgebieden)
- 07 Doorzaaien dient i.o.m. de directie in de periode tussen medio april en medio juni te worden uitgevoerd.

51 02 09 VERTICUTEREN

- 01 Het verticuteren dient voorafgaande aan alle in het bestek genoemde werkzaamheden te worden uitgevoerd.
- 02 De (wedstrijd)velden dienen intensief te worden geverticuteerd, te weten 0,02 m in de grond. Alle losse grassdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele 'vilt'laag dienen uit de grasmat te worden verwijderd.
- 03 Het verticuteren dient gecombineerd te worden met vegen.
- 04 Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine op een met de opdrachtgever overeengekomen locatie.
- 05 De opdrachtgever draagt de zorg van de afvoer van de vrijgekomen materialen.

51 02 10 DIEPVERLUCHTEN / VERTIDRAINEN/PRIKROLLEN

- 01 Bij grasmatten met een slecht waterdoorlatende toplaag wordt de vertidrain ingezet met cilindrische pennen met een diameter van 30 mm. Door middel van slepen wordt dan te voren opgebracht zand in de gaten geveegd om zodoende verticale drains te verkrijgen.
- 02 Ten behoeve van de wortelgroei wordt de prikrol ingezet die tot een diepte van 5 a 10 cm in de grasmat verlucht.

51 02 12 SPUITEN TEGEN ONKRUID

- 01 Het spuitmiddel wordt op de overheersende kruiden aangepast.
- 02 Bestrijdingsmiddel:
In overleg met directie.

51 02 13 ROLLEN

- 01 Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden
- 02 De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm.
- 03 Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.
- 04 Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

51 02 35 Opruimingswerk

- 01 Aan het einde van een werkweek dient het werkterrein alsmede de tijdelijke stortplaats(en) geschoond te zijn.
Bij het in gebreke blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer.

51 06 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

51 06 04 Graszaad

- 01 Graszaad leveren van het laatste oogstjaar onder N.A.K.-plombe (oranje band) volgens de meest recente "beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen".

51 06 05 ZAND VOOR BEZANDEN

- 01 Het zand voor dressen en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport. Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.
- 02 De grond voor bezanden dient te voldoen aan:
- | | |
|---------|-------------|
| pH: | 5,5 tot 7,0 |
| M50: | 180-280 |
| <0.053µ | <5% |
| <0,002µ | <5% |
- Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**61 03 Informatie-overdracht****61 03 01 Algemeen**

- 01 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever een algemeen telefoonnummer t.b.v. calamiteiten ter beschikking dat dag en nacht bereikbaar is.
- 02 De maximale tijd tussen de melding en de aankomst op de plaats van tewerkstelling bedraagt 48 uur.
Bij overschrijding van de tijdsduur wordt per uur een korting toegepast van € 200,-- (zegge tweehonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

BIJLAGE I

Formulieren ten behoeve van inschrijving

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat.

BIJLAGE 2

Eigen verklaring

- Uniforme eigen verklaring aanbestedingen;
- Model K.

BIJLAGE 3

V&G-plan (ontwerpfase)

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	3
0.01 Aanbesteder	5
0.02 Procedure	5
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	5
0.04 Inschrijving	5
0.05 Inschrijvingsstaat	6
0.06 Aanbesteding	6
0.07 Opdracht	6
1. Algemeen	7
1.01 Opdrachtgever	9
1.02 Directie	9
1.03 Locatie	9
1.04 Algemene beschrijving	9
1.05 Tijdsbepaling	9
1.06 Onderhoudstermijn	9
1.07 Kwaliteitsborging	9
2. Beschrijving	11
2.1 Algemene gegevens	11
01 Tekeningen	13
02 Peilen en hoofdafmetingen	13
03 Kwaliteitsborging	13
04 Bijlagen	13
06 Grenzen werkterrein	13
11 Adressen afvoerlocaties	13
2.2 Nadere beschrijving	15
1 SPORTPARK "DE GROENENDIJKSE KAMPEN" CUIJK	19
11 REGULIER ONDERHOUD	19
111 GRASVELDEN	19
1110 Maaiwerkzaamheden	19
1112 Klein onderhoud	19
1113 Incidenteel onderhoud	20
12 GROOT ONDERHOUD	21
121 GRASVELDEN	21
1211 Sportvelden	21
1213 Dressen/bezanden	23
1214 Speelklaar maken	23
1215 Nazorg groot onderhoud	23
2 SPORTPARK "CALBROEK" BEERS	23
21 REGULIER ONDERHOUD	23
211 GRASVELDEN	23
2110 Maaiwerkzaamheden	24
2112 Klein onderhoud	24
2113 Incidenteel onderhoud	25
22 GROOT ONDERHOUD	25
221 GRASVELDEN	25
2211 Sportvelden	25
2212 Dressen/bezanden	27
2213 Nazorg groot onderhoud	27
3 SPORTPARK " 'T VELDZICHT" SINT AGATHA	27
31 REGULIER ONDERHOUD	27
311 GRASVELDEN	27
3110 Maaiwerkzaamheden	27

3112	Klein onderhoud	28
3113	Incidenteel onderhoud	28
32	GROOT ONDERHOUD	29
321	GRASVELDEN	29
3211	Sportvelden	29
3213	Dressen/bezanden	30
3214	Nazorg groot onderhoud	31
4	SPORTPARK "VIANEN VOORUIT" VIANEN	31
41	REGULIER ONDERHOUD	31
411	GRASVELDEN	31
4110	Maaiwerkzaamheden	31
4112	Klein onderhoud	32
4113	Incidenteel onderhoud	32
42	GROOT ONDERHOUD	32
421	GRASVELDEN	32
4211	Sportvelden	32
4213	Dressen/bezanden	34
4214	Nazorg groot onderhoud	34
5	SPORTPARK "DE BERKTE" HAPS	34
51	REGULIER ONDERHOUD	34
511	GRASVELDEN	34
5110	Maaiwerkzaamheden	35
5112	Klein onderhoud	35
5113	Incidenteel onderhoud	36
52	GROOT ONDERHOUD	36
521	GRASVELDEN	36
5211	Sportvelden	36
5213	Dressen/bezanden	37
5214	Nazorg groot onderhoud	38
6	GROENVOORZIENINGEN	38
61	BEPLANTING	38
6110	Beplanting; onkruidbestrijding	38
6112	Snoei	38
62	HAGEN	39
6210	Voor- en najaarsbeurt	39
6212	Zomersnoei	39
63	GRASTERREINEN	39
6310	Graskanten	39
6320	Gras tegen gaashekwerk	39
9	Staartposten	40
91	Eenmalige kosten	40
95	Stelposten	40

3. B e p a l i n g e n **41**

01	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	43
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	43
01 03	Betalingsregelingen: Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	45
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	46
01 05	BETALINGSREGELINGEN	46
01 08	BIJDRAGEN	46
01 09	Kabels en leidingen	46
01 10	VERGUNNINGEN	47
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	47
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	47
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	49
01 16	VERZEKERINGEN	49
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	51
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	52
01 19	Arbeidsomstandigheden	53
01 26	Wetgeving	53
01 27	Onderaanneming	54
01 29	Communicatie-middelen	54
01 30	Uitvoering	54
01 31	Begrippen	55

51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	55
51 01	ALGEMEEN	55
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	55
51 06	BOUWSTOFFEN	56
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	57
61 03	Informatie-overdracht	57

Behoort bij: Bestek T1011GH1S01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

Onderhoud sportparken gemeente Cuijk.

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

Sportparken gemeente Cuijk		
1e jaar	01-01-2015 31-12-2015:	€
2e jaar (excl. indexering):	01-01-2016 31-12-2016:	€
3e jaar (excl. indexering):	01-01-2017 31-12-2017:	€

Totaalsom van 1e t/m 3e jaar

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: T1101GH1S01

De som van de inschrijfstaat betreffen de werkzaamheden voor één jaar.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SPORTPARK "DE GROENENDIJKSE KAMPEN" CUIJK				
11	REGULIER ONDERHOUD				
111	GRASVELDEN				
1110	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
111010	Maaien	are	31.360,00V		
111020	Maaien	are	740,00V		
111030	Maaien	are	2.820,00V		
111040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	are	962,00V		
1112	<u>Klein onderhoud</u>				
111210	Rollen	are	784,00V		
111230	Bemesten	are	3.425,00V		
111240	Bemesten	are	37,00V		
111250	Bemesten	are	396,00V		
111260	Vervoeren meststoffen	EUR	N		
1113	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
111310	Verwerken chemisch bestrijdingsmiddel gras	are	205,00V		
111320	Verwerken chemisch bestrijdingsmiddel gravel	are	34,00V		
12	GROOT ONDERHOUD				
121	GRASVELDEN				
1211	<u>Sportvelden</u>				
121110	Doorzaaien	are	685,00V		
121120	Verticuteren	m2	34.000,00V		
121130	Verticuteren	m2	16.000,00V		
121140	Prikrollen	are	385,00V		
121150	Prikrollen	are	669,00V		
121160	Prikrollen	are	154,00V		
121170	Schudfrezen	are	685,00V		
121180	Wiedeggen	are	1.568,00V		
121190	Vertidraineren	are	519,00V		
121210	Vertidraineren	are	148,00V		
121220	Vegen	are	1.370,00V		
1213	<u>Dressen/bezanden</u>				
121310	Bezanden	are	723,00V		
121320	Dressen	are	477,00V		
1214	<u>Speelklaar maken</u>				
121410	Speelklaar maken gravel	are	17,00V		
1215	<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
121510	Bijzaaien	are	41,00V		
2	SPORTPARK "CALBROEK" BEERS				
21	REGULIER ONDERHOUD				
211	GRASVELDEN				
2110	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
211010	Maaien	are	10.000,00V		
211020	Maaien	are	1.800,00V		
211030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	are	340,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2112	<u>Klein onderhoud</u>				
211210	Rollen	are	169,00V		
211220	Bemesten	are	1.250,00V		
211230	Vervoeren meststoffen	EUR	N		
211240	Grasveld ontdoen van blad	are	250,00V		
2113	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
211310	Verwerken chemisch bestrijdingsmiddel gras	are	63,00V		
22	GROOT ONDERHOUD				
221	GRASVELDEN				
2211	<u>Sportvelden</u>				
221110	Doorzaaien	are	250,00V		
221120	Prikrollen	are	169,00V		
221130	Prikrollen	are	162,00V		
221140	Schudfrezen	are	250,00V		
221150	Wiedeggen	are	169,00V		
221160	Wiedeggen	are	162,00V		
221170	Vertidraineren	are	81,00V		
221180	Vertidraineren	are	85,00V		
221190	Vegen	are	500,00V		
2212	<u>Dressen/bezanden</u>				
221210	Bezanden	are	250,00V		
221220	Dressen	are	250,00V		
2213	<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
221310	Bijzaaien	are	13,00V		
3	SPORTPARK " 'T VELDZICHT" SINT AGATHA				
31	REGULIER ONDERHOUD				
311	GRASVELDEN				
3110	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
311010	Maaien	are	6.280,00V		
311020	Maaien	are	891,00V		
311030	Maaien	are	360,00V		
311040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	are	202,00V		
3112	<u>Klein onderhoud</u>				
311210	Rollen	are	79,00V		
311220	Bemesten	are	785,00V		
311230	Bemesten	are	108,00V		
311240	Vervoeren meststoffen	EUR	N		
3113	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
311310	Verwerken chemisch bestrijdingsmiddel gras	are	46,00V		
32	GROOT ONDERHOUD				
321	GRASVELDEN				
3211	<u>Sportvelden</u>				
321110	Doorzaaien	are	157,00V		
321120	Verticuteren	m2	15.800,00V		
321130	Verticuteren	m2	2.650,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321140	Prikrollen	are	79,00V		
321150	Prikrollen	are	234,00V		
321160	Wiedeggen	are	79,00V		
321170	Wiedeggen	are	156,00V		
321180	Vertidraineren	are	157,00V		
321190	Vegen	are	368,00V		
321210	Schudfrezen	are	79,00V		
3213	<u>Dressen/bezanden</u>				
321310	Bezanden	are	184,00V		
321320	Dressen	are	157,00V		
3214	<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
321410	Bijzaaien	are	9,00V		
4	SPORTPARK "VIANEN VOORUIT" VIANEN				
41	REGULIER ONDERHOUD				
411	GRASVELDEN				
4110	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
411010	Maaien	are	10.040,00V		
411020	Maaien	are	520,00V		
411030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	are	277,00V		
4112	<u>Klein onderhoud</u>				
411220	Bemesten	are	1.255,00V		
411230	Vervoeren meststoffen	EUR	N		
4113	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
411310	Verwerken chemisch bestrijdingsmiddel gras	are	63,00V		
42	GROOT ONDERHOUD				
421	GRASVELDEN				
4211	<u>Sportvelden</u>				
421110	Doorzaaien	are	251,00V		
421120	Verticuteren	m2	7.550,00V		
421130	Prikrollen	are	151,00V		
421140	Prikrollen	are	300,00V		
421150	Schudfrezen	are	251,00V		
421160	Wiedeggen	are	151,00V		
421170	Wiedeggen	are	200,00V		
421180	Vertidraineren	are	100,00V		
421190	Vertidraineren	are	76,00V		
421210	Vegen	are	502,00V		
4213	<u>Dressen/bezanden</u>				
421310	Bezanden	are	251,00V		
421320	Dressen	are	218,00V		
4214	<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
421410	Bijzaaien	are	13,00V		
5	SPORTPARK "DE BERKTE" HAPS				
51	REGULIER ONDERHOUD				
511	GRASVELDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5110	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
511010	Maaien	are	16.880,00V		
511020	Maaien	are	1.160,00V		
511030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	are	480,00V		
5112	<u>Klein onderhoud</u>				
511220	Bemesten	are	2.110,00V		
511230	Vervoeren meststoffen	EUR	N		
511240	Grasveld ontdoen van blad	are	422,00V		
5113	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
511310	Verwerken chemisch bestrijdingsmiddel gras	are	106,00V		
52	GROOT ONDERHOUD				
521	GRASVELDEN				
5211	<u>Sportvelden</u>				
521110	Doorzaaien	are	422,00V		
521120	Verticuteren	m2	15.700,00V		
521130	Prikrollen	are	384,00V		
521140	Prikrollen	are	114,00V		
521150	Wiedeggen	are	248,00V		
521160	Wiedeggen	are	348,00V		
521170	Vertidraineren	are	38,00V		
521180	Vertidraineren	are	124,00V		
521190	Vegen	are	844,00V		
521210	Schudfrezen	are	91,00V		
5213	<u>Dressen/bezanden</u>				
521310	Bezanden	are	331,00V		
521320	Dressen	are	227,00V		
5214	<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
521410	Bijzaaien	are	21,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	BEPLANTING				
6110	<u>Beplanting; onkruidbestrijding</u>				
611010	Verw. blad en onkruidvrij maken sierplantsoen	m2	5.040,00V		
611020	Uitmaaien beplantingsvak	are	300,00V		
6112	<u>Snoei</u>				
611210	Snoeien beplantingsvak	m2	20.050,00V		
62	HAGEN				
6210	<u>Voor- en najaarsbeurt</u>				
621010	Verw. en onkruidvrij maken haagvoet	m2	5.776,00V		
6212	<u>Zomersnoei</u>				
621210	Knippen van hagen	m2	11.552,00V		
63	GRASTERREINEN				
6310	<u>Graskanten</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631010	Afsteken van graskanten	m	2.500,00V		
6320	<u>Gras tegen gaashekwerk</u>				
632020	Maaien gras onder gaashekwerk	m	2.700,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950020	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950030	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950040	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950050	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950060	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	o RAW bijdrage	o FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0268 - 85675
Besteknummer	T1101GH1S01
Korte werkomschrijving	De som van de inschrijfstaat betreffen de werkzaamheden voor één jaar.
OMOP: naam/periode deelopdracht	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21