

Algemene informatie

Aanbesteding: Projecten OVL - Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 2026-2032
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dordrecht | Bedrijfsvoering Drechtsteden
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2
Onderwerp: Bestekspost 107 Werkvoorbereiding

Vraag:

Indien de inschrijver de lichtberekeningen moet opstellen kan de OG aangeven wat de uitgangspunten zijn van deze lichtberekening en worden er door de OG ook EVO-bestanden aangeleverd?

Antwoord:

De uitgangspunten voor de lichtberekening zijn opgenomen in bepaling 34 42 03 lid 02: de directie levert per deelopdracht een DWG-tekening met een beschrijving van het projectgebied, de gewenste lichtkwaliteit, de positionering en de hoogte van de masten en het armatuurtype.

De fotometrische bestanden van de gecontracteerde armaturenleverancier worden door de directie ter beschikking gesteld. Zie verder het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr. 3
Onderwerp: Bestekspost 107 Werkvoorbereiding

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt van de inschrijver gevraagd het opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle/vaststelling waarborgen verlichtingsniveau's. De masten en armaturen worden door de opdrachtgever in opdracht gegeven. Licht de lichtberekeningen dan ook niet bij de opdrachtgever?

Antwoord:

De verdeling is als volgt. Bij bestekspost 107010 tot en met 107030 stelt de aannemer een lichtberekening op profiel op, ter controle van het gewaarborgde verlichtingsniveau. Bij

bestekspost 107040 tot en met 107060 stelt hij het volledige lichtontwerp in Dialux op. In beide gevallen levert de directie de uitgangspunten aan overeenkomstig bepaling 34 42 03 lid 02, waaronder het armatuurtype uit de raamovereenkomsten voor de levering. De verantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt bij de aannemer, de goedkeuring bij de directie overeenkomstig bepaling 34 42 03 lid 06.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Leidraad 8.2A

Vraag:

Gezien het beperkt aantal pagina's zouden wij graag in de bijlage, naast het organogram ook een aantal flowcharts willen opnemen t.b.v. de beantwoording van item 2. Is dit akkoord?

Antwoord:

Ja. Flowcharts mogen als bijlage worden opgenomen. Zij tellen niet mee voor het maximumaantal van vier A4 pagina's, zoals dat ook geldt voor het voorblad, het organogram en de curricula vitae. Alleen de vier pagina's plan van aanpak worden inhoudelijk beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Leidraad 8.2A

Vraag:

Mag inschrijver in het plan van aanpak een ander lettertype gebruiken dan u voorschrijft, mits het

vergelijkbaar is qua tekengrootte en leesbaarheid?

Antwoord:

Nee. De vormvereisten uit paragraaf 8.2 blijven ongewijzigd: lettergrootte minimaal 10 punt, lettertype Verdana of Arial. Deze eis borgt de onderlinge vergelijkbaarheid van de inschrijvingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Bestek bestekspost 2 Werkzaamheden OVL

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt gevraagd het opnemen en definitief herstellen bestrating.

Kan de AD bevestigen dat alle masten alleen in bestrating aanwezig is en niet in gazon?

Voor gelijke uitgangspunten graag % benoemen waarmee rekening te houden qua hoeveelheid masten in straatwerk betreffende tegels en klinkers.

Antwoord:

Nee, dat kan de Aanbestedende Dienst niet bevestigen. Niet alle verlichtingsobjecten staan in verharding. Bepaling 34 12 02 lid 15 voorziet in het aanbrengen van sparingstegels wanneer een lichtmast in een onverharde omgeving wordt aangebracht.

Een verdeling in procenten tussen verharding en gazon, en tussen tegels en klinkers, wordt niet bijgehouden en kan daarom niet worden verstrekt. De inschrijver houdt in zijn eenheidsprijs rekening met de in de gemeenten voorkomende situaties.

Voor de omvang van het straatwerk zijn in de besteksposten hoeveelheden ter inlichting opgenomen, per hoogteklaas 0,30, 0,35, 0,70 en 0,40 m² per verlichtingsobject. Overeenkomstig paragraaf 03 van deel 2.2 worden die hoeveelheden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Bepaling 34 12 02 lid 12 bepaalt dat het straatwerk rondom de lichtmasten wordt hersteld met de uitgekomen materialen en dat standaardtegels door de aannemer worden geleverd. Datzelfde lid bepaalt dat afwijkend bestratingmateriaal kan worden afgehaald op het depot van de opdrachtgever en dat die kosten separaat worden afgerekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Kritische prestatie-indicatoren KPI

Vraag:

In dit document staan punten in die niet van toepassing zijn op deze aanbesteding. Wij verzoeken de AD om hier kritisch naar te kijken en aan te passen.

Antwoord:

Bijlage H is een voorbeeldformat. De daarin opgenomen indicatoren dienen ter illustratie van de systematiek en zijn niet uitputtend of definitief.

De definitieve lijst met kritische prestatie-indicatoren wordt bij het startgesprek na opdrachtverlening in overleg met de opdrachtnemer vastgesteld. Overeenkomstig paragraaf 2.2 van de aanbestedingsleidraad is de lijst een dynamisch document: gedurende de looptijd kunnen indicatoren worden uitgewisseld door andere indicatoren die uit het contract herleidbaar zijn.

Het format is niettemin geactualiseerd. De indicatoren die geen betrekking hebben op deze raamovereenkomst zijn verwijderd en de resterende indicatoren zijn herleid tot een bepaling in het bestek of tot een paragraaf in de aanbestedingsleidraad. De gewijzigde bijlage H is opnieuw op TenderNed gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Concerngarantie

Vraag:

Wij verzoeken de AD om deze concerngarantie nog een door te nemen en de goede informatie hierin te verwerken. Hierin is een verkeerde hoofdtekst, TenderNed-nummer.

Antwoord:

De concerngarantie is aangepast en opnieuw op TenderNed gepubliceerd, met de juiste projectomschrijving en het juiste TenderNed-nummer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Concept overeenkomst

Vraag:

In dit document wordt ook verwezen naar onderhoud. Dit is in dit bestek niet van toepassing. Wij verzoeken de AD om deze overeenkomstnog een door te nemen en de goede informatie hierin te verwerken.

Antwoord:

De conceptovereenkomst is aangepast en opnieuw op TenderNed gepubliceerd. De bepalingen over onderhoud zijn verwijderd. Deze raamovereenkomst betreft uitsluitend projecten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Concept overeenkomst

Vraag:

Verwezen wordt naar TenderNed-nummer TN506566. Dit is niet juiste TenderNed-nummer. Wij verzoeken de AD om de juiste TenderNed-nummer te noteren.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 9. Het TenderNed-nummer in de conceptovereenkomst is gecorrigeerd naar TN604264.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Concept overeenkomst

Vraag:

Als hoofdtekst staat hier VERVANGING en ONDERHOUD Openbare Verlichting november 2025 – november 2033, terwijl het bestek aangeeft: RO Projecten OVL 2026-2032 Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht.

Wij verzoeken de AD om dit aan te passen

Antwoord:

Bevestigd. De hoofdtekst luidt nu RO/IIP Projecten OVL - Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 2026-2032. Zie verder het antwoord op vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

12

Onderwerp:

NVI-1

Vraag:

In de eerste nota van inlichtingen wordt aangegevens dat de bijlagen A t/m Q zijn gepubliceerd. Op TenderNed staan deze niet. Wij verzoeken u om deze alsnog te publiceren.

Antwoord:

De bijlagenlijst in hoofdstuk 10 van de leidraad was onjuist en is aangepast. De gevraagde documenten zijn op TenderNed gepubliceerd. Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Leidraad 8.2 B

Vraag:

Op pagina 20 wordt aangegeven dat de sleutelfunctionarissen bij inschrijving benoemd worden. Aanmeldformulier interviews (Bijlage A) ontbreekt. Wij verzoeken de OG alsnog te publiceren.

Antwoord:

Het Aanmeldformulier interviews is bijlage A en is op TenderNed gepubliceerd. Zie verder het antwoord op vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Leidraad 7.2

Vraag:

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar bijlage G en L. Deze documenten zijn niet bij de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd.

Wij verzoeken de AD om deze alsnog te publiceren.

Antwoord:

De in hoofdstuk 7.2 genoemde bijlagen zijn op TenderNed gepubliceerd. Door de gewijzigde bijlagenlijst dragen zij een andere letter: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is bijlage D en de Concerngarantie is bijlage E. Zie verder het antwoord op vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Leidraad 6.5

Vraag:

In dit hoofdstuk staat 7.5.1 en 7.5.2. Kan de AD bevestigen dat dit 6.5.1 en 6.5.2 had moeten zijn?

Antwoord:

Er is inderdaad sprake van een nummeringsfout, maar niet in de richting die u noemt.

De beide subparagrafen horen bij paragraaf 7.5, Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Zij zijn in de inhoudsopgave abusievelijk genummerd als 7.4.1 en 7.4.2, terwijl dat 7.5.1 en 7.5.2 moet zijn. Paragraaf 7.4 is de Wachtkamerconstructie en heeft geen subparagrafen.

De nummering is in de leidraad gecorrigeerd. Inhoudelijk wijzigt er niets: de eisen in beide subparagrafen blijven ongewijzigd van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Leidraad 2.20

Vraag:

In de klachtenregeling verwijst de leidraad naar Tendenednummer TN591049. Dit is niet het nummer van deze Tender. Volgens de toegevoegde publicatie is dit Tendernednummer TN604264. Wij verzoeken de AD om dit aan te passen in de leidraad.

Antwoord:

Het juiste TenderNed-nummer van deze aanbesteding is TN604264. Het nummer is in de leidraad gecorrigeerd, zowel op het voorblad als in paragraaf 2.20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Leidraad 2.8

Vraag:

Kan de OG bevestigen dat de leveranciers van de lichtmasten en armaturen ook rekening hebben gehouden betreffende de duurzaamheidsstrategie betreffende verpakkingsmaterialen en transportkosten?

Antwoord:

Bevestigd. Bij de drie afzonderlijke Europese aanbestedingen voor de levering van lichtmasten, armaturen en telemanagement is de duurzaamheidsstrategie meegewogen, waaronder de aspecten verpakkingsmateriaal en transport.

Die eisen maken deel uit van de leveringsovereenkomsten en gelden daar jegens de betreffende leverancier. De opdrachtnemer van onderhavige raamovereenkomst draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid en hoeft daarvoor ook geen kosten in zijn eenheidsprijzen op te nemen.

Voor de opdrachtnemer geldt de inspanningsverplichting uit paragraaf 2.8 van de aanbestedingsleidraad, alsmede de emissie-eisen aan voertuigen en mobiele machines uit bepaling 01 35 01 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Leidraad 1.6

Vraag:

Telemanagement is een directie levering. Wij verzoeken de OG te bevestigen dat de garantie en eventuele defecten bij de bij de OG ligt.

Antwoord:

Ja. Het telemanagement is een directielevering conform UAV 2012 (versie 2025) paragraaf 6 lid 26. De garantie en de afhandeling van defecten liggen bij de opdrachtgever, die daarvoor rechtstreeks contracteert met de leverancier. De aannemer is verantwoordelijk voor de installatie, de configuratie en de inbedrijfstelling, en voor gebreken die aan hemzelf zijn toe te rekenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Leidraad 1.6

Vraag:

Op TenderNed hebben we andere TenderNed kenmerk nummer gevonden betreffende deze aanbesteding. Hierin staan de armaturen als een opdracht van € 6.000.000,00 en de lichtmasten € 2,00.

In de leidraad 2.2 Inhoud en omvang van de opdracht staat onder het kopje Omvang en maximale waarde van de opdracht dat de maximale waarde van onderhavige Opdracht bedraagt € 9.250.000,00 voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht gezamenlijk, over de gehele looptijd van beide Overeenkomsten tezamen. Dit bedrag is bepaald op de directiebegroting bij deze aanbesteding, vermeerderd met 40 procent. In dit bedrag zijn mede begrepen de via de Opdrachtnemer bij de gecontracteerde Leveranciers te bestellen Lichtmasten en Armaturen, alsmede de daarover verschuldigde aannemersvergoeding.

Bij het bereiken van deze maximale waarde zal de overeenkomst van rechtswege eindigen. Ook als de looptijd van de overeenkomst nog niet zijn einddatum heeft bereikt.

Wij verzoeken de AD om uitleg te geven waarop deze € 9.250.000,00 gebaseerd is als de armaturen al € 6.000.000,00 de masten nog hierbij moeten komen en de kosten van Stedin in het bestek circa € 3.000.000 zijn.

Of de aantallen in het bestek kloppen niet of de directiebegroting is verkeerd bepaalt.

Antwoord:

De maximale waarde van € 9.860.000,- is bepaald op de directiebegroting bij deze aanbesteding, vermeerderd met 40 procent. De directiebegroting is juist en sluit aan op de fictieve hoeveelheden uit deel 2.2. Daarvan heeft circa € 3.100.000,- betrekking op de wettelijke tarieven van de netbeheerder, de besteksposten 311 en 312.

De door u genoemde bedragen uit de aanbestedingen voor de levering kunnen niet bij deze opdracht worden opgeteld. Het bedrag van € 6.000.000,- is de maximale waarde van de afzonderlijke raamovereenkomst voor de levering van armaturen, over de gehele looptijd daarvan. Die raamovereenkomst bedient meerdere contracten van de gemeenten, waaronder het onderhoudscontract openbare verlichting. Slechts een deel van die waarde loopt via onderhavige raamovereenkomst voor projecten.

Het op TenderNed vermelde bedrag voor de levering van lichtmasten is niet representatief voor de waarde van die raamovereenkomst.

De aantallen in het bestek zijn juist. Aan de fictieve hoeveelheden kunnen overeenkomstig paragraaf 04 van deel 2.1 geen rechten worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Leidraad 1.6

Vraag:

Wij verzoeken de AD om de inschrijfprijzen van de betreffende leveranciers van TenderNed-kenmerk TN506566 en TN506560 bekend te maken aangezien deze materialen wel door de boeken van de aannemer gaat.

Antwoord:

De inschrijfprijzen van de leveranciers worden niet bekendgemaakt. Het betreft bedrijfsvertrouwelijke informatie uit afzonderlijke aanbestedingen.

De doorbelasting verloopt kostenneutraal: de opdrachtnemer betaalt de factuur van de leverancier en belast die door aan de opdrachtgever, verhoogd met de aannemersvergoeding van

10 procent. Over de doorbelaste inkoopsom en over die vergoeding worden geen staartpercentages berekend, zodat de inschrijver op dit onderdeel geen prijsrisico loopt.

Voor de namen van de gecontracteerde leveranciers wordt verwezen naar het antwoord op vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Leidraad 1.6

Vraag:

Op pagina 6 omschrijft de leidraad voor de levering van lichtmasten TenderNed-kenmerk TN56566. Hierop kijkend is dit een aanbesteding die door Citytec is gewonnen destijds. Zijn zij dan ook de leverende partij voor de lichtmasten? Wij verzoeken de AD om uitleg hierover.

Antwoord:

Uw aanname is onjuist. De levering van lichtmasten is niet gegund aan de door u genoemde partij.

Voor de levering van lichtmasten zijn gecontracteerd: Nedal voor de aluminium lichtmasten en Valmont voor de stalen lichtmasten. De opdrachtnemer van onderhavige raamovereenkomst bestelt de lichtmasten bij deze leveranciers, overeenkomstig de procedure in paragraaf 04 van deel 1 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

Onderwerp:

22

Leidraad

Vraag:

Wij verzoeken de AD om aan te geven wat de veranderingen zijn in de leidraad.

Antwoord:

De wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van de leidraad zijn: de bijlagenlijst is gecorrigeerd, de nummering in paragraaf 6.5 is hersteld, het TenderNed-nummer is gecorrigeerd naar TN604264, de maximale waarde van de opdracht is aangepast, en de planning is geactualiseerd. De gewijzigde versie is op TenderNed gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

In de 1e nota is leidraad V1.1 toegevoegd. In het document zelf staat deze op pagina 1 nog op versie 1.0 met datum van 3 augustus i.p.v. 11 augustus.
Wij verzoeken de AD om dit aan te passen.

Antwoord:

Het voorblad en het versieveld van de leidraad zijn gelijkgetrokken met de bestandsnaam en de datum van publicatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestek BP 509020

Vraag:

H07BQ-F 3x1mm² bestaat niet. H07BQ-F begint pas bij 1,5mm². Wel H05BQ-F heeft 3x1mm². Wij verzoeken de AD aan te geven of deze post komt te vervallen of aangepast moet worden naar H05BQ-F.

Antwoord:

U heeft gelijk. De aanduiding H07BQ-F 3 x 1,0 mm² bestaat niet: de 450/750 V reeks begint bij 1,5 mm². Datzelfde geldt voor H07RN-F.

De post komt niet te vervallen. De doorsnede wordt voor alle vier de typen aangepast naar 3G1,5 mm². Dat betreft de besteksposten 509020 tot en met 509050 en bepaling 34 16 09 lid 01. De inschrijvingsstaat is hierop aangepast.

De aanduiding luidt 3G1,5 mm² en niet 3x1,5 mm², omdat een groen-gele ader nodig is voor de aarding van klasse I armaturen, overeenkomstig bepaling 34 12 08 lid 02.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek BP 205

Vraag:

In deze post worden twee verschillende handelingen onder 1 post geplaatst te weten het op maat stellen van een mast en het verplaatsen van een mast.

Wij verzoeken de AD om het verplaatsen met de aanvullende werkzaamheden uit deze bestekspost te verwijderen aangezien deze ook al onder bestekspost 202 valt.

Antwoord:

Uw verzoek wordt niet overgenomen. De besteksposten blijven ongewijzigd.

De besteksposten 205010 tot en met 205040 betreffen het op maat stellen van een bestaande mast: het aanpassen van de hoogte ten opzichte van het maaiveld, het rechtzetten en het verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 meter. De mast wordt daarbij niet verwijderd en niet opnieuw geplaatst.

De besteksposten 202010 tot en met 202040 betreffen het verplaatsen van een verlichtingsobject naar een nieuwe locatie, waarbij het object overeenkomstig bepaling 34 11 10 wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, inclusief het aanvullen van het bestaande en het nieuwe mastgat en het

herstellen van het straatwerk op beide locaties.

Het verplaatsen binnen 0,5 meter is inherent aan het op maat stellen en wordt in de praktijk in dezelfde arbeidsgang uitgevoerd. Het valt daarmee niet onder bestekspost 202. Van overlap tussen beide reeksen is dus geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 34 16 06

Vraag:

Wij verzoeken de AD om te bevestigen dat alle armaturen die in een eerdere aanbesteding zijn bepaald aan de voorwaarden van dit artikel voldoen.

Antwoord:

Bevestigd. De armaturen uit de raamovereenkomst voor de levering voldoen aan de eisen van bepaling 34 16 06.

Voor zover een geleverd armatuur daaraan niet zou voldoen, ligt die tekortkoming bij de leverancier en niet bij de opdrachtnemer. Zie de antwoorden op de vragen 56 en 111.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 34 11 10

Vraag:

In dit artikel staat bij verplaatsen verlichtingsobject 'het demonteren van een betonnen grondplaat' Dienen bij alle te verplaatsen verlichtingsobjecten de grondplaat gedemonteerd te worden en worden deze daarna niet meer gebruikt?

Indien dit niet van toepassing is verzoeken wij de AD om hiervoor een aparte bestekspost op te nemen aangezien er dan ook een grotere mastgat gegraven moet worden om de betonnen grondplaat te kunnen verwijderen en indien de betonnen grondplaat ook weer toegepast moet worden dient er ook een grote mastgat gegraven moet worden voor het plaatsen van de betonnen grondplaat.

Antwoord:

De verlichtingsobjecten in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht zijn in beginsel niet voorzien van een betonnen grondplaat. Bij hoge uitzondering komt een klein rond betonnen voetje voor.

De vermelding van het demonteren van een betonnen grondplaat is uit de bepalingen 34 11 08, 34 11 09 en 34 11 10 verwijderd, evenals de opsommingsregel in bepaling 34 11 09.

Wordt bij de uitvoering een betonnen grondplaat of een afwijkende fundatie aangetroffen, dan meldt de aannemer dit onverwijld aan de directie. Het verwijderen en afvoeren daarvan, alsmede het daarvoor benodigde grotere mastgat, worden als bijkomende werkzaamheid verrekend overeenkomstig bepaling 01 21 06. Dit is vastgelegd in het nieuwe lid 02 van bepaling 34 11 09. Een aparte bestekspost is daarvoor niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 34 11 10

Vraag:

Onder lid 1 dienen sparingstegels en voegmortel aangebracht te worden indien van toepassing. In de laatste regel staat dat de hiervoor genoemde onderdelen en werkzaamheden, waaronder het leveren en aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers en het demonteren van een betonnen grondplaat, zijn begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost en worden niet separaat verrekend.

Op voorhand is dus niet te bepalen of deze werkzaamheden nodig zijn waardoor de inschrijver ook niet van te voren kan bepalen welke kosten hij moet meenemen.

Wij verzoeken de AD om hiervoor besteksposten op te nemen.

Antwoord:

De tegenstrijdigheid wordt opgeheven. Sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers worden uitsluitend aangebracht wanneer de directie dat per deelopdracht opdraagt.

De levering en het aanbrengen daarvan zijn niet begrepen in de eenheidsprijs van de besteksposten voor het plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen van een verlichtingsobject. Deze werkzaamheden worden als bijkomende werkzaamheid verrekend overeenkomstig bepaling 01 21 06. De prijzen per eenheid worden bij de eerste deelopdracht waarin deze werkzaamheden voorkomen in overleg met de directie vastgesteld en gelden daarna voor de gehele looptijd, met inachtneming van de indexering volgens bepaling 01 05 01.

Twee handelingen blijven wel in de eenheidsprijs begrepen: het verwijderen van een bestaande sparingstegel, en het aanbrengen van een maaiveldbeschermer bij het plaatsen van een verlichtingsobject.

Dit is vastgelegd in het nieuwe lid 21 van bepaling 34 12 02. De slotzin van de bepalingen 34 11 08, 34 11 09 en 34 11 10 is hierop aangepast en verwijst naar die uitzondering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 34 11 09

Vraag:

In de laatste regel staat 'demonteren van een betonnen grondplaat'.

Kan de AD bevestigen dat alle te verwijderen verlichtingsobjecten voorzien zijn van een betonnen grondplaat?

Indien dit niet van toepassing is verzoeken wij de AD om hiervoor een aparte bestekspost op te nemen aangezien er dan ook een grotere mastgat gegraven moet worden om de betonnen grondplaat te kunnen verwijderen.

Antwoord:

Nee, dat kan de Aanbestedende Dienst niet bevestigen. De te verwijderen verlichtingsobjecten zijn in beginsel niet voorzien van een betonnen grondplaat. Zie verder het antwoord op vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
30

Beantwoord op:
20 sep 2026

Percelen:
P1 1

Onderwerp:
Bestek deel 3 art 34 11 09

Vraag:

In de laatste regel staat 'De hiervoor genoemde onderdelen en werkzaamheden, waaronder aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers demonteren van een betonnen grondplaat, zijn begrepen in de betreffende bestekspost en worden niet separaat verrekend.'

Het aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers is niet van toepassing bij het verwijderen van een verlichtingsobject.

Wij verzoeken de AD om deze tekst te verwijderen uit het bestek.

Antwoord:

De opsomming in de slotzin van bepaling 34 11 09 is inderdaad onjuist. Het leveren en aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers is bij het verwijderen van een verlichtingsobject niet aan de orde, en het demonteren van een betonnen grondplaat evenmin.

De slotzin is aangepast. Zij noemt geen onderdelen meer afzonderlijk en verwijst voor de uitzonderingen naar bepaling 34 12 02 lid 21. Het verwijderen van een bestaande sparingstegel blijft in de opsomming staan en is begrepen in de eenheidsprijs.

Zie verder de antwoorden op de vragen 27 en 28.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 sep 2026

Percelen:
P1 1

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestek deel 3 art 34 11 08

Vraag:

In dit artikel staat bij plaatsen verlichtingsobject 'het demonteren van een betonnen grondplaat' Deze hoort niet bij dit artikel thuis.

Wij verzoeken de AD om deze tekst te verwijderen uit het bestek.

Antwoord:

Bevestigd. De vermelding hoorde niet bij dit artikel thuis en is verwijderd. Zie verder het antwoord op vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 34 11 08

Vraag:

Onder lid 1 dienen sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers aangebracht te worden indien van toepassing.

In de laatste regel staat dat de hiervoor genoemde onderdelen en werkzaamheden, waaronder het leveren en aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers en het demonteren van een betonnen grondplaat, zijn begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost en worden niet separaat verrekend.

Op voorhand is dus niet te bepalen of deze werkzaamheden nodig zijn waardoor de inschrijver ook niet van te voren kan bepalen welke kosten hij moet meenemen.

Wij verzoeken de AD om hiervoor besteksposten op te nemen.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 28.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Bestek deel 1 par 04

Vraag:

In de overeenkomst is bepaald dat de Leverancier de geleverde lichtmasten en/of armaturen bij de OVL-aannemer in rekening brengt en dat de OVL-aannemer deze factuur binnen 30 dagen dient te betalen. De OVL-aannemer brengt vervolgens de rekening van de Leverancier, verhoogd met de aannemersvergoeding van 10%, in rekening bij de Directie.

Tegelijkertijd is in de betalingsbepalingen opgenomen dat betaling van een deelopdracht pas plaatsvindt na oplevering van de werkzaamheden en nadat de termijnstaat en het mutatieformulier door de Directie zijn geaccordeerd en de revisie in het beheersysteem is verwerkt.

Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de OVL-aannemer de kosten van geleverde lichtmasten en/of armaturen gedurende een aanzienlijke periode dient voor te financieren, terwijl de OVL-aannemer slechts een aannemersvergoeding van 10% over deze leveringen ontvangt.

Is onze interpretatie juist dat de kosten van de geleverde lichtmasten en/of armaturen pas na volledige oplevering van de betreffende deelopdracht bij de Directie in rekening kunnen worden gebracht?

Indien dit inderdaad het geval is, is de Directie bereid de betalingsregeling aan te passen, zodat de door de Leverancier aan de OVL-aannemer gefactureerde materialen direct na levering, controle en acceptatie door de Directie – verhoogd met de overeengekomen aannemersvergoeding van 10% – afzonderlijk door de OVL-aannemer kunnen worden gefactureerd, onafhankelijk van de oplevering van de overige werkzaamheden van de betreffende deelopdracht?

Antwoord:

Uw interpretatie is niet juist. De geleverde lichtmasten en armaturen hoeven niet te worden voorgefinancierd tot de oplevering van de deelopdracht.

Op de betaling van geleverde, nog niet verwerkte bouwstoffen is de regeling van de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing, waarvoor Bijlage B bij de UAV is bestemd. De aannemer kan de door de leverancier gefactureerde lichtmasten en armaturen na levering, controle en acceptatie door de directie opnemen in de eerstvolgende termijnstaat, verhoogd met de aannemersvergoeding van 10 procent, onder bijvoeging van een kopie van de leveranciersfactuur en een volledig ingevulde Bijlage B. Dit is reeds voorgeschreven in paragraaf 04 van deel 1 van het bestek.

De verrekening van de materialen staat daarmee los van de oplevering van de overige werkzaamheden binnen de deelopdracht. Bepaling 01 02 01 lid 03 en lid 05 hebben uitsluitend betrekking op de verrekening van de uitgevoerde werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bestel deel 3 art 01 05 01

Vraag:

Kunt u aangeven wanneer de indexatie van materialen ingaat? Betreft dit 12 maanden na opdracht verlening of bij iedere aantoonbare prijsverandering conform de bruto prijslijst van de betreffende leverancier?

Antwoord:

De indexering van materiaalprijzen is niet gebonden aan het contractjaar. Zij vindt plaats bij iedere aantoonbare wijziging van de bruto prijslijst van de betreffende leverancier, met ingang van de datum waarop die gewijzigde prijslijst van kracht wordt.

De aannemer legt daartoe de bruto prijslijst over die gold bij het opstellen van zijn inschrijving, de gewijzigde prijslijst, en de bijbehorende inkoopfactuur. De directie beoordeelt het voorstel en verrekent de aangetoonde wijziging, zowel bij een stijging als bij een daling.

De jaarlijkse indexering uit bepaling 01 05 01 lid 02 geldt voor de loon- en materieelcomponent en niet voor deze materiaalposten, zodat geen dubbele verrekening plaatsvindt.

Bepaling 01 05 01 lid 05 is hierop uitgebreid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u aangeven van welk beheersysteem de deelnemende gemeenten gebruik maken?

Antwoord:

Beide gemeenten maken gebruik van GISIB-Online.

De opdrachtnemer krijgt geen toegang tot dat systeem. Het aanleveren van mutaties en revisiegegevens verloopt via het door de opdrachtgever verstrekte digitale bestand, zoals vermeld in de besteksposten 107010 tot en met 107030. De opdrachtgever verwerkt die gegevens in zijn beheersysteem.

De opdrachtnemer hoeft dus geen licentie of gebruikersrechten te verwerven en neemt daarvoor geen kosten in zijn inschrijving op.

Dit is vastgelegd in het nieuwe lid 05 van bepaling 34 13 08. De omschrijvingen van de betreffende besteksposten zijn hierop aangepast: waar eerder bijwerken van het beheersysteem stond, luidt de tekst nu aanleveren van de mutaties voor het beheersysteem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 01 14 10

Vraag:

Neemt OG materialen welke aan het einde van de overeenkomst nog op voorraad liggen bij de opdrachtnemer over? Zo ja, tegen welke prijs?

Antwoord:

Nee. Deze raamovereenkomst betreft uitsluitend projectmatige werkzaamheden en geen onderhoud. De lichtmasten, armaturen en het telemanagement worden per deelopdracht besteld bij de door de opdrachtgever gecontracteerde leveranciers, overeenkomstig paragraaf 04 van deel 1 van het bestek.

Er is daarom geen sprake van een voorraad die aan het einde van de overeenkomst zou moeten worden overgenomen. Van de aannemer wordt alleen verlangd dat hij het klein materiaal als bedoeld in bepaling 34 11 07 en het aansluitsnoer op voorraad houdt, in een omvang die past bij de opgedragen deelopdrachten.

Bepaling 01 14 10 lid 01 is hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 01 11 01

Vraag:

Bepaling 01 11 01 lid 05 bepaalt dat eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij het inschakelen van de openbare verlichting door het nutsbedrijf voor rekening van de aannemer komen. Inschrijver kan de tijdige aanvraag en afstemming met het nutsbedrijf beheersen, maar heeft geen invloed op de capaciteit, interne planning en daadwerkelijke uitvoeringsdatum van het nutsbedrijf.

Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat een risico dient te worden gealloceerd bij de partij die dit risico het beste kan beheersen of beïnvloeden. Kan opdrachtgever daarom bevestigen dat uitsluitend vertraging die aan het handelen of nalaten van de aannemer is toe te rekenen voor rekening van de aannemer komt, en dat aantoonbare vertraging of wachttijd veroorzaakt door het nutsbedrijf, nadat de aannemer tijdig en correct aan zijn aanvraag- en coördinatieverplichtingen heeft voldaan, niet voor rekening en risico van de aannemer komt?

Indien opdrachtgever dit niet kan bevestigen, verzoeken wij opdrachtgever te motiveren op welke wijze deze risicoallocatie zich verhoudt tot Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit, nu de aannemer het betreffende restrisico niet kan beheersen of beïnvloeden.

Antwoord:

Bevestigd. Bepaling 01 11 01 lid 05 is aangepast.

Vertraging of wachttijd bij het inschakelen van de openbare verlichting door de netbeheerder komt voor rekening van de aannemer voor zover die aan zijn handelen of nalaten is toe te rekenen. Aantoonbare vertraging of wachttijd bij de netbeheerder komt niet voor zijn rekening, indien hij aantoont dat hij tijdig en correct heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de bepalingen 01 09 06 lid 06 en lid 07 en 34 12 13 lid 07, waaronder het tijdig indienen van de aanvraag en het wekelijks bewaken van de status daarvan.

Voor de gevolgen voor termijnen en kortingen wordt verwezen naar het antwoord op vraag 53.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
38

Onderwerp:

TenderNed 'Beantwoord de eisen'

Vraag:

Bij 'Beantwoord de eisen' staat bij nr. 1 de UEA. Moet de UEA zowel hier ingediend worden als bij

'Vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in'? Dus dubbelop?

Antwoord:

Nee. Het UEA wordt eenmaal ingediend, via de daarvoor bestemde TenderNed-functie. De vermelding bij Beantwoord de eisen is uitsluitend een bevestiging dat het document is ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

In de aanbestedingsstukken zijn verschillende bepalingen opgenomen op grond waarvan Opdrachtgever de Overeenkomst gedurende de looptijd eenzijdig kan beëindigen dan wel ontbinden. Inschrijver treft geen vergelijkbare bepaling aan voor Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever toelichten waarom deze mogelijkheid uitsluitend aan Opdrachtgever is toegekend en is Opdrachtgever bereid deze bepaling wederkerig te maken, zodat ook Opdrachtnemer onder gelijkwaardige voorwaarden de Overeenkomst tussentijds kan beëindigen dan wel ontbinden?

Antwoord:

De opzeggings- en ontbindingsbevoegdheden van de opdrachtgever vloeien voort uit de UAV 2012 (versie 2025) en uit het kortingensregime. De opdrachtnemer beschikt over de rechten die het Burgerlijk Wetboek en de UAV hem toekennen, waaronder paragraaf 14 en paragraaf 46. Een wederkerige tussentijdse opzeggingsbevoegdheid wordt niet opgenomen: de continuïteit van de openbare verlichting verdraagt zich niet met een eenzijdige beëindiging door de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bestek 04 Algemene beschrijving

Vraag:
Voor lichtmasten en armaturen ontvangt de aannemer een vergoeding van 10% over de leverantie. Voor Telemangement is geen vergoeding opgenomen, terwijl de aannemer wel verantwoordelijk is voor de ontvangst, controle en opslag hiervan. Kan Opdrachtgever toelichten waarom voor Telemangement geen aannemersvergoeding van toepassing is?

Antwoord:
Het telemangement betreft een directielevering conform UAV 2012 (versie 2025) paragraaf 6 lid 26. De opdrachtgever contracteert en betaalt rechtstreeks bij de leverancier. Er is dus geen inkoopsom die de aannemer voorfinanciert en doorbelast, en daarmee geen grondslag voor een aannemersvergoeding. De handelingen rond ontvangst, controle en opslag zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de besteksposten in de reeks 206. Zie verder het antwoord op vraag 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 sep 2026

Percelen:
P1 1

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Leidraad 8.2A

Vraag:
In paragraaf 8.2A is opgenomen dat het Plan van Aanpak maximaal 4 pagina's mag omvatten, zijnde 2 pagina's per item. Gezien de omvang en inhoud van beide items verzoeken wij Aanbestedende Dienst om dit te verruimen naar 4 pagina's per item (8 pagina's totaal), zodat inschrijvers voldoende ruimte hebben om de gevraagde onderdelen concreet en volledig uit te werken. Kan Aanbestedende Dienst hiermee instemmen?

Antwoord:
Het maximum blijft vier pagina's, twee per item. De omvang is afgestemd op de gevraagde onderwerpen en waarborgt de onderlinge vergelijkbaarheid van de inschrijvingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Leidraad 8.5 Beoordeling Prijs

Vraag:

De prijsscore wordt bepaald ten opzichte van de laagste inschrijfprijs. Hierdoor kan een inschrijver die zeer laag inschrijft een groot puntenvoordeel op prijs behalen en worden de prijsscores van de overige inschrijvers sterk naar beneden bijgesteld. Het is daarmee de vraag of een kwalitatief betere, maar duurdere inschrijving dit puntenverschil op de kwaliteitscriteria nog voldoende kan compenseren. Dit lijkt niet aan te sluiten bij de gekozen verhouding van 650 punten voor kwaliteit en 350 punten voor prijs. Wij verzoeken Aanbestedende Dienst daarom de prijssystematiek aan te passen naar een absolute beoordelingsmethodiek, waarbij de prijsscore niet afhankelijk is van de laagste inschrijving. Kan Aanbestedende Dienst hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee, daarmee kan de Aanbestedende Dienst niet instemmen. De prijssystematiek uit paragraaf 8.5 blijft ongewijzigd.

De gehanteerde methodiek is een gangbare relatieve beoordeling waarbij de laagste inschrijfprijs de referentie vormt. Een inschrijver die 10 procent boven de laagste prijs zit verliest 10 procent van de maximaal te behalen 350 punten, dus 35 punten. Die 35 punten kunnen op het kwaliteitsdeel van 650 punten ruimschoots worden gecompenseerd. De gekozen verhouding tussen prijs en kwaliteit wordt daarmee niet ondergraven.

Een absolute beoordelingsmethodiek vergt een vooraf vastgesteld prijsplafond of referentiebedrag. Dat zou de Aanbestedende Dienst dwingen haar raming bekend te maken, wat de prijsvorming juist beïnvloedt.

De Aanbestedende Dienst beschikt over de instrumenten om een niet marktconforme inschrijving te toetsen: de onderbouwing van de inschrijfprijs per bestekspost uit paragraaf 8.5.1, en het verbod om extra kortingen onder de staartkosten op te nemen. Bepaling 01 01 01 lid 11 van het bestek bepaalt bovendien dat de staartposten niet leeg mogen zijn en niet nul mogen bedragen, op straffe van terzijdelegging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Leidraad 8.4 Beoordeling Kwaliteit op het subgunningscriterium 'Interview'

Vraag:

Uit de tabel in de aanbestedingsleidraad wordt niet duidelijk hoe de 250 punten voor het interview worden toegekend. Kan Aanbestedende Dienst aangeven hoe deze punten worden verdeeld en toegekend?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 88.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Verkeersmaatregelen

Vraag:

In deel 2.2 is in diverse hoofdstukken opgenomen dat alle verkeersmaatregelen conform paragraaf 62.12 dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. De in paragraaf 62.12 bedoelde standaard verkeersmaatregelen zijn echter niet kostenhomogeen. De benodigde maatregelen kunnen variëren van uitsluitend signalering op een werkvoertuig tot volledige afzettingen met bebording, verkeersmaatregelen conform CROW 96b, rijstrookafzettingen en omleidingsroutes. De omvang van deze maatregelen is sterk afhankelijk van de uiteindelijke werklocatie en kan bij inschrijving niet worden bepaald. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld tussen inschrijvers, omdat verkeersmaatregelen verschillend zullen worden geïnterpreteerd en ingeprijsd. Kunt u bevestigen dat uitsluitend eenvoudige dynamische (rijdende) verkeersmaatregelen benodigd voor kortdurende werkzaamheden (waaronder signalering op het werkvoertuig en mobiele afzettingen) geacht worden te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten? En kunt u tevens bevestigen dat alle statische verkeersmaatregelen, waaronder tijdelijke verkeersafzettingen, rijstrookafzettingen, omleidingen, verkeersregelaars, botsabsorbers, actiewagens en overige locatiespecifieke verkeersmaatregelen, afzonderlijk worden opgedragen en verrekend via de daarvoor beschikbare besteksposten?

Antwoord:

Het onderscheid loopt niet langs dynamisch tegenover statisch, maar langs het wegtype en de tijdsduur. Op dat punt kan uw eerste aanname niet worden bevestigd.

In de eenheidsprijzen van de besteksposten zijn uitsluitend de standaard verkeersmaatregelen begrepen, limitatief opgesomd in bepaling 62 12 01 lid 04: alle figuren van CROW 96b voor erftoegangswegen, alle figuren voor voetpaden en fietspaden, en de figuren voor GOW30 en

GOW50 bij werkzaamheden met een tijdsduur van ten hoogste een dag waarbij CROW 96b geen voorwaarschuwing voorschrijft. Daarnaast de eigen bebording en het eenvoudige afzetmateriaal op het werkvoertuig uit lid 03. Het overgrote deel van de werkzaamheden aan de openbare verlichting valt binnen deze categorie.

Alle overige verkeersmaatregelen worden afzonderlijk opgedragen en verrekend, via de besteksposten van de reeks 71 dan wel overeenkomstig bepaling 01 21 06. De opsomming in bepaling 62 12 01 lid 06 is daartoe aangevuld en luidt nu: werkzaamheden binnen de invloedsfeer van een kruispunt GOW30 of GOW50, inzet van verkeersmaatregelen op meerdere autorijbanen tegelijk, inzet van een botsabsorber, inzet van een actiewagen, inzet van verkeersregelaars, werkzaamheden op een GOW30 of GOW50 met een tijdsduur van meer dan een dag waarbij CROW 96b voorwaarschuwingen voorschrijft, het instellen en instandhouden van een omleidingsroute, en een rijstrookafzetting.

Daarmee zijn de door u genoemde maatregelen afzonderlijk verrekenbaar en is de bestekspost kostenhomogeen voor het wegtype waarop hij ziet. Voor een afwijkende verkeersmaatregel geldt vooraf de procedure van bepaling 62 13 02.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Fundaties en grondplaten

Vraag:

In de definities staat dat het demonteren van betonnen grondplaten inbegrepen is. Maar omvang en type funderingen zijn onbekend. Kan opdrachtgever inzicht geven in de voorkomende fundatietypen en bevestigen dat het verwijderen van fundaties die niet regulier kunnen worden verwijderd, afwijkende fundaties, prefab fundaties of extra zware betonconstructies als meerwerk wordt verrekend?

Antwoord:

Er komen geen betonnen grondplaten, prefab fundaties of afwijkende fundatieconstructies voor. De vermelding daarvan is uit de bepalingen verwijderd. Wordt er onverhoopt toch een aangetroffen, dan wordt het verwijderen en afvoeren daarvan als bijkomende werkzaamheid verrekend. Zie het antwoord op vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
46**Onderwerp:**

Opslagplicht lichtmasten en armaturen

Vraag:

Aannemer is verplicht alle materialen op te slaan en te beschermen. Leverlocaties zijn niet omschreven. Worden lichtmasten en armaturen centraal geleverd op een gemeentelijke locatie of op het bedrijfsterrein van de aannemer? Kan opdrachtgever inzicht geven in de gemiddeld verwachte opslagduur?

Antwoord:

De lichtmasten, armaturen en het telemanagement worden door de leveranciers geleverd op het bedrijfsterrein van de aannemer, tenzij de directie per deelopdracht een ander werk- of opslagadres aanwijst. Er is dus geen centrale gemeentelijke leverlocatie.

De gemiddelde opslagduur kan niet worden aangegeven. Die is afhankelijk van de levertijd van de leverancier en van de planning van de betreffende deelopdracht. De kosten van de opslag zijn begrepen in de eenheidsprijzen.

Bepaling 34 12 01 lid 04 is hierop aangevuld. Voor het telemanagement geldt daarnaast dat de leverancier levert op het door de directie aangegeven werk- of opslagadres, overeenkomstig paragraaf 04 van deel 1 van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

Verdichtingsmetingen

Vraag:

Het bestek schrijft een specifieke verdichtingscontrole met gekalibreerde handsondeeruitrusting voor. Ook moet dit materieel beschikbaar zijn voor controles door de directie. Dienen de

verdichtingsmetingen bij iedere geplaatste mast aantoonbaar te worden uitgevoerd en geregistreerd, of uitsluitend indien de directie hierom verzoekt?

Antwoord:

De verdichtingsmeting wordt bij ieder geplaatst of gericht verlichtingsobject uitgevoerd en geregistreerd, overeenkomstig bepaling 24 02 03 lid 07 en lid 08. De registratie wordt op verzoek aan de directie overgelegd. De controle door de directie uit lid 12 is een steekproef en komt daar bovenop.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Verplichte weerstandsmetingen

Vraag:

Bij elke plaatsing, verplaatsing, vervanging of herstel moet een weerstandsmeting worden uitgevoerd. Niet duidelijk is hoe resultaten moeten worden geregistreerd. Kan opdrachtgever aangeven in welk format weerstandsmetingen moeten worden geregistreerd en of hiervoor een standaard formulier beschikbaar wordt gesteld?

Antwoord:

De resultaten van de weerstandsmeting worden opgenomen in de revisiegegevens, overeenkomstig bepaling 34 13 08 lid 04. Een afzonderlijk standaard formulier wordt niet verstrekt.

Per verlichtingsobject worden ten minste vastgelegd: het objectnummer, de gemeten waarde in ohm, de meetdatum en de naam van degene die de meting heeft uitgevoerd. De aanlevering verloopt via het door de opdrachtgever verstrekte Excel-bestand. Zie verder het antwoord op vraag 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Ref.nr.
49

Percelen:

P1 1

Onderwerp:

Zhaga-connector

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welk aandeel van de te leveren armaturen standaard voorzien is van een Zhaga Book-18 aansluiting en voor welke armatuurtypen afwijkingen gelden?

Antwoord:

Alle via de raamovereenkomst voor de levering van armaturen te leveren armaturen zijn voorzien van een Zhaga Book 18 aansluiting. Er gelden geen afwijkingen per armatuurtype.

Dat sluit aan op bepaling 34 16 06 lid 01 van het bestek, waarin is bepaald dat alle drivers Book 18 Zhaga D4i compliant zijn en zijn voorzien van een geïntegreerde AUX Power Supply conform DALI Part 150.

De besteksposten van de reeks 206 kunnen dus bij ieder geleverd armatuur worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Aansluitsnoer

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat alle gecontracteerde armaturen worden geleverd zonder voorgemonteerd aansluitsnoer en zonder connector en bekabeling, of dient de aannemer deze zelf te leveren en te monteren? Zo ja, kan opdrachtgever aangeven welke snoerlengtes gemiddeld moeten worden toegepast per armatuurtype?

Antwoord:

Bevestigd. De armaturen worden geleverd zonder voorgemonteerd aansluitsnoer. Bepaling 34 16 09 lid 02 bepaalt dat in de aanbesteding voor de levering van armaturen geen aansluitsnoeren zijn opgenomen. De aannemer levert en monteert het aansluitsnoer.

Gemiddelde snoerlengtes per armatuurtype worden niet opgegeven. De benodigde lengte volgt uit de masthoogte en de uitvoering van het verlichtingsobject en wordt per deelopdracht aangegeven.

De levering wordt verrekend via de besteksposten 509020 tot en met 509050, in de uitvoering 3G1, 5 mm² en met de eenheid meter. De inschrijver loopt op dit onderdeel dus geen

hoeveelheidsrisico: de werkelijk verwerkte lengte wordt afgerekend. Het monteren van het aansluitsnoer is begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost, zie het antwoord op vraag 83.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Besteksposten 312030 en 312080

Vraag:

De besteksposten 312030 en 312080 lijken beide betrekking te hebben op het tijdelijk verwijderen van een aansluiting. Kan opdrachtgever het onderscheid tussen bestekspost 312030 en bestekspost 312080 verduidelijken?

Antwoord:

Iedere bestekspost van hoofdstuk 312 correspondeert met een afzonderlijk product van de gereguleerde-netbeheerder. Dat geldt ook voor de besteksposten 312030 en 312080. Het onderscheid volgt uit het tarievenblad van de netbeheerder. Zie verder het antwoord op vraag 126.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Besteksposten 312050 en 312100

Vraag:

De besteksposten 312050 en 312100 lijken beide betrekking te hebben op het verplaatsen van een aansluiting over maximaal 10 meter. Kan opdrachtgever het inhoudelijke verschil tussen

bestekspost 312050 en bestekspost 312100 verduidelijken?

Antwoord:

Iedere bestekspost van hoofdstuk 312 correspondeert met een afzonderlijk product van de gereguleerde-netbeheerder. Dat geldt ook voor de besteksposten 312050 en 312100. Het onderscheid volgt uit het tarievenblad van de netbeheerder. Zie verder het antwoord op vraag 126.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Vertragingen veroorzaakt door derden

Vraag:

De uitvoering van werkzaamheden is mede afhankelijk van netbeheerder Stedin, leveranciers en overige derden. Kan opdrachtgever bevestigen dat vertragingen die aantoonbaar worden veroorzaakt door Stedin, leveranciers of overige derden niet leiden tot toepassing van contractuele kortingen of sancties richting de aannemer?

Antwoord:

Bevestigd. Een korting op grond van bepaling 01 30 01 wordt uitsluitend toegepast bij een aan de aannemer toe te rekenen tekortkoming. Aantoonbare vertraging door de netbeheerder, een gecontracteerde leverancier of een andere derde, nadat de aannemer aan zijn coördinatie- en meldingsverplichtingen heeft voldaan, leidt niet tot een korting. Zie verder het antwoord op vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Beheersysteem en software

Vraag:

Het bestek verwijst naar beheersystemen, revisieverwerking, registratiesystemen en telemanagement. Kan opdrachtgever specificeren welke software- en beheersystemen worden gebruikt, welke gegevensformaten van toepassing zijn en welke licenties of gebruikersrechten door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:

Beide gemeenten maken gebruik van GISIB-Online als beheersysteem. De opdrachtnemer krijgt daartoe geen toegang: het aanleveren van mutaties en revisiegegevens verloopt via het door de opdrachtgever verstrekte Excel-bestand. Zie het antwoord op vraag 35.

De gegevens die ten minste moeten worden aangeleverd zijn opgesomd in bepaling 34 13 08 lid 04. De objecten worden digitaal in RD-coördinaten ingemeten, overeenkomstig lid 03 van diezelfde bepaling.

Het telemanagement betreft een directielevering. De opdrachtnemer verzorgt de installatie, de configuratie en de inbedrijfstelling conform de aanwijzingen van de leverancier, zie het antwoord op vraag 18. De benodigde toegang tot de software van het telemanagement wordt door de opdrachtgever geregeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Voorfinanciering van leveringen

Vraag:

De aannemer dient facturen van leveranciers binnen de overeengekomen betalingstermijnen te voldoen, alvorens deze aan opdrachtgever kunnen worden doorbelast. Kan opdrachtgever aangeven welke maximale orderwaarde voor armaturen, masten en overige materialen binnen één opdracht verwacht kan worden, zodat inschrijvers de financiële impact van de voorfinanciering kunnen beoordelen of is de opdrachtgever bereid om de aannemer de geleverde materialen direct te verwerken op de termijnstaat en te factureren.

Antwoord:

Een maximale orderwaarde per deelopdracht wordt niet opgegeven. De omvang van een deelopdracht varieert van enkele verlichtingsobjecten tot een project van enkele honderden, zoals blijkt uit de besteksposten 107010 tot en met 107030, die uitgaan van deelopdrachten tot 25, tot 100 en tot 500 stuks.

Van voorfinanciering is echter geen sprake. De geleverde lichtmasten en armaturen kunnen na levering, controle en acceptatie door de directie in de eerstvolgende termijnstaat worden opgenomen, verhoogd met de aannemersvergoeding van 10 procent, zonder dat de deelopdracht is opgeleverd. Zie het antwoord op vraag 33.

De inschrijver hoeft de financiële impact van voorfinanciering dus niet in zijn inschrijving te betrekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Aansprakelijkheid materialen geleverd via derden

Vraag:

Uit het bestek blijkt dat de aannemer verantwoordelijk is voor het bestellen, ontvangen, controleren en betalen van materialen afkomstig van door opdrachtgever geselecteerde leveranciers. Kan opdrachtgever bevestigen dat kosten als gevolg van foutieve of onvolledige leveringen van gecontracteerde leveranciers voor rekening van opdrachtgever en/of leverancier komen en niet voor rekening van aannemer en dat de aannemer niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken, productiefouten, fabricagefouten, ontwerpfouten en garantieverplichtingen die zijn toe te rekenen aan door opdrachtgever geselecteerde leveranciers?

Antwoord:

Bevestigd. De gegunde leveranciers zijn verantwoordelijk voor de correcte levering, zoals vermeld in paragraaf 04 van deel 1. De aannemer is verantwoordelijk voor het bestellen, de visuele ontvangstcontrole op basis van de pakbon, de opslag en een deugdelijke installatie. Verborgen gebreken, productie-, fabricage- en ontwerpfouten en de garantieverplichtingen van de leverancier komen niet voor rekening van de aannemer. Zie verder het antwoord op vraag 111.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Ref.nr.
57

Percelen:

P1 1

Onderwerp:

Verstrekking opdrachten aan derden

Vraag:

In paragraaf 2.1.06 wordt vermeld dat opdrachtgever zich het recht voorbehoudt werkzaamheden buiten deze raamovereenkomst aan derden op te dragen. Kan opdrachtgever nader omschrijven onder welke omstandigheden werkzaamheden buiten de raamovereenkomst worden aanbesteed of rechtstreeks aan derden worden opgedragen? Kan opdrachtgever tevens aangeven welk aandeel van de werkzaamheden naar verwachting via deze raamovereenkomst wordt verstrekt?

Antwoord:

Naar verwachting wordt meer dan 95 procent van de in paragraaf 04 van deel 1 omschreven werkzaamheden via deze Raamovereenkomst verstrekt. Opdragen aan derden gebeurt uitsluitend bij uitzondering.

Een limitatieve omschrijving van die uitzonderingen kan niet worden gegeven. Daarvan kan onder meer sprake zijn wanneer de werkzaamheden onlosmakelijk deel uitmaken van een groter civiel werk dat aan een andere aannemer is opgedragen, wanneer de aannemer de gevraagde capaciteit niet tijdig beschikbaar heeft, of wanneer een deelopdracht op grond van wet- of regelgeving afzonderlijk moet worden aanbesteed.

Aan het genoemde percentage kunnen geen rechten worden ontleend. Er is geen sprake van een afnameverplichting of een omzetgarantie, overeenkomstig paragraaf 2.5 van de aanbestedingsleidraad en bepaling 01 01 15 lid 01 van het bestek.

Paragraaf 06 van deel 2.1 is hierop aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Omvang werkzaamheden en fictieve hoeveelheden

Vraag:

In paragraaf 2.1.06 wordt aangegeven dat de opgenomen hoeveelheden fictief zijn en dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Kan opdrachtgever inzicht geven in de daadwerkelijk gerealiseerde omzet en aantallen opdrachten over de afgelopen drie kalenderjaren voor vergelijkbare werkzaamheden binnen de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, zodat inschrijvers

een realistische inschatting kunnen maken van de contractomvang?

Antwoord:

Gerealiseerde omzetten en aantallen over de afgelopen drie kalenderjaren worden niet verstrekt. De werkzaamheden onder deze raamovereenkomst zijn niet zonder meer te vergelijken met de werkzaamheden onder de voorgaande overeenkomsten, die mede onderhoud omvatten.

De fictieve hoeveelheden in deel 2.2 zijn door de Aanbestedende Dienst opgesteld op basis van de werkelijk te verwachten werkstroom, en niet als rekenkundig hulpmiddel. Zij geven daarmee het beste beschikbare beeld van de contractomvang en vormen de grondslag voor de vergelijking van de inschrijvingen.

Aan die hoeveelheden kunnen overeenkomstig paragraaf 04 van deel 2.1 geen rechten worden ontleend. Voor de maximale waarde van de opdracht wordt verwezen naar het antwoord op vraag 19.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 05 en deel 3 art. 34 42 01

Vraag:

Deel 1 bepaalt dat werkzaamheden aanvangen op de eerste werkdag na dagtekening van de opdrachtbrief, terwijl artikel 34 42 01 na ontvangst van de deelopdracht nog vijf werkdagen geeft voor bestellingen en planning en rekening moet worden gehouden met netbeheerder en levertijden. Kan opdrachtgever bevestigen dat 'aanvang' niet betekent dat fysieke uitvoering de volgende werkdag moet starten en dat de feitelijke startdatum per deelopdracht conform 34 42 01 wordt vastgesteld?

Antwoord:

Bevestigd. Met aanvang in paragraaf 05 van deel 1 wordt de aanvang van de overeenkomst bedoeld, niet de fysieke uitvoering van een deelopdracht. De feitelijke startdatum per deelopdracht volgt uit bepaling 34 42 01.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Leidraad / KPI-lijst

Vraag:

De KPI-lijst wordt als dynamisch omschreven en kan gedurende de looptijd worden gewijzigd, terwijl tekortkomingen tot kortingen kunnen leiden. Kan opdrachtgever bevestigen dat nieuwe of gewijzigde KPI's uitsluitend uit reeds bestaande contractuele verplichtingen mogen worden afgeleid, niet tot een materiële verzwaring van de verplichtingen van ON mogen leiden en pas na schriftelijke overeenstemming van kracht worden?

Antwoord:

Bevestigd. Een gewijzigde of nieuwe kritische prestatie-indicator moet rechtstreeks herleidbaar zijn tot een bij aanbesteding bestaande contractuele verplichting, mag niet leiden tot een materiele verzwaring van de verplichtingen van de opdrachtnemer, en wordt schriftelijk vastgelegd voordat zij van kracht wordt.

Zie verder de antwoorden op de vragen 7, 132 en 133.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Leidraad – werkwijze Dordrecht en Zwijndrecht

Vraag:

De leidraad geeft aan dat beide gemeenten een eigen werkwijze en contractmanagement hanteren en dat Zwijndrecht haar werkwijze na gunning nader uitwerkt, terwijl één uniforme prijsstelling wordt verlangd. Kan opdrachtgever vóór inschrijving de relevante operationele verschillen tussen Dordrecht en Zwijndrecht verstrekken, waaronder systemen, vergunningen, straatwerk, oplevering, facturatie en werkprocessen, zodat deze in de prijzen kunnen worden verwerkt?

Antwoord:

Een overzicht van operationele verschillen tussen beide gemeenten wordt niet verstrekt. De kostenbepalende aspecten zijn reeds in de aanbestedingsdocumenten opgenomen en gelden voor beide gemeenten gelijk.

Het gaat daarbij om het proces van de deelopdracht in bepaling 34 42 01, de vergunningen en meldingen in de besteksposten 104020, 105010 en 105020, het straatwerk in bepaling 34 12 02, de opname en oplevering in bepaling 34 42 02, en de facturatie en termijnstaten in bepaling 01 06 01. Deze bepalingen maken geen onderscheid tussen Dordrecht en Zwijndrecht.

De verschillen die resteren betreffen de inrichting van het contractmanagement aan de zijde van de opdrachtgever en hebben geen gevolgen voor de eenheidsprijzen. Een uniforme prijsstelling voor beide gemeenten is daarmee mogelijk.

Voor het beheersysteem wordt verwezen naar het antwoord op vraag 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 105020 en deel 3 art. 01 09

Vraag:

Post 105020 betreft een KLIC-melding voor alle werkzaamheden. Kan opdrachtgever bevestigen dat wanneer door fasering, geldigheidsduur of geografische spreiding meerdere wettelijk noodzakelijke KLIC-meldingen nodig zijn, iedere afzonderlijke melding via 105020 mag worden verrekend?

Antwoord:

Bevestigd. Indien door fasering, de geldigheidsduur van de melding of de geografische spreiding meerdere wettelijk noodzakelijke KLIC-meldingen nodig zijn, wordt iedere afzonderlijke melding via bestekspost 105020 verrekend. De omschrijving van de bestekspost wordt hierop verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 105010 en deel 3 art. 01 09 10

Vraag:

Post 105010 mag maximaal één keer per locatie worden opgevoerd. Kan opdrachtgever definiëren wat onder één 'locatie' wordt verstaan bij een langgerekt project of meerdere straten binnen één deelopdracht en bevestigen dat afzonderlijke verplichte MOOR-meldingen ook afzonderlijk verrekenbaar zijn?

Antwoord:

Onder een locatie wordt verstaan het aaneengesloten werkgebied waarvoor een MOOR-melding wordt gedaan. Is voor een deelopdracht op grond van de MOOR-systematiek meer dan een melding vereist, dan wordt iedere afzonderlijke melding via bestekspost 105010 verrekend. De omschrijving van de bestekspost wordt hierop verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP CROW 400 en deel 3 hoofdstuk 17

Vraag:

Deel 2 bevat posten voor CROW 400 quickscan en historisch vooronderzoek. Kan opdrachtgever aangeven hoe aanvullende kosten worden verrekend indien uit onderzoek blijkt dat veiligheidsklasse, aanvullende PBM, milieukundige begeleiding, gescheiden ontgraving, keuring, transport of verwerking van verontreinigde grond noodzakelijk is?

Antwoord:

Bepaling 17 02 04 lid 06 bepaalt dat de kosten voor de leden 01 tot en met 05 in de eenheidsprijzen zijn verwerkt, met uitzondering van de quickscan en het historisch vooronderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat een veiligheidsklasse moet worden bepaald, dan treedt de aannemer overeenkomstig bepaling 17 03 05 lid 05 sub e in overleg met de opdrachtgever en wordt het verkennend bodemonderzoek als aanvulling op de deelopdracht verstrekt. Aanvullende maatregelen zoals PBM, milieukundige begeleiding, gescheiden ontgraving en afvoer worden op grond van bepaling 17 03 05 lid 05 sub h en bepaling 01 21 06 als bijkomende werkzaamheden verrekend tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
65**Onderwerp:**

Bestek deel 3 art. 01 05 01 en deel 2 BP 509020 t/m 509050

Vraag:

Artikel 01 05 01 bepaalt enerzijds jaarlijkse indexering van eenheidsprijzen en anderzijds dat materiaalprijzen worden aangepast aan aantoonbare actuele prijslijsten van leveranciers. Kan opdrachtgever aangeven welke systematiek geldt voor de materiaalposten 509020 t/m 509050 en overige niet-raamcontractmaterialen: CBS-index, actuele leveranciersprijs, of een combinatie daarvan?

Antwoord:

Voor de besteksposten 509020 tot en met 509050 en voor de overige door de aannemer te leveren materialen die niet via een raamovereenkomst van de opdrachtgever worden betrokken, geldt uitsluitend de systematiek van de actuele leveranciersprijslijst uit bepaling 01 05 01 lid 05.

De CBS-indexering uit lid 02 is op die posten niet van toepassing. Er is dus geen sprake van een combinatie en geen dubbele verrekening. Zie verder het antwoord op vraag 34.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
66**Onderwerp:**

Leidraad – prijsstelling en deel 3 art. 01 05 01

Vraag:

De leidraad bepaalt dat de ingeschreven tarieven de maximaal in rekening te brengen tarieven

zijn, terwijl gedurende zes jaar voorschriften van netbeheerder, verkeersmaatregelen, hulpmiddelen en operationele eisen kunnen wijzigen. Kan opdrachtgever bevestigen dat aantoonbare nieuwe of verzwaarde verplichtingen die na inschrijving ontstaan en niet via de indexering worden gedekt als contractwijziging/meerwerk worden verrekend?

Antwoord:

Bevestigd, met inachtneming van het volgende.

Een nieuwe of verzwaarde verplichting die na inschrijving ontstaat en die niet via de indexering van bepaling 01 05 01 wordt gedekt, wordt behandeld als een wijziging van het werk. De aannemer meldt die onverwijld schriftelijk aan de directie en dient een verzoek tot wijziging in, voorzien van een onderbouwing van de gevolgen voor de kosten en voor de termijn.

De verrekening vindt plaats overeenkomstig paragraaf 35 en paragraaf 36 van de UAV 2012 (versie 2025) en bepaling 01 21 06, tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid. Zonder voorafgaande schriftelijke opdracht van de directie bestaat geen aanspraak op verrekening.

De aannemer toont de aantoonbaarheid van de wijziging en van de gevolgen daarvan aan. Kostenverhogende omstandigheden worden beoordeeld overeenkomstig paragraaf 47 van de UAV 2012 (versie 2025).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Leidraad – voorbereidingsperiode / materiaalvoorraad

Vraag:

De leidraad verlangt dat ON in de voorbereidingsperiode de huidige materiaalvoorraad van de huidige contractant overneemt. Kan opdrachtgever vóór inschrijving een gespecificeerde voorraadlijst verstrekken met aantallen, eigendom, inkoopwaarde, conditie, leeftijd en overnameprijs, en bevestigen dat ON niet verplicht is incurante, beschadigde of niet-contractconforme voorraad over te nemen?

Antwoord:

De verplichting om de materiaalvoorraad van de huidige contractant over te nemen is uit de aanbestedingsleidraad verwijderd. Die verplichting hoorde bij een onderhoudscontract en niet bij deze raamovereenkomst voor projecten.

Een voorraadlijst is dan ook niet aan de orde. Zie verder het antwoord op vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 01 14 10

Vraag:

Artikel 01 14 10 bepaalt dat bij de eerste bouwvergadering een lijst met standaardmaterialen wordt opgesteld die ON gedurende de gehele looptijd op voorraad moet houden. Kan opdrachtgever deze lijst vóór inschrijving verstrekken, inclusief minimale voorraadniveaus, zodat inschrijvers de opslag-, financierings- en incourantrisiko's gelijkwaardig kunnen prijzen?

Antwoord:

De lijst met standaard materialen komt te vervallen. Bepaling 01 14 10 lid 01 is aangepast: van de aannemer wordt geen voorraad standaard materialen verlangd, en er worden geen minimale voorraadniveaus opgelegd.

De inschrijver hoeft dus geen opslag-, financierings- of incourantrisiko op een voorgeschreven voorraad te prijzen. Zie verder het antwoord op vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 104020 en 710040

Vraag:

Post 104020 omvat onder meer de aanvraag van een tijdelijke verkeersmaatregel, terwijl post 710040 het opstellen van een verkeersplan betreft. Kan opdrachtgever aangeven wanneer 710040 aanvullend op 104020 mag worden toegepast en welke minimale inhoud/complexiteit vereist is

om van een afzonderlijk verkeersplan te spreken?

Antwoord:

Bestekspost 104020 betreft de aanvraag en de administratieve afhandeling van de vergunningen en meldingen, waaronder de tijdelijke verkeersmaatregel. Bestekspost 710040 betreft het opstellen van een maatwerk verkeersplan, en is uitsluitend van toepassing wanneer overeenkomstig bepaling 62 13 02 vooraf met de directie is vastgesteld dat andere dan de standaard verkeersmaatregelen nodig zijn. Beide posten kunnen naast elkaar worden toegepast, maar 710040 uitsluitend na akkoord van de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 62 12 01

Vraag:

Artikel 62 12 01 lid 03 verlangt dat ingezette voertuigen als actiewagen kunnen functioneren, terwijl lid 06 inzet van een actiewagen noemt als situatie waarvoor extra kosten mogen worden verrekend. Kan opdrachtgever het verschil tussen de standaard voertuigvoorziening en een separaat inzetbare actiewagen definiëren en aangeven via welke post deze extra inzet wordt verrekend?

Antwoord:

De standaard voertuigvoorziening uit bepaling 62 12 01 lid 03 betreft de eigen bebording en het eenvoudige afzetmateriaal waarmee het werkvoertuig als actiewagen kan fungeren bij kortdurende werkzaamheden op of direct naast de rijbaan. Dat voertuig wordt tevens gebruikt voor de uitvoering van het werk. De kosten daarvan zijn begrepen in de eenheidsprijzen.

Een separaat inzetbare actiewagen is een afzonderlijk voertuig dat uitsluitend voor de afzetting wordt ingezet, niet aan de uitvoering van het werk deelneemt en aan de eisen van CROW 96b voor een actiewagen voldoet. De inzet daarvan is een van de situaties uit bepaling 62 12 01 lid 06.

Voor de inzet van een separate actiewagen is geen afzonderlijke bestekspost opgenomen. De verrekening vindt plaats als bijkomende werkzaamheid overeenkomstig bepaling 01 21 06, tegen een vooraf overeen te komen prijs per eenheid, na voorafgaande afstemming met de directie overeenkomstig bepaling 62 13 02. Zie verder het antwoord op vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 34 15 04 en deel 2 BP 104/311010

Vraag:

Artikel 34 15 04 legt een brede coördinatieplicht op richting netbeheerder, leveranciers, civiele partijen en derden. In deel 2 bestaan specifieke posten 104030, 104040 en 311010 met beperkingen in frequentie/uren. Kan opdrachtgever bevestigen dat coördinatie die aantoonbaar uitgaat boven de scope of maxima van deze posten als meerwerk wordt verrekend en niet onbeperkt in de eenheidsprijzen hoeft te worden opgenomen?

Antwoord:

Nee, dat kan de Aanbestedende Dienst niet bevestigen. De coördinatie is in het bestek volledig voorzien en leidt niet tot meerwerk.

Bepaling 34 15 04 beschrijft de coördinatieverplichting. De daarmee gemoeide inzet is verrekenbaar via de daarvoor bestemde besteksposten: bestekspost 104030 voor het afstemmen met civiele aannemers, bestekspost 104040 voor het bijwonen van bouwvergaderingen met civiele aannemers, met een eenheid per uur, bestekspost 104010 voor de bouwvergaderingen met de directie, en bestekspost 311010 voor de coördinatie en administratie rond de aanvragen bij de netbeheerder.

Vergt een project aantoonbaar meer afstemming dan de twee uur uit bestekspost 104030, dan wordt die inzet verrekend via bestekspost 104040, dan wel via de besteksposten van de reeks 611, beide op aanwijzing van de directie. Voor bestekspost 104040 is daartoe een hoeveelheid van 384 uur opgenomen.

Daarnaast geldt dat overeenkomstig bepaling 01 01 16 lid 08 alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, waaronder coördinatiekosten, in de betreffende besteksposten moeten zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
72**Onderwerp:**

Bestek deel 3 art. 34 14 04

Vraag:

Artikel 34 14 04 verplicht ON om garantievoorwaarden van de fabrikant op naam van opdrachtgever te laten stellen en ondertekend aan te leveren, terwijl de armaturen via door OG gecontracteerde leveranciers worden betrokken. Kan opdrachtgever bevestigen dat ON niet aansprakelijk is voor het verkrijgen van fabrikantgaranties die de gecontracteerde leverancier /fabrikant weigert of niet tijdig verstrekt, mits ON dit tijdig heeft gemeld?

Antwoord:

Bevestigd. De aannemer spant zich in om de fabrieksgarantie op naam van de opdrachtgever te laten stellen. Weigert de leverancier of fabrikant dit of verstrekt hij het niet tijdig, dan meldt de aannemer dit onverwijld schriftelijk aan de directie. De aannemer is niet aansprakelijk voor het uitblijven van een garantie die de door de opdrachtgever gecontracteerde leverancier moet verstrekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
73**Onderwerp:**

Bestek deel 3 art. 34 11 08 en 34 11 10

Vraag:

Artikel 34 11 08/10 bepaalt dat levering en aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers in de eenheidsprijs zijn inbegrepen, terwijl deel 2 vermeldt dat de OVL-posten alleen arbeid betreffen en leveringen separaat worden verrekend, met uitzondering van brekerzand. Kan opdrachtgever deze tegenstrijdigheid opheffen en aangeven hoe deze materialen moeten worden geprijsd en verrekend?

Antwoord:

De tegenstrijdigheid wordt opgeheven. De levering en het aanbrengen van sparingstegels, voegmortel en maaiveldbeschermers zijn niet meer in de eenheidsprijs begrepen en worden separaat verrekend. Daarmee sluiten de bepalingen 34 11 08, 34 11 09 en 34 11 10 aan op de kopteksten van de reeksen 201 tot en met 204 in deel 2.2, waarin is bepaald dat de besteksposten alleen arbeid betreffen en leveringen op separate besteksposten worden verrekend, met uitzondering van het brekerzand. Zie verder het antwoord op vraag 28.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 34 42 01

Vraag:

Artikel 34 42 01 bepaalt dat bij een niet-akkoord opname op kosten van de aannemer een nieuwe opname kan worden gepland. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze kosten uitsluitend voor rekening van ON komen wanneer de afkeur aantoonbaar is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van ON, en niet bij gebreken of ontbrekende informatie/materialen van OG, leverancier, netbeheerder of civiele aannemer?

Antwoord:

Bevestigd. De kosten van een herhaalde opname als bedoeld in bepaling 34 42 01 lid 12 komen uitsluitend voor rekening van de aannemer wanneer de afkeuring aantoonbaar het gevolg is van een aan hem toe te rekenen tekortkoming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 34 42 01

Vraag:

Artikel 34 42 01 noemt bij niet-standaard materiaal een uiterste startdatum van twaalf weken na de deelopdracht. Kan opdrachtgever bevestigen dat indien de gecontracteerde leverancier een langere aantoonbare levertijd afgeeft, de uitvoerings- en oplevertermijn overeenkomstig wordt aangepast en geen korting aan ON wordt opgelegd?

Antwoord:

Bevestigd. Geeft de gecontracteerde leverancier een aantoonbaar langere levertijd af dan de twaalf weken uit bepaling 34 42 01 lid 06, dan wordt de uitvoeringstermijn in overleg met de directie overeenkomstig aangepast en wordt geen korting opgelegd. De aannemer meldt de afwijkende levertijd onverwijld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 107010 t/m 107030 en Leidraad

Vraag:

De leidraad stelt enerzijds dat de voorbereiding door opdrachtgever in algemene zin compleet en volledig zal zijn en dat ON hoofdzakelijk interne voorbereiding verricht, terwijl posten 107010 t/m 107030 een omvangrijk pakket bevatten zoals schouw, ontwerpschets, lichtberekening, V&G-plan, uitvoeringsplanning, calculatie en materiaalspecificatie. Kan opdrachtgever aangeven welke van deze werkzaamheden standaard door OG zijn uitgevoerd en welke per deelopdracht daadwerkelijk via post 107 aan ON worden opgedragen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 137.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
77

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 311010

Vraag:

Een deelopdracht kan meerdere locaties, fasen en afzonderlijke aanvragen bij de netbeheerder bevatten. Kan opdrachtgever bevestigen dat post 311010 per afzonderlijke noodzakelijke aanvraag mag worden verrekend wanneer Mijnaansluiting.nl/Stedin technisch meerdere aanvragen vereist, in plaats van maximaal één keer per deelopdracht?

Antwoord:

Bevestigd. Bestekspost 311010 wordt verrekend per bij de netbeheerder in te dienen aanvraag. Vergt de systematiek van de netbeheerder binnen een deelopdracht meerdere afzonderlijke aanvragen, bijvoorbeeld vanwege meerdere locaties of fasen, dan wordt iedere aanvraag afzonderlijk verrekend.

De omschrijving van bestekspost 311010 is hierop aangepast. De clause dat de kosten maximaal een keer per deelopdracht in rekening mogen worden gebracht, komt te vervallen. De fictieve hoeveelheid van deze bestekspost is aangepast naar 750 aanvragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 311010 en BP 312

Vraag:

Post 311010 betreft het aanvragen via Mijnaansluiting.nl en mag maximaal één keer per deelopdracht worden opgevoerd, terwijl bij iedere 312-post eveneens 'Aanvraag via mijnaansluiting.nl' staat vermeld. Kan opdrachtgever bevestigen dat de administratieve aanvraag /coördinatie separaat via 311010 wordt verrekend en niet geacht wordt tevens in de eenheidsprijzen van 312 te zijn inbegrepen?

Antwoord:

Bevestigd. De administratieve aanvraag en de coördinatie daarvan worden verrekend via bestekspost 311010. De vermelding bij de posten in de reeks 312 dat de aanvraag via mijnaansluiting.nl verloopt, geeft de route aan en betekent niet dat de aanvraagkosten in die eenheidsprijzen zijn begrepen. De posten in de reeks 312 betreffen uitsluitend de wettelijke tarieven van de netbeheerder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
79**Onderwerp:**

Bestek deel 2 BP 312110

Vraag:

Kan opdrachtgever technisch definiëren wat onder 'verwijderen ontsteekpunt' in post 312110 wordt verstaan, welke onderdelen en werkzaamheden hierin zijn inbegrepen en in welke praktijksituaties deze post wordt toegepast?

Antwoord:

De besteksposten van de reeks 312 betreffen producten van de gereguleerde-netbeheerder met wettelijk vastgestelde tarieven. De technische omschrijving en de reikwijdte van die producten worden door de netbeheerder bepaald en zijn te raadplegen op de website van Stedin.

De Aanbestedende Dienst geeft daarvan geen eigen uitleg, omdat een afwijkende omschrijving zich niet zou verhouden tot het product zoals de netbeheerder dat levert en factureert. Het is aan de inschrijver om zich daarvan op de hoogte te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
80**Onderwerp:**

Bestek deel 2 BP 312010 t/m 312110

Vraag:

Bij hoofdstuk 312 staat dat wettelijke tarieven van de gereguleerde netbeheerder moeten worden ingevuld en bij wijziging worden aangepast. Kan opdrachtgever de actuele tarieflijst en de exacte koppeling tussen ieder Stedin/OOR-product en de besteksposten 312010 t/m 312110 verstrekken, zodat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren?

Antwoord:

De actuele tarieflijst van de netbeheerder wordt niet verstrekt. Het betreft openbare, wettelijk vastgestelde tarieven die op de website van Stedin te raadplegen zijn. Alle inschrijvers beschikken

daarmee over dezelfde uitgangspunten.

Ook een koppeling tussen ieder product van de netbeheerder en de besteksposten 312010 tot en met 312110 wordt niet verstrekt. De omschrijving van de bestekspost geeft de werkzaamheid aan. Het is aan de inschrijver om daarbij het juiste tarief van de netbeheerder te bepalen.

De koptekst van hoofdstuk 312 bepaalt dat het invullen van andere dan de wettelijke kosten leidt tot een niet bestekconforme inschrijving en tot uitsluiting voor gunning. Zie voor de doorwerking van latere tariefwijzigingen het antwoord op vraag 119.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 26 01 04 en art. 34 11 09

Vraag:

Artikel 26 01 04 bepaalt dat het gereguleerde netwerk tot en met de aansluitvoorziening/het overnamepunt onder verantwoordelijkheid van de gereguleerde netbeheerder valt en dat alle aansluitingen en wijzigingen daarin door de gereguleerde netbeheerder worden gerealiseerd. Artikel 34 11 09 noemt daarentegen het demonteren van de aansluitvoorziening van de netbeheerder als onderdeel van het verwijderen door de aannemer. Kan opdrachtgever deze tegenstrijdigheid opheffen en exact aangeven welke handelingen de aannemer zelf aan de aansluitvoorziening mag en moet uitvoeren?

Antwoord:

De tegenstrijdigheid wordt opgeheven. Bepaling 34 16 10 is aangevuld met een nieuw lid 04, en de opsomming in bepaling 34 11 09 verwijst daarnaar.

Het aansluiten op en afsluiten van het gereguleerde-netwerk wordt door of namens de gereguleerde-netbeheerder uitgevoerd, overeenkomstig bepaling 26 01 04 lid 06. De aannemer verricht aan het netwerk tot en met het overnamepunt geen handelingen anders dan op grond van de OOR-overeenkomst met de netbeheerder.

Bij het verwijderen van een verlichtingsobject demonteert de aannemer de aansluitvoorziening, nadat de netbeheerder de aansluitkabel heeft losgenomen en de aansluiting heeft vrijgeschakeld. De gedemonteerde aansluitvoorziening wordt door de aannemer afgevoerd overeenkomstig bepaling 01 17 11. Het demonteren en afvoeren is begrepen in de eenheidsprijs.

Dit sluit aan op het plaatsen: de aansluitvoorziening wordt door de netbeheerder ter beschikking gesteld en door de aannemer gemonteerd. Zie de antwoorden op de vragen 82, 85, 86 en 87.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Bestek deel 3 art. 34 11 07

Vraag:

Artikel 34 11 07 rekent onder andere zekeringen, zekeringhouders, passchroeven en bevestigingsmateriaal tot klein materiaal. Kan opdrachtgever bevestigen of deze materialen volledig in de eenheidsprijzen van de werkzaamheden moeten zijn inbegrepen, ook wanneer zij nodig zijn voor een nieuwe of te vervangen aansluitvoorziening/Fagetkast, of dat hiervoor een afzonderlijke verrekening geldt?

Antwoord:

Het in bepaling 34 11 07 bedoelde klein materiaal, waaronder de zekering, de zekeringhouder en de passchroeven, wordt door de aannemer geleverd en is begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost. Dit geldt ook wanneer dit materiaal nodig is voor een nieuwe of te vervangen aansluitvoorziening.

Dit materiaal maakt deel uit van het gedeelte van de installatie dat vanaf de aansluitklemmen in eigendom is van de opdrachtgever, overeenkomstig bepaling 26 01 04 lid 05. De aansluitvoorziening zelf wordt door de netbeheerder ter beschikking gesteld, zie het antwoord op vraag 86.

Een en ander is vastgelegd in de nieuwe bepaling 34 16 10, die in het bestek is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

Onderwerp:

83

Bestek deel 2 BP 201/202/203 en BP 207000

Vraag:

In de posten voor plaatsen, verplaatsen en vervangen van verlichtingsobjecten/armaturen is het monteren van het aansluitsnoer reeds als inbegrepen werkzaamheid benoemd. Daarnaast bestaat post 207000 voor het aanbrengen van een aansluitsnoer. Kan opdrachtgever exact aangeven in welke situaties post 207000 aanvullend mag worden toegepast en bevestigen dat deze post niet bedoeld is voor werkzaamheden die reeds in 201/202/203 zijn inbegrepen?

Antwoord:

De besteksposten van de reeksen 201, 202 en 203 omvatten het monteren van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening in de lichtmast. Dat is de zijde van het overnamepunt, overeenkomstig bepaling 26 01 04 lid 05.

Bestekspost 207000 heeft betrekking op de andere zijde van het aansluitsnoer: het bevestigen en aansluiten daarvan op de aansluitvoorziening van het armatuur. Die post wordt toegepast wanneer die handeling afzonderlijk wordt opgedragen, bijvoorbeeld bij het vervangen van een aansluitsnoer zonder dat het verlichtingsobject of het armatuur wordt vervangen.

Er is dus geen sprake van een dubbeling. Beide posten zien op een verschillend uiteinde van het aansluitsnoer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 207000

Vraag:

Bestekspost 207000 omschrijft 'Aansluitsnoer bevestigen op de aansluitvoorziening van het armatuur'. Een armatuur heeft naar ons begrip geen aansluitvoorziening; de aansluitvoorziening /Fagetkast bevindt zich in de lichtmast. Kan opdrachtgever bevestigen dat bedoeld wordt: het aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening in de lichtmast, en de tekst hierop aanpassen?

Antwoord:

Nee, dat kan de Aanbestedende Dienst niet bevestigen. De omschrijving van bestekspost 207000 is juist en wordt niet aangepast.

Een armatuur heeft wel degelijk een aansluitvoorziening, en dat is ook de juiste benaming daarvan. Bestekspost 207000 ziet op het bevestigen en aansluiten van het aansluitsnoer op die aansluitvoorziening van het armatuur.

De door u bedoelde aansluitvoorziening in de lichtmast is de andere zijde van het aansluitsnoer. Het monteren daarop is begrepen in de besteksposten van de reeksen 201, 202 en 203 en niet in bestekspost 207000.

Zie verder het antwoord op vraag 83.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
85

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 201/202/203

Vraag:

Bij onder meer de vervangingsposten wordt 'montage voorziening' en 'aansluitvoorziening' genoemd, terwijl niet eenduidig is of hiermee uitsluitend arbeid dan wel ook levering wordt bedoeld. Kan opdrachtgever bevestigen welke werkzaamheden aan de aansluitvoorziening /Fagetkast in de eenheidsprijs van de betreffende OVL-post zijn inbegrepen en welke werkzaamheden separaat worden verrekend?

Antwoord:

De aanduidingen montage voorziening en aansluitvoorziening zijn onderdeel van de deficode van de RAW-catalogus bij de betreffende hoofdcode. Voor de betekenis daarvan wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen 2025 en de RAW-catalogus van CROW.

Zij betreffen uitsluitend arbeid. De aansluitvoorziening zelf wordt door de gereguleerde-netbeheerder ter beschikking gesteld en wordt door de aannemer niet geleverd, overeenkomstig de bepaling 34 16 10 die in het bestek is opgenomen.

In de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost zijn begrepen: het monteren van de aansluitvoorziening in de lichtmast, het monteren van het aansluitsnoer daarop, en het klein materiaal als bedoeld in bepaling 34 11 07. Zie de antwoorden op de vragen 82, 83 en 86.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 201/202/203 en hoofdstuk 5

Vraag:

Bij de posten 201/202/203 wordt de aansluitvoorziening genoemd als onderdeel van het verlichtingsobject, maar in hoofdstuk 5 zijn uitsluitend leveringsposten voor aansluitsnoeren opgenomen. Kan opdrachtgever aangeven door wie de aansluitvoorziening/Fagetkast inclusief zekeringhouder, klemmen en overige componenten wordt geleverd en via welke bestekspost deze levering wordt verrekend?

Antwoord:

De aansluitvoorziening in de lichtmast, in de praktijk de Fagetkast, is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder en wordt door Stedin ter beschikking gesteld. De aannemer levert deze niet en neemt daarvoor geen leveringskosten op in zijn eenheidsprijzen. Er is dus geen leveringspost voor nodig in hoofdstuk 5.

Het monteren van de aansluitvoorziening in de lichtmast en het afmonteren van het aansluitsnoer daarop zijn begrepen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost uit de reeksen 201, 202 en 203.

Een en ander is vastgelegd in de nieuwe bepaling 34 16 10, die in het bestek is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bestek deel 2 BP 201/202/203 en deel 3 art. 26 01 04

Vraag:

Deel 2 en deel 3 hanteren verschillende omschrijvingen rondom het aansluitsnoer en de aansluitvoorziening. Wij begrijpen de installatieketen als volgt: armatuur # aansluitsnoer # aansluitvoorziening/Fagetkast in de lichtmast # aansluitkabel van de netbeheerder. Kan opdrachtgever deze demarcatie expliciet bevestigen en per onderdeel aangeven wie verantwoordelijk is voor levering, montage, aansluiting, onderhoud en kosten/verrekening?

Antwoord:

Nee, de door u weergegeven keten wordt niet als zodanig bevestigd. Zij is onvolledig: het armatuur

heeft een eigen aansluitvoorziening, waarop het aansluitsnoer wordt bevestigd. Zie het antwoord op vraag 84.

Dat deel 2.2 en deel 3 verschillende omschrijvingen hanteren, vloeit voort uit de systematiek. De omschrijvingen in deel 2.2 zijn de defcodes van de RAW-catalogus bij de betreffende hoofdcode. Voor de betekenis daarvan wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen 2025 en de RAW-catalogus van CROW. De bepalingen in deel 3 zijn besteksbepalen. Van tegenstrijdigheid is geen sprake.

Voor de verdeling van levering, montage en verrekening wordt verwezen naar de antwoorden op de vragen 50, 81, 82, 83, 84 en 86.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Beoordelingssystematiek Interview

Vraag:

In paragraaf 8.4 van de Aanbestedingsleidraad zijn voor het subgunningscriterium Interview de beoordelingsniveaus "uitstekend", "goed", "marginaal", "onvoldoende" en "geen" opgenomen. Anders dan bij het Plan van Aanpak is niet vermeld welk percentage van de maximaal te behalen 250 punten aan ieder niveau is gekoppeld. Kan de Aanbestedende Dienst per beoordelingsniveau aangeven welk percentage en bijbehorend puntenaantal wordt toegekend en bevestigen of hiervoor dezelfde procentuele beoordelingstrap geldt als bij het Plan van Aanpak?

Antwoord:

Bevestigd. Voor het subgunningscriterium Interview geldt dezelfde procentuele beoordelingstrap als voor het Plan van Aanpak.

Van de maximaal 250 punten wordt toegekend: bij uitstekend 100 procent, derhalve 250 punten; bij goed 70 procent, derhalve 175 punten; bij marginaal 50 procent, derhalve 125 punten; bij onvoldoende 30 procent, derhalve 75 punten; en bij geen 0 punten.

Paragraaf 9.4 van de aanbestedingsleidraad is hierop aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
89**Onderwerp:**

BP 104050/60

Vraag:

Voor deze bestekpost dient een verrekenprijs per keer opgegeven te worden. Vervolgens wordt in de omschrijving van de bestekpost gesteld dat er een specificatie van uren plaats dient te vinden. Welke consequentie heeft deze specificatie met betrekking tot de afgegeven verrekenprijs van bestekpost 104050/60?

Antwoord:

De opgegeven prijs per keer is de verrekenprijs. De gevraagde urenspecificatie dient uitsluitend ter onderbouwing wanneer de directie de opgevoerde inzet betwist, en leidt niet tot een andere verrekenprijs. De prijs per keer is gebaseerd op het in de bestekspost genoemde maximum van vijf respectievelijk drie uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
90**Onderwerp:**

BP 104050/60

Vraag:

De bestekpost vermeldt: de directie geeft aard en type werkzaamheden aan. Is het juist dat deze werkzaamheden verrekend worden op overeenkomstige bestekposten?

Antwoord:

Bevestigd. De besteksposten 104050 en 104060 betreffen uitsluitend de coordinatie. De uit te voeren herstel- of vervangingswerkzaamheden worden verrekend op de daarvoor bestemde besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
91**Onderwerp:**

BP 104050/60

Vraag:

De bestekpost betreft het coördineren van defecte armaturen. In de omschrijving wordt verder vermeld dat de werkzaamheden van de monteur met hoogwerker in de bestekpost opgenomen dient te worden. Vraag: Is de inzet van monteur met hoogwerker bedoeld om de oorzaak van het defecte armatuur te achterhalen? wat houdt 'coördinatie' specifiek in? welke werkzaamheden worden bedoeld?

Antwoord:

De coördinatie betreft het afstemmen met de directie en de betreffende fabrikant over een defect armatuur, LED-unit of lamp, inclusief de vaststelling van de oorzaak en de administratieve afhandeling van de garantieclaim. De inzet van een monteur met hoogwerker is daarbij begrepen voor het ter plaatse vaststellen van de oorzaak.

Deze besteksposten zijn van toepassing gedurende de onderhoudstermijn en de garantietermijn van de door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. Een gebrek dat binnen die termijn optreedt, wordt door de opdrachtnemer die het verlichtingsobject heeft geplaatst onderzocht en verholpen.

Het daadwerkelijke vervangen wordt verrekend op de daarvoor bestemde besteksposten, zie het antwoord op vraag 90. Betreft het een gebrek van de door de opdrachtgever gecontracteerde leverancier, dan geldt het antwoord op vraag 111.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
92

Onderwerp:
BP 104070

Vraag:

Indien er binnen een deelopdracht (bijvoorbeeld) twee verschillende exploitanten van reclameobjecten aanwezig zijn, dan dient er met twee verschillende exploitanten afgestemd te worden. Is het juist dat in dat geval deze post twee keer afgerekend kan worden?

Antwoord:

Bevestigd. Bestekspost 104070 wordt per exploitant eenmaal verrekend. Zijn binnen een deelopdracht twee exploitanten betrokken, dan kan de post tweemaal worden opgevoerd. De omschrijving van de bestekspost wordt hierop verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
93

Onderwerp:
BP 104080

Vraag:

Er wordt verwezen naar 34 15 09. In dit artikel staats niets omschreven betreffende de uit te voeren werkzaamheden m.b.t. de tijdelijke verlichting. Graag specificeren (conform de RAW systematiek op kostenhomogene wijze) wat er in het eenheidstarief opgenomen dient te worden zoals plaatsen lichtmast (lph?), verwijderen lichtmast (lph?) aan en afsluitkosten op netwerk, ter beschikking stellen mast en armatuur, gemiddelde tijdsduur in weken van de tijdelijke verlichting enz.

Antwoord:

Bestekspost 104080 betreft uitsluitend het ter beschikking stellen en in stand houden van de tijdelijke voorziening, inclusief het benodigde materiaal en de energievoorziening. De eenheid is een lichtpunt gedurende een week.

Het plaatsen en het verwijderen van de tijdelijke lichtmast en het armatuur, alsmede het aan- en afsluiten op het net van de netbeheerder, worden verrekend via de daarvoor bestemde besteksposten van de reeksen 201, 204 en 312. De lichtpunthoogte volgt daarbij uit de betreffende bestekspost, zodat die bij inschrijving niet bekend hoeft te zijn.

De post is daarmee kostenhomogeen. De omschrijving van bestekspost 104080 en bepaling 34 15 09 lid 03 zijn hierop aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
94**Onderwerp:**

BP 105020

Vraag:

Hoe worden de leges ten gevolge van de KLIC melding verrekend?

Antwoord:

De leges van de KLIC-melding zijn begrepen in de eenheidsprijs van bestekspost 105020 en worden niet separaat verrekend.

De omschrijving van bestekspost 105020 is hierop aangevuld.

Dit wijkt af van de MOOR-melding. Voor bestekspost 105010 geldt dat de leges en degeneratiekosten door de aannemer worden voldaan en op grond van bepaling 01 09 10 lid 10 aan de opdrachtgever worden doorbelast, verhoogd met 10 procent UAV-toeslag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
95**Onderwerp:**

BP 105020

Vraag:

Afhankelijk van de grote van de deelopdracht zal het noodzakelijk zijn om meerdere KLIC meldingen aan te vragen. Dit is afhankelijk van de uitvoeringsduur en het werkgebied. Kunnen er per deelopdracht meerdere KLIC meldingen in rekening worden gebracht?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 62.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Indexering 01 05 01

Vraag:

Hoe gaat de aanbestedende dienst om met omstandigheden zoals conflicten in de wereld (Oekraïne, Midden-Oosten) die los van leveringsonzekerheid niet zomaar met een indexering zijn op te vangen. Het conflict in Oekraïne heeft dat aangetoond. Is het de bedoeling om dan meteen maar naar de rechter te gaan of wordt er oprecht gepoogd tot een redelijke oplossing te komen? Kunt u de crisis bepaling militaire conflicten (Bouwend Nederland) opnemen?

Antwoord:

De crisisbepaling militaire conflicten wordt niet opgenomen.

Voor omstandigheden als door u bedoeld voorziet de UAV 2012 (versie 2025) reeds in een regeling. Paragraaf 47 bepaalt dat de aannemer recht heeft op bijbetaling bij kostenverhogende omstandigheden die niet aan hem zijn toe te rekenen, waarmee bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Daarnaast kent paragraaf 6 lid 13 en paragraaf 8 lid 5 een regeling voor onwerkbaar omstandigheden en termijnverlenging.

Een aanvullende bepaling zou daarnaast bestaan en tot samenloop leiden. De Aanbestedende Dienst hecht eraan dat op dit punt een eenduidig regime geldt.

Dat de UAV-regeling van toepassing is betekent dat een beroep daarop in overleg wordt beoordeeld en niet dat een gang naar de rechter het uitgangspunt is. Zie voor de wijze van melden en onderbouwen het antwoord op vraag 66.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Indexering 01 05 01

Vraag:

Gegadigde constateert dat de toe te passen indexering in toenemende mate de werkelijke kostenontwikkelingen binnen de scope van het Werk niet meer adequaat compenseert. In ruggenspraak met CBS en Techniek Nederland wordt deze indexregeling dan ook niet geadviseerd. Zij adviseren een indexregeling te gebruiken die beter aansluit bij prijsontwikkelingen van de werkzaamheden en leveringen onder het bestek, zoals bijvoorbeeld een gecombineerde index bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100 24-30, 33 Metalektro van het CBS. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst daarom een meer gedifferentieerde indexeringsmethodiek te overwegen, teneinde te voorkomen dat disproportionele risico's eenzijdig bij de aannemer worden neergelegd en het advies van CBS en Techniek Nederland te volgen.

Antwoord:

Uw verzoek wordt niet overgenomen. De indexeringsregeling van bepaling 01 05 01 blijft ongewijzigd.

De door u voorgestelde reeks Metalektro is een prijsindex van de metaal- en elektrotechnische industrie en volgt de ontwikkeling van productprijzen. De besteksposten van de reeksen 201 tot en met 204 betreffen echter uitsluitend arbeid, zoals in de kopteksten van die reeksen is vermeld. Leveringen worden op separate besteksposten verrekend. Indexering van de arbeidscomponent met een productprijsindex zou de werkelijke kostenontwikkeling juist minder goed volgen.

De gehanteerde reeks, de inputprijsindex Grond-, weg- en waterbouw 4321 Elektrische installaties, volgt de kostenontwikkeling van elektrotechnisch installatiewerk in de grond-, weg- en waterbouw, waaronder de loonontwikkeling, en sluit daarmee aan op de aard van deze besteksposten.

Voor de materiaalposten geldt een afzonderlijke regeling. Bepaling 01 05 01 lid 05 bepaalt dat de materiaalprijzen worden aangepast aan de hand van de aantoonbare actuele prijslijst van de betreffende leverancier, niet gebonden aan het contractjaar en zowel bij een stijging als bij een daling. Op die posten is de indexering volgens lid 02 niet van toepassing. De prijsontwikkeling van materialen wordt daarmee een op een gevolgd, wat verder gaat dan een gecombineerde index zou doen. Zie de antwoorden op de vragen 34 en 65.

Van een disproportionele risicoverdeling is derhalve geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
98**Onderwerp:**

Leidraad 2.2 Omvang en maximale waarde van de opdracht

Vraag:

Wilt u de omvang en maximale waarde per raamovereenkomst per opdrachtgever (en per jaar) aangeven?

Antwoord:

Nee. De maximale waarde van € 9.860.000,- exclusief BTW geldt voor de aanbesteding als geheel, dus voor beide gemeenten gezamenlijk en over de gehele looptijd van beide overeenkomsten tezamen. Zo is zij ook in paragraaf 2.2 van de aanbestedingsleidraad opgenomen.

Een uitsplitsing per gemeente of per jaar wordt niet gegeven. De verdeling van de werkzaamheden over beide gemeenten en over de contractjaren staat niet vast en is afhankelijk van de programmering van de projecten.

Zie voor de onderbouwing van de maximale waarde het antwoord op vraag 19, en voor het aandeel dat via deze raamovereenkomst wordt verstrekt het antwoord op vraag 57.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
99**Onderwerp:**

Leidraad 2.2 Omvang en maximale waarde van de opdracht

Vraag:

"Hier wordt hetvolgende aangegeven ""Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om opdrachten niet onder deze Raamovereenkomst te plaatsen indien zwaarwegende redenen daartoe bestaan."" Vraag: Wat zijn de zwaarwegende redenen om opdrachten niet onder deze Raamovereenkomsten te plaatsen? Wilt u dat toelichten? "

Antwoord:

Het beoordelen of zich een zwaarwegende reden voordoet is aan de Aanbestedende Dienst. Een limitatieve omschrijving daarvan wordt niet gegeven, omdat vooraf niet is te overzien welke omstandigheden zich gedurende zes jaar kunnen voordoen.

Zoals in het antwoord op vraag 57 is aangegeven, wordt naar verwachting meer dan 95 procent van de werkzaamheden via deze Raamovereenkomst verstrekt en gebeurt opdragen aan derden uitsluitend bij uitzondering. Daarvan kan onder meer sprake zijn wanneer de werkzaamheden onlosmakelijk deel uitmaken van een groter civiel werk dat aan een andere aannemer is

opgedragen, wanneer de aannemer de gevraagde capaciteit niet tijdig beschikbaar heeft, of wanneer een deelopdracht op grond van wet- of regelgeving afzonderlijk moet worden aanbesteed.

Er is geen sprake van een afnameverplichting of een omzetgarantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
100

Onderwerp:

AANKONDIGING OPDRACHT

Vraag:

Het is verplicht om in de aankondiging van de opdracht de waarde te vermelden. Dit ontbreekt wilt u dat corrigeren?

Antwoord:

U heeft gelijk. De aankondiging wordt gerectificeerd.

Bij een raamovereenkomst moet de aankondiging van de opdracht zowel de geraamde hoeveelheid en waarde als de maximale hoeveelheid en waarde vermelden. Dat volgt uit artikel 49 van Richtlijn 2014/24, gelezen in samenhang met artikel 18 lid 1 en artikel 33, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie in het arrest Simonsen en Weel van 17 juni 2021, zaak C-23/20, in navolging van het arrest Antitrust van 19 december 2018, zaak C-216/17.

De maximale waarde van de opdracht bedraagt € 9.860.000,- exclusief BTW voor beide gemeenten gezamenlijk en over de gehele looptijd van beide overeenkomsten tezamen. Bij het bereiken van die waarde is de raamovereenkomst uitgewerkt. Zie verder de antwoorden op de vragen 19 en 98.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Raamovereenkomst 01 02

Vraag:

Het betalingsregime gaat uit van volledige voorfinanciering door de opdrachtnemer terwijl zij o.a. afhankelijk is van andere door de gemeenten gecontracteerde partijen. Dat verdraagt zich niet met het proportionaliteitsbeginsel. Wij verzoeken u als uitgangspunt te hanteren dat betaling op voor de aannemer cashneutrale wijze plaatsvindt tegen adequate zekerheidsstelling.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 33. Van volledige voorfinanciering door de opdrachtnemer is geen sprake: de geleverde bouwstoffen kunnen voor de oplevering van de deelopdracht in een termijnstaat worden opgenomen. Een aanvullende zekerheidsstelling is daarom niet aan de orde. Zie ook het antwoord op vraag 55.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Leidraad 1.8 Levering Lichtmasten en armaturen

Vraag:

Vraag: in de leidraad staat "De Opdrachtnemer ontvangt hiervoor een aannemersvergoeding van 10% (exclusief staatkosten) over de geleverde Lichtmasten en Armaturen. ". De woorden 'exclusief staatkosten' houden logischewijs in dat die er dan nog overheen komen. Het bestek bepaalt echter anders. Dat is een tegenstrijdigheid, waarop wij u moeten wijzen.

Antwoord:

De tegenstrijdigheid wordt opgeheven. Bedoeld is dat over de doorbelaste inkoopsom en over de aannemersvergoeding van 10 procent geen staartpercentages worden berekend, zoals bepaald in paragraaf 04 van deel 1 van het bestek. De tekst van de leidraad wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
103

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Onderwerp:

Korting § 42 UAV

Vraag:

In de RAW-Raamovereenkomst zijn kortingsregelingen opgenomen (01 01 05 en 01 30 01 van het bestek) Hierin wordt verwezen naar paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. Wij verzoeken u te bevestigen dan het specifiek gaat om niet nader genomede, overeengekomen, termijnen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Bevestigd. Het bedrag van 250 euro per incident per werkdag uit bepaling 01 30 01 lid 01 geldt voor de termijnen die in dit bestek niet nader zijn genoemd. Waar het bestek een specifieke korting noemt, geldt die specifieke korting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
104

Onderwerp:

CONCEPT OVEREENKOMST VERVANGING en ONDERHOUD Openbare Verlichting november 2025 – november 2033 1.4 Order

Vraag:

"Deze bepaling lijkt ons in strijd met de Leidraad: "De Opdrachtnemer voert werkzaamheden uit op basis van schriftelijk verstrekte deelopdrachten. De inhoud, omvang, planning en uitvoeringseisen worden per deelopdracht vastgelegd."

Zie ook artikel 2.2 en 2.3 van de concept overeenkomst. Daar geldt ook schriftelijk. Wilt u bevestigen dat opdrachten schriftelijk worden overeengekomen? "

Antwoord:

Bevestigd. Deelopdrachten worden schriftelijk verstrekt. De conceptovereenkomst is hierop aangepast en opnieuw gepubliceerd. Zie verder het antwoord op vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

105

Onderwerp:

CONCEPT OVEREENKOMST VERVANGING en ONDERHOUD Openbare Verlichting november 2025 – november 2033 3.1

Vraag:

Dit is verwarrend, wilt u uitsluitel geven omtrent de looptijd van de overeenkomst? Staat het volgende op de juiste plek? De VNG standaard hanteert niet voor niets een staffeling ten aanzien van de aansprakelijkheid. De 'redelijkheid en billijkheid' en 'de eigen schuld' beperken de aansprakelijkheid ook niet. Als dat wel het geval zou zijn zouden wij graag concreet willen weten in welke mate dat het geval is. Als het niet mogelijk is om dat toe te lichten willen wij graag de staffeling. De redenering die gekozen is bij de AIV houdt ook geen stand. Het BW is van eerdere datum dan de aanbestedingswet 2012 en Gids Proportionaliteit. Als het BW 'proportioneel is, dan zou het proportionaliteitsbeginsel op dit punt niet noidg zijn en juist op dit punt wordt nadrukkelijk geappelleerd. Dat maakt de AIV nadrukkelijk in strijd met het beginsel.

Antwoord:

Voor de looptijd wordt verwezen naar het antwoord op vraag 112. De conceptovereenkomst is op dat punt gecorrigeerd: de duur bedraagt zes jaar vanaf de aanvangsdatum, zonder verlengingsopties. Zie ook het antwoord op vraag 9.

Een aansprakelijkheidsregeling met staffeling wordt niet opgenomen. Voor de aansprakelijkheid en de vrijwaring wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek, in samenhang met de UAV 2012 (versie 2025) en het bepaalde in dit bestek. Daarmee gelden voor beide partijen de wettelijke maatstaven, waaronder de matigingsbevoegdheid van de rechter en de verdeling bij eigen schuld.

Het bestek beperkt het risico van de opdrachtnemer op onderdelen reeds uitdrukkelijk. Bepaling 01 16 01 verlangt een aansprakelijkheidsverzekering van ten minste € 2.500.000,- per gebeurtenis met een eigen risico van ten hoogste € 10.000,-. Bepaling 01 30 01 lid 04 maximeert de totale kortingen gedurende de looptijd op 10 procent van de inschrijvingsom. Voor gebreken van de voorgeschreven leveranciers geldt het antwoord op vraag 111.

Zie voor de rangorde en de toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 het antwoord op vraag 109.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

106

Onderwerp:

CONCEPT OVEREENKOMST VERVANGING en ONDERHOUD Openbare Verlichting november 2025 – november 2033 6.1

Vraag:

In de AIV staat onder meer: Het uitgangspunt is dat voor de aansprakelijkheid en vrijwaring wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarom is er geen specifieke bepaling opgenomen die de aansprakelijkheid van partijen regelt.

Antwoord:

Deze inbreng bevat geen vraag. Zij geeft een passage uit de Algemene Inkoopvoorwaarden weer.

Voor zover u daarmee doelt op het opnemen van een aansprakelijkheidsregeling met staffeling, wordt verwezen naar het antwoord op vraag 105.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Raamovereenkomst 04 Algemene beschrijving

Vraag:

De Raamovereenkomst bepaalt "De leveringsverplichting rust op de door de gemeenten gecontracteerde leveranciers. Als deze tekortschieten in de nakoming van die verplichting zijn zij dus € 60 per Lichtmast/Armatuur per dag overschrijding van de afgegeven levertijden verschuldigd.". Aan wie zijn zij dat bedrag verschuldigd?

Antwoord:

De korting van 60 euro per lichtmast of armatuur per dag is de leverancier verschuldigd aan de opdrachtgever, die de leveringsovereenkomst met hem is aangegaan. De aannemer heeft daarin geen rol. Wel meldt hij een overschrijding van de levertijd onverwijld aan de directie, zodat de opdrachtgever de korting kan effectueren. Zie verder het antwoord op vraag 75.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
108**Onderwerp:**

Juiste overeenkomst en contractstukken

Vraag:

Bijlage B 'Concept Overeenkomst' heeft betrekking op 'Vervanging en Onderhoud Openbare Verlichting november 2025–november 2033' en vermeldt TenderNed-nummer TN506566. De onderhavige aanbesteding betreft echter 'RO/IIP Projecten OVL Dordrecht en Zwijndrecht 2026–2032', TenderNed-nummer TN591049. Ook Bijlagen C, F, L en N bevatten verwijzingen naar andere werkzaamheden, termijnen en/of TenderNed-nummers.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze documenten abusievelijk zijn toegevoegd en vóór inschrijving gecorrigeerde versies publiceren die uitsluitend betrekking hebben op TN591049? Tevens verzoeken wij te bevestigen dat bepalingen uit deze documenten over regulier onderhoud, vervanging buiten integrale projecten en leveringen niet van toepassing zijn op deze opdracht.

Antwoord:

Bevestigd. De betreffende documenten waren ontleend aan een eerdere aanbesteding en zijn gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd. Het juiste TenderNed-kenmerk van deze aanbesteding is TN604264, niet TN591049. Zie verder de antwoorden op de vragen 9 en 16. Bepalingen over regulier onderhoud en over werkzaamheden buiten integrale projecten zijn niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 110.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.**Onderwerp:**

109

Rangorde en toepasselijkheid AIVD

Vraag:

Paragraaf 3.3 van de Aanbestedingsleidraad noemt als rangorde: Overeenkomst, Nota's van Inlichtingen, Bestek, UAV 2012 en Inschrijving. De Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 worden hierin niet genoemd. De Concept Overeenkomst verklaart deze voorwaarden echter aanvullend van toepassing.

Kan Opdrachtgever een volledige en eenduidige rangorde bevestigen, inclusief de positie van de Aanbestedingsleidraad, de Standaard RAW Bepalingen 2025 en de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020? Wij verzoeken deze rangorde ook in de gecorrigeerde overeenkomst op te nemen.

Antwoord:

De rangorde wordt verduidelijkt en is in paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad aangevuld. Zij luidt, in afnemende mate van belang:

1. de Overeenkomst;
2. de Nota's van Inlichtingen;
3. de Aanbestedingsleidraad inclusief alle bijlagen;
4. de RAW-raamovereenkomst, bijlage F, inclusief de Standaard RAW Bepalingen 2025;
5. de UAV 2012 (versie 2025);
6. de Inschrijving van Inschrijver.

De Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 zijn op deze Opdracht niet van toepassing. Op de Overeenkomst zijn de UAV 2012 (versie 2025) en de Standaard RAW Bepalingen 2025 van toepassing, met de in bepaling 01 01 01 lid 10 van het bestek opgenomen wijzigingen en aanvullingen.

De conceptovereenkomst is hierop aangepast en opnieuw gepubliceerd. Zie verder het antwoord op vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Afbakening projectwerk en onderhoud

Vraag:

De aanbesteding wordt omschreven als een projectmatige overeenkomst. Tegelijk bevatten de stukken bepalingen over onderhoud, reparaties, niet-planbaar werk en het vervangen van aangereden lichtmasten. Regulier onderhoud en vervanging buiten integrale RO/IIP-projecten vallen al onder een afzonderlijke overeenkomst.

Kan Opdrachtgever limitatief bevestigen welke werkzaamheden tot deze Raamovereenkomst behoren? Wij verzoeken te bevestigen dat regulier en correctief onderhoud, storingsherstel, schademasten en andere niet-projectmatige werkzaamheden uitsluitend tot deze Raamovereenkomst behoren wanneer zij uitdrukkelijk onderdeel zijn van een schriftelijke project-deelopdracht. Voor het overige zijn deze werkzaamheden niet van toepassing

Antwoord:

Bevestigd. Deze raamovereenkomst betreft uitsluitend projectmatige werkzaamheden. Regulier en correctief onderhoud, storingsherstel en het vervangen van aangereden lichtmasten vallen onder een afzonderlijke overeenkomst en behoren uitsluitend tot deze raamovereenkomst voor zover zij uitdrukkelijk onderdeel zijn van een schriftelijke deelopdracht voor een project. De bepalingen die op onderhoud en storingszaken zijn uit het bestek verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
111

Onderwerp:

Garantie op verplicht ingekochte materialen

Vraag:

Lichtmasten en armaturen moeten bij door Opdrachtgever gecontracteerde leveranciers worden ingekocht. De Opdrachtnemer heeft daardoor geen vrije leverancierskeuze en ontvangt uitsluitend een aannemersvergoeding van 10%, zonder staartpercentages.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat:

de Opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk is voor correcte bestelling, visuele ontvangstcontrole, opslag en deugdelijke installatie;
product-, fabricage- en leveringsgebreken en vertragingen van de voorgeschreven leverancier voor rekening en risico van Opdrachtgever dan wel de leverancier blijven;
fabrieksgaranties rechtstreeks op naam van Opdrachtgever worden gesteld;
demontage, transport, vervanging en herinstallatie wegens een leveranciers- of fabricagegebrek afzonderlijk aan Opdrachtgever mogen worden doorbelast;
de Opdrachtnemer niet tot meer gehouden is dan hetgeen hij op grond van de door Opdrachtgever geaccepteerde leveranciersvoorwaarden op de leverancier kan verhalen?

Antwoord:

Per onderdeel van uw vraag:

1. Bevestigd. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correcte bestelling, de visuele ontvangstcontrole op basis van de pakbon, de opslag en een deugdelijke installatie.

2. Bevestigd. Product-, fabricage- en leveringsgebreken en vertragingen van de voorgeschreven leverancier komen voor rekening en risico van de opdrachtgever dan wel de leverancier.
3. Bevestigd. De fabrieksgaranties worden op naam van de opdrachtgever gesteld. Zie het antwoord op vraag 72.
4. Bevestigd. De demontage, het transport, de vervanging en de herinstallatie als gevolg van een leveranciers- of fabricagegebrek worden als bijkomende werkzaamheid verrekend overeenkomstig bepaling 01 21 06, tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid. De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever daartoe alle gegevens die nodig zijn om deze kosten op de leverancier te verhalen.
5. Niet bevestigd. Een beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tot hetgeen hij op de leverancier kan verhalen, wordt niet aanvaard. Die beperking zou ook gelden voor schade die aan de opdrachtnemer zelf is toe te rekenen, bijvoorbeeld beschadiging bij de installatie, terwijl daarvoor op de leverancier niets te verhalen valt. Voor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gelden de UAV 2012 (versie 2025) en het bepaalde in dit bestek. Onderdeel 2 van dit antwoord blijft daarbij onverkort gelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
112**Onderwerp:**

Looptijd

Vraag:

Opdrachtgever kiest voor een vaste looptijd van zes jaar zonder omzetgarantie. Kan Opdrachtgever nader onderbouwen waarom deze looptijd proportioneel is en bevestigen dat lopende deelopdrachten na de einddatum onder dezelfde voorwaarden, inclusief indexering, mogen worden afgerond? Hoe verhoudt dit zich

Antwoord:

De onderbouwing van de looptijd van zes jaar is opgenomen in paragraaf 2.4 van de aanbestedingsleidraad. Bevestigd wordt dat deelopdrachten die bij het einde van de looptijd in uitvoering zijn onder dezelfde voorwaarden, inclusief de op dat moment geldende indexering, worden afgerond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
113**Onderwerp:**

01 15 Garantie

Vraag:

Wat doen we in geval met garantiegevallen van de pucks? Leveren we die in en waar?

Antwoord:

Pucks waarbij zich een garantiegeval voordoet, kunnen door de aannemer worden omgeruild bij de directie, Kerkeplaat 3, 3313 LC Dordrecht. De directie handelt de garantieclaim af met de leverancier van het telemanagement.

Het telemanagement betreft een directielevering conform UAV 2012 (versie 2025) paragraaf 6 lid 26. De opdrachtgever contracteert rechtstreeks met de leverancier, zodat de garantie ook daar ligt. Zie het antwoord op vraag 18.

De coördinatie rond een defecte component wordt verrekend via bestekspost 104060. Het vervangen zelf wordt verrekend op de daarvoor bestemde besteksposten van de reeks 206. Zie de antwoorden op de vragen 90 en 91.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
114**Onderwerp:**

Leidraad 1.8

Vraag:

Opdrachtverstrekking van de pucks worden voor de aannemer ter beschikking gesteld. Moeten we die ophalen, worden die toegestuurd. Hoe ziet dat proces in elkaar?

Antwoord:

De pucks worden door de leverancier geleverd op het door de directie aangegeven werk- of

opslagadres. De aannemer hoeft ze niet op te halen bij de leverancier.

Het proces is beschreven in paragraaf 04 van deel 1 van het bestek: de directie plaatst de opdracht tot levering rechtstreeks bij de leverancier en stelt de aannemer daarvan tijdig op de hoogte, de aannemer controleert de zending visueel op volledigheid aan de hand van de pakbon en meldt zijn bevindingen aan de directie, en verzorgt vervolgens de installatie, de configuratie en de inbedrijfstelling.

Zie voor de teruggave bij een garantiegeval het antwoord op vraag 113.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
115

Onderwerp:

BP 206170

Vraag:

Wij kunnen deze niet verwerken in het beheersysteem. Kan de OG dit toelichten hoe men dit bedoelt heeft?

Antwoord:

De in bestekspost 206170 bedoelde mutaties en rapportage betreffen het aanleveren van de gegevens van de geplaatste component bij het betreffende verlichtingsobject, waaronder het fabrikaat, het type, de montagedatum, de identificatie en de adressering, overeenkomstig bepaling 34 13 08 lid 04 onder Auxiliaries, Modules en Controllers.

De opdrachtnemer verwerkt die gegevens niet zelf in het beheersysteem. De omschrijving van de bestekspost is hierop aangepast en luidt nu aanleveren voor het beheersysteem. Zie het antwoord op vraag 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
116**Onderwerp:**

BP 105030

Vraag:

De kosten van een CROW 400 Quickscan zijn afhankelijk van de grote (het aantal lichtpunten) van de deelopdracht. We verzoeken u conform de RAW systematiek de bestekpost kostenhomogeen op te stellen door het aantal lichtpunten per deelopdracht te vermelden.

Antwoord:

Uw verzoek wordt niet overgenomen. De besteksposten 105030 en 105040 worden niet nader gedifferentieerd naar het aantal lichtpunten per deelopdracht.

De quickscan en het historisch vooronderzoek worden uitgevoerd door of namens een door de opdrachtnemer in te schakelen partij. De kosten daarvan worden bepaald door de werkwijze en de tarieven van die partij en niet door het aantal lichtpunten binnen een deelopdracht. Een quickscan op de Bodem Risico Kaart of het Bodemloket betreft het werkgebied van de deelopdracht als geheel.

De besteksposten kunnen per deelopdracht eenmaal worden opgevoerd, zoals in de omschrijving is vermeld. De inschrijver houdt in zijn eenheidsprijs rekening met de in de gemeenten voorkomende omvang van de deelopdrachten, waarvoor de besteksposten 107010 tot en met 107030 een indicatie geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
117**Onderwerp:**

BP 105040

Vraag:

De kosten van een CROW 400 historisch vooronderzoek zijn afhankelijk van de grote (het aantal lichtpunten) van de deelopdracht. We verzoeken u conform de RAW systematiek de bestekpost kostenhomogeen op te stellen door het aantal lichtpunten per deelopdracht te vermelden.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 116.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

118

Onderwerp:

BP 107010/20/30

Vraag:

In de bestekposten 107010/20/30 staat vermeld het klaarzetten van de mutaties in excel-bestand van opdrachtgever. In de bestekposten 2 staat in elke bestekpost vermeld dat het beheersysteem bijgewerkt dient te worden. Hoe ziet het werkproces met betrekking tot de revisie eruit?

Antwoord:

Het werkproces is als volgt. In de besteksposten 107010 tot en met 107030 zet de opdrachtnemer in de voorbereidingsfase de voorgenomen mutaties klaar in het door de opdrachtgever verstrekte bestand. Dat betreft de werkvoorbereiding.

Na uitvoering levert de opdrachtnemer de werkelijke situatie als revisie aan via datzelfde bestand, met de gegevens uit bepaling 34 13 08 lid 04. De revisie wordt uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de opname aangeboden, overeenkomstig bepaling 34 42 01 lid 10. De opdrachtgever verwerkt de gegevens in zijn beheersysteem.

De omschrijvingen van de besteksposten in hoofdstuk 2 zijn hierop aangepast. Zie verder het antwoord op vraag 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Indexering / BP 312 aansluitingen gereguleerde netbeheerder Stedin

Vraag:

De door Stedin vastgestelde tarieven worden periodiek, doorgaans jaarlijks, gewijzigd. Deze wijzigingen staan los van de kostenontwikkeling waarop de indexeringsregeling van bepaling 01 05 01 is gebaseerd en zijn door de Opdrachtnemer niet beïnvloedbaar. Kan Opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen van de Stedin-tarieven vanaf de officiële ingangsdatum volledig en rechtstreeks worden verrekend op basis van het dan geldende tarievenblad van Stedin, en dat deze tarieven daarom buiten de algemene indexeringsregeling blijven?

Antwoord:

Bevestigd. De besteksposten in de reeks 312 betreffen wettelijke tarieven van de gereguleerde-netbeheerder. Deze worden vanaf de officiële ingangsdatum verrekend op basis van het dan geldende tarievenblad van Stedin en blijven buiten de indexeringsregeling van bepaling 01 05 01. Bepaling 01 05 01 wordt hierop verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
120

Onderwerp:

01 09 10 MOOR Meldingen

Vraag:

De vastgestelde tarieven worden periodiek, doorgaans jaarlijks, gewijzigd. Deze wijzigingen staan los van de kostenontwikkeling waarop de indexeringsregeling van bepaling 01 05 01 is gebaseerd en zijn door de Opdrachtnemer niet beïnvloedbaar. Kan Opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen van de tarieven van MOOR meldingen vanaf de officiële ingangsdatum volledig en rechtstreeks worden verrekend op basis van het dan geldende tarieven en dat deze tarieven daarom buiten de algemene indexeringsregeling blijven?

Antwoord:

Bevestigd. De leges en degeneratiekosten van de MOOR-melding worden op grond van bepaling 01 09 10 lid 10 doorbelast tegen het op dat moment geldende tarief, verhoogd met 10 procent UAV-toeslag, en blijven buiten de indexeringsregeling. Zie verder het antwoord op vraag 119.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
121

Beantwoord op:
20 sep 2026

Percelen:
P1 1

Onderwerp:
BP 207

Vraag:
Zijn deze werkzaamheden in combinatie met andere werkzaamheden aan de lichtmast/armatuur?

Antwoord:
De besteksposten van de reeks 207 betreffen bijkomende werkzaamheden die zowel gecombineerd met als los van andere werkzaamheden aan de lichtmast of het armatuur kunnen worden opgedragen. Voor bestekspost 207000 geldt het antwoord op vraag 83.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 sep 2026

Percelen:
P1 1

Ref.nr.
122

Onderwerp:
BP 207000

Vraag:
In welke situatie is deze bestekpost verrekenbaar?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 83.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 sep 2026

Ref.nr.
123

Percelen:

P1 1

Onderwerp:

BP 612

Vraag:

Betreft het hier buiten normale uren tijdens werkweek? Voor weekend en feestdagen gelden immers andere tarieven/toeslagen.

Antwoord:

Bevestigd. De besteksposten van de reeks 612 betreffen de inzet buiten de normale werktijden op werkdagen, dus dagelijks tussen 17:00 uur en 7:00 uur, overeenkomstig bepaling 01 34 01 lid 01 en lid 02.

Voor werkzaamheden op zaterdagen en op zon- en feestdagen zijn geen afzonderlijke besteksposten opgenomen. Die werkzaamheden zijn op grond van bepaling 01 34 01 lid 02 zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan. Wordt die toestemming verleend, dan wordt de inzet als bijkomende werkzaamheid verrekend overeenkomstig bepaling 01 21 06, tegen vooraf overeen te komen prijzen per eenheid.

De inschrijver hoeft de toeslagen voor zaterdagen en zon- en feestdagen dus niet in de eenheidsprijzen van de reeks 612 te verwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
124

Onderwerp:

BP 104080

Vraag:

Het bestek voorziet reeds in besteksposten voor het verwijderen, vervangen en plaatsen van lichtmasten. Ook is op dit moment niet bekend waar deze tijdelijke verlichting geplaatst dient te worden, zodat ook de lichtpunthoogte van de tijdelijke verlichting niet bekend is. Is het juist dat bestekpost 104080 alleen toe ziet op het instandhouden van de tijdelijke verlichting en dat het aanbrengen/verwijderen via de overeenkomstige besteksposten wordt verrekend?

Antwoord:

Ja, dat is juist. Bestekspost 104080 ziet uitsluitend op het ter beschikking stellen en in stand houden van de tijdelijke verlichting. Het aanbrengen en verwijderen wordt verrekend via de overeenkomstige besteksposten van de reeksen 201 en 204, en het aan- en afsluiten via de reeks

312. Zie het antwoord op vraag 93.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
125

Onderwerp:

BP 2

Vraag:

In de bestekposten met betrekking tot het verlichtingsobject staat vermeld: opnemen en definitief herstellen bestrating. Nu is op voorhand niet bekend of er bestrating aanwezig is en zo ja, welke bestrating dit vervolgens is. Omdat de RAW posten kostenhomogeen dienen te worden opgesteld, verzoeken we AD om voor de bestrating separate bestekposten op te nemen zodat deze (kostenhomogeen) verrekend kunnen worden.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
126

Onderwerp:

BP 312050 / 312100

Vraag:

De omschrijving in de bestekposten 312050 en 312100 zijn gelijk en daarmee een dubbeling. O.i. kan bestekpost 312100 vervallen.

Antwoord:

De omschrijvingen van de besteksposten in hoofdstuk 312 zijn ontleend aan de productbenamingen van de gereguleerde-netbeheerder. Iedere bestekspost in dit hoofdstuk correspondeert met een afzonderlijk product van de netbeheerder. Dat geldt voor alle besteksposten van hoofdstuk 312, waaronder de door u en door andere inschrijvers genoemde paren 312030 en 312080, 312050 en 312100, en 312070 en 312090.

Het onderscheid tussen de betreffende besteksposten volgt uit het tarievenblad van de netbeheerder en is daar te raadplegen. De Aanbestedende Dienst geeft daarvan geen eigen uitleg, zie het antwoord op vraag 80.

De besteksposten komen dan ook niet te vervallen. De koptekst van hoofdstuk 312 is aangevuld met de mededeling dat de omschrijvingen aan de productbenamingen van de netbeheerder zijn ontleend en dat de inschrijver het bijbehorende tarief aan de hand van het tarievenblad bepaalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
127

Onderwerp:

BP 312070 / 312090

Vraag:

De omschrijving in de besteksposten 312070 en 312090 zijn gelijk en daarmee een dubbeling. O.i. kan bestekpost 312090 vervallen.

Antwoord:

Iedere bestekspost van hoofdstuk 312 correspondeert met een afzonderlijk product van de gereguleerde-netbeheerder. Dat geldt ook voor de besteksposten 312070 en 312090. Bestekspost 312090 komt dan ook niet te vervallen. Zie verder het antwoord op vraag 126.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
128**Onderwerp:**
Bijlage KPI's**Vraag:**

De KPI-bijlage vermeldt contractnummer TN506566, de looptijd november 2025-november 2033 en werkzaamheden voor Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Tevens bevat de lijst KPI's die betrekking lijken te hebben op regulier onderhoud en storingsafhandeling. Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze bijlage niet ongewijzigd op de onderhavige aanbesteding van toepassing is en een gecorrigeerde KPI-lijst verstrekken die uitsluitend betrekking heeft op de onderhavige Raamovereenkomst Projecten OVL Dordrecht en Zwijndrecht 2026-2032?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
129**Onderwerp:**
Leidraad §2.2 / Gunningscriterium capaciteit**Vraag:**

Inschrijver dient concreet te beschrijven hoe de capaciteit wordt afgestemd op de te verwachten werkstroom in beide gemeenten. Kan Opdrachtgever daarom een indicatieve prognose verstrekken van de verwachte werkstroom gedurende ten minste de eerste twee contractjaren, bijvoorbeeld per gemeente en per kwartaal/halfjaar, inclusief de thans bekende of geprogrammeerde RO/IIP-projecten en een indicatie van de omvang daarvan?

Antwoord:

Een indicatieve prognose van de werkstroom per gemeente en per kwartaal of halfjaar wordt niet verstrekt. Die is er niet.

Juist omdat de omvang, het moment en de fasering van de projecten niet vooraf vaststaan, is gekozen voor een raamovereenkomst met deelopdrachten. Zou de werkstroom wel vooraf bekend zijn, dan zou een gewoon bestek de aangewezen contractvorm zijn geweest.

De fictieve hoeveelheden in deel 2.2 zijn opgesteld op basis van de werkelijk te verwachten werkstroom en geven daarmee het beste beschikbare beeld van de contractomvang. De besteksposten 107010 tot en met 107030 geven daarbij de bandbreedte van de deelopdrachten aan: tot 25, tot 100 en tot 500 verlichtingsobjecten. Zie verder het antwoord op vraag 58.

Het gunningscriterium ziet dan ook niet op het afstemmen van capaciteit op een vooraf bekende planning, maar op de wijze waarop de inschrijver zijn organisatie inricht om deelopdrachten van wisselende omvang binnen de gestelde termijnen uit te voeren en pieken op te vangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
130

Onderwerp:

Leidraad Contractmanagement

Vraag:

Voor Dordrecht is de werkwijze voor contractmanagement, KPI-toetsing en rapportage uitgewerkt. Voor Zwijndrecht wordt deze werkwijze pas na gunning nader uitgewerkt. Kan Opdrachtgever vóór inschrijving aangeven welke overleg-, rapportage-, contractmanagement- en prestatieverplichtingen voor Zwijndrecht minimaal zullen gelden, zodat Inschrijvers de daarmee samenhangende inzet en kosten op gelijke wijze in hun inschrijving kunnen verwerken?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 61. De overleg- en rapportageverplichtingen volgen uit het bestek en gelden voor beide gemeenten gelijk: de bouwvergaderingen uit bepaling 01 31 01 en bestekspost 104010, de wekelijkse voortgangsmelding uit bepaling 34 42 01 lid 08, en de maandelijkse rapportage en termijnstaat uit bepaling 01 06 01 lid 05.

De KPI-systematiek van bijlage H is een voorbeeldformat waarvan de definitieve invulling bij het startgesprek wordt vastgesteld, zie het antwoord op vraag 7. Daaruit vloeien geen aanvullende verplichtingen of kosten voort die bij inschrijving niet kenbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
131

Onderwerp:

Leidraad Contractmanagement / DAP

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat het na gunning op te stellen en gedurende de looptijd te actualiseren DAP uitsluitend een operationele uitwerking vormt van reeds uit de aanbestedingsdocumenten en de winnende inschrijving voortvloeiende verplichtingen en dat via het DAP geen nieuwe of zwaardere contractuele verplichtingen, risico's, prestaties of kosten voor Opdrachtnemer kunnen worden geïntroduceerd zonder afzonderlijke wederzijdse overeenstemming?

Antwoord:

Bevestigd. Het document afspraken en procedures is een operationele uitwerking van de verplichtingen die reeds voortvloeien uit de aanbestedingsdocumenten en de winnende inschrijving. Nieuwe of zwaardere verplichtingen, risico's, prestaties of kosten kunnen daarin niet eenzijdig worden opgenomen.

Wordt een dergelijke wijziging toch wenselijk geacht, dan volgt zij de weg van het antwoord op vraag 66.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
132

Onderwerp:

Leidraad Contractmanagement / KPI's

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat wijziging of vervanging van KPI's gedurende de contractperiode uitsluitend is toegestaan voor zover de nieuwe KPI rechtstreeks herleidbaar is tot een reeds bij aanbesteding bestaande contractuele verplichting en niet leidt tot nieuwe of zwaardere eisen, kortere termijnen, aanvullende capaciteit, aanvullende kosten of een zwaarder sanctieregime voor Opdrachtnemer?

Antwoord:

Bevestigd. Een gewijzigde of nieuwe kritische prestatie-indicator moet rechtstreeks herleidbaar zijn tot een bij aanbesteding bestaande contractuele verplichting en mag niet leiden tot zwaardere eisen, kortere termijnen, aanvullende capaciteit, aanvullende kosten of een zwaarder sanctieregime. Wijziging vindt plaats in overleg en wordt schriftelijk vastgelegd.

Leidt een gewenste wijziging wel tot zwaardere verplichtingen, dan volgt zij de weg van het

antwoord op vraag 66. Zie verder het antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
133

Onderwerp:

KPI's / Concept Overeenkomst

Vraag:

Verschillende KPI's bevatten kwalitatieve elementen zoals samenwerking, betrouwbaarheid, openheid en de mate waarin Opdrachtgever wordt ontzorgd. Kan Opdrachtgever bevestigen dat formele waarschuwingen, contractuele kortingen en/of ontbinding uitsluitend kunnen worden gebaseerd op objectief aantoonbare tekortkomingen ten opzichte van vooraf kenbare en toetsbare contracteisen en niet uitsluitend op een subjectieve waardering van genoemde kwalitatieve aspecten?

Antwoord:

Bevestigd. Een formele waarschuwing, een korting of ontbinding wordt uitsluitend gebaseerd op objectief aantoonbare tekortkomingen ten opzichte van vooraf kenbare en toetsbare contracteisen. De kwalitatieve aspecten uit paragraaf 2.2 dienen als gespreksonderwerp bij de evaluatie en niet als zelfstandige sanctiegrond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
134

Onderwerp:

RAW 01 30 01

Vraag:

Kan Opdrachtgever verduidelijken wat in bepaling 01 30 01 onder één "incident" wordt verstaan?
Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat één feitelijke oorzaak of gebeurtenis niet gelijktijdig als meerdere incidenten wordt beschouwd en niet cumulatief via verschillende kortingsbepalingen voor dezelfde tekortkoming wordt gesanctioneerd?

Antwoord:

Onder een incident wordt verstaan een afzonderlijke gebeurtenis of een afzonderlijk verzuim. Bevestigd wordt dat een feitelijke oorzaak of gebeurtenis niet gelijktijdig als meerdere incidenten wordt beschouwd en dat voor dezelfde tekortkoming niet cumulatief via verschillende kortingsbepalingen wordt gesanctioneerd. Bepaling 01 30 01 wordt hierop verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
135

Onderwerp:

RAW 01 09 06

Vraag:

In bepaling 01 09 06 is bepaald dat wijzigingen van eisen van Stedin gedurende de gehele contractperiode voor rekening van Opdrachtnemer komen en geen recht geven op uitstel of bijbetaling. Kan Opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen die bij inschrijving redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en die tot substantiële aanvullende kosten en/of gevolgen voor de doorlooptijd leiden, worden behandeld als een wijziging van de overeenkomst en voor verrekening en/of termijnverlenging in aanmerking komen?

Antwoord:

Bevestigd. Een wijziging van de eisen van de netbeheerder die bij inschrijving redelijkerwijs niet voorzienbaar was en die tot substantiële aanvullende kosten of gevolgen voor de doorlooptijd leidt, wordt behandeld als een wijziging van het werk.

De bepaling dat wijzigingen voor rekening van de aannemer komen, ziet op het gedurende de looptijd op peil houden van de overeenkomsten, aanwijzingen, opleidingen en certificeringen die bij de inschrijving reeds waren vereist. Zij ziet niet op een wezenlijk nieuwe eis van de netbeheerder.

Deze afbakening is opgenomen in bepaling 01 09 06 lid 01. Bepaling 34 12 13 lid 08 verwijst daarnaar. Voor de wijze van melden en verrekenen wordt verwezen naar het antwoord op vraag 66.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

136

Onderwerp:

Gunningscriterium Risicodossier

Vraag:

Bij het Risicodossier verlangt Opdrachtgever dat Inschrijver risico's benoemt waarop hij geen invloed heeft, waaronder de doorlooptijden van Stedin, afstemming met de civiele aannemer en beschikbaarheid van materialen uit de door Opdrachtgever gesloten raamcontracten. Kan Opdrachtgever bevestigen dat, indien Opdrachtnemer zijn aangeboden en overeengekomen beheersmaatregelen aantoonbaar uitvoert, het resterende risico voor omstandigheden waarop Opdrachtnemer daadwerkelijk geen invloed kan uitoefenen niet contractueel bij Opdrachtnemer wordt gelegd?

Antwoord:

Bevestigd. Voert de opdrachtnemer de aangeboden en overeengekomen beheersmaatregelen aantoonbaar uit, dan wordt het resterende risico voor omstandigheden waarop hij geen invloed heeft niet bij hem gelegd. Zie verder de antwoorden op de vragen 37 en 53.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

137

Onderwerp:

Leidraad §1.4 / RAW 107010-107030

Vraag:

In §1.4 is bepaald dat een deelopdracht dusdanig is voorbereid dat Opdrachtnemer nog slechts enkele voorbereidingswerkzaamheden hoeft te verrichten. De besteksposten 107010 t/m 107030 omvatten echter onder meer schouw, ontwerpsschets, lichtberekeningen, V&G-plan, uitvoeringsplanning, calculatie en bouwstoffen specificatie. Kan Opdrachtgever concreet aangeven welk voorbereidingsniveau bij iedere deelopdracht minimaal door Opdrachtgever wordt

aangeleverd en welke van genoemde activiteiten standaard tot de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer behoren?

Antwoord:

Een nadere opgave van het voorbereidingsniveau per deelopdracht wordt niet gegeven. Het bestek is op dit punt volledig.

Bepaling 34 42 01 lid 01 bepaalt dat de directie per deelopdracht aangeeft of het ontwerp door de opdrachtgever wordt aangereikt, dan wel door de opdrachtnemer wordt opgesteld overeenkomstig bepaling 34 42 03. Wordt het ontwerp door de opdrachtgever aangereikt, dan worden het ontwerp en de relevante informatie door de directie ter beschikking gesteld, overeenkomstig lid 02.

De besteksposten 107010 tot en met 107030 worden uitsluitend opgedragen voor de werkzaamheden die de opdrachtnemer in de betreffende deelopdracht daadwerkelijk moet verrichten. De omschrijving van die besteksposten geeft aan welke werkzaamheden dat kunnen zijn. Het opstellen van een lichtontwerp wordt afzonderlijk opgedragen en verrekend via de besteksposten 107040 tot en met 107060, overeenkomstig het proces in bepaling 34 42 03.

Deze systematiek is eigen aan een raamovereenkomst met deelopdrachten, waarbij de omvang en de aard van de voorbereiding per deelopdracht verschillen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
138

Onderwerp:

RAW 107010-107060

Vraag:

In de besteksposten 107010 t/m 107030 is het opstellen van lichtberekeningen onderdeel van de resultaatverplichting. Daarnaast zijn met posten 107040 t/m 107060 afzonderlijke posten opgenomen voor het opstellen van lichtberekeningen in Dialux. Kan Opdrachtgever het onderscheid tussen beide werkzaamheden nader omschrijven en bevestigen wanneer een lichtberekening onder de basispost werkvoorbereiding valt en wanneer de afzonderlijke posten 107040 t/m 107060 mogen worden toegepast?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

139

Onderwerp:

RAW 104010 / KPI's

Vraag:

Bestekspost 104010 bevat 72 bouwvergaderingen inclusief planningsoverleg gedurende de contractperiode. Tegelijkertijd wordt in de KPI-bijlage en RAW een wekelijkse voortgangs-/planningsafstemming verlangd. Kan Opdrachtgever bevestigen of naast de 72 bouwvergaderingen afzonderlijke wekelijkse planningsoverleggen worden verlangd? Indien dit het geval is, via welke bestekspost worden de daarmee gemoeide personeelskosten verrekend?

Antwoord:

De 72 bouwvergaderingen uit bestekspost 104010 betreffen een vergadering per maand gedurende de looptijd, inclusief het daarbij behorende planningsoverleg. De wekelijkse voortgangsmelding uit bepaling 34 42 01 lid 08 is een melding per deelopdracht en geen afzonderlijk overleg. De kosten daarvan zijn begrepen in de besteksposten van de reeks 107.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

140

Onderwerp:

RAW 01 02 01

Vraag:

In bepaling 01 02 01 is bepaald dat betaling van een deelopdracht plaatsvindt na oplevering van de werkzaamheden. Uit de Aanbestedingsleidraad blijkt dat integrale RO/IIP-projecten doorlooptijden van meerdere jaren kunnen hebben. Kan Opdrachtgever bevestigen dat gedurende de uitvoering van een deelopdracht tussentijdse termijnstaten en facturen kunnen worden ingediend voor aantoonbaar uitgevoerde werkzaamheden? Zo ja, kan Opdrachtgever de betalingssystematiek en

frequentie van deze tussentijdse termijnen verduidelijken?

Antwoord:

Bevestigd. Bij een deelopdracht met een doorlooptijd van meer dan drie maanden kan de aannemer gedurende de uitvoering maandelijks een termijnstaat indienen voor de aantoonbaar uitgevoerde werkzaamheden.

Op die termijnstaten is het bepaalde in bepaling 01 06 01 van toepassing: de termijnstaat wordt vergezeld van het daar genoemde overzicht per deelopdracht, met de bestekspostnummers, de gemaakte productie, de eenheid, de prijs per eenheid en het totaalbedrag. De betalingstermijn bedraagt ten hoogste 30 dagen.

De eindafrekening vindt plaats na oplevering van de deelopdracht, waarbij het bepaalde in bepaling 01 02 01 lid 05 geldt: betaling volgt nadat de termijnstaat en het mutatieformulier door de directie zijn geaccordeerd en de revisie in het beheersysteem is verwerkt.

Bepaling 01 02 01 lid 03 is hierop aangevuld. Zie voor de verrekening van geleverde, nog niet verwerkte bouwstoffen het antwoord op vraag 33.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
141

Onderwerp:

RAW / posten 206xxx

Vraag:

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor installatie, configuratie en inbedrijfstelling van het door Opdrachtgever geleverde Telemanagement. De betreffende besteksposten omschrijven met name montage, inscannen en verwerking van mutaties. Kan Opdrachtgever bevestigen in welke bestekspost de werkzaamheden voor configuratie, commissioning/inbedrijfstelling, testen en eventuele ondersteuning bij functionele keuring zijn opgenomen?

Antwoord:

De installatie, de configuratie en de inbedrijfstelling van het telemanagement zijn begrepen in de besteksposten van de reeks 206. De ondersteuning bij de functionele keuring door de directie is eveneens in die posten begrepen. Zie verder het antwoord op vraag 18.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

142

Onderwerp:

RAW 104030

Vraag:

Bestekspost 104030 voor coördinatie met de civiele aannemer kan per deelopdracht maximaal eenmaal worden toegepast en kent een maximum van twee uur. Aangezien integrale projecten doorlooptijden van meerdere jaren kunnen kennen en gefaseerd kunnen worden uitgevoerd, kan Opdrachtgever toelichten hoe aanvullende noodzakelijke coördinatie-uren worden verrekend indien de aantoonbaar benodigde inzet meer bedraagt dan twee uur?

Antwoord:

Aanvullende coördinatie-uren die aantoonbaar uitgaan boven de twee uur uit bestekspost 104030 worden, op aanwijzing van de directie, verrekend via bestekspost 104040 dan wel via de besteksposten van de reeks 611. Beide kennen een eenheid per uur.

Bij een gefaseerd project met een lange doorlooptijd kan de directie bovendien per fase een afzonderlijke deelopdracht verstrekken, waarmee bestekspost 104030 per fase van toepassing is. Zie verder het antwoord op vraag 71.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 sep 2026

Percelen:

P1 1