

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-8004
Toelichting:
Nota van Inlichtingen ronde 1

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Vereisten inzake budget en participatie

Vraag:
Kunt u de volgende punten verduidelijken:

1. Wat is het geschatte budget of het maximaal beschikbare budget voor deze aanbesteding, inclusief de koepel, sportvloer, technische installaties, montage en onderhoud?
2. Kunt u bevestigen dat er, naast een tweedehands hal, ook een volledig nieuwe luchthal kan worden aangeboden?
3. Worden vergelijkbare internationale referenties geaccepteerd, of moet de inschrijver beschikken over eerdere ervaring die specifiek in Nederland is opgedaan?
4. Kan een buitenlands bedrijf rechtstreeks inschrijven, of is een Nederlandse KvK-registratie of een lokale Nederlandse partner vereist?

Antwoord:

1. Het maximale budget voor de gehele looptijd betreft €500.000 inclusief BTW
2. Er mag ook een nieuwe luchthal worden aangeboden
3. Vergelijkbare buitenlandse referenties worden geaccepteerd zolang deze controleerbaar zijn. Dit betekent dat opdrachtnemer voldoende contactgegevens en documentatie in het Nederlands moet aanleveren zodat de gemeente de ervaring kan verifiëren. Daarnaast eist aanbestedende dienst voor kerncompetentie 1 wel dat de buitenlandse "NOC*NSF norm" referentie controleerbaar is.
4. Ja, een buitenlands bedrijf kan rechtstreeks inschrijven op een aanbesteding in Nederland. Inschrijver dient wel een gelijkwaardig officieel buitenlands Uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen, waaruit tevens de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van het UEA blijkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Taal tijdens uitvoering

Vraag:

uitvoerig

Antwoord:

Als gedurende de uitvoeringsperiode van de opdracht met ploegen wordt gewerkt dient binnen elke ploeg een persoon werkzaam te zijn die de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. De overige medewerkers in deze ploeg dienen basale kennis van het Nederlands te hebben, zodat in geval dat in geval van gevaar, waarschuwingen etc. worden gegeven, deze kunnen worden begrepen. Een ploeg is een eenheid die met de uitvoering van een opdracht is belast en bestaat uit twee of meer personen. Als personen voor langere tijd zelfstandig werkzaam zijn, dan wordt van deze persoon verwacht dat deze de Nederlandse taal beheerst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Referentieformulier Akoestiek

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad pagina 6 punt 3.1.3 wordt geen leeftijd van de blaashal gesteld. In het referentieformulier wordt een uiterste datum gesteld van 5 jaar. Aangezien de maatregel akoestiek betreft, kunt u bevestigen dat de opleveringsdatum binnen 5 jaar niet van kracht is?

Antwoord:

Ja, binnen 5 jaar niet van kracht

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

4

Onderwerp:

referentieformulier akoestiek

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het invullen van het UEA door de derde partij niet noodzakelijk is omdat de akoestische maatregelen als optie worden meegenomen?

Antwoord:

Ja, dat klopt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Algemene vraag

Vraag:

Kunt u aangeven welke betalingstermijnen + termijnen van toepassing zijn op deze aanbesteding, gezien de korte doorlooptijd zouden wij hiervoor het volgende willen voorstellen. 50% bij per ommeegaande bij opdrachtverstrekking, 40% bij afronding verankering en 10% na plaatsing blaashal?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.6. en 4.2 en 6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat van de Inschrijver wordt verwacht dat hij al start met engineering/productie en werkzaamheden op locatie vóórdat de opdracht definitief (na de bezwaartermijn) is gegund? Welke afspraken c.q. welk risicokaders gelden er indien een afgewezen Inschrijver binnen de vervalttermijn een kort geding aanhangig maakt en de opdracht als gevolg daarvan niet, later, of aan een andere partij wordt gegund?

Antwoord:

Ja dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.2 en 4.5.2

Vraag:

Kunt u bevestigen welke puntenverdeling correct is voor subgunningscriteria 2A en 2B: 20/20 punten (zoals in §3.2) of 25/15 punten (zoals in §4.5.2, Stap 3)? Kunt u tevens de weegfactoren per onderdeel bevestigen, aangezien deze bij een scoreschaal van 0/1/3/5 niet tot de vermelde maximale scores per onderdeel leiden?

Antwoord:

wordt 25/15 en weegfactoren handhaven

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.5

Vraag:

De werkzaamheden zijn dusdanig specialistisch dat wij geen mogelijkheden zien voor het inzetten van SROI, is het mogelijk dat voor deze aanbesteding deze bepaling wordt geschrapt?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PVE Inleiding

Vraag:

Er is sprake een strakke planning. Welke rol speelt de omgevingsvergunning hierin? Is de vergunning reeds verstrekt en zo niet, hoe wordt daarmee omgegaan als deze op het moment van gunning ook nog niet verstrekt is?

Antwoord:

Dit is voor risico van de opdrachtgever

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
10

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

PVE 5.8

Vraag:

Uit eerdere informatie begrijpen wij dat de inschrijving een tweedehands blaashal dient te zijn. Bij 5,8 wordt gesproken over de tweedehands blaashal als optie. Kunt u hier duidelijkheid in geven?

Antwoord:

Correct op vraag 2. Dit betreft geen optie het moet een tweedehandse blaashal zijn

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
11

Onderwerp:

PVE 5.4

Vraag:

Er staat vermeld dat er een meerjarig schoonmaakcontract aangeboden kan worden. Kunt u bevestigen dat dit alleen voor de sportvloer geldt?

Antwoord:

Dit geldt alleen voor de sportvloer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
12

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

PVE 4.1 en 4.2

Vraag:

Bij een tweedehands hal is de kleur niet te bepalen voor het dak en de onderrand. Kunt u bevestigen dat de bestaande kleur groen voor de plint akkoord is en de kleur wit voor het dak?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
13

Onderwerp:

PVE 3.4.3

Vraag:

De technische installatie wordt gesitueerd op de plek zoals aangegeven in figuur 2. Klopt het dat figuur 2 niet opgenomen is in het document?

Antwoord:

Correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
14

Onderwerp:

PVE 2.2

Vraag:

Is het voor opdrachtgever mogelijk om vóóraf aan de inschrijving inzicht te verstrekken in de leidingen, kabels, (drainage) buizen en eventuele bijzonderheden (bijv puin) onder het veld? Is het voor opdrachtgever mogelijk om vóóraf aan de inschrijving inzicht te verstrekken in de leidingen, kabels, buizen en eventuele bijzonderheden (bijv puin) onder het veld?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.4.2

Vraag:

De jaarlijkse kosten voor Service, Beheer en Onderhoud moeten op het inschrijfformulier aangegeven worden. Op het inschrijfformulier is dit niet opgenomen. Wijziging van het format (zie 4.4) is niet toegestaan. Kunt u aangeven hoe we de jaarlijkse voornoemde exploitatiekosten kunnen verwerken op het inschrijfformulier?

Antwoord:

U dient een totaalbedrag op te nemen in het inschrijfformulier. In een open begroting in een separate bijlage zult u het totaalbedrag opgegeven in het inschrijfformulier verder toelichten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
16

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.4.1

Vraag:

Het pva dient vergezeld te gaan met een indelingstekening incl maatvoering van de blaashal, mag dit een separate bijlage zijn of is dit onderdeel van de 5 pagina's

Antwoord:

Dit mag een separate bijlage zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.2

Vraag:

Hier staat opdracht voor blaashal Zieuwent. We nemen aan dat dit Sint Oederode/gemeente Meierijstad is

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.1.3 en Referentieformulieren

Vraag:

Onder de minimumeisen worden referenties gevraagd van akoestiek, service en exploitatielast. Klopt het dat alleen het referentieformulier mbt de akoestiek is bijgevoegd? Kunt u de overige referentieformulieren ook toevoegen onder documenten?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
19

Onderwerp:

PVE 3.4

Vraag:

Het aansluitvermogen voor de blaashal is minimaal 3*32A. Kunt u bevestigen dat het aansluitvermogen voldoende capaciteit heeft?

Antwoord:

ja, met aanvulling van de Hockeyvereniging

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
20

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

planning

Vraag:

U vraagt om een planning. Wordt het toegestaan om de planning als bijlage toe te voegen aan het PvA?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Vragen over de nota van inlichtingen

Vraag:

Wij verzoeken u om een 2de inlichtingen ronde toe te voegen die alleen gaat over de Nota van inlichtingen.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Leidraad 3.4.4 SGC 2D Exploitatielast

Vraag:

U schrijft:

'Om deze reden geldt de isolatiewaarde van de blaashal als een belangrijke prestatie-indicator. De opdrachtnemer wordt gevraagd de U-waarde en Rc-waarde van de voorgestelde blaashal te specificeren en toe te lichten. Deze waarden worden door de aanbestedende dienst gebruikt om een objectieve vergelijking te kunnen maken tussen inschrijvers met betrekking tot de te verwachten toekomstige stookkosten.'

De U c.q. Rc-waarde worden gebruikt om een objectieve vergelijking te maken.

Deze waardes worden opgegeven door de inschrijvers. Omdat op basis van die waarden een 'objectieve' vergelijking wordt gemaakt is het van het grootste belang dat de waarde klopt en representatief is.

Niet in de laatste plaats omdat u als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor het zorgen voor een gelijk speelveld voor de inschrijvers.

Vraag:

Op welke wijze gaat u de opgegeven waardes toetsen?

Op welke manier geeft u invulling aan de wettelijke verplichting om te zorgen voor een gelijk speelveld voor de inschrijvers?

Antwoord:

De gemeente laat de opgegeven waardes door de energieadviseur van de afdeling sportzaken toetsen conform de sportvoorzieningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Leidraad 3.4.3 SGC 2C Duurzaamheid

Vraag:

U schrijft:

De opdrachtnemer dient optioneel te specificeren welke goed functionerende, gebruikte dan wel gereviseerde materialen kunnen worden toegepast in de aanbestede dienst waaronder, doch niet uitsluitend, sportvloer, nooddeuren, een toegangsdeur en/of een sluis en deze opgave te voorzien van een transparante onderbouwing van de daarmee gerealiseerde kostenbesparing ten opzichte

van de toepassing van nieuwe materialen.

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat deze opsomming van onderdelen en prijzen in het PVA opgenomen moet worden? Wij achten het voor de hand liggend dat dit als bijlage toegevoegd wordt.

Antwoord:

Ja dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

24

Onderwerp:

3.4.1 Leidraad SGC 2A

Vraag:

U schrijft:

In het Plan van Aanpak wordt tevens beschreven op welke onderdelen de opdrachtgever zelf werkzaamheden kan uitvoeren of ondersteuning kan bieden, onder meer met inzet van vrijwilligers uit het dorp.

Vraag:

Hoeveel vrijwilligers zijn er maximaal beschikbaar?

Hoeveel uur kunnen zij maximaal ingezet worden?

Met hoeveel uur inzet van de opdrachtgever kunnen we rekening houden? En welke vakgebieden zijn beschikbaar?

Antwoord:

geen vrijwilligers, want dit is de opdracht voor de opdrachtnemer, want deze hal blijft voor circa 10 jaar staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Leidraad 3.4.1

Vraag:

Het is mogelijk om alternatieven te motiveren en te benoemen. De alternatieven moeten separaat in beeld worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

Als u de alternatieven betreft in de beoordeling. Zo ja dan vragen wij ons af op basis van welke uitgangspunten u de alternatieven gaat beoordelen en wegen?

Antwoord:

opdrachtnemer dient gelijkwaardigheid aan te tonen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Leidraad 3.4.1

Vraag:

Het is mogelijk om alternatieven te motiveren en te benoemen. De alternatieven moeten separaat in beeld worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

Gaat u de alternatieven beoordelen en wegen. Wordt dit betrokken bij de beoordeling op SGC 1 Prijs en op SGC 2 Kwaliteit?

Antwoord:

U dient gelijkwaardigheid aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

27

Onderwerp:

PVE 5.2 Onderhoud

Vraag:

Wij nemen aan dat het MJOP na de gunning aangeleverd kan worden?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

28

Onderwerp:

3.4 Technische eisen

Vraag:

U schrijft:

Alle elektra aansluitingen worden volgens uitvoeringstekening gelegd in afstemming met de opdrachtnemer.

Vraag:Voor wiens rekening komen de kosten voor het leveren en aanleggen van de leidingen?
Wie verzorgt de aansluitingen in de elektrakast van de accommodatie?**Antwoord:**

De opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
29

Onderwerp:

3.3 Sportvloer

Vraag:

3de bullit op pagina 6

Daarnaast dient het vloersysteem te beschikken over minimaal 12.000 ondersteuningspunten per m² om een gelijkmatige stabiliteit en drukverdeling te waarborgen.

Vraag:

Ook hier geldt dat 1 specifieke leverancier dit soort tegels levert. Is het toegestaan om een alternatieve tegel voor te stellen?

Antwoord:

U dient gelijkwaardigheid aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
30

Onderwerp:

PVE 3.3 Modulaire Sportvloer

Vraag:

Blad 6 bovenaan staat

De sportvloertegels bestaan uit modulaire elementen met een afmeting van 30,5 × 30,5 x 2cm. Het systeem moet verkrijgbaar zijn in minimaal twintig (20) verschillende kleuren.

Dit is heel specifiek en wordt door één leverancier in Nederland geleverd. Ook hier geldt dat het 'gelijke speelveld voor alle aanbieders' ons inziens in het geding komt.

Vraag:
Is een gelijkwaardige tegel van een ander merk ook toegestaan?

Antwoord:
U dient gelijkwaardigheid aan te tonen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
31

Onderwerp:
PVE 3.3 Modulaire sportvloer

Vraag:
Onder bullit 6 staat:
De sportvloer is een gesloten (dichte) vloer zonder gaatjes.

Vraag:
Wat is de reden om te kiezen voor een dichte vloer?
Zijn alternatieven met gaatjes toegestaan?

Onze ervaring is dat een open vloer dezelfde goede eigenschappen heeft en heel positieve invloed heeft op de akoestiek.

Antwoord:
U dient gelijkwaardigheid aan te tonen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
32

Onderwerp:
PVE 2.2 Ondergrond

Vraag:
In deze paragraaf wordt een ankerlengte van 6 m genoemd.

In het pve wordt in paragraaf 3.4.2 een lengte van 4 m en een afstand van 1,5m benoemd.

Vraag:
Wat moet er aangehouden worden?

Antwoord:
Vooraf een grondboring maken door opdrachtgever

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
33

Onderwerp:
PVE 2.2 Kabels en leidingen

Vraag:
Heeft u tekeningen van de terreinleidingen en de drainage van het sportpark zelf? Dit wordt namelijk niet versterkt door het Klic. Kunt u die toevoegen aan de stukken?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Leidraad 4.5.3 Bekendmaken van resultaten

Vraag:
Er staat:
Als een Inschrijver zich niet kan verenigen met het voorgenomen gunningsbesluit dan dient hij binnen tien (20) kalenderdagen na bekendmaking van het besluit een kort geding aanhangig te hebben gemaakt.

Vraag:
Welke getal geldt voor het aantal kalenderdagen: tien of 20?

Antwoord:
Dit dient binnen 20 kalenderdagen na gunning te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Leidraad 4.5.2 Beoordeling van de kwaliteit

Vraag:
Bij stap 3 wordt de weegfactor benoemd.

Vraag:
Klopt het dat de weegfactor van A. aansluiten op het PVE 5 moet zijn ipv 4?
Klopt het dat de weegfactor van B, service en onderhoud 3 moet zijn ipv 4.

Antwoord:
Ja, dat is correct

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
36

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Leidraad 4.4 wijze van inschrijven

Vraag:

U schrijft:

Voor Inschrijving dient gebruik te worden gemaakt van het inschrijfformulier zoals opgenomen als bijlage 2 van deze Leidraad. Wijzigingen in formats of de inhoud zijn niet toegestaan en kunnen voor de Aanbestedende Dienst aanleiding zijn tot uitsluiting van verdere deelname.

U schrijft ook onder 3.4.1:

Eventuele alternatieven kunnen gemotiveerd worden benoemd en dienen tevens separaat in beeld te worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

Wijzigen van formats is niet toegestaan. Tegelijkertijd moeten er in het inschrijfformulier diverse zaken nader toegelicht worden. Hoe moeten wij met deze tegenstrijdigheid omgaan.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Leidraad 4.2 Tijdschema

Vraag:

De definitieve gunning staat gepland voor woensdag 14-10-2026. De oplevering van de hal staat gepland voor woensdag 28 oktober a.s. (2.6 Looptijd en opdracht).

Volgens 2.6 starten de werkzaamheden in de week van de voorlopige gunning. Wordt de opdracht dan ook verleend/ondertekend en kan de 1e rekening worden gestuurd in week 39?

Antwoord:

ja, maar de definitieve oplevering staat op 30 OKTOBER 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
38**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.3 SGC 2C Duurzaamheid

Vraag:

U schrijft:

De aanbestedende dienst wenst de mogelijkheid te hebben om de gebruikte dan wel gereviseerde materialen eventueel toe te passen.

Vraag:

Op welk moment wordt dit besloten?

Heeft het dan al impact op de inschrijfprijs?

Betekent dit dat we alle onderdelen nieuw moeten aanbieden?

Antwoord:

Dit dient Inschrijver op voorhand zelf te bepalen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
39**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.3 SGC 2C Duurzaamheid

Vraag:

De opdrachtnemer dient optioneel te specificeren welke goed functionerende, gebruikte dan wel gereviseerde materialen kunnen worden toegepast in de aanbestede dienst waaronder, doch niet

uitsluitend, sportvloer, nooddeuren, een toegangsdeur en/of een sluis en deze opgave te voorzien van een transparante onderbouwing van de daarmee gerealiseerde kostenbesparing ten opzichte van de toepassing van nieuwe materialen.

Vraag:

Wat is het doel van deze opsomming?

Wordt dit in mindering gebracht op de inschrijfsom?

In hoeverre telt dit dan mee voor de beoordeling van SGC1? Met andere woorden, welke prijs wordt gehanteerd als SGC1?

Antwoord:

De opsomming is niet nodig want deze wordt ook niet meegenomen in de inschrijfbegroting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

**Ref.nr.
40**

Onderwerp:

Leidraad 3.4.3 SGC 2C Duurzaamheid

Vraag:

De opdrachtnemer dient een terugkoopgarantie aan te bieden voor relevante onderdelen (zoals blaashal, vloer en technische installaties

Vraag:

Waar moet dit worden vermeld? Op het inschrijfformulier?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
41

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Leidraad 3.4.3 Duurzaamheid

Vraag:

U schrijft:

De opdrachtnemer dient een terugkoopgarantie aan te bieden voor relevante onderdelen (zoals blaashal, vloer en technische installaties).

Vraag:

Gaat dit alleen om de garantie dat de materialen worden teruggekocht?

Of wilt u een bedrag waarvoor het wordt teruggekocht? Omdat de looptijd niet bekend is, is het niet mogelijk om een prijs voor de terugkoop vast te stellen.

Als u de gebruikstijd expliciet maakt, dan is het mogelijk om een prijs vast te stellen. Wilt u een prijs per onderdeel? Of één prijs voor het geheel? Het laatste heeft onze voorkeur.

Wij nemen aan dat dit niet meetelt voor de score op prijs (SGC 1)

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
42

Onderwerp:

3.4.2 Leidraad Service

Vraag:

Tevens wordt er gevraagd om op het inschrijfformulier aan te geven welke jaarlijkse kosten in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden service, beheer en onderhoud.

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat dit niet meetelt voor SGC 1 inschrijfsom?

Er is geen ruimte op het inschrijfformulier waar dit kan worden vermeld. Kunt u dit toevoegen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

43

Onderwerp:

3.4.1 Leidraad SGC 2A

Vraag:

U schrijft:

In het Plan van Aanpak wordt tevens beschreven op welke onderdelen de opdrachtgever zelf werkzaamheden kan uitvoeren of ondersteuning kan bieden, onder meer met inzet van vrijwilligers uit het dorp.

Vraag:

Wat is het doel van de inzet van deze mensen? Gaat dit om betrokkenheid bij het bouwen of gaat dit om het besparen van kosten?

Antwoord:

Neen, er zijn geen vrijwilligers nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

44

Onderwerp:

3.4.1 Leidraad SGC 2A

Vraag:

U schrijft:

In het plan van aanpak wordt minimaal ingegaan op; het type sportvloer, RC-waarde en akoestische eigenschappen.

De akoestische maatregelen vallen niet onder de opdracht. 3.2.1 PVE zegt: De akoestische panelen maken geen onderdeel uit van de aanbesteding, maar mogen optioneel worden aangeboden.

Begrijpen wij het goed dat de situatie zonder akoestische maatregelen beschreven moet worden?

Antwoord:

U dient gelijkwaardigheid aan te tonen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

45

Onderwerp:

3.4.1 Leidraad SGC 2A

Vraag:

U schrijft:

Eventuele alternatieven kunnen gemotiveerd worden benoemd en dienen tevens separaat in beeld te worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat in het PVA dan bijvoorbeeld wordt aangegeven 'Alternatief 1'. De daadwerkelijke beschrijving van het alternatief wordt dan op het inschrijfformulier vermeld?

Antwoord:

U dient gelijkwaardigheid aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Leidraad 3.4.1 SGC 2A

Vraag:

U schrijft:

Eventuele alternatieven kunnen gemotiveerd worden benoemd en dienen tevens separaat in beeld te worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

De onderbouwing moet plaats vinden op het inschrijfformulier. In hoeverre telt die omschrijving om het inschrijfformulier mee bij de beoordeling op kwaliteit?

Antwoord:

U dient eerst gelijkwaardigheid aan te tonen, en we hebben een deskundige van blaashallen bij dit soort opgaven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
47

Onderwerp:
PVE 3.4.1 SGC 2A

Vraag:

U schrijft:

Eventuele alternatieven kunnen gemotiveerd worden benoemd en dienen tevens separaat in beeld te worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

Hoe tellen de alternatieven mee in de beoordeling op prijs. Wij nemen aan dat de inschrijfsom zoals vermeld op het inschrijfformulier de basis voor de beoordeling op prijs is?

Antwoord:

U dient gelijkwaardigheid aan te tonen, en we hebben een deskundige van blaashallen bij dit soort opgaven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.1 Voldoen aan pve

Vraag:

U schrijft:

De opdrachtnemer wordt geacht deze zelfwerkzaamheid optimaal te faciliteren en waar mogelijk te integreren in de planning, taakverdeling en uitvoeringsmethodiek.

Vraag:

Wij interpreteren dit als een eis die in het PVE thuis hoort en niet als zodanig in het Plan van Aanpak.

Begrijpen wij het goed dat in het PvA de manier waarop nader moet worden omschreven?

Antwoord:

neen wordt niet aangepast in het PvA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
49**Onderwerp:**

Leidraad 3.4.1 Voldoen aan PVE

Vraag:

U schrijft:

Het plan van aanpak dient vergezeld te gaan met een indelingstekening inclusief maatvoering van de voorgestelde blaashal.

Vraag: Hieruit maken wij op dat de indelingstekening een bijlage is van het pva. Begrijpen wij het goed dat deze geen onderdeel uitmaakt van de 5 pagina's A4?

Antwoord:

Ja, dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
50

Onderwerp:

3.3 Inschrijfssom

Vraag:

In de tekst wordt gesproken over

De inschrijfsom dient te worden gespecificeerd op het bij het inschrijfformulier behorende specificatieformulier en dient aan te sluiten bij een afzonderlijk bij te voegen volledig open begroting

Vraag:

Het formulier nadere specificatie hebben wij niet aangetroffen in de stukken.

Antwoord:

In de aparte bijlage open begroting wil opdrachtgever de specificaties terugzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Leidraad 3.1.3

Vraag:

Kerncompetentie 1: ... waarin maatregelen zijn getroffen om de gebruikerservaring van de sportvloer optimaal te waarborgen...

Vraag:
Kunt u nader uitleggen wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:
er mogen geen storingen en oneffenheden ontstaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Leidraad 2.6

Vraag:
Volgens de looptijd van de opdracht start de productie in week 39. De definitieve gunning staat gepland voor 14 oktober 2026. Is de opdrachtgever voornemens om de opdracht al in week 39 te verlenen. Kan dan ook de eerste rekening al worden verstuurd?

Antwoord:
U dient gelijkwaardigheid aan te tonen. Alternatieven dienen ook voorzien te zijn van een prijs.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
27 aug 2026

Percelen:
P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Leidraad 3.4.1

Vraag:

Het is mogelijk om alternatieven te motiveren en te benoemen. De alternatieven moeten separaat in beeld worden gebracht op het inschrijfformulier.

Vraag:

Moeten de alternatieven ook worden voorzien van een prijs?

Moet dit op het inschrijfformulier vermeld worden?

Antwoord:

U dient gelijkwaardigheid aan te tonen. Alternatieven dienen ook voorzien te zijn van een prijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

54

Onderwerp:

pve 5.8 tweede hands

Vraag:

U schrijft in de laatste paragraaf van het pve dat optioneel tweede hands als korting moet worden verwerkt.

Vraag

Welk bedrag moet dan bij inschrijfsom op het inschrijfformulier vermeld worden?

Als het bedrag met korting vanwege tweede hands moet worden vermeld, hoe wordt de waarde van een tweedehands hal dan meegewogen. Een tweede hands hal van 10 jaar oud is minder waard dan een blaashal van bijvoorbeeld 3 jaar oud.

Antwoord:

De gemeente denkt dat u het PvA bedoelt, dat is uw eigen commerciële invulling

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
55

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Leidraad (planning), Bijlage 4 §1, Bijlage 5 art. 5

Vraag:

De stukken noemen drie verschillende data: plaatsing op 19 oktober 2026 (leidraad), gebruiksklaar op 30 oktober 2026 (Programma van Eisen §1) en volledig operationeel inclusief installaties, zaalhockeyvelden en benodigdheden op 1 november 2026 (concept overeenkomst art. 5). Welke datum is bindend en welke prestatie hoort bij welke datum?

Tussen definitieve gunning (14 oktober 2026) en oplevering/plaatsing (19 oktober 2026) liggen vijf dagen. Voor een nieuw te produceren hal op basis van een specifiek wensenpakket geldt een doorlooptijd van circa drie maanden. Bevestigt de gemeente dat de opdracht binnen deze planning uitsluitend uitvoerbaar is met een direct beschikbare, bestaande (tweedehandse) blaashal? Zo nee: hoe ziet de gemeente de realisatie van een nieuwe hal binnen deze termijn voor zich?

Antwoord:

Ja dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.1, §3.2, §3.3, §3.4.2 en §4

Vraag:

Indien de nieuwbouwvariant feitelijk vervalt (zie vraag 2), vervallen daarmee dan ook de eisen die uitsluitend bij nieuwbouw specificeerbaar zijn? Het betreft in ieder geval: exacte voetmaat en hoogte, kleurstelling binnen- en buitenzijde inclusief plint, membraantype (blackout dan wel lichtdoorlatend) en isolatiewaarde, aantal en positie van nooddeuren, draaideur en materiaal-/mindervalensluis, en de gevraagde garantietermijnen.

Antwoord:

Neen, u dient de eisen in het Programma van Eisen aan te houden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bijlage 4, §1, §3.2 en §3.2.1

Vraag:

Is de gemeente bereid, gelet op de beperkte beschikbaarheid van bestaande hallen, een bandbreedte in maatvoering te accepteren (bijvoorbeeld lengte minimaal 49,50 meter en breedte 29 tot 30 meter), mits alle sporttechnische eisen aantoonbaar worden gehaald? Wat is de achterliggende reden voor de gevraagde breedte van 30 meter?

Antwoord:

Deze maat is aangegeven gekeken naar de plot wat we kunnen plaatsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Leidraad (planning) en Bijlage 4, §1

Vraag:

Is de gemeente bereid de opleverdatum te verruimen (bijvoorbeeld naar 1 december 2026) dan wel de opdracht substantieel eerder te gunnen? Verruiming vergroot het aantal geldige inschrijvingen, maakt naast een bestaande hal ook een nieuwe hal mogelijk en geeft ruimte voor een zorgvuldige voorbereiding van vergunning, netaansluiting en verankering.

Antwoord:

Neen, dit is namelijk in overleg en afspraak met de Korfbal en Hockey vereniging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bijlage 4, §1 en §3.3

Vraag:

Welke prestaties moeten uiterlijk op de opleverdatum gereed zijn en welke mogen daarna worden afgerond? Is gefaseerde oplevering toegestaan, bijvoorbeeld hal en sportvloer speelklaar op de opleverdatum en definitieve belijning, kleuraanpassingen, optionele akoestische voorzieningen en de koppeling van het gebouwbeheersysteem in de weken daarna?

Antwoord:

Neen in één keer functioneel opleveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.3

Vraag:

Kan de gemeente de ingediende aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende stukken beschikbaar stellen (situatietekening en maatvoering, haltype en hoogte, situering van de technische installatie en een eventuele propaantank, constructieve uitgangspunten, akoestisch onderzoek en brandveiligheidsstukken)? Wat is de status, wanneer is de vergunning naar verwachting onherroepelijk, en betreft het een permanente vergunning of een vergunning voor de beoogde gebruiksperiode van circa 10 jaar?

Antwoord:

Neen, deze aanvraag is nog in behandeling, en de verwachting is dat deze voor 1 november 2026

onherroepelijk en hij is aangevraagd van de gebruiksperiode van circa 10 jaar Met betrekking tot propaangas tank wordt deze extra beoordeeld door de Omgeving Dienst, en ligt achter dubbelhekwerk aan de zijde van de Zwembadweg 62.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.3

Vraag:

Wie draagt de kosten en het risico van een wijziging van de vergunning (revisie, melding of nieuwe aanvraag) indien de aangeboden bestaande hal in maatvoering, kleur, hoogte of installatieopstelling afwijkt van de aanvraag? En wie draagt het risico van vertraging in de vergunningverlening of van bezwaar door derden ten opzichte van de opleverdatum? Wij gaan ervan uit dat dit voor rekening en risico van de opdrachtgever komt.

Antwoord:

De eis is gebaseerd op het PvE met maatvoering 49,50x30x11,50 en hier wezenlijke wijzigingen in komen om de aanvraag aan te passen zijn kosten voor de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bijlage 1, Checklist inschrijving

Vraag:

De checklist verlangt één Inschrijfbegroting, zonder bijgevoegd model of voorgeschreven opbouw.

Kan de gemeente een format of verplichte hoofdindeling voorschrijven (blaashal, verankering, sportvloer, installaties, projectmanagement en installatie, onderhoud per jaar, opties), zodat de inschrijvingen op gelijke wijze zijn opgebouwd en vergelijkbaar zijn?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.2, §5.4 en §5.8

Vraag:

Het Programma van Eisen benoemt diverse optionele onderdelen (akoestische voorzieningen, meerjarig schoonmaakcontract, hergebruik van bestaande materialen, tribune, mindervalidensluis). Tellen deze opties mee in de inschrijfsom en daarmee in de prijsvergelijking, of worden zij separaat opgevraagd en beoordeeld?

Antwoord:

Neen tellen niet mee in de inschrijfsom, optioneel aanbieden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bijlage 4, §1 versus §2.2

Vraag:

In §1 staat dat de blaashal op een grasveld op het terrein van SV Fortuna '67 wordt geplaatst; in §2.2 staat dat de hal wordt geplaatst op een aangelegde verharding van tegelwerk 500x500 en asfaltverharding (n.n.t.b.). Wat is de definitieve ondergrond en wanneer is die keuze definitief? Wij verzoeken een situatietekening met maatvoering, peilen en opbouw van de verharding te verstrekken.

Antwoord:

Ja op het grasveld op het terrein waar Fortuna oefent, Ja het wordt een tegelplateau fundering, komt nog een aanbesteding en afmeting worden nog bepaald
De situatietekening zit in het document van het Programma van Eisen. De gekozen partij (opdrachtnemer) die uit de aanbesteding komt mag dan de maatvoering bepalen en uitzetten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.2 en §3.3

Vraag:

Hoe wordt de vlakheid van de tegel- of asfaltverharding gegarandeerd, gelet op het feit dat oneffenheden in de ondergrond direct zichtbaar en voelbaar worden in een modulaire tegelvloer? Welke vlakheidstolerantie is bij de aanleg voorgeschreven (richtwaarde circa 5 mm over 3 meter), wie toetst dit vóór aanvang van de vloerlegging, en wie draagt de kosten indien de ondergrond niet voldoet? Is de verharding reeds aanwezig of wordt deze door derden aangelegd, en vanaf welke datum is de locatie beschikbaar voor onze werkzaamheden?

Antwoord:

Ja, door de opdrachtgever en Infra aannemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
66

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.2 versus §3.4.2

Vraag:

De stukken geven twee verschillende uitgangspunten voor de verankering: §2.2 schrijft voor bij inschrijving uit te gaan van een standaardlengte van 6 meter, terwijl §3.4.2 uitgaat van een geraamde ankerdiepte van 4 meter om de 1,5 meter. Van welk uitgangspunt moet worden uitgegaan, en is er een rapport beschikbaar waarin de lengte van 6 meter wordt onderbouwd?

Antwoord:

Er is geen rapport, ankerlengte wordt bepaald door grondboring door opdrachtgever, gezien de grondslag, 4 meter om de 1,5 meter, meerkosten zijn verrekenbaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.2 en §3.4.2

Vraag:

Niet de ankerdiepte maar het trekvermogen per anker respectievelijk per strekkende meter is bepalend voor de veiligheid van de constructie. Is de gemeente bereid de eis functioneel te formuleren, in die zin dat de inschrijver op basis van een trekproef op locatie en de bijbehorende rapportage aantoont dat de gekozen verankering voldoet aan de door de producent berekende trekkrachten? Indien een methodiek met aanzienlijk minder grondroering wordt toegepast is de ankerlengte immers niet de bepalende factor

Antwoord:

Neen dat is de expertise van de opdrachtnemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
68

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.2 en §3.4.2

Vraag:

Kan de gemeente sonderingen of geotechnisch onderzoek en gegevens over de grondwaterstand (GHG/GLG) verstrekken? §3.4.2 stelt dat opdrijving van de hal moet worden voorkomen: is bekend dat sprake is van een hoge grondwaterstand of van een waterhoudende constructie onder de verharding? Is het toegestaan vóór inschrijving een trekproef op locatie uit te voeren?

Antwoord:

Neen dat had tijdens de schouw gekund

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.2

Vraag:

§2.2 bepaalt dat aanpassing en aanleg van verharding geen onderdeel van de opdracht uitmaken, terwijl de verankering en de omlopende ringleiding wél door de verharding heen moeten worden aangebracht. Wie verzorgt en bekostigt het openen, doorboren en herstellen van tegelwerk en asfalt ter plaatse van de ankerpunten, en wie is verantwoordelijk voor herstel van de verharding bij verwijdering van de hal aan het einde van de gebruikperiode?

Antwoord:

Opdrachtnemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bijlage 4, §2.2

Vraag:

De opdrachtgever verzorgt de KLIC-melding. Bevestigt de gemeente dat zij tevens de vrijgave en eventuele proefsleuven verzorgt en het risico draagt van niet-gemelde of afwijkend liggende kabels en leidingen, inclusief de gevolgen daarvan voor de planning?

Antwoord:

Is niet aanwezig

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bijlage 4, §1 en §3.2

Vraag:

De minimale afmeting bedraagt 49,50 x 30 x 11,50 meter. Betreft dit de buitenwerkse voetafmeting (ankerlijn/aansluiting op de ondergrond) of de vrije binnenmaat op vloerniveau? Bij een luchtgedragen constructie wijkt de bruikbare maat op bijvoorbeeld 2,00 meter hoogte af van de voetmaat. Aan welke maat wordt getoetst?

Antwoord:

Dit is een aanname welke op de locatie geplaatst kan worden, en de afmetingen zijn de ankerlijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2 en §3.2.1

Vraag:

Volstaat een breedte van 29 meter met een steiler (nagenoeg verticaal) oplopend wandprofiel? Een dergelijke uitvoering levert binnen effectief meer bruikbare vierkante meters op dan een bredere hal met een flauwer profiel, terwijl de obstakelvrije wandhoogte van 2,00 meter en de vrije hoogte van 7,00 meter boven het speelveld worden gehaald. Wordt bij de toetsing uitgegaan van de voetmaat of van de daadwerkelijk bruikbare speeloppervlakte?

Antwoord:

Indien met breedte van 29 meter de vrije hoogte van 7 meter boven het speelveld kan worden gehandhaafd, is dit toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2 en §3.2.1

Vraag:

Kan de gemeente een principe-indelingstekening verstrekken met de gewenste positie van speelveld, uitloopzones, tribunezone, bezoekers-/spelersingang, materiaal- en mindervalidensluis, nooddeuren en technische installatie? Indien niet beschikbaar: aan welke zijde is de tribune voorzien en aan welke zijde de technische installatie?

Antwoord:

Dit wordt mede door de opdrachtnemer met verenigingen en gemeente bepaald

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2

Vraag:

Gevraagd wordt een materiaal- en mindervalidensluis van 2,00 x 1,80 x 2,00 meter. In de praktijk wordt bij luchtgedragen hallen wereldwijd (meer dan 2.000 gerealiseerde projecten) de aanvoer van materialen en incidentele mindervalide toegang via een nooddeur afgewikkeld, hetgeen ruimschoots volstaat. Mag van de sluis worden afgeweken, dan wel mag deze als optie in de aanbidding worden meegenomen? Bij een bestaande hal is de deur- en sluisconfiguratie bovendien gegeven.

Antwoord:

Het PvE wordt aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.1

Vraag:

Het Programma van Eisen vermeldt dat het gebruik van kleed- en douchefaciliteiten van de korfbalvereniging nog moet worden geformaliseerd. Bevestigt de gemeente dat kleedruimten, sanitair, EHBO-ruimte en berging geen onderdeel van deze opdracht uitmaken?

Antwoord:

Klopt, maakt geen deel uit van de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2 en §3.3

Vraag:

Er wordt uitgegaan van 40 toeschouwers; de tribune maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Met welke tribuneafmeting en welke puntlasten op de sportvloer moeten wij in het ontwerp rekening houden, en mag een tribune optioneel worden aangeboden?

Antwoord:

Maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding, en wordt door de gebruiksvergunning t.z.t. bepaald, i.v.m. brandveiligheid

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3

Vraag:

De vloer dient EN 14904 gecertificeerd te zijn. EN 14904 beoordeelt het vloersysteem inclusief onderconstructie. Wordt een testrapport van het volledige systeem gevraagd (tegel met geïntegreerde shockpad en 3 mm hoogdensiteit EPDM-rubbersheet op tegel- of asfaltverharding), of volstaat een testrapport dan wel verklaring van het tegelsysteem? Welke klasse wordt geëist?

Antwoord:

Volledige vloersysteem dient na afloop getest en gecertificeerd te worden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
78**Onderwerp:**

Bijlage 4, §3.3

Vraag:

§3.3 eist gelijktijdig een krachtafbouw van minimaal 35%, een ball rebound van minimaal 95% en een totale opbouwdikte van minimaal 20 mm inclusief geïntegreerde shockpad. Deze combinatie is met een modulair tegelsysteem van circa 20 mm niet realiseerbaar: een krachtabsorptie van 35% vereist een aanzienlijk dikkere, elastische opbouw, die op haar beurt de balreflectie verlaagt. Kan de gemeente aangeven welke eis prevaleert, dan wel een grotere opbouwdikte of een lagere krachtabsorptiewaarde toestaan? Zonder aanpassing kan geen enkele inschrijver dit onderdeel conform aanbieden.

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst naar de EN14904 norm waarbij na vernoemde test de krachtafbouw minimaal P3 is (groter of gelijk aan 25%)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
79**Onderwerp:**

Bijlage 4, §3.3 versus §3.4.1

Vraag:

Waarom wordt bij een modulair tegelsysteem een gesloten (dichte) vloer zonder gaatjes uitgevraagd, terwijl uit de praktijk veelvuldig is gebleken dat condensvorming - die het Programma van Eisen in §3.4.1 juist wil voorkomen - wordt tegengegaan door minimale perforaties in de tegel?

Perforatie voert bovendien transpiratievocht af (minder gladheid) en dempt geluid, terwijl het systeem nagenoeg naadloos blijft. Ter illustratie: het door ons aangeboden vloersysteem, dat een geperforeerde en nagenoeg naadloze uitvoering kent, wordt toegepast bij Europese kampioenschappen zaal hockey en bij de Final Four in Frankfurt waar het Duitse landskampioenschap zaal hockey wordt beslist. Een gesloten uitvoering is dus geen voorwaarde voor sporttechnische kwaliteit op het hoogste niveau. Is de dichte uitvoering leidend, of volstaat een vloer die aantoonbaar voldoet aan de eisen van KNKV en KNHB? Indien de dichte uitvoering leidend blijft: welke maatregel voorziet de gemeente voor de afvoer van vocht en condens tussen vloer en verharding?

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst naar de EN14904 norm waarbij na vernoemde test de krachtafbouw minimaal P3 is (groter of gelijk aan 25%)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3

Vraag:

Wat wordt bedoeld met de verankering die rondom de indoorvloer moet worden aangebracht om alle krachten gelijkmatig te verdelen, en wat is daarvan het doel? Houdt de gemeente er rekening mee dat kunststof tegels bij temperatuurverschillen uitzetten en krimpen en dat een starre randverankering die beweging juist belemmert?

Antwoord:

Niet van Toepassing. Dit mag weggelaten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
81

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3 en §2.2

Vraag:

Er worden twee grondbussen voor het korfbalspel gevraagd, met deksels die te allen tijde naadloos op de vloer aansluiten, in een vloeropbouw van circa 20 mm op verharding. Wie verzorgt en bekostigt het uitboren, funderen en vervolgens uitvlakken van de verharding ter plaatse van de grondbussen, mede gelet op §2.2 (verharding buiten scope)?

En volstaat als alternatief een systeem met losse palen op een voet, geplaatst op de modulaire sportvloer?

Antwoord:

door opdrachtgever.

Neen, opdrachtgever houdt het Programma van Eisen aan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
82

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3 en §5.8

Vraag:

Kan de gemeente de gevraagde terugkoopgarantie specificeren: op welke onderdelen (blaashal, sportvloer, installaties), op welk moment (bijvoorbeeld na 10 jaar), en op basis van welke waardering.

Antwoord:

Vaste waarde wordt na 10 jaar beoordeeld en bepaald

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.2 versus §4.1 en §4.2

Vraag:

§3.4.2 vraagt een UV/black-out membraan waardoor geen licht van buiten naar binnen en geen licht van binnen naar buiten kan doordringen, terwijl §4.1 en §4.2 een witte bovenzijde aan binnen- en buitenzijde voorschrijven. Een wit membraan is per definitie in enige mate lichtdoorlatend; volledige verduistering en een witte uitvoering sluiten elkaar in de praktijk uit. Komt de black-out eis daarmee te vervallen? Indien het achterliggende doel het voorkomen van lichthinder voor omwonenden is: accepteert de gemeente een lichtdoorlatend wit membraan met beperkte lichtuitstraling, eventueel met een verduisterende uitvoering uitsluitend aan de zijde van de woningen? Volledige verduistering betekent bovendien dat bij elk gebruik kunstlicht nodig is, hetgeen zich slecht verhoudt tot de duurzaamheidsdoelstelling.

Antwoord:

Deze eis blijft gehandhaafd. De hal dient lichtdicht te zijn, waardoor geen licht binnen naar buiten uitstraalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2.2 en §3.4.2

Vraag:

De hal moet bruikbaar zijn tot ten minste windkracht 9 Bft en bij Nederlandse storm (12 Bft) bouwtechnisch veilig blijven staan. Op welke normen en uitgangspunten dient de constructieve berekening te worden gebaseerd: NEN-EN 1991-1-4 (wind, terreincategorie), NEN-EN 1991-1-3 (sneeuw), gevolgklasse (CC1/CC2) en referentieperiode (15 of 50 jaar)? Wordt toetsing door een externe constructeur verlangd, door wie en op welk moment?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2.2

Vraag:

Maken brandblusmiddelen deel uit van de opdracht en dienen deze te worden meegeleverd? Wie verzorgt overigens de gebruiksmelding en de brandveiligheidsdocumentatie: behoren vuurlastberekening (NEN 6060), ontruimingsplan, vluchtplattegronden, bewegwijzering en noodverlichting tot de opdracht van de opdrachtnemer? Zijn er reeds specifieke eisen van de brandweer bekend uit de vergunningaanvraag?

Antwoord:

Neen, geen onderdeel van de opdracht

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2

Vraag:

Gevraagd wordt een voorziening die voorkomt dat ballen tussen de onderrand van de blaashal en de sportvloer klem komen of verdwijnen, alsmede een obstakelvrije wandafwerking tot 2,00 meter hoogte. Bevestigt de gemeente dat een omlopende afsluiting van het binnen membraan dan wel een ballenkering hierin voorziet, en of de zaalhockeybalken rondom het speelveld hierin mogen worden meegerekend?

Antwoord:

Zaalhockey -balken mogen worden meegerekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.3

Vraag:

Gevraagd worden dubbele ventilatoren in verband met redundantie en daarnaast een noodventilator die op het ventilatiesysteem is aangesloten. De gangbare en beproefde configuratie bij luchtgedragen hallen is een hoofdunit met een back-up-unit met dieselmotor die bij stroomuitval automatisch inschakelt en de overdruk in stand houdt. Voldoet deze configuratie aan de eis, of verlangt de gemeente twee volwaardige elektrische ventilatoren én een separate noodventilator?

Antwoord:

Een back up unit met dieselmotor

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.3 en §5.5

Vraag:

Dienen de ventilatoren verplicht in een gesloten behuizing te worden geplaatst, of volstaat een afsluitbaar hekwerk, mede gelet op het feit dat de units specifiek voor buitengebruik zijn ontworpen? Daarbij speelt tevens een arbeidsveiligheidsaspect: onze monteurs verrichten

onderhoud bij voorkeur niet in een afgesloten ruimte met een gasgestookte installatie. Indien een gesloten behuizing wordt verlangd, hoe verhoudt zich dat tot de eis dat het onderhoud door de leverancier zelf wordt uitgevoerd? Voorts constateren wij dat §3.4.3 een behuizing verlangt terwijl diezelfde paragraaf bepaalt dat de omheining van de technische installatie geen onderdeel van de aanbesteding uitmaakt: behoort de behuizing, inclusief de fundering daaronder, nu wel of niet tot de opdracht?

Antwoord:

Afsluitbaar in een gesloten behuizing

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.1

Vraag:

Geëist wordt dat de lucht minimaal éénmaal per uur volledig wordt verversd. Bij een halinhoud in de orde van 10.000 tot 12.000 m³ betekent dit een continue toevoer van 10.000 tot 12.000 m³/h buitenlucht, hetgeen zich moeilijk verhoudt tot de eis van constant 14 °C ter hoogte van het speelveld, tot de eis dat inblazen niet voelbaar mag zijn (maximaal 0,5 m/s tot 3 meter hoogte) en tot de duurzaamheids- en energiedoelstellingen. Geldt deze eis uitsluitend tijdens gebruik, en accepteert de gemeente CO2-gestuurde ventilatie gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem?

Antwoord:

Geldt tijdens gebruik

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4 en §3.4.3

Vraag:

Is op de locatie reeds een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit aanwezig (welk vermogen in kVA en waar bevindt zich het overdrachtspunt)? Indien een nieuwe of verzwaarde aansluiting nodig is: wie vraagt deze aan, wie draagt de kosten, en hoe wordt omgegaan met de levertijden van de netbeheerder, die de opleverdatum in gevaar kunnen brengen? Wij gaan ervan uit dat aanvraag, kosten en doorlooptijdrisico van de netaansluiting bij de opdrachtgever liggen. Kan tevens worden verduidelijkt welke werkzaamheden tot de opdracht behoren (grondwerk, mantelbuizen, bekabeling tot aan de hal, verdeelinrichting, aarding) en welke door of namens de gemeente worden uitgevoerd, mede gelet op het in §3.4 genoemde streven de voorbereidingen samen met de gemeente aan te leggen?

Antwoord:

Deels aanwezig, aanvraag bij Enexis voor uitbreiding is aangevraagd, tot die tijd mogen wij gebruik maken van de overcapaciteit van de Hockey club (met tussenmeter)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.5

Vraag:

Gevraagd wordt een actieve en frequente (wekelijkse) preventieve check van de blaashal en installaties. Op basis van meer dan 2.000 gerealiseerde projecten is aantoonbaar dat een lagere frequentie volstaat, mits met de beheerder een duidelijk beheer- en inspectieplan wordt afgesproken waarin de dagelijkse en wekelijkse visuele controles bij de gebruiker zijn belegd (goed huisvaderschap) en de periodieke technische inspecties bij de opdrachtnemer. Mag van de wekelijkse frequentie worden afgeweken? Dit staat los van de bereikbaarheid en de responstijden bij calamiteiten.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.1 versus §5.2, §5.6 en §5.7

Vraag:

Bij de keuze voor een tweedehandse hal of vloer wijken de garantievoorwaarden noodzakelijkerwijs af. Een tweedehandse hal mag maximaal 15 jaar oud zijn met een resterende technische levensduur van minimaal 15 jaar, terwijl §5.2 en §5.7 een minimale levensduur ook 15 jaar jaar met gelijkblijvende gebruikskwaliteit eisen en §5.6 tien jaar garantie op het basismembraan vraagt. Op een gebruikt membraan is een tienjarige materiaalgarantie in de markt niet verkrijgbaar. Welke eisen prevaleren, en welke garantietermijnen en levensduureisen gelden bij een tweedehandse hal respectievelijk een tweedehandse vloer?

Antwoord:

Voor de vloer geldt 10 jaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.6

Vraag:

Voor zover de gevraagde garantietermijnen onverkort blijven gelden: accepteert de gemeente een aflopende (pro rata) materiaalgarantie van 10 jaar op het basismembraan, zoals gebruikelijk bij membraanfabrikanten? En gelden de gevraagde termijnen op onderdelen (deuren en sluizen, ventilatorsysteem, back-upventilator, ledverlichting) inclusief arbeid, voorrij- en verblijfkosten, of uitsluitend op materiaal?

Antwoord:

Het geldt voor alles

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.1

Vraag:

Welke eisen stelt de gemeente aan de gevraagde onafhankelijke conditierapportage en aan het testrapport van het doek? Welke methodiek wordt verlangd (bijvoorbeeld conditiemeting conform NEN 2767 en treksterkebepaling conform ISO 1421 met een minimaal restpercentage ten opzichte van de oorspronkelijke waarde) en welke partijen worden als onafhankelijk geaccepteerd? Mogen deze rapportages na gunning en vóór levering worden overgelegd, aangezien een bestaande hal doorgaans pas bij opdracht definitief kan worden gereserveerd?

Antwoord:

Opdrachtgever houdt het PvE aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.2 en Bijlage 5, art. 5

Vraag:

Het onderhouds- en servicecontract kent een looptijd van 2 jaar met vijf maal een optionele verlenging van 2 jaar, terwijl de blaashal circa 10 jaar blijft staan. Wordt de onderhoudsprijs over de volledige potentiële looptijd (12 jaar) in de prijsvergelijking betrokken, en zo ja op welke wijze? Blijven de garantietermijnen onverkort gelden indien de gemeente het onderhoudscontract niet

verlengt?

Antwoord:

Opdrachtgever houdt 10 jaar aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.1

Vraag:

Aangezien de hal permanent blijft staan, gaan wij ervan uit dat geen jaarlijkse op- en afbouw plaatsvindt en dat de inzet van vrijwilligers uitsluitend de eerste opbouw betreft. Is dat juist?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
97

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.4

Vraag:

Het meerjarig schoonmaakcontract dient optioneel te worden aangeboden. Kan de gemeente de gewenste frequente: het te reinigen oppervlak en het gewenste

kwaliteitsniveau aangeven, zodat de optie eenduidig kan worden geprijsd?

Antwoord:

Maandelijks nat-vochtig reinigen met schrobzuigmachine volgens opgave fabrikant. Volledige sportvloer.

Zoals gebruikelijk voor maandelijkse reiniging.

De kosten gaan niet mee in het inschrijfformulier

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bijlage 5, art. 9 en 12

Vraag:

Betaling vindt plaats na levering en uitvoering, binnen 30 dagen na goedgekeurde factuur.

Fabrikanten en eigenaren van lucht gedragen hallen hanteren vrijwel zonder uitzondering

vooruitbetalingsschema's (in de regel 50% bij opdracht, 40% vóór verzending, 10% na oplevering);

bij een bestaande hal geldt daarnaast dat deze pas wordt gereserveerd na aanbetaling. Staat de

gemeente termijnbetalingen op basis van objectief vast te stellen mijlpalen toe? Zo nee, dan moet

de voorfinanciering in de prijs worden verdisconteerd, hetgeen de aanbidding voor de gemeente

duurder maakt. Laura van den Heuvel Inkoop

Antwoord:

Zie vraag 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Bijlage 5, art. 7 en 8

Vraag:

De prijs is vast tot 1 januari 2028 en kan daarna maximaal eenmaal per jaar worden geïndexeerd conform de dienstenprijsindex (DPI) voor commerciële dienstverlening en transport. De DPI is niet representatief voor de materiaalcomponenten van een blaashal en sportvloer (PVC/PVDF-membraan, staal, kunststof, energie). Is de gemeente bereid voor het onderhouds- en dienstendeel de DPI te hanteren en voor materialen en onderdelen een passende materiaal- of grondstofindex toe te passen

Antwoord:

Akkoord, de gemeente zal voor materialen de volgende index hanteren: Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100, 20 chemische producten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bijlage 5, art. 1 en 3

Vraag:

Artikel 3 wijst de voorwaarden van de leverancier nadrukkelijk van de hand. De fabrikant van de blaashal hanteert bindende leverings- en garantievoorwaarden, onder meer ten aanzien van de reikwijdte van de garantie, uitsluitingen bij onjuist gebruik of onderhoud, overmacht en de kosten van interventies op locatie. Is de gemeente bereid enkele expliciet benoemde fabrieksgarantievoorwaarden als bijlage bij de overeenkomst te aanvaarden, of dient de opdrachtnemer dit risico volledig zelfstandig te dragen?

Antwoord:

Niet akkoord. De eis zoals gesteld blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Bijlage 5, art. 14 en Bijlage 6, art. 14, 17, 19, 24 en 25

Vraag:

De social return verplichting bedraagt minimaal 2% van de gerealiseerde opdrachtwaarde, waarbij de opdrachtwaarde volgens Bijlage 6 (art. 14) inclusief opties en verlengingen is. Betekent dit dat de 2% wordt berekend over de leveringssom plus maximaal 12 jaar onderhoud? Deze opdracht is grotendeels een levering met een beperkte Nederlandse arbeidscomponent. Is de gemeente bereid, volgens Bijlage 6 art. 19, de verplichting proportioneel te beperken tot het arbeidsgebonden deel? Wordt invulling via inkoop bij sociale ontwikkelbedrijven of PSO-gecertificeerde organisaties (art. 24) en via maatschappelijke meerwaarde zoals gastlessen en bedrijfsbezoeken bij de verenigingen (art. 25) geaccepteerd?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Bijlage 3 en Bijlage 4, §3.3

Vraag:

De kerncompetentie ziet mede op maatregelen waarmee de gebruikerservaring van de sportvloer optimaal wordt gewaarborgd. Het door ons aangeboden vloersysteem wordt toegepast bij Europese kampioenschappen zaal hockey en bij de Final Four in Frankfurt, waar het Duitse landskampioenschap zaal hockey wordt beslist. Bevestigt de gemeente dat toepassing van het aangeboden vloersysteem bij internationale toernooien en nationale kampioenschapswedstrijden kwalificeert als referentie voor dit onderdeel van de kerncompetentie, ook indien die toepassing niet in een blaashal maar in een reguliere sportaccommodatie heeft plaatsgevonden? De sporttechnische eigenschappen van een vloer staan immers los van het type overkapping waaronder deze ligt.

Antwoord:

Nee, de vloer wordt toegepast in een blaashal en de omstandigheden daarin zijn niet vergelijkbaar

met een reguliere sportaccommodatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.2, §5.4 en §5.8

Vraag:

Het Programma van Eisen benoemt diverse optionele onderdelen (akoestische voorzieningen, meerjarig schoonmaakcontract, hergebruik van bestaande materialen, tribune, mindervalidensluis). Tellen deze opties mee in de inschrijfsom en daarmee in de prijsvergelijking, of worden zij separaat opgevraagd en beoordeeld?

Antwoord:

Neen tellen niet mee in de inschrijfsom, optioneel aanbieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Bijlage 2, Inschrijfformulier

Vraag:

Het inschrijfformulier vermeldt een inschrijfsom 'inclusief korting en inclusief bijkomende kosten, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen' en daaronder 'inclusief verschotten en exclusief btw', met de datum 16 september 2026. Bevestigt de gemeente dat 16 september 2026 de uiterste datum van indiening is, dat de inschrijfsom exclusief btw wordt opgegeven, en welke posten onder 'bijkomende kosten en verschotten' worden verstaan? Welke gestanddoeningstermijn geldt voor

de inschrijving?

Antwoord:

Inschrijfsom , exclusief bijkomende kosten en omzetbelasting, 16 september uiterste datum van indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
105

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.2 en §3.2.1

Vraag:

De gevraagde vloerafmeting van 22 x 42 meter laat zich niet verenigen met de gevraagde uitloop van 2,50 meter (idealiter 2,75 meter) aan één zijde en meer ruimte aan de andere zijde voor een tribune: bij een speelveld van 20 x 40 meter met 2,50 meter uitloop rondom komt men uit op circa 25 x 45 meter aan sportvloer. Is de maat van 22 x 42 meter inclusief of exclusief de uitloop, en hoe verhouden deze eisen zich tot elkaar? Wij verzoeken een eenduidige opgave van de te realiseren speel- en uitloopzones.

Antwoord:

Akkoord.

de sportvloer dient 22 x 42 meter indoor vloertegel te zijn (dus gesloten tegel, zonder gaatjes). De ruimte eromheen mag worden voorzien van een ander type vloer, mits deze naadloos aansluit aan de indoor tegel en geschikt is om bijvoorbeeld zwaarder gewicht (als een tribune) te dragen

OF:

Vanuit de gemeente bestaat de wens om een zo groot mogelijk deel van de vloer te voorzien van een indoor , dus dichte tegel, zodat de mogelijkheid bestaat om meerdere trainingsvelden overdwars te creëren middels belijning. In dat geval gaan we uit van een volledige sportvloer over de gehele afmeting van de vloermaat van de hal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
106

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3 en §5.7

Vraag:

De hal blijft circa 10 jaar permanent staan. Modulaire kunststoftegels zetten uit en krimpen bij de temperatuurwisselingen die zich in een blaashal veelvuldig voordoen (dag/nacht en seizoen), met kans op minimale verschuivingen, onder meer boven een grondpot. Heeft de gemeente overwogen om bij een permanente opstelling van deze duur een vaste (gecoate of gegoten) sportvloer voor te schrijven of als gelijkwaardig alternatief toe te staan? Wij lichten de voor- en nadelen graag toe.

Antwoord:

Niet akkoord. Een permanente (gecoate of gegoten) vloer is GEEN duurzame oplossing. Een modulaire vloer is dat wel, gezien de levensduur van minimaal 20 jaar. Hierna is deze eveneens recyclebaar, dus een cradle to cradle oplossing. Een gegoten vloer met een vergelijkbare levensduur na 10 jaar weggooien is kapitaalvernietiging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3

Vraag:

Voorgeschreven worden tegels van 30,5 x 30,5 x 2 cm, minimaal 12.000 ondersteuningspunten per m² en beschikbaarheid in minimaal 20 kleuren. Deze specificaties zijn systeem- en merkgebonden. Wat is het nut van een exacte tegelmaat wanneer modulaire tegels naadloos sluiten en een aaneengesloten oppervlak wordt gelegd? En waarom moet het systeem in 20 kleuren leverbaar zijn terwijl er volgens §3.3 slechts twee kleurstellingen worden toegepast? Mag worden afgeweken van tegelmaat en aantal ondersteuningspunten indien het systeem aantoonbaar voldoet aan de eisen van KNHB en KNKV en aan de gevraagde vlakheid, drukverdeling en stabiliteit?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
108**Onderwerp:**

Bijlage 4, §3.3

Vraag:

Ten aanzien van het daadwerkelijk te leggen oppervlak: §3.3 noemt een multivloer van 22 x 42 meter en bepaalt dat de overige vloer eveneens in een indoorvloertegel wordt uitgevoerd, inclusief de uitloopproimten en het publieksdeel. Tot hoever vanaf de wand moet de vloer worden gelegd, en moet het volledige vloeroppervlak van de hal (circa 1.485 m² bij 49,50 x 30 meter) worden betegeld? Bevestigt de gemeente dat uitsluitend de kleur van de omliggende vloer mag afwijken en niet de hoogte, opbouw, raster of vorm? Wij verzoeken een eenduidige opgave van het te calculeren aantal m² per zone; dit is een zeer bepalende kostenpost voor de vergelijkbaarheid van de inschrijvingen.

Antwoord:

Akkoord, de sportvloer dient 22 x 42 meter indoor vloertegel te zijn (dus gesloten tegel, zonder gaatjes). De ruimte eromheen mag worden voorzien van een ander type vloer, mits deze naadloos aansluit aan de indoor tegel en

geschikt is om bijvoorbeeld zwaarder gewicht (als een tribune) te dragen

OF:

Vanuit de gemeente bestaat de wens om een zo groot mogelijk deel van de vloer te voorzien van een indoor , dus dichte tegel, zodat de mogelijkheid bestaat om meerdere trainingsvelden overdwars te creëren middels belijning. In dat geval gaan we uit van een volledige sportvloer over de gehele afmeting van de vloermaat van de hal

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Bijlage 4, §3.1 en §3.3

Vraag:

Tot welk competitieniveau worden in de blaashal korfbalwedstrijden gespeeld? De eisen van het KNKV schrijven vaste palen (met grondpot) uitsluitend voor boven een bepaald competitieniveau voor. Kan de gemeente het maatgevende niveau benoemen en aangeven of vaste palen daarmee verplicht zijn, dan wel of daarvan mag worden afgeweken?

Antwoord:

Dat zal in overleg met de Korfbalvereniging gaan, de divisie niveaus zijn nog niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Bijlage 4, §3.3

Vraag:

Welke belijning dient permanent te worden aangebracht (zaalhockey, korfbal of beide) en welke tijdelijk? Aangezien permanente belijning fabrieksmatig of direct bij de eerste opbouw wordt aangebracht, verzoeken wij de belijningskeuze en de twee kleurstellingen uiterlijk bij opdrachtverstrekking vast te leggen in plaats van 'op een later moment'. Kan de gemeente hiermee instemmen en een uiterste datum voor de kleur- en belijningskeuze noemen?

Antwoord:

Beide zaalsporten belijnen hockey en Korfbal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
111

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.3

Vraag:

De vloer mag tweedehands en circulair zijn, terwijl tegelijk een garantie van ten minste 15 jaar en een technische levensduur van ten minste 20 jaar wordt geëist. Hoe verhouden deze eisen zich tot elkaar, welke garantietermijn geldt bij een hergebruikte vloer, en wordt hergebruik in de beoordeling positief gewaardeerd?

Antwoord:

15 jaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
112

Onderwerp:

Leidraad (U-waarde) en Bijlage 4, §3.4.2

Vraag:

Er wordt een specificatie van de U-waarde gevraagd. Dient deze verplicht te worden onderbouwd met een rapportage van een onafhankelijk instituut, of volstaat een opgave van de fabrikant met vermelding van de gehanteerde norm en meetcondities? Fabrikanten geven U-waarden op onder uiteenlopende meetcondities, waardoor opgaven zonder vermelde condities niet vergelijkbaar zijn.

Antwoord:

De opgave van de fabrikant volstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Ref.nr.
113

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Onderwerp:

Leidraad (U-waarde en Rc-waarde)

Vraag:

Naast de U-waarde wordt ook een Rc-waarde gevraagd. Deze grootheden zijn elkaars omgekeerde (Rc is bij benadering 1 gedeeld door U; bij een U-waarde van $1,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ correspondeert dit met een Rc van circa $0,575 \text{ m}^2\text{K/W}$). Wenst de gemeente beide waarden opgegeven te zien, of volstaat één van beide, en op basis van welke norm?

Antwoord:

Neen, één van beide volstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
114

Onderwerp:

Leidraad (U-waarde) en Bijlage 4, §5.3

Vraag:

Bij een blaashal is de U- of Rc-waarde van het doek alleen niet voldoende om het energieverbruik objectief te vergelijken. Bepalend zijn daarnaast de luchtdichtheid (enkel- of dubbelwandig membraan), de aansluiting van het membraan op het maaiveld, de deuren en sluis, de vloer, de halhoogte en het verwarmingssysteem. Zo is het verlengen en afsluiten van het binnenmembraan aan de onderzijde zeer effectief - en tevens een afsluiting tegen weggrollende ballen. Neemt de gemeente in het vergelijk ook de beoogde binnentemperatuur, de gebruiksuren en de luchtdichtheid mee?

Antwoord:

Dit is niet te vergelijken, gezien de gemeente geen voorbeeld heeft, en de weersomstandigheden bepalen het energieverbruik, en gezien de weerschommelingen van de afgelopen jaren geen energie gebruikswaarde

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
115**Onderwerp:**

Bijlage 4, §3.2

Vraag:

Er moeten voorzieningen worden getroffen om sponsoruitingen aan de binnenzijde aan te brengen en om op termijn eventueel akoestische panelen op te hangen. Een membraanconstructie kan geen ongelimiteerde puntlasten opnemen, en bij een bestaande hal zijn de aanwezige bevestigingsvoorzieningen bovendien gegeven. Met welk aantal, formaat en gewicht moeten wij rekening houden?

Antwoord:

Er volgt na plaatsing een akoestische berekening voor verdere maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
116**Onderwerp:**

Bijlage 4, §3.4.2 versus Bijlage 3

Vraag:

In §3.4.2 worden het wafeleffect en een nagalmtijd conform de NOC*NSF-normen als optioneel aan te bieden benoemd, terwijl het Referentieformulier (Bijlage 3) juist een referentie eist waarin de akoestische eigenschappen, waaronder de nagalmeisen conform de NOC*NSF-norm, zijn geborgd. Is akoestiek een eis, een optie of een gunningscriterium? Welke concrete akoestische eis geldt (nagalmtijd in seconden bij welke bezetting) en hoe wordt deze aangetoond: door berekening bij inschrijving of door meting na oplevering?

Antwoord:

Na meting van de plaatsing van de hal

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.3

Vraag:

Voorgeschreven wordt een geluidsarme ventilator van het type Gustav Nolting GmbH Kompaktgebläse K 250/D, dan wel een aantoonbaar gelijkwaardig of geluidsarmer product. Op welke meetbare criteria wordt gelijkwaardigheid getoetst (luchtdebiet in m³/h, drukopbouw in Pa, geluidsvermogen of geluidsdruk in dB(A) op een gedefinieerde afstand, opgenomen vermogen, levensduur)? Wij verzoeken de eis functioneel te formuleren, mede omdat fabrikanten van luchtgedragen hallen met eigen, op de hal afgestemde units werken en een bestaande hal reeds van een unit is voorzien

Antwoord:

Indien in de specificaties een merknaam wordt vermeld, dient dit te worden gelezen als 'of gelijkwaardig'. De beoordeling van de gelijkwaardigheid is voorbehouden aan de opdrachtgever. De bewijslast hiervoor ligt bij Inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.3

Vraag:

De gemeente geeft de voorkeur aan stoken op propaan, waarbij de gastank geen onderdeel van de aanbesteding is, terwijl tegelijk is bepaald dat alle aansluitingen en voorzieningen door de opdrachtnemer worden verzorgd zodat na oplevering een volledig operationele blaashal staat. Wie

levert, plaatst, keurt en vergunt de propaantank, wie verzorgt de leiding en drukregeling van tank tot brander, en wie sluit het leveringscontract voor propaan? Wij verzoeken de knip in verantwoordelijkheid expliciet te benoemen.

Antwoord:

Gemeente maakt afspraken met propaanleverancier voor de plaatsing van de gastank.
Opdrachtnemer verzorgt aan leiding en aansluitwerk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
119

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.3 (overige installaties)

Vraag:

Waarvoor dienen de gevraagde minimaal 8 wandcontactdozen en op welke posities moeten deze komen? Een luchtgedragen hal heeft geen vaste wanden, zodat plaatsing gebonden is aan de sluis, de nooddeuren, de wedstrijdtafel of de technische behuizing. Indien een substantieel vermogen wordt gevraagd, kunnen wij hiervoor een extra groep met toevoerleidingen voorzien; wij verzoeken de gemeente de gewenste groepen en vermogens te specificeren dan wel dit door de vaste installateur te laten aangeven, mede omdat de elektra-aanvoer volgens de stukken geen onderdeel van de uitvraag is.

Antwoord:

In het werk bepalen met de opzichter van de gemeente

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Bijlage 4, §3.4.3

Vraag:

De verlichting dient een minimale lichtopbrengst van 500 lux te hebben. Op welk oppervlak (het multiveld van 22 x 42 meter of het volledige vloeroppervlak) en op welke hoogte wordt gemeten? Welke klasse van NEN-EN 12193 geldt en welke gelijkmatigheid (U1/U2) wordt geëist? Zijn een lichtberekening bij inschrijving en een verificatiemeting bij oplevering vereist, is dimbaarheid of een separaat trainingsniveau gewenst, en dient de gevraagde levensduur van 100.000 branduren te worden gelezen als L80B10 bij 100.000 uur?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Bijlage 4, §3.4.3 (overige installaties)

Vraag:

Het gebouwbeheersysteem moet op afstand inzicht geven in de haltemperatuur op 2 meter hoogte en in het CO2-gehalte, met automatische alarmering, en installaties moeten via een online app aangestuurd kunnen worden. Volstaat het web- en app-gebaseerde beheersysteem van de halleverancier (monitoring en bediening van druk, verwarming en verlichting, met automatische alarmering per e-mail en sms), aangevuld met CO2-meting? Of moet worden gekoppeld aan een bestaand gemeentelijk gebouwbeheersysteem, en zo ja: welk systeem en welk protocol (bijvoorbeeld Modbus of BACnet)? Wie verzorgt en bekostigt de data- of internetverbinding op locatie en het abonnement?

Antwoord:

Werken met web- en app-gebaseerde beheersysteem van de halleverancier door beheerder Gemeente

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Bijlage 4, §3.4.1 en §3.4.3

Vraag:

Welke geluidsnormen gelden ter plaatse van de gevels van omliggende woningen, en is het akoestisch onderzoek uit de vergunningaanvraag beschikbaar? Deze gegevens zijn bepalend voor de keuze en opstelling van de ventilator- en verwarmingsunit.

Antwoord:

Zie eerder antwoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

123

Onderwerp:

Bijlage 4, §4.1 en §4.2 in samenhang met §3.1

Vraag:

Gevraagd worden een plint van 3 meter hoog aan de binnenzijde (kleur nader te bepalen) en een plint van de eerste drie meter aan de buitenzijde, met een witte bovenzijde. Bij een bestaande (tweedehandse) hal ligt de kleurstelling van het membraan vast; kleuraanpassing achteraf is niet of slechts beperkt en tegen aanzienlijke meerkosten mogelijk. Blijven deze kleureisen onverkort gelden indien een tweedehandse hal wordt aangeboden, of mag hiervan worden afgeweken?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
124**Onderwerp:**

Bijlage 4, §4.2

Vraag:

Wat is de achterliggende reden voor de gevraagde plint aan de buitenzijde: beeldkwaliteit, bescherming tegen beschadiging en vandalisme, of het beperken van lichtuitstraling? Afhankelijk van het doel kunnen wij een gelijkwaardig alternatief aanbieden (bijvoorbeeld een gekleurde onderbaan, een bedrukte doekstrook of een beschermende voorziening).alternatief mits gelijkwaardig

Antwoord:

Niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
125**Onderwerp:**

Bijlage 4, §4.1

Vraag:

Is reeds een kleur bekend voor de onderzijde aan de binnenzijde, en uiterlijk wanneer moet deze keuze definitief zijn? Gelet op de levertijd van bedrukte of gekleurde membraandelen verzoeken wij deze keuze uiterlijk bij opdrachtverstrekking vast te leggen.

Antwoord:

Bij opdrachtverstrekking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.5

Vraag:

Gevraagd wordt 24-uurs bereikbaarheid, 7 dagen per week, met een maximale responstijd van 60 minuten en oplossing van storingen binnen 24 uur door een gecertificeerde monteur. Betreft de responstijd van 60 minuten telefonische reactie of aanwezigheid op locatie?

Antwoord:

Het PvA wordt aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bijlage 4, §5.6

Vraag:

Wie is na oplevering eigenaar van de blaashal, de sportvloer en de inventaris, en wie verzekert deze (opstal, storm-, sneeuw- en drukverlieschade, inbraak en vandalisme)? Wat dient bij inschrijving te worden aangetoond: een verklaring van verzekerbareheid van een verzekeraar of een polis? Welke aansprakelijkheidsdekking (bedrag per gebeurtenis en per jaar) wordt van de opdrachtnemer verlangd?

Antwoord:

Gemeente

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
128

Onderwerp:

Bijlage 3, Referentieformulier en Bijlage 4, §5.3

Vraag:

Hoeveel referenties dienen te worden ingediend? §5.3 vraagt minimaal één referentie van een vergelijkbare blaashal, terwijl het formulier ruimte biedt voor meerdere. Geldt een minimale opdrachtwaarde? Het formulier vraagt tevens aan te kruisen of het een (tweedehandse) blaashal betreft die maximaal 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding is opgeleverd: kwalificeert een nieuw geleverde blaashal eveneens, en kwalificeert een eerder opgeleverde hal die sindsdien door de inschrijver in onderhoud en service wordt gehouden?

Antwoord:

Dit betreft een correctie op vraag 2. Minimaal 1 Nederlandse/BENELUX referentie, wel een vergelijkbare opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
129

Onderwerp:

Bijlage 3 versus Bijlage 4, §3.4.2

Vraag:

De kerncompetentie vraagt een referentie waarin zowel de akoestische eigenschappen (nagalmesien conform NOC*NSF) als maatregelen voor een optimale gebruikerservaring van de sportvloer zijn geborgd, terwijl akoestiek in het Programma van Eisen als optioneel is aangemerkt.

1. Dient één referentie alle elementen (blaashal, sportvloer en akoestiek) te bevatten, of mogen deze over meerdere referenties worden verdeeld?
2. Worden buitenlandse referenties geaccepteerd?
3. bij inschrijving reeds een ondertekende tevredenheidsverklaring vereist, of uitsluitend op eerste verzoek?

4. En mag een referentie waarbij de inschrijver zelf de levering, installatie en service heeft verzorgd met een hal van zijn vaste fabrikant worden ingediend zonder formeel beroep op derden (UEA deel II C)?

Antwoord:

Dit betreft een correctie op vraag 2. Minimaal 1 Nederlandse/BENELUX referentie, wel een vergelijkbare opdracht.

Tevredenheidsverklaring op verzoek

4. Enkel akkoord indien inschrijver ook de hoofd -en eindverantwoordelijke was voor de gehele opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode

Ref.nr.
130

Onderwerp:

Beantwoorden vragenronde 2

Vraag:

Informatie met betrekking tot het aanleveren van vragen bestemd voor de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:

Indien een partij vragen heeft naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen dan zullen deze enkel in behandeling worden genomen als deze via de vraag en antwoord module gesteld worden. Vragen via de berichtenmodule worden niet in behandeling genomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 aug 2026

Percelen:

P1 Levering (tweedehands) blaashal Sint-Oedenrode