

Afmetingen proefstukken

Representatief proefstuk voor ISO 178 test

Bij UV-uitthardende GVK liner (niet blootstellen aan licht):


- proefstuk uit tussenput (toepassen maatvaste mal of manchet);
- proefstuk uit leiding (indien nodig vooraf prepareren).

Bij warmwater-uitthardende naaldviltliner:

- proefstuk van tussenput of eindput (toepassen maatvaste mal of manchet).

Bij stoom-uitthardende naaldviltliner:

- proefstuk uit bodem van laagst gelegen tussenput of eindput (toepassen maatvaste mal of manchet) + monster uit de verticale invoer (ter controle op blazen door oververhitting).



Proefstuk afmetingen, conform ISO 178:

Lengte = 350 – 500 mm

Breedte = 20-voud wanddikte (liners tot s=20 mm dik)*

Breedte = 14-voud wanddikte (liners dikker dan s=20mm)*

* Indien deze afmetingen niet mogelijk zijn, vooraf overleg met de directie over een alternatieve monsternamen (bijvoorbeeld een heel buisdeel van 600 mm uit een tussenput waarbij een maatvaste mal of manchet is toegepast)