
Krimpkappen



- Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV
- Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water
- Kunststof-, papier- en rubbergeïsoleerde kabels en leidingen

- Geproduceerd uit hoogwaardig gecross-linked polyofine materiaal
- Snel en gemakkelijk te installeren
- Gebruikstemperatuur -40°C tot +110°C
- Goede bestendigheid tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Goed corrosiebestendig
- Halogeen vrij
- Onbeperkt houdbaar



Eigenschappen	Waarde	Normen
Fysische		
Treksterkte	12 N/mm² (MPA)(min)	ASTM D638
Rek bij breuk	350% (Min.)	ASTM D638
Dichtheid	1.05 ± 0.2 gm/cm³	ASTM D792
Hardheid	45 ± 10 Shore D	ASTM D2240
Waterabsorptie	0.2% (max.)	ASTM D570
Thermische		
Versnelde veroudering	120°C for 500 Hrs	ASTM D2671
Treksterkte	11 N/mm² (Mpa)(min.)	ASTM D638
Rek bij breuk	300% (Min.)	ASTM D638
Lage Temperatuur Flexibiliteit (-40°C voor 4 Uur)	Geen Scheurvorming	ASTM D2671
Warmteschok (250°C voor 30 Uur)	Geen Scheurvorming of smelting	ESI 09-11
Krimptemperatuur	125°C	IEC 216
Constante temperatuur limiet	-40°C to +110°C	IEC 216
Elektrische		
Doorslagvastheid	12 KV/mm. (Min.)	ASTM D149
Volumeweerstand	1 x 10^{14} Ohm.cm(min.)	ASTM D257
Permittiviteit	5 (Max.)	ASTM D150