



RAW BESTEK MAAIEN GRASVEGETATIE 2024-2027

GEMEENTE SLUIS

COLOFON

DOCUMENTGEGEVENS

Titel	RAW bestek Maaien grasvegetatie 2024-2027 Gemeente Sluis
Rapportnummer	GR0024
Datum	18-01-2024
Status	Concept

OPDRACHTGEVER

Naam	Gemeente Sluis
Contactpersoon	Dhr. Martin De Kok
Adresgegevens	4501 BD, Oostburg
Contactgegevens	Mdekok@gemeentesluis.nl +31 (6) 22 38 10 47

OPDRACHTNEMER

Naam	Juust BV
Adresgegevens	Goessestraatweg 17A 4421 AD Kapelle 0113 - 405051 info@juust.nl
Auteur(s)	Dhr. Bart Klijn
Contactgegevens	Bart@juust.nl

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONDERHOUD GAZONS	8
10 BINNEN DE BEBOUWDE KOM	8
101 MAAIEN OP FREQUENTIE	8
1010 Maaien gazons	8
1011 Maaien gazons doorgroeistenen	8
1012 Maaien gazon taluds	8
1013 Maaien gazons begraafplaatsen	9
1014 Maaien taluds begraafplaatsen	9
1015 Maaien gazons met bolgewassen	9
2 ONDERHOUD BERMEN	11
20 BINNEN DE BEBOUWDE KOM	11
201 STANDAARD BEHEER BERMEN	11
2010 Onderhoud bermen 2 x per jaar	11
2011 Onderhoud bermtaluds 2 x per jaar	11
202 ECOLOGISCH BEHEER BERMEN	11
2020 Onderhoud ecologische bermen 1 x per jaar	11
2021 Onderhoud ecologische bermtaluds 1 x per jaar	12
2022 Onderhoud ecologische bermen 2 x per jaar	12
3 ONDERHOUD RUW GRAS	14
30 BINNEN DE BEBOUWDE KOM	14
301 MAAIEN OP FREQUENTIE	14
3010 Onderhoud ruw gras 3 x per jaar	14
3020 Onderhoud ruw gras 6 x per jaar	14
3030 Onderhoud ruw gras taluds 6 x per jaar	14
6 TER BESCHIKKING STELLEN	15
60 T.B.S. MATERIEEL	15
6011 Ter beschikking stellen materieel	15
7 WET NATUURBESCHERMING	16
70 INVENTARISEREN EN MARKEREN FLORA EN FAUNA	16
701 INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA	16
7010 Inventariseren flora en fauna verkennend	16
7011 Inventariseren flora en fauna soortspecifiek	16
702 MARKEREN FLORA EN FAUNA	16
7020 Markeren flora- en faunaplaatsen	16
8 VERKEERSMAATREGELEN	17
80 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK	17
Deel 3. Bepalingen	19
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	20
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	20
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	20
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	20
01 08 BIJDRAGEN	20
01 11 IN VERBAND MET ANDERE WERKEN	20
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	21

01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	21
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	21
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	22
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	22
01 20	KWALITEITSBORGING	22
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	22
01 23	COMMUNICATIE	22
01 25	VAKOPLEIDING	23
01 28	SROI-VERPLICHTING	23
01 30	WETGEVING	24
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	25
51 01	BEGRIPPEN	25
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIE	25
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	25
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	25
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	26
62 11	BEGRIPPEN	26
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN	26
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	26
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	26
64	WET NATUURBESCHERMING	26
64 17	MEET -EN VERREKENMETHODE	27

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis.

Bezoekadres : Nieuwstraat 22
4501 BD OOSTBURG
Postadres : Postbus 27
4500 AA OOSTBURG

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Sluis en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Sluis.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van gazons en taluds;
- b. het maaien van bloembollenloof in gazons;
- c. het maaien en opvangen van gazons op begraafplaatsen;
- d. het maaien van bermen en taluds;
- e. het maaien van ecologische bermen en taluds;
- f. het verzamelen en vervoeren van maaisel;
- g. het toepassen van verkeersmaatregelen;
- h. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 31 december 2024, met een mogelijkheid tot verlenging van 3 keer 1 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

De volgende bestekstekeningen behoren tot dit bestek:

Mdk-maaibestek-2024-2027 - Aardenburg 1	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Aardenburg 2	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Aardenburg 3	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Aardenburg 4	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Aardenburg 5	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Breskens 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Breskens 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Breskens 3	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Breskens 4	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Breskens 5	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Breskens 6	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Cadzand 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Cadzand 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Cadzand 3	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Cadzand-bad 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Cadzand-bad 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Cadzand-bad 3	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Draaibrug	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Eede 1	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Eede 2	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Groede 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Groede 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Groede-Bad	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Heille	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Hoofdplaat	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Ijzendijke 1	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Ijzendijke 2	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Ijzendijke 3	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Ijzendijke monument	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Nieuwvliet 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Nieuwvliet 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Nieuwvliet-Bad	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Nummer één	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Oostburg 1	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Oostburg 2	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Oostburg 3	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Oostburg 4	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Oostburg 5	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Oostburg 6	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Retranchement 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Retranchement 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Retranchement 3	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Sasput-Slijkplaat	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Schoondijke 1	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Schoondijke 2	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Sluis 1	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Sluis 2	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Sluis 3	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Sluis 4	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Sluis 5	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - St-Kruis	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - St-Anna ter Muiden	12-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Terhofstede	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Turkeye	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Waterlandkerkje	11-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Zeekraalstraat	08-12-'23
Mdk-maaibestek-2024-2027 - Zuidzande	11-12-'23

De tekeningen worden in .PDF-formaat verstrekt.

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing.

03 **BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- Bijlage 1: V&G plan;
- Bijlage 2: UEA.

04 HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

De hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 van dit bestek betreffen de in 2024 te bewerken arealen. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de mogelijkheid tot verlenging, verstrekt de opdrachtgever een werkbestek met geactualiseerde arealen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							ONDERHOUD GAZONS			
10							BINNEN DE BEBOUWDE KOM			
101							MAAIEN OP FREQUENTIE			
1010							<u>Maaien gazons</u>			
101010	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazons exclusief begraafplaatsen. inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels: gemiddeld circa 2 stuks per are. Grondsoort klei Enkele oppervlakte: ca. 851.239 m2 Aantal percelen: ca. 3274 st. Standaard beheer Grasveldtype: gazon B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	204.297,00 V	
101020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verzamelen en verwerken van maaisel vrijkomend in bestekspostnummers 101010 Standaard beheer Grasveldtype: gazon B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.	are	17.025,00 V	
1011							<u>Maaien gazons doorgroeistenen</u>			
101110	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien doorgroeistenen talud exclusief begraafplaatsen. inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels: gemiddeld circa 2 stuks per are Grondsoort klei Enkele oppervlakte (100%) : ca. 11.549 m2 Er is gerekend met een bewerkingspercentage van 40% I.v.m. een niet volgroeide grasmat en geparkeerde voertuigen. Standaard beheer Aantal percelen: ca. 294 st. Standaard beheer Grasveldtype: gazon B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.108,00 V	
1012							<u>Maaien gazon taluds</u>			
101210	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazons talud exclusief begraafplaatsen. inclusief bijmaaien rondom obstakels Aantal obstakels: gemiddeld circa 2 stuks per are Grondsoort klei Enkele oppervlakte: ca. 18.376 m2	are	4.410,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
101220	512508		2				Aantal percelen: ca. 83 st. Standaard beheer Grasveldtype: gazon B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verzamelen en verwerken van maaisel vrijkomend in bestekspostnummers 101210	are	368,00	V
			3							
				2			Talud 1 : 3 of steiler			
					4		Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels			
						1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
			2				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verzamelen en verwerken van maaisel vrijkomend in bestekspostnummers 101210			
				2			Standaard beheer			
					2		Grasveldtype: gazon B			
						2	Talud 1 : 3 of steiler			
						1	Gerekend is met 2 beurt(en)			
						2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.			
1013							<u>Maaien gazons begraaftplaatsen</u>			
101310	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazons begraaftplaatsen Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Inclusief grafmonumenten en dergelijke. Grondsoort klei Enkele oppervlakte: ca. 30.897 m2. Aantal percelen: ca. 339 st.	are	7.415,00	V
			2				Standaard beheer			
				3			Grasveldtype: gazon B			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						4	Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels			
						9	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.			
1014							<u>Maaien taluds begraaftplaatsen</u>			
101410	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazons begraaftplaatsen Grondsoort klei Enkele oppervlakte: ca. 90 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are, inclusief grafmonumenten en dergelijke. Aantal percelen: ca. 2 st.	are	22,00	V
			2				Standaard beheer			
				3			Grasveldtype: gazon B			
					2		Talud 1 : 3 of steiler			
						4	Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels			
						9	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.			
1015							<u>Maaien gazons met bolgewassen</u>			
101510	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft: gazon met bolgewassen Oppervlakte: ca. 10.171 m2	m2	10.171,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
							Uitvoeringsperiode: op afroep van directie. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2							ONDERHOUD BERMEN			
20							BINNEN DE BEBOUWDE KOM			
201							STANDAARD BEHEER BERMEN			
2010							<u>Onderhoud bermen 2 x per jaar</u> Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 st. / are. Uitvoeringsperiode 1: week 27 en 28. Uitvoeringsperiode 2: week 41 en 42.			
201010	512501						Maaien bermen en taluds. Enkele oppervlakte: ca. 11.104 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	222,00 V	
		2								
			2							
				1						
					2					
201020	512505						Bijmaaien rondom bomen. Aantal bomen: ca. 167 st Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar direct na de maaibeurten volgens bestekspostnummer 201010.	st	334,00 V	
		2								
				2						
2011							<u>Onderhoud bermtaluds 2 x per jaar</u> Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 st. / are. Uitvoeringsperiode 1: week 27 en 28. Uitvoeringsperiode 2: week 41 en 42.			
201110	512501						Maaien bermen en taluds. Enkele oppervlakte: ca. 31.126 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	623,00 V	
		2								
			2							
				2						
					2					
201120	512505						Bijmaaien rondom bomen. Aantal bomen: ca. 50 st In dezelfde werkgang als bestekspost 201110 Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar en in dezelfde werkgang	st	100,00 V	
		2								
				1						
202							ECOLOGISCH BEHEER BERMEN Zie tevens artikel 51.22.06 in deel 3 van het bestek en van de Standaard 2015.			
2020							<u>Onderhoud ecologische bermen 1 x per jaar</u> Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 st. / are. Uitvoeringsperiode: week 35 en 36.			
202010	512501						Maaien bermen en taluds. Enkele oppervlakte: ca. 32.395 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar.	are	324,00 V	
		1								
			2							
				1						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
						9	Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 202030			
202020	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Aantal bomen: ca. 50 st Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar en in dezelfde werkgang Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 202030	st	50,00	V
			2							
				1						
202030	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 202010 en 202020 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.	are	324,00	N
			1							
			2							
				1						
					1					
2021							Onderhoud ecologische bermtaluds 1 x per jaar Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 st. / are. Uitvoeringsperiode: week 35 en 36.			
202110	512501						Maaïen bermen en taluds. Enkele oppervlakte: ca.26.358 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar.	are	264,00	V
			1							
			2							
				2						
					1					
202120	512505					9	Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 202130 Bijmaaïen rondom bomen. Aantal bomen: ca. 25 st Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar in dezelfde werkgang	st	25,00	V
			2							
				2						
202130	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 202110 en 202120 . Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	264,00	V
			1							
			2							
				2						
					1					
2022							Onderhoud ecologische bermen 2 x per jaar			
202210	512501						Maaïen bermen en taluds. Enkele oppervlakte: ca. 24.591 m2 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar	are	492,00	V
			1							
			2							
				1						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
202220	512505		2			9	Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 202230 Bijmaaïen rondom bomen. Aantal bomen: ca. 50 st Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar in dezelfde werkgang Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 202230	st	100,00	V
202230	512506		1			1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnummer 202210 en 202220 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor de aannemer.	are	492,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
3							ONDERHOUD RUW GRAS			
30							BINNEN DE BEBOUWDE KOM			
301							MAAIEN OP FREQUENTIE			
3010							<u>Onderhoud ruw gras 3 x per jaar</u>			
301010	512501						Maaien bermen en taluds. Enkele oppervlakte ca. 1054 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	32,00 V	
		2								
			2							
				1						
					9					
3020							<u>Onderhoud ruw gras 6 x per jaar</u> Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 st. / are.			
302010	512501						Maaien bermen en taluds. Enkele oppervlakte ca. 2.484 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 per jaar. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	149,00 V	
		2								
			2							
				1						
					9					
3030							<u>Onderhoud ruw gras taluds 6 x per jaar</u> Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 st. / are.			
303010	512501						Maaien bermen en taluds. Enkele oppervlakte ca. 3.440 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 6 per jaar. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	206,00 V	
		2								
			2							
				2						
					9					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
6							TER BESCHIKKING STELLEN			
60							T.B.S. MATERIEEL			
6011							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
601110	611299						T.b.s. radiografisch bestuurbare taludmaaier Betreft het ter beschikking stellen van een radiografisch bestuurbare taludmaaier voorzien van klepelmaaier. Vermogen: ten minste 20 kW. Breedte klepelmaaier: tenminste 1 meter. Toepasbaar op hellingen tot 45 graden	uur	48,00 V	
601120	611299						Ter beschikking stellen maaiboot Betreft het ter beschikking stellen van een maaiboot voorzien van hydraulisch aangedreven maaikorf aan zwenkbare giek. Maaikorf voorzien van opvang mogelijkheid voor vrijkomend maaisel. Maaibreedte maaikorf ca. 2 meter.	uur	16,00 V	
601130	611299						Ter beschikking stellen zitmaaier zonder opvangbak Betreft het ter beschikking stellen van een zitmaaier zonder opvangbak, incl. bestuurder. Vermogen: ten minste 9 kW. Maaibreedte ca. 1 meter.	uur	16,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
7							WET NATUURBESCHERMING			
70							INVENTARISEREN EN MARKEREN FLORA EN FAUNA			
701							INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA			
7010							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
701010	642110						Inventariseren flora. Inventariseren flora, verkennend. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek. Gerekend is met 1 keer per jaar.	keer	1,00	N
701020	641110						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek. Gerekend is met 1 keer per jaar.	keer	1,00	N
7011							<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>			
701110	642110						Inventariseren flora. Inventariseren flora, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie.	keer	10,00	V
701120	641112						Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie.	keer	10,00	V
702							MARKEREN FLORA EN FAUNA			
7020							<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>			
702010	641521						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: divers Middel ter keuze van de aannemer	st	8,00	V
			4				2 Met materiaal van de aannemer			
702020	642521						Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	8,00	V
			4				2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
8							VERKEERSMAATREGELEN			
80							VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK			
800010	620199						Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek en het door de directie goedgekeurde verkeersplan.	EUR		N
800011	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
800012	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
800013	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
800014	620103						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
800015	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
800016	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125			
		1					2 Met materiaal van de aannemer			
800017	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
		1					Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 2 Met materiaal van de aannemer			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard 2015', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard 2015 behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard 2015, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2015 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard 2015 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk is de gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen (Stadswerk en VHG, 2014) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03. van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotale. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 is op dit bestek niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01, lid 03 van de Standaard 2015 wordt, vanaf 2021 jaarlijks de indexerings van de prijzen per eenheid in het bestek worden berekend met behulp van de HICP (Geharmoniseerde consumentenprijsindex) en gelden voor het komende besteksjaar. HICP is een Europese prijsindex die is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Meer informatie over de HICP is beschikbaar op de volgende website: [http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83133ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=\(I-39](http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83133ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=(I-39)

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 01.07 van de Standaard 2015 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2015, wordt verlangd.

01 11 IN VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde

onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Uitvoering tijdschema maaiperiode
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk een aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 04 De in lid 01 genoemde planning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de bermen gemaaid worden.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij tenminste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien (ecologische) bermen en taluds betreft maaisel van kruid- en grasachtige vegetatie. Uitgegaan wordt van gemiddeld circa 7 ton droge stof vrijkomend materiaal per hectare.
- 03 Vrijgekomen materiaal bij maaien loof van bolgewassen betreft bloembollenloof.
- 04 Vrijgekomen materiaal bij maaien van gazons betreft kruid- en grasachtige vegetatie.
- 05 Tenzij anders vermeldt, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
- 06 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 05 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2015 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €350,- euro per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard 2015 dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal €450,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 KORTINGEN

- 08 De volgende korting kan worden toegepast:
 - voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode (deze periode betreft 5 werkdagen per één maaibeurt) bedraagt de boete € 1.000,- per dag.
- De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de bouwvergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het afronden van de werkzaamheden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2015 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een bouwvergadering. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 28 SROI-VERPLICHTING**01 28 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT**

- 01 De inschrijver is verplicht om tenminste € 10.000,- bij deze aanbesteding te besteden aan Social Return On Investment.
- 02 Voor het bepalen van de mate en aard van inzet van Social Return geldt dat de aannemer na de gunning een overeenkomst sluit met het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP).
- 03 Het WSP zal direct na de gunning met de aannemer afspraken maken over de invulling van het Social Return. De Social Return afspraken worden door de aannemer en het WSP vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst moet uiterlijk de 15e werkdag na de gunningsdatum zijn vastgelegd.
- 04 Het WSP ziet toe op naleving van de afspraken die in het kader van Social Return gemaakt zijn met betrokken partijen.
- 05 Indien de aannemer de verplichtingen die voortkomen uit Social Return niet (geheel) nakomt, zal het verplichte bedrag volgens lid 01 niet helemaal omgezet kunnen worden in Social Return. De (resterende) middelen blijven dan bij het WSP en worden in overeenstemming met het doel van Social Return ingezet voor re-integratieactiviteiten binnen de sector.
- 06 Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer (hoofdaannemer) verantwoordelijk voor de toepassing van Social Return.
- 07 Aannemer kan in overleg met het WSP beslissen om het Social Return budget in te zetten op projecten die niet direct verband houden met de opdracht.

01 28 02 TOELICHTING OP SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

- 01 Met het WSP kunnen afspraken gemaakt worden over de inzet van Social Return. Het budget kan bijvoorbeeld besteed worden aan:
 - lonen voor inzet van werklozen;
 - leer / werkplekken zoals bijvoorbeeld Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL);
 - lonen voor WSW gerechtigden;
 - andere met het WSP overeengekomen bestedingen.

Een werkloze is een kandidaat die zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.

Een WSW gerechtigde is iemand met een indicatie zoals geregeld in de Wet Sociale Werkvoorzieningen.

Een BBL leer- / werkplek is een als zodanig erkende werkplek door de branche en/of het kenniscentrum van de branche.

- 02 Kandidaten kunnen bijvoorbeeld bij de aannemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen op detacheringsbasis worden geplaatst. De kosten hiervoor worden uit het Social Return budget betaald. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringsbedrijven die door het WSP zijn geselecteerd.
- 03 Werklozen worden, indien nodig en mogelijk, geschoold. Op het moment van inzet in het arbeidsproces beschikken zij in beperkte mate over vakbekwaamheid.
- 04 De prioriteit ligt bij de door de aannemer zelf ingebrachte ideeën voor de inzet van werklozen.
- 05 Het WSP ontzorgt de aannemer. De wijze waarop dit gebeurt zal altijd in overleg met de aannemer plaatsvinden. Het WSP zorgt voor het vastleggen van de afspraken, verzorgt de uitvoering, levert kandidaten aan, draagt zorg voor begeleiding en coaching, evalueert, verantwoordt en zorgt ervoor dat de rekeningen betaald worden.

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
 - a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde

HFD PAR ART LID

boete aan opdrachtgever door
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2015 integraal gelden voor en in dit bestek.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIE

51 04 05 OBSTAKELS

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van obstakels zoals hekwerken, afrasteringen, verkeersborden, geleide blokken/paaltjes, straatmeubilair(bankjes), bomen en dergelijke, welke zich in of op de rand van een te maaien perceel bevinden.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.07.01 lid 04 geschiedt de meting van de oppervlakte van bermen en taluds in het horizontale vlak.

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 04 MAAIEN BERMEN EN TALUDS

- 02 Tijdens het verzamelen van bermmaaisel voor vervoer geen maaisel deponeren binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 03 Het is niet toegestaan om obstakels (tijdelijk) te verwijderen.
- 04 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels in bermen dient binnen twee werkdagen na het maaien van de betreffende berm te zijn uitgevoerd.

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie in de berm direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 50 en 70mm.
- 06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2015, het verwerken van vrijgekomen materiaal conform de volgende bestekspostnummers direct na het maaien uitvoeren:
- 101030 , 101130 , 101230 , 101330
- 07 Het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 07 van de Standaard 2015 vervangen door:
"Voor grasvelden, behoudens schrale grasvelden en bermstroken, de eerste dan wel de eerste twee maaibeurten na het zaaien uitvoeren, indien de grasvegetatie de maximale hoogte als bedoeld in lid 02 van dit artikel van de Standaard 2015 heeft bereikt."
- 12 Voor zover bloembollen in gazon aanwezig zijn en het loof van bloembollen boven de grond komt, dient het loof gemaaid te worden na de bloei. Het moment van uitvoering wordt bepaald in overleg met de directie.
- 13 Gazons en gazons met bolgewassen grenzend aan water of beschoeiing maaien tot de waterlijn of beschoeiing.
- 14 Onder obstakels behoren ook grafmonumenten, kunstwerken, zwerfkeien, hekwerken etc. etc. welke men mag verwachten in de openbare ruimte en op begraafplaatsen.

HFD PAR ART LID

- 15 De uit te voeren werkzaamheden van één volledige maaibeurt dienen binnen 5 werkdagen te worden uitgevoerd.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
- 04 Maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd niet eerder dan drie dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste vijf dagen na het maaien vervoeren.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2015 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retroreflecterende materialen van kwaliteitsklasse II of hoger.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties.
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van €250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 WET NATUURBESCHERMING

HFD PAR ART LID

64 17 MEET -EN VERREKENMETHODE

64 17 01 VERREKENEN

- 01
- In aanvulling op artikel 64.17.01 lid 01 is 'keer' gelijk aan jaar. De verrekening vindt plaats per jaar. De inventarisatie moet in meerdere terrein bezoeken uitgevoerd worden.

Behoort bij: GR0024

RAW bestek Maaien grasvegetatie 2024-2027

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GR0024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A)(handtekening)

(naam)
(functie)
- B)(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: GR0024

RAW bestek Maaien grasvegetatie 2024-2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GAZONS				
10	BINNEN DE BEBOUWDE KOM				
101	MAAIEN OP FREQUENTIE				
1010	<u>Maaien gazons</u>				
101010	Maaien gazon.	are	204.297,00	V	
101020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	17.025,00	V	
1011	<u>Maaien gazons doorgroeistenen</u>				
101110	Maaien gazon.	are	1.108,00	V	
1012	<u>Maaien gazon taluds</u>				
101210	Maaien gazon.	are	4.410,00	V	
101220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	368,00	V	
1013	<u>Maaien gazons begraafplaatsen</u>				
101310	Maaien gazon.	are	7.415,00	V	
1014	<u>Maaien taluds begraafplaatsen</u>				
101410	Maaien gazon.	are	22,00	V	
1015	<u>Maaien gazons met bolgewassen</u>				
101510	Maaien loof van bolgewassen in gazon.	m2	10.171,00	V	
2	ONDERHOUD BERMEN				
20	BINNEN DE BEBOUWDE KOM				
201	STANDAARD BEHEER BERMEN				
2010	<u>Onderhoud bermen 2 x per jaar</u>				
201010	Maaien bermen, 2 x per jaar.	are	222,00	V	
201020	Bijmaaien rondom bomen 2 x per jaar.	st	334,00	V	
2011	<u>Onderhoud bermtaluds 2 x per jaar</u>				
201110	Maaien bermtaluds, 2 x per jaar.	are	623,00	V	
201120	Bijmaaien rondom bomen in bermtaluds 2 x per jaar.	st	100,00	V	
202	ECOLOGISCH BEHEER BERMEN				
2020	<u>Onderhoud ecologische bermen 1 x per jaar</u>				
202010	Maaien ecologische bermen, 1 x per jaar.	are	324,00	V	
202020	Bijmaaien rondom bomen 1 x per jaar.	st	50,00	V	
202030	Verw. maaisel vrijgekomen volgens 202010 en 202020	are	324,00	N	
2021	<u>Onderhoud ecologische bermtaluds 1 x per jaar</u>				
202110	Maaien ecologische bermtaluds, 1 x per jaar.	are	264,00	V	
202120	Bijmaaien rondom bomen in bermtaluds 1 x per jaar.	st	25,00	V	
202130	Verw. maaisel vrijgekomen volgens 202110 en 202120	are	264,00	V	
2022	<u>Onderhoud ecologische bermen 2 x per jaar</u>				
202210	Maaien ecologische bermen, 2 x per jaar.	are	492,00	V	
202220	Bijmaaien rondom bomen in bermtaluds 2 x per jaar.	st	100,00	V	
202230	Verw. maaisel vrijgekomen volgens 202210 en 202220	are	492,00	N	
3	ONDERHOUD RUW GRAS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	BINNEN DE BEBOUWDE KOM				
301	MAAIEN OP FREQUENTIE				
3010	<u>Onderhoud ruw gras 3 x per jaar</u>				
301010	Maaien bermen en taluds, 3 x per jaar.	are	32,00	V	
3020	<u>Onderhoud ruw gras 6 x per jaar</u>				
302010	Maaien bermen en taluds, 6 x per jaar.	are	149,00	V	
3030	<u>Onderhoud ruw gras taluds 6 x per jaar</u>				
303010	Maaien bermen en taluds.	are	206,00	V	
6	TER BESCHIKKING STELLEN				
60	T.B.S. MATERIEEL				
6011	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
601110	T.b.s. radiografisch bestuurbare taludmaaier	uur	48,00	V	
601120	Ter beschikking stellen maaiboot	uur	16,00	V	
601130	Ter beschikking stellen zitmaaier zonder opvangbak	uur	16,00	V	
7	WET NATUURBESCHERMING				
70	INVENTARISEREN EN MARKEREN FLORA EN FAUNA				
701	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA				
7010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
701010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	N	
701020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	N	
7011	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
701110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	10,00	V	
701120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	10,00	V	
702	MARKEREN FLORA EN FAUNA				
7020	<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
702010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	8,00	V	
702020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	8,00	V	
8	VERKEERSMAATREGELEN				
80	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK				
800010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
918870	Korting	EUR		N	
918880	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer¹*

RAW

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie²

Aannemingssom exclusief btw*

€

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)³ *

€

BTW 21% *

€

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)*

€

FCK-CT bijdrage³ (vrijgesteld van BTW)

€

(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieurbureau.

³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl

OMDAT MORGEN MOOIER MAG

Adviesbureau voor de openbare ruimte



Juust(e) gegevens:

Goessestraatweg 17a
4421 AD Kapelle
info@juust.nl
+31 (0)113 40 50 51