

Beantwoording vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen horende bij:
Raamovereenkomst met kenmerk DOC-26-1230067



Ref. Nr.	Perceel	Individueel	Motivatatie individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Geheel bestek	Nee		16C overeenkomst met Liander	Volgens het bestek maakt gebruik van een 16C overeenkomst met Liander maar Liander heeft geen 16C overeenkomsten meer. Kunt u aangeven welke constructie met Liander u heeft? eea nav de wijziging in de energiewet en dat Liander geen overeenkomsten meer aan gaat en oude overeenkomsten heeft gestopt.	De gemeente Medemblik is bekend met de door inschrijver aangehaalde wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat de gemeente beschikt over een geldige overeenkomst als bedoeld in artikel 16c met netbeheerder Liander. Voor zover binnen de uitvoering van de raamovereenkomst werkzaamheden aan het distributienet van Liander noodzakelijk zijn en deze op grond van de tussen de gemeente en Liander geldende afspraken door of namens de gemeente worden uitgevoerd, worden deze werkzaamheden opgedragen en verrekend overeenkomstig de daarvoor in de raamovereenkomst opgenomen besteksposten.
2	Geheel bestek	Nee		Bijlagen lichtmasten volgens PVE	U geeft aan dat de bijlagen een letter hebben, maar in het PVE 2026 zijn dat cijfers. graag de juiste bijlage benoemen.	Uw constatering is juist. De bestekposten worden aangepast in de Nota van Inlichtingen.
3	Geheel bestek	Nee		Bijlage 2 kortingenlijst	U geeft bij elk merk aan o.a. en dan modellen. Wij verzoeken u om o.a. te verwijderen omdat er op mogelijk andere modellen een andere koringtingspercentage van toepassing is. Of kunnen gegadigde ervanuit gaan dat het gaat om de genoemde modellen en dat bij andere modellen een ander percentage gerekend kan worden?	Wij snappen uw opmerking echter kunnen wij bevestigen dat de in de kortingslijst genoemde armatuurmodellen uitsluitend als voorbeelden zijn opgenomen ter illustratie van het type armaturen dat onder de betreffende leveranciercategorie valt. De toevoeging "o.a." is bewust opgenomen omdat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst ook andere huidige of toekomstige modellen van dezelfde leverancier kunnen worden toegepast. De in de kortingslijst aangeboden korting is daarom van toepassing op het volledige assortiment van de betreffende leverancier binnen de betreffende categorie (functioneel respectievelijk decoratief) en niet uitsluitend op de specifiek genoemde voorbeeldmodellen. Tijdens de uitvoering worden armaturen afgerekend op basis van de werkelijke bruto catalogus- of leveranciersprijs van het geleverde armatuur, onder aftrek van de door opdrachtnemer aangeboden en gecontracteerde korting. De vermelde modellen en de fictieve bruto armatuurprijzen zijn uitsluitend opgenomen ten behoeve van een uniforme, objectieve en transparante beoordeling van de inschrijvingen. De opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om de aanduiding "o.a." uit de kortingslijst te verwijderen of de aanbestedingsstukken op dit punt aan te passen.
4	Geheel bestek	Nee		Bijlages 4, 6 en 7	In de aanbestedingsdocumenten wordt naar deze bijlages verwezen, die missen echter in de gepubliceerde stukken. Kunt u deze zsm beschikbaar stellen?	In de aanbestedingsleidraad staat duidelijk aangegeven dat bijlage 4 - Bestek Groot Onderhoud OVL 2026-2030 (PDF en RSX) als separate bijlage aan de aanbesteding zijn toegevoegd. Bijlage 6 (Concept Overeenkomst Groot Onderhoud OVL) en bijlage 7 (Checklist in te leveren documenten) zijn als bijlage terug te vinden in de aanbestedingsleidraad zelf en zijn daarmee als zodanig beschikbaar voor de inschrijvers.
5	Geheel bestek	Nee		deelopdrachten - oplevering	Wilt u een post opnemen voor het compleet maken van de oplevering van een deelopdracht? De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden staan nu niet in een post opgenomen en horen niet thuis in staartposten.	Het compleet maken van de oplevering van een deelopdracht wordt beschouwd als onderdeel van de betreffende uit te voeren werkzaamheden en vormt geen afzonderlijk verrekenbare prestatie. Kosten voor onder meer gereedmelding, administratieve verwerking, revisiegegevens, opleverdossier en overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het volledig afronden van een deelopdracht dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de desbetreffende besteksposten. Het bestek wordt op dit punt niet aangepast.
6	Geheel bestek	Nee		Deelopdrachten - aansturing	We zien in de praktijk 2 verschillende vormen die gebruikt worden bij het verstrekken van deelopdrachten. (a) een tekening met de werkzaamheden en een verzoek om dit te vertalen naar een lijst met besteksposten of (b) een volledig uitgewerkte deelopdracht met posten en hoeveelheden. Een deelopdracht moet door de opdrachtnemers altijd gecontroleerd worden en beoordeeld worden op juistheid en compleetheid. Afhankelijk van de manier van aansturen zit hier meer of minder tijd aan vast en in ieder geval is de tijd evenredig met het aantal deelopdrachten. Wilt u daarom een bestekspost opnemen, beoordelen en controleren deelopdracht en hierin opnemen op welke wijze u wilt gaan aansturen?	De opdrachtgever verstrekt deelopdrachten via het OBS (Techview). Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking stelt de opdrachtgever de benodigde werktekeningen en eventuele bijbehorende Excel-overzichten op en verstrekt deze aan de opdrachtnemer ten behoeve van de afprijsing. Na afstemming en verwerking van de prijsopgave wordt de opdracht door de opdrachtgever in Techview geregistreerd en verstrekt. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de aangeleverde gegevens controleert op uitvoerbaarheid en eventuele onduidelikheden, afwijkingen of ontbrekende informatie tijdig meldt. Het opstellen van werktekeningen, werkschrijvingen en opdrachtvoorbereiding behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De controle van de verstrekte gegevens en het signaleren van eventuele onvolkomenheden worden geacht onderdeel uit te maken van de normale aannemersverplichtingen en zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijzen. Hiervoor wordt geen afzonderlijke bestekspost opgenomen.
7	Geheel bestek	Nee		V&G Plan ontwerpfase	Het bijgevoegde plan is nu een algemeen plan zonder enig vooronderzoek. Mogen wij ervan uitgaan dat u een echte V&G plan ontwerpfase verstrekt als u een deelopdracht gaat verstrekken? Wilt u dan ook het maken van een V&G plan uitvoeringsfase per deelopdracht opnemen?	De opdrachtgever is van mening dat de gegunde aannemer het huidige V&G plan ontwerpfase aanpast en invult met de nog openstaande gegevens. Daarmee kan het document dan worden beschouwd als een V&G plan uitvoeringsfase. De opdrachtgever gaat er niet vanuit dat zij per deelopdracht een echte V&G plan gaat aanleveren. Van de aannemer mag worden verwacht dat zij op basis van kennis en kunde tot een ingevuld document kan komen uiteraard afhankelijk van de gegevens die de opdrachtgever bij de deelopdracht zal aanleveren.
8	Geheel bestek	Nee		Raamovereenkomst	Wilt u gezien de fictieve aantallen, een minimale opdrachtwaarde over de looptijd afgeven?	De in de aanbestedingsstukken opgenomen hoeveelheden en aantallen betreffen fictieve en/of geraamde hoeveelheden, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De opdrachtgever verstrekt opdrachten uitsluitend op basis van de daadwerkelijk aanwezige behoefte gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. De raamovereenkomst bevat derhalve geen afnameverplichting en er wordt geen minimale opdracht- of omzetwaarde gegarandeerd. Ter verduidelijking van de beoogde omvang van de werkzaamheden merkt de opdrachtgever op dat naar verwachting jaarlijks twee deelopdrachten zullen worden verstrekt met een indicatieve opdrachtwaarde van circa € 350.000 exclusief btw per deelopdracht. Deze indicatie is uitsluitend bedoeld om inschrijvers inzicht te geven in de verwachte omvang van de werkzaamheden. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend en de opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de omvang, frequentie en inhoud van deelopdrachten aan te passen aan de daadwerkelijke behoefte en beschikbare budgetten.
9	Geheel bestek	Nee		Hoofdstuk 7	U beschrijft in de algemene hoofdstuk tekst wat u bedoelt met "keer". Gezien de hoeveelheid werkzaamheden in de posten in het bestek en de verplichting volgens de CROW 96B, lijken de aantallen onder "keer" niet voldoende. U heeft slechts 4 verkeersplannen opgenomen voor maatregelen die niet af te dekken zijn volgens de CROW96B. Wilt u bevestigen dat de aangegeven aantallen een correcte weerspiegeling is van de te verwachten aantallen in de deelopdrachten?	De hoeveelheid van 4 betreft een geraamde fictieve hoeveelheid gebaseerd op de door opdrachtgever verwachte omvang van de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst.. De post voor het opstellen van verkeersplannen (711010) is uitsluitend bedoeld voor situaties waarbij sprake is van grootschalige of afwijkende verkeersmaatregelen waarvoor voorafgaande goedkeuring van Team Verkeer noodzakelijk is. Voor de reguliere werkzaamheden binnen deze overeenkomst wordt uitgegaan van de in het bestek opgenomen standaard verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b, waarvoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. De opgenomen hoeveelheid van 4 verkeersplannen betreft derhalve uitsluitend incidenteel voorkomende situaties. Conform het bestek zijn alle opgenomen hoeveelheden fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
10	Geheel bestek	Nee		Post 553030	U heeft niet opgenomen hoeveel middel tot de leveringsverplichting hoort maar stuks, wilt u dit herstellen naar een inhoudsmaat?	Wij snappen uw vraag, maar de bestekspost blijft ongewijzigd. De eenheid "stuks" is bewust gekozen. Bestekpost 553030 is bedoeld als verrekening van de levering van onkruidwerende voegvulling per verlichtingsobject waarbij voegvulling wordt toegepast. De opgegeven hoeveelheid betreft het verwachte aantal toepassingen en niet de feitelijke hoeveelheid voegvulling in kilogrammen, liters of kubieke meters. Gezien de omvang van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met een levering van ca. 0,30 m3.
11	Geheel bestek	Nee		werkzaamheden eigen net	de besteksposten zijn nu beschreven alsof alles aangesloten is op het Liander net. Is dit correcte afspiegeling van de deelopdrachten die zullen volgen?	De verhouding Liander ten opzichte van eigen kabelnet van de gemeente is 50%-50%. De besteksposten zijn zodanig ingericht dat zowel werkzaamheden aan installaties aangesloten op het eigen gemeentelijke netwerk als werkzaamheden die, binnen de kaders van de tussen de gemeente en Liander geldende afspraken, betrekking hebben op het Liander-net kunnen worden opgedragen. De daadwerkelijke inhoud van een deelopdracht is afhankelijk van de op dat moment aanwezige onderhouds- en vervangingsopgave. Aan de samenstelling van de fictieve hoeveelheden en besteksposten kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de aard, omvang of verdeling van toekomstige deelopdrachten.
12	Geheel bestek	Nee		post 547010	In de omschrijving zijn de postnummers vergeten in te vullen onder ## voor levering en ook de ## voor montage. Kunt u deze posten aanvullen met de juiste informatie?	Uw constatering is juist. De bestekpost wordt aangepast in de Nota van Inlichtingen.
13	Geheel bestek	Nee		Revisie	In diverse posten is revisie opgenomen, daarnaast is er een aparte post revisie opgenomen. Kunt u aangeven waarvoor de aparte post revisie gebruikt moet worden?	De revisiewerkzaamheden die expliciet zijn opgenomen binnen afzonderlijke besteksposten hebben uitsluitend betrekking op de revisie die direct voortvloeit uit de betreffende werkzaamheid en noodzakelijk is voor het compleet administratief afronden (binnen Techview) daarvan. De afzonderlijke revisiepost is bedoeld voor revisiewerkzaamheden die niet reeds zijn begrepen in een andere bestekspost en die betrekking hebben op aanvullende of zelfstandige revisieverwerkingen binnen de beheeradministratie. Hiermee wordt voorkomen dat revisiewerkzaamheden die buiten de scope van een specifieke werkpost vallen niet verrekenbaar zijn. De revisie die expliciet onderdeel uitmaakt van een werkpost mag derhalve niet nogmaals via de afzonderlijke revisiepost worden verrekend.

Beantwoording vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen horende bij:
Raamovereenkomst met kenmerk DOC-26-1230067



Ref. Nr.	Perceel	Individueel	Motivatíe individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
14	Geheel bestek	Nee		Armaturen	U heeft 2 posten opgenomen in het bestek voor armaturen uit het kortingsblad. U beschrijft in het bestek dat de armaturen via die post afgerekend moeten worden. U heeft in het kortingsblad een fictieve brutoprijs opgenomen en wij vermelden per leverancier een korting. Dit betekent dat de prijs voor de besteksposten kan variëren. Dit is niet toegestaan in de RAW systematiek. Hoe gaat de opdrachtgever om met deze situatie?	De opdrachtgever deelt de interpretatie van inschrijver niet. De in de kortingslijst opgenomen fictieve bruto armatuurprijzen zijn uitsluitend bedoeld om de inschrijvingen op uniforme wijze vergelijkbaar te maken. Alle inschrijvers rekenen met dezelfde fictieve uitgangspunten, waarbij uitsluitend het door inschrijver aangeboden kortingspercentage bepalend is voor de inschrijfprijs. Hierdoor is sprake van een gelijke en transparante beoordeling van de inschrijvingen. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden armaturen afgerekend op basis van de werkelijke bruto catalogus- of leveranciersprijs van het geleverde armatuur onder aftrek van de door opdrachtnemer aangeboden en gecontracteerde korting overeenkomstig de kortingslijst. Deze systematiek is opgenomen om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst armaturen van verschillende fabrikaten te kunnen toepassen zonder dat specifieke merken of leveranciers worden voorgeschreven. De opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding de desbetreffende besteksposten of de kortingslijst te wijzigen.
15	Geheel bestek	Nee		Posten met lichtmasten en RAL kleur	(a) Het aanbrengen van coating op een lichtmast, verschilt per hoeveelheid in de batch. (b) Wilt u aangeven of het standaard RAL kleuren van de fabrikant als uitgangspunt gehanteerd mogen worden?	De opdrachtgever hanteert niet uitsluitend de standaard RAL-kleuren van de fabrikant als uitgangspunt. Binnen de gemeente Medemblik worden voor lichtmasten hoofdzakelijk de kleuren RAL 6009 (Dennengroen), RAL 7016 (Antracietgrijs) en RAL 9005 (Diepzwart) toegepast. Daarnaast komen binnen het areaal ook lichtmasten voor die niet zijn voorzien van een coating en derhalve in thermisch verzinkte uitvoering zijn uitgevoerd. De daadwerkelijk toe te passen uitvoering en kleurstelling zijn afhankelijk van de locatie, de bestaande omgeving en de aard van de betreffende deelopdracht. De opdrachtgever zal daarom per deelopdracht aangeven of een coating dient te worden aangebracht en, indien van toepassing, welke kleur moet worden toegepast. Aan de in de aanbestedingsstukken opgenomen fictieve hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de verdeling van kleuren of uitvoeringen.
16	Geheel bestek	Nee		Posten met lichtmasten	In de posten beschrijft u een verwachte levensduur van minimaal 45 jaar. U beschrijft verder direct en indirect het materiaal en de bewerken, in hoeverre is deze regel relevant en kan de opdrachtnemer deze beïnvloeden met de voorgeschreven materialen en handelingen?	De genoemde levensduur van 45 jaar betreft een ontwerp- en kwaliteitsuitgangspunt voor de voorgeschreven lichtmastconstructies en materialen. De daadwerkelijke levensduur is afhankelijk van meerdere factoren en kan niet volledig door de opdrachtnemer worden gegarandeerd. De opdrachtnemer wordt geacht de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig het bestek, het PvE en de voorschriften van de betreffende leverancier. In die mate is de regel relevant en dient deze te worden geïnterpreteerd ter informatie.
17	Geheel bestek	Nee		Ter beschikking stellen materiaal	In diverse posten staat optioneel het ter beschikking stellen van materiaal door de opdrachtgever. Omdat hier ten opzichte van levering door de opdrachtnemer een verschil in kosten ontstaat verzoeken wij u posten op te nemen voor het verwerken van ter beschikking gesteld materiaal?	De opdrachtgever neemt geen aanvullende verrekenposten op voor het verwerken van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen. Indien in het bestek of de deelopdracht is aangegeven dat materialen door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, dient inschrijver hiermee rekening te houden bij het opstellen van de inschrijving en worden uitsluitend de werkzaamheden voor transport, verwerking, montage, beproeving en oplevering vergoed volgens de daarvoor opgenomen besteksposten.
18	Geheel bestek	Nee		Kortingsblad	Welke voorwaarden zijn er voor de opdrachtgever verbonden aan deze kortingslijst? De aantallen worden door de RAW systematiek vastgelegd, u heeft gekozen voor een raamovereenkomst. De verdeling binnen de aantallen is vastgelegd door het kortingsblad waar percentages zijn opgenomen. Deze percentages zin nu als voor de opdrachtgever als bindende percentages vermeld? Wilt u bevestigen dat de opgegeven verdeling ook daadwerkelijk de basis vormt van de toekomstige deelopdrachten?	De opdrachtgever bevestigt dat de in bijlage 2 opgenomen leveranciersverdeling uitsluitend is opgenomen ten behoeve van een uniforme, objectieve en transparante beoordeling van de inschrijvingen. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de huidige samenstelling van het areaal en de daarin aanwezige verdeling van armaturen en leveranciers. Daarmee vormen zij een zo representatief mogelijke basis voor de vergelijking van inschrijvingen. De opgenomen percentages maken echter uitsluitend onderdeel uit van de beoordelingsmethodiek en dienen niet als afnamegarantie of contractuele verdeling voor de uitvoering van de raamovereenkomst. De daadwerkelijke keuze van armaturen en leveranciers gedurende de looptijd van de raamovereenkomst wordt bepaald door de concrete behoefte van opdrachtgever, de aard van de deelopdracht, technische eisen, areaalomstandigheden, beleidsuitgangspunten, vervangingsopgaven en eventuele marktontwikkelingen. De feitelijke afname kan daarom afwijken van de in bijlage 2 gehanteerde verdeling. Aan de in bijlage 2 opgenomen percentages kunnen door opdrachtnemer geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige afnamevolumes of de verdeling van deelopdrachten. De opdrachtgever ziet geen aanleiding de aanbestedingsstukken op dit punt aan te passen.
19	Geheel bestek	Nee		Leidraad bijlage 7	Is in de opsomming mogelijk het kortingsblad per ongeluk niet opgenomen?	Uw constatering is juist. De aanbestedingsleidraad wordt aangepast en de kortingslijst wordt toegevoegd aan bijlage 7.
20	Geheel bestek	Nee		Bestek 2.2 hoofdstuk 35	Er geldt sinds 1-1-2026 een nieuwe energiewet, in de energiewet is geen artikel 16C meer opgenomen. Werkzaamheden conform deze regeling in nieuwe project mogen niet meer op deze manier uitgevoerd worden. Wilt u betreffende posten verwijderen en posten behorende bij hybride overeenkomst toevoegen aan het bestek?	De gemeente Medemblik is bekend met de door inschrijver aangehaalde wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat de gemeente beschikt over een geldige overeenkomst als bedoeld in artikel 16c met netbeheerder Liander. Voor zover binnen de uitvoering van de raamovereenkomst werkzaamheden aan het distributienet van Liander noodzakelijk zijn en deze op grond van de tussen de gemeente en Liander geldende afspraken door of namens de gemeente worden uitgevoerd, worden deze werkzaamheden opgedragen en verrekend overeenkomstig de daarvoor in de raamovereenkomst opgenomen besteksposten.
21	Geheel bestek	Nee		2120- Vervangen object	Er staat "incl. een mogelijke kleine verplaatsing". Maar staat er in de posten niets over extra m1 kabel en/of moffen of het 2e benodigde mastgat. Mogen wij ervan uitgaan dat die aanvullende werkzaamheden separaat opgevoerd worden indien van toepassing?	De in bestekpost 2120 genoemde "mogelijke kleine verplaatsing" dient te worden beschouwd als onderdeel van de betreffende werkzaamheden. Eventueel benodigd grond- en graafwerk kan worden verrekend via de daarvoor in het bestek opgenomen besteksposten voor grondwerkzaamheden. Indien bij een verplaatsing aanvullende graafwerkzaamheden, een extra mastgat of andere grondwerkzaamheden noodzakelijk blijken, worden deze derhalve niet geacht in de betreffende post te zijn inbegrepen en kunnen deze afzonderlijk worden afgerekend op de daarvoor bestemde posten. Indien voor de verplaatsing aanvullend voedingskabel benodigd is, kan dit uitsluitend na voorafgaand overleg met en goedkeuring van de directie als meerwerk worden verrekend.
22	Geheel bestek	Nee		Deel 3- Facturatie	In 01 02 01 staat een schema. Deze houdt echter geen/onvoldoende rekening met de materiaal bestellingen. Om tijdige beschikbaarheid van de materialen te waarborgen dienen wij deze vroegtijdig te bestellen. Daarmee is er een inkoop-, leverings- en voorraadrisico voor het (deel)project. Graag benoemen dat materialen sepeeraat bij ontvangst en controle verrekend kunnen worden of het 4e en 5e termijn halveren en bij het 1e termijn opvoeren. (Dit standpunt sluit tevens aan bij het overheidsbeleid om de toegang van mkb-bedrijven tot overheidsopdrachten te bevorderen en de liquiditeitspositie van ondernemers te beschermen waarin de gemeente een voorbeeldfunctie heeft)	De opdrachtgever handhaaft het in paragraaf 01 02 01 opgenomen termijnschema. Het door de inschrijver genoemde inkoop-, leverings- en voorraadrisico behoort in beginsel tot de normale ondernemersrisico's die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst. Wel staat de opdrachtgever toe dat, indien materialen ten behoeve van een deelopdracht aantoonbaar zijn geleverd, gecontroleerd en bestemd zijn voor het betreffende werk, deze overeenkomstig de contractuele voorwaarden via een B-formulier ter verrekening kunnen worden aangeboden. De opdrachtgever zal dergelijke verzoeken beoordelen conform de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Het termijnschema wordt naar aanleiding van deze vraag niet aangepast.
23	Geheel bestek	Nee		850010 en 850020	U stelt een CAO voor als eis maar de uitvraag als totaal is bij bedrijven die daar niet onder vallen. Graag de CAO verwijzing laten vervallen omdat een DLP of HVK persoon heel goed onder een andere CAO kan functioneren.	De opdrachtgever onderschrijft dat de inzetbaarheid en vakbekwaamheid van een DLP'er respectievelijk HVK'er niet afhankelijk zijn van de cao waaronder de betreffende medewerker werkzaam is. Indien in de betreffende bestekposten een specifieke cao wordt genoemd, dient dit uitsluitend te worden opgevat als referentie voor het gewenste kennis- en ervaringsniveau. Ook gelijkwaardige functionarissen die onder een andere cao vallen komen in aanmerking, mits aantoonbaar wordt voldaan aan de in het bestek gestelde eisen ten aanzien van opleiding, certificering, bevoegdheden en ervaring. De verwijzing in de besteksposten zal worden verwijderd.
24	Geheel bestek	Nee		810030 tm 40= Werknemer	U stelt een CAO voor als eis maar de uitvraag als totaal is bij bedrijven die daar niet onder vallen. Graag aanpassen naar CAO MT zoals de overige posten.	De opdrachtgever gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing. In de betreffende bestekposten wordt de verwijzing naar de huidige CAO-eis gewijzigd naar de CAO Metaal & Techniek (CAO MT), zodat deze in lijn is met de overige posten binnen de uitvraag.
25	Geheel bestek	Nee		547010- snoer	Op diverse plekken (mastposten, armatuur posten, PVE!) wordt 3x1 snoer benoemd, alleen in deze post 3x1,5. Wat is leidend?	Uw constatering is juist. De in bestekspost 547010 opgenomen montage aansluit snoeren 3x1,5mm² dienen in werkelijkheid 3x1mm² te zijn. De bestekpost wordt hierop aangepast.
26	Geheel bestek	Nee		232010 en 232020- Afscherming	Valt het TBS armatuur(en) van Mikana daar ook onder?	Voor de opdrachtgever is niet duidelijk wat met deze vraag wordt bedoeld. Als voor een Mikana armatuur een afscherming noodzakelijk wordt hiervoor geen afzonderlijke post opgenomen. Voor de verrekening van de afschermingen in bestekposten 232010 en 232020 kan worden uitgegaan van een brutobedrag van € 20,00 per stuk, waarop de door de inschrijver aangeboden Gewogen gemiddelde armatuurkorting voor functionele armaturen uit de kortingslijst wordt toegepast. Verrekening vindt plaats op basis van deze systematiek. Hiermee wordt een transparante en voor alle inschrijvers gelijke verrekeningsmethode gehanteerd en worden toekomstige prijsontwikkelingen op uniforme wijze verwerkt.

Beantwoording vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen horende bij:
Raamovereenkomst met kenmerk DOC-26-1230067



Ref. Nr.	Perceel	Individueel	Motivatíe individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
27	Geheel bestek	Nee		232010 en 232020- afschermíng	Per leverancier kunnen die kosten uiteen liggen en daarmee is de post niet koste homogeen en is het speelveld niet gelijk. Graag per fabricaat een post of de meest gebruikte benoemen. We kunnen niet middelen.	Vergelíkbaar met de eerder gestelde vraag begriípt de opdrachtgever de opmerking, maar ook hiervoor geldt dat er geen afzonderlijke posten per fabricaat of armatuurtype in het bestek worden opnemen. Voor de verrekening van de afschermíngen in bestekposten 232010 en 232020 kan worden uitgegaan van een brutobedrag van € 20,00 per stuk, waarop de door de inschrijver aangeboden Gewogen gemiddelde armatuurkorting voor functionele armaturen uit de kortingslijst wordt toegepast. Verrekening vindt plaats op basis van deze systematiek. Hiermee wordt een transparante en voor alle inschrijvers gelíke verrekeningmethode gehanteerd en worden toekomstige prijsontwikkelíngen op uniforme wijze verwerkt.
28	Geheel bestek	Nee		101430- MOOR systeem	Er staat "leges" kosten op te nemen. Eventuele leges kosten kunnen niet worden opgenomen, omdat gemeente aanvrager en bepaler van die kosten is zouden die kosten altijd verrekenbaar zín conform de Gids Proportionaliteit. Graag bevestígen dat leges kosten in het bestek niet van toepassing zín of de lijst van de leges kosten toevoegen en expliciet per post benoemen.	De opdrachtgever bevestígt dat de in bestekpost 101430 genoemde werkzaamheden betrekking hebben op het verzorgen van MOOR-meldíngen en de daarbij behorende administratieve afstemming. Voor werkzaamheden binnen het areaal van de gemeente Medemblik worden naar verwachting geen afzonderlijke legeskosten in rekening gebracht. Eventuele gemeentelíke leges worden daarom niet geacht onderdeel uit te maken van de inschrijving en zullen, indien van toepassing, rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan. De bestekspost wordt hierop aangepast.
29	Geheel bestek	Nee		101210- coördinatie Liander	Er wordt gesteld deze post 1x per aanvraag te kunnen opvoeren. Bedoelt de OG per object? Zo niet, graag bevestígen dat dit dan geldt tot maximaal 30 objecten in 1 werk (Onder voorwaarde is de max per 30 vanuit Liander).	De opdrachtgever bevestígt dat bestekpost 101210 eenmaal per (door bijvoorbeeld Liander) uniek uitgegeven werkopdracht aan de gemeente mag worden opgevoerd. Daarbij geldt dat één werkopdracht betrekking kan hebben op maximaal 30 objecten. De in de bestekpost opgenomen uitgangspunten blyven onverkort van toepassing, waaronder dat de betreffende aanvragen door de gemeente worden ingediend. Naar aanleiding van deze verduidelíking zal de in het bestek opgenomen hoeveelheid voor deze resultaatsverplichtíng worden aangepast.
30	Geheel bestek	Nee		Checklist in te leveren documenten	Bíjlage 2 in overzicht armatuur kortíngen: daarin staat deze in te dienen bíj inschrijving. Deze ontbreekt echter in bíjlage 7. Graag nagaan.	Uw constatering is juist. De aanbestedíngsleidraad wordt aangepast en de kortingslijst wordt toegevoegd aan bíjlage 7.
31	Geheel bestek	Nee		Kortínglijst	Wij wensen in bíjlage 2 in overzicht armatuur kortíngen de percentages in te kunnen vullen met zichtbaar 2 cijfers achter de komma, graag een aangepast document sturen.	Uw wens wordt gehonoreerd, de kortínglijst wordt hierop aangepast.
32	Geheel bestek	Nee		Fictíeve aantallen	Deel 1/04- Hierin wordt gesteld dat aan de Fictíeve aantallen geen rechten kunnen worden ontleend. Uitgangspunt voor ons is dat wij niet beperkt worden in ons recht ten aanzien van de CROW uitspraaken dat de aanbestedende dienst de aantallen op reële aantallen dient te baseren, en dat dat ook het uitgangspunt is met de tekst in het bestek zínde "op de ervaring van de opdrachtgever". Kunt u dat bevestígen.	De fictíeve hoeveelheden zín opgesteld op basis van de bíj de opdrachtgever beschikbare gegevens en ervaringen, zoals vermeld in het bestek. Deze hoeveelheden dienen uitsluitend ter bepaling en vergelíking van de inschrijfsommen binnen de aanbestedíng. Aan de opgenomen fictíeve hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst acht de opgenomen hoeveelheden representatief voor het doel waarvoor zín zín opgenomen.
33	Geheel bestek	Nee		UEA	In het bestek en checklist staat dat bíjlage 1 de UEA is. Deze zien wij niet terug op tenderned als losse bíjlage OF als in te vullen document bíj de eisen. Graag nagaan waar wij deze hoe verkriígen tbv indienen.	Het Uniform Europees Aanbestedíngsdocument (UEA) is inderdaad niet als afzonderlík ínvulbaar document beschikbaar gesteld via TenderNed. Om deze omissie te herstellen zal gelíktíjdíng met deze Nota van Inlichtíngen alsnog een ínvulbaar UEA aan de aanbestedíngsstukken worden toegevoegd. Inschrijvers dienen het íngevulde UEA als onderdeel van hun inschrijving in te dienen.
34	Geheel bestek	Nee		Leidraad 1.4	U schrijft: De opdrachtgever accepteert hogere inschrijvingen om de in het Programma van Eisen (Bestek Bíjlage 3) omschreven kwaliteitsdoelstellingen ruimte te geven. Mocht de inschrijving hoger zín dan het gestelde plafondbedrag, worden de aantallen te vervangen masten en armaturen naar beneden bíjgesteld om het plafondbedrag niet te overschriíden. Wij begriípen niet waarom u deze zínsnede heeft opgenomen als u een aanbestedíng op de markt zet met als gunningscriterium 'laagste prijs' en u kennelík toch ruimte ziet om onderscheidend te zín op kwaliteit. Kunt u uitleggen hoe u dit bedoeld?	De kwaliteitsdoelstellingen uit het Programma van Eisen vormen onderdeel van de gestelde eisen waaraan de aangeboden oplossing dient te voldoen. Er wordt niet gegund op kwaliteit maar op de laagste prijs van een geldíge inschrijving die voldoet aan alle gestelde eisen. De aangehaalde passage ziet uitsluitend op de wijze waarop de opdrachtgever de omvang van de vervangíngsopgave binnen het beschikbare budget kan afstemmen. Indien de inschrijfsommen het beschikbare budget overschriíden, kan de opdrachtgever beslúiten de aantallen te vervangen masten en/of armaturen aan te passen. Van een waardering of gunning op aanvullende kwaliteit boven de gestelde eisen is geen sprake.
35	Geheel bestek	Nee		Leidraad 1.4	Kunt u nadere uitleg geven over het begriip plafondbedrag en de raming waar u het over heeft.	De raming betreft een ínschatting van de totale opdrachtomvang en scheípt geen afnameverplichtíng. Het plafondbedrag betreft het maximale budget dat opdrachtgever voor de opdracht beschikbaar heeft. Aan de genoemde raming kunnen door inschrijvers geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de hoeveelheden binnen de opdracht aan te passen teneinde binnen het beschikbare budget te blyven.
36	Geheel bestek	Nee		Bestek	Kunt u aangeven wat de grootte van de deelopdrachten zullen zín? Het maakt namelík qua prijs veel uit hoeveel masten er besteld worden van een bepaald type.	De opdrachtgever kan geen vaste omvang van toekomstíge deelopdrachten garanderen. De in de aanbestedíngsstukken opgenomen hoeveelheden en aantallen betreffen fictíeve en/of geraamde hoeveelheden, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deelopdrachten worden verstrekt op basis van de daadwerkelíke behoefte gedurende de looptíjd van de raamovereenkomst. De raamovereenkomst bevat derhalve geen afnameverplichtíng en er wordt geen ínminimale afname of opdrachtwaarde gegarandeerd. Ter indicatie van de beoogde omvang van de werkzaamheden verwacht de opdrachtgever jaarlíks circa twee deelopdrachten te verstrekken met een indicatieve opdrachtwaarde van ongeveer € 350.000 exclusief btw per deelopdracht. Deze indicatie is uitsluitend bedoeld om inschrijvers ínzicht te geven in de verwachte omvang van de werkzaamheden. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De opdrachtgever begriípt dat de omvang van een deelopdracht van ínvloed kan zín op onder meer de ínkooprijzen van masten, armaturen en overíge materialen. Dit neemt echter niet weg dat de daadwerkelíke omvang, samenstelling en faseríng van de deelopdrachten afhankelijk zín van de op dat moment aanwezíge vervangíngs- en onderhoudsbehoefte, beschikbare budgetten en bestuurlíke besluitvormíng.
37	Geheel bestek	Nee		Bestek	Aangezien u aangeeft dat de aanbestedíng reeds tot hoog niveau is uitgewerkt en u daardoor het gunningscriterium op uitsluitend prijs wil handhaven, verwachten wij ook realístíche aantallen bíj de fictíeve posten. Het blykt echter dat de posten met de aantallen handelíngen voor bíjv. het plaatsen van masten niet overeenkomt met de bíjbehorende aantallen te leveren lichtmasten in die hoogterange. Wij verzoeken u om de aantallen in het bestek kritísch te bezien en waar nodig te herzien.	De opdrachtgever heeft de fictíeve hoeveelheden opnieuw beoordeeld. Daarbíj is vastgesteld dat de hoeveelheden voor het vervangen van verlichtíngsobjecten en de hoeveelheden voor het leveren van lichtmasten in grote líjnen met elkaar overeenstemmen. Uit de besteksadministratie volgt dat circa 1.504 vervangíngshandelíngen zín opgenomen tegenover circa 1.464 te leveren lichtmasten. Het verschil bedraagt daarmee ongeveer 40 stuks (circa 2,7%). Daarnaast is in de betreffende besteksposten expliciet opgenomen dat bíj vervangíngen sprake kan zín van hergebruik van bestaande masten dan wel toepassing van nieuw te leveren masten. Hierdoor bestaat geen één-op-één relatie tussen het aantal vervangíngshandelíngen en het aantal te leveren lichtmasten. Ook zín afzonderlíke posten opgenomen voor verplaatsíngen, speciale masttypen en specifíeke uitvoeríngsomstandígheden. De opdrachtgever is van oordeel dat de opgenomen fictíeve hoeveelheden een voldoende realístíche afspiegeling vormen van de verwachte werkzaamheden gedurende de contractperíode en passend zín voor het doel waarvoor zín opgenomen, namelík het verkriígen van onderlíng vergelíkbare inschrijvingen. De fictíeve hoeveelheden worden daarom niet aangepast
38	Geheel bestek	Nee		Bíjlage 2	U spreekt over functionele en decoratieve armaturen en relateert dit aan een brutoprijs. De genoemde leveranciers relateren functioneel en decoratief niet aan een brutoprijsrange. Signify geeft voor de Towntune aan dat dit armatuur decoratief is, de Luma daarentegen is functioneel. De kortíngspercentages die hierbíj worden gegeven verschillen. Andere leveranciers houden bíjvoorbeeld aan dat kofferarmaturen functioneel zín en paaltoparmaturen zoals een kegel decoratief. Wij verzoeken u daarom om de brutoprijzen te verwíderen en bíj de verschillende leveranciers de juiste differentiatie aan te houden tussen functioneel en decoratief.	De in het kortíngsblad opgenomen bruto referentíeprijzen van € 475 voor functionele armaturen en € 950 voor decoratieve armaturen blyven gehandhaafd. Deze bedragen zín door de opdrachtgever vastgesteld ten behoeve van een uniforme en objectíeve vergelíking van inschrijvingen en maken onderdeel uit van de inschrijvingssystematiek. Zíj vormen geen prijsgarantie of toekomstíge afnameverplichtíng. De opdrachtgever onderschrijft dat de kwalificatie van armaturen als functioneel of decoratief niet bíj alle fabrikanten en marktpartíjen op identieke wijze wordt gehanteerd. Om ínterpretatíeverschillen tíjdens de aanbestedíng en contractuitvoering te voorkomen, wordt de índeling in het kortíngsblad verduidelíkt. Daarbíj geldt dat de classificatie functioneel dan wel decoratief uitsluitend wordt bepaald door de categorie waaronder het betreffende armatuur in het kortíngsblad is opgenomen. De daarbíj genoemde leveranciers en armatuurtypen dienen uitsluitend als representatieve voorbeelden en zín niet limitatief. Leveríng van gelíkwaardíge armaturen blyft onvermínderd toegestaan overeenkomstíge aanbestedíngsstukken. Het kortíngsblad wordt op dit punt aangepast ter verduidelíking.

Beantwoording vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen horende bij:
Raamovereenkomst met kenmerk DOC-26-1230067



Ref. Nr.	Perceel	Individueel	Motivatatie individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
39	Geheel bestek	Nee		Bijlage 2	In Bijlage 2 worden de door inschrijvers aangeboden kortingspercentages gewogen aan de hand van een vooraf vastgestelde fictieve leveranciersverdeling. Tevens blijkt uit de besteksposten 521010 en 522010 dat de werkelijke armatuurkeuze eerst tijdens de contractfase door opdrachtgever wordt bepaald. Kan opdrachtgever per leverancier onderbouwen waarop de opgenomen wegingspercentages zijn gebaseerd en bevestigen dat deze percentages representatief zijn voor de verwachte feitelijke afname gedurende de looptijd van de raamovereenkomst?	De in bijlage 2 opgenomen wegingspercentages zijn vastgesteld ten behoeve van een objectieve, transparante en voor alle inschrijvers gelijke beoordeling van de inschrijvingen. De gehanteerde verdeling is gebaseerd op de huidige samenstelling van het areaal openbare verlichting van de gemeente, waaronder de aanwezige verdeling van armaturen en fabrikaten, aangevuld met ervaringsgegevens uit het beheer en onderhoud van het areaal. De opdrachtgever acht deze verdeling representatief voor de naar redelijke verwachting gedurende de looptijd van de raamovereenkomst uit te voeren vervangings-, onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden. De opgenomen percentages zijn derhalve niet willekeurig vastgesteld, maar sluiten aan bij de huidige situatie van het areaal waarop de raamovereenkomst betrekking heeft. De percentages vormen uitsluitend een rekenkundige verdeelsleutel voor de beoordeling van de aangeboden kortingspercentages en gelden niet als garantie voor de daadwerkelijke afname per fabrikant of leverancier. De feitelijke afname blijft afhankelijk van de aard en omvang van de zich gedurende de contractperiode voordoende werkzaamheden en de daarbij technisch passende armatuuroplossingen. De opdrachtgever is van oordeel dat de gehanteerde wegingspercentages een voldoende representatieve afspiegeling vormen van het huidige areaal en de verwachte werkzaamheden gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en ziet daarom geen aanleiding de beoordelingsmethodiek of de opgenomen wegingsfactoren aan te passen.
40	Geheel bestek	Nee		hoofdstuk 51	Mastleveranciers baseren hun prijzen op staffels. Wij verwachten, gezien de grootte van de aantallen opgenomen in dit hoofdstuk, niet dat deze aantallen per deelopdracht uitgevraagd zullen worden. De prijs voor 1 st - lichtmast is hierin aanzienlijk duurder dan een prijs voor bijvoorbeeld 10 st lichtmasten. Dit maakt de posten onder hoofdstuk 51 niet meetbaar en dus niet becalculeerbaar. Wij verzoeken AD daarom om mastleveringen op te delen in staffels. Bijvoorbeeld: <=5 <=10 <=15 etc. Indien dit geen mogelijkheid is, verzoeken wij AD per bestekpost onder hoofdstuk 51 aan te geven hoeveel masten er per deelopdracht per post uitgevraagd zullen worden. Zo kunnen aannemers hun prijzen baseren op hetzelfde gegeven en ontstaat er een levelplaying field.	De opdrachtgever begrijpt dat leveranciers van lichtmasten veelal prijsstaffels hanteren. De onderhavige opdracht betreft echter een raamovereenkomst waarbij werkzaamheden via afzonderlijke deelopdrachten worden verstrekt. De omvang van deze deelopdrachten staat vooraf niet vast en is afhankelijk van de onderhoudsbehoefte, de beschikbare budgetten en de nog uit te werken deelopdrachten. Hierdoor kan de opdrachtgever geen garanties geven over het aantal lichtmasten dat per deelopdracht zal worden uitgevraagd. De inschrijver dient zijn tarieven derhalve te baseren op de in de aanbestedingsstukken opgenomen contract- en hoeveelheidsgegevens. De opdrachtgever acht deze gegevens voor alle inschrijvers gelijk, zodat sprake blijft van een level playing field, zoals u stelt.
41	Geheel bestek	Nee			Artikel 01.09.05 lid 03 van het bestek (Bijlage 4) bepaalt dat de opdrachtnemer een erkend aannemer van netbeheerder Liander dient te zijn en gecertificeerd dient te zijn volgens NEN-EN-ISO 9001:2008, VCA** en CKB, alsmede dient te beschikken over Stipel-certificering BEI-BS en erkenning WV-netten. Deze eisen — in het bijzonder de Liander-erkenning en CKB — zijn niet opgenomen in de geschiktheidseisen van paragraaf 4.2 van de Aanbestedingsleidraad. Kan de gemeente bevestigen dat het hier om uitvoeringseisen gaat en niet om geschiktheidseisen, en op welk moment aan deze eisen moet zijn voldaan?	Artikel 01.09.05 lid 03 stelt de betreffende erkenningen, certificeringen en bevoegdheden expliciet als eis aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient derhalve zelf te beschikken over de vereiste Liander-erkenning, VCA**, CKB-certificering en overige in artikel 01.09.05 lid 03 genoemde erkenningen, certificeringen en bevoegdheden. Het uitsluitend voldoen aan deze eisen via een onderaannemer of andere derde wordt niet als voldoende aangemerkt. Onderaanneming blijft toegestaan overeenkomstig de aanbestedingsstukken.
42	Geheel bestek	Nee			Kan de gemeente bevestigen dat aan de in artikel 01.09.05 lid 03 van het bestek genoemde eisen (Liander-erkenning, CKB, VCA**, Stipel BEI-BS) mag worden voldaan door de door de inschrijver in te schakelen onderaannemer of uitvoerende partij, en niet door de inschrijver zelf?	De in artikel 01.09.05 lid 03 van het bestek genoemde erkenningen, certificeringen en bevoegdheden dienen door de inschrijver respectievelijk de opdrachtnemer zelf te worden bezeten en gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand te worden gehouden. Dit geldt in ieder geval voor de Liander-erkenning, de CKB-certificering, het VCA**-certificaat en de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste Stipel/BEI-aanwijzingen en bevoegdheden, voor zover deze aan de opdrachtnemer zijn voorgeschreven. Het inschakelen van onderaannemers blijft toegestaan overeenkomstig de aanbestedingsstukken. Het beroep op een onderaannemer ontslaat de opdrachtnemer echter niet van de verplichting om zelfstandig te voldoen aan de in artikel 01.09.05 lid 03 aan de opdrachtnemer gestelde eisen. Het voldoen aan deze eisen door uitsluitend een onderaannemer wordt derhalve niet als voldoende aangemerkt. Eventuele onderaannemers en hun personeel dienen daarnaast eveneens te voldoen aan de voor hun werkzaamheden geldende wettelijke voorschriften, veiligheidsvereisten, aanwijzingen, opleidingen en vakbekwaamheidseisen. De opdrachtnemer blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de naleving daarvan en voor de uitvoering van de overeenkomst.
43	Geheel bestek	Nee			Artikel 01.09.05 van het bestek bepaalt dat de hoofdaannemer "in zijn aanbieding aantoont" dat hij in de uitvoeringsfase daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van de onderaannemer(s). Paragraaf 3.3.2 van de Aanbestedingsleidraad verlangt de ondertekende beschikbaarheidsverklaring daarentegen pas binnen 7 kalenderdagen na de voorgenomen gunning. Welke bepaling prevaleert, en welke stukken dienen bij inschrijving te worden meegezonden?	De aanbestedingsleidraad is leidend voor de vraag welke documenten bij inschrijving moeten worden ingediend. Bij een beroep op de draagkracht of bekwaamheid van een derde dient de inschrijver bij inschrijving het UEA van zowel zichzelf als van de betreffende derde in te dienen en daarin aan te geven op welke derde een beroep wordt gedaan. De ondertekende beschikbaarheidsverklaring als bewijs dat daadwerkelijk over de middelen van die derde kan worden beschikt, heeft overeenkomstig paragraaf 3.3.2 van de aanbestedingsleidraad pas binnen 7 kalenderdagen na de voorgenomen gunning te worden overgelegd. Er hoeven derhalve bij inschrijving geen afzonderlijke beschikbaarheidsverklaringen te worden meegezonden.
44	Geheel bestek	Nee			Ten aanzien van Bijlage 2 (Kortingsblad armaturen) en de besteksposten 521010 en 522010, waarbij verrekening plaatsvindt op basis van de brutoprijs van de fabrikant minus het door de inschrijver opgegeven kortingspercentage, terwijl de werkelijke armatuurkeuze pas in de contractfase wordt bepaald: a. Welke brutoprijslijst per leverancier is maatgevend, en per welke peildatum? b. Worden deze brutoprijzen gedurende de looptijd geïndexeerd, en hoe verhoudt zich dat tot de indexering van de eenheidsprijzen op basis van CBS-indexcijfer 4321 (artikel 01.04.07)? Is hier sprake van dubbele indexering? c. Gelden de opgegeven kortingspercentages ongewijzigd gedurende de gehele looptijd, inclusief verlengingen? d. Hoe dient te worden gehandeld indien een inschrijver voor een of meer van de in het kortingsblad genoemde leveranciers geen leveranciersrelatie of korting heeft? e. Zijn de in het kortingsblad opgenomen leveringshoeveelheden (onder meer 25% Lightronics en 20% Schröder) bindend voor de daadwerkelijke afname? Gelet op de beoordeling op laagste prijs bepaalt deze weging de inschrijfsom, terwijl de gemeente in de contractfase vrij is in haar merkeuze.	De in de kortingslijst opgenomen fictieve bruto armatuurprijzen zijn uitsluitend bedoeld om de inschrijvingen op uniforme, objectieve en transparante wijze vergelijkbaar te maken. Alle inschrijvers rekenen met dezelfde fictieve uitgangspunten, waarbij uitsluitend het door inschrijver aangeboden kortingspercentage bepalend is voor de beoordeling van de inschrijving. Tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst worden armaturen verrekend op basis van de actuele bruto catalogus- of leveranciersprijs van het daadwerkelijk toe te passen armatuur, zoals deze door de betreffende leverancier wordt gehanteerd op het moment van uitvraag dan wel opdrachtverstrekking van de betreffende deelopdracht. De in bijlage 2 opgenomen brutoprijzen zijn derhalve uitsluitend fictieve rekenprijzen voor de aanbestedingsfase en vormen geen vaste verrekenprijzen gedurende de uitvoering. Wijzigingen in de bruto catalogus- of leveranciersprijzen gedurende de contractperiode werken rechtstreeks door in de verrekening van armaturen. Dit betekent dat zowel prijsstijgingen als prijsdalingen van de leverancier van toepassing zijn. De opdrachtgever past hiervoor geen afzonderlijke indexering toe. Om die reden is geen sprake van dubbele indexering ten opzichte van de indexeringsregeling voor de in het bestek opgenomen eenheidsprijzen op basis van het CBS-indexcijfer zoals genoemd in artikel 01.04.07. De door inschrijver aangeboden kortingspercentages worden bij contractsluiting vastgelegd en blijven gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen, ongewijzigd van toepassing. Deze systematiek waarborgt dat marktontwikkelingen in de brutoprijzen van leveranciers worden gevolgd, terwijl de aangeboden commerciële korting van opdrachtnemer gedurende de contractduur gelijk blijft. De gekozen systematiek maakt het mogelijk gedurende de looptijd van de raamovereenkomst armaturen van verschillende fabrikaten toe te passen zonder specifieke merken of leveranciers voor te schrijven. De opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding de desbetreffende besteksposten of de kortingslijst te wijzigen.
45	Geheel bestek	Nee			Paragraaf 1.3.1 van de Aanbestedingsleidraad vermeldt de periode 1 november 2026 tot en met 30 oktober 2030, en tegelijkertijd een vaste periode van 2 jaar met maximaal tweemaal een verlenging van 1 jaar. De aankondiging (TN606385, onderdeel 5.1.3 en 5.1.4) vermeldt een looptijd van 2 jaar met maximaal 2 verlengingen. Deze gegevens zijn niet met elkaar te rijmen. Wat is de vaste contractperiode, en wat is de einddatum inclusief alle verlengingsopties?	De inschrijver constateert terecht dat paragraaf 1.3.1 aanleiding kan geven tot onduidelijkheid. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van twee (2) jaar, ingaande op 1 november 2026 en eindigende op 31 oktober 2028. De opdrachtgever heeft vervolgens de eenzijdige optie om de overeenkomst maximaal tweemaal met één (1) jaar te verlengen. De maximale contractduur bedraagt daarmee vier (4) jaar en eindigt uiterlijk op 31 oktober 2030. De aankondiging en de aanbestedingsleidraad dienen in die zin te worden gelezen. Voor zover nodig wordt de aanbestedingsleidraad hiermee verduidelijkt.
46	Geheel bestek	Nee			De tabel met geschiktheidseisen in paragraaf 4.2 van de Aanbestedingsleidraad loopt van nr. 1 en 2 naar nr. 4 en 5; nr. 3 ontbreekt. Is hier een eis weggefallen, bijvoorbeeld een referentie- of kerncompetentie-eis? Kan de gemeente bevestigen dat geen referentie-eis van toepassing is?	Het klopt dat de doortelling niet juist is doorgezet. De opdrachtgever is van mening dat een referentie-eis in deze aanbesteding niet noodzakelijk is. De tabel in paragraaf 4.2 zal worden aangepast in de aanbestedingsleidraad.

Beantwoording vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen horende bij:
Raamovereenkomst met kenmerk DOC-26-1230067



Ref. Nr.	Perceel	Individueel	Motivatatie individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
47	Geheel bestek	Nee			Bijlage 7 van de leidraad en artikel 01.09.05 lid 03 van het bestek verwijzen naar NEN-EN-ISO 9001:2008. Deze norm is ingetrokken en vervangen door ISO 9001:2015. Bevestigt de gemeente dat een certificaat ISO 9001:2015 of gelijkwaardig voldoet? Dezelfde vraag geldt voor de aanduiding "VCA**": 2008/5.1" in Bijlage 7: voldoet VCA 2017/6.0?	Uw constatering is juist. Waar in de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar ISO 9001:2008 respectievelijk VCA**": 2008/5.1, dient te worden gelezen ISO 9001:2015 respectievelijk VCA** 2017/6.0 of gelijkwaardig. De aanbestedingsstukken worden dienovereenkomstig gecorrigeerd.
48	Geheel bestek	Nee			Paragraaf 1.7 van de Aanbestedingsleidraad bepaalt dat de korting van € 250 op grond van paragraaf 42 lid 2 UAV 2012 geldt "voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen", terwijl artikel 26.15.02 lid 02 van het bestek deze korting uitsluitend koppelt aan het afdekken van energiegrondkabels. Wat is de reikwijdte van deze kortingsbepaling? Is de gemeente daarnaast bereid een maximum te verbinden aan de totaal te verbeuren korting per deelopdracht, mede gelet op de Gids Proportionaliteit?	De in paragraaf 1.7 van bijlage 0 - Aanbestedingsleidraad (Groot Onderhoud OVL-installatie 2026-2030 Medemblik) opgenomen korting op grond van paragraaf 42 lid 2 UAV 2012 van € 250 per incident heeft betrekking op alle in de aanbestedingsstukken opgenomen termijnen waarvoor geen specifieke kortingsregeling is vastgesteld. De in bestekartikel 26.15.02 lid 02 opgenomen kortingsregeling ziet uitsluitend op de daar beschreven verplichting met betrekking tot het afdekken van energiegrondkabels en geldt als een specifieke bepaling voor die situatie. Bij een eventuele samenloop prevaleert de meest specifieke bepaling boven de algemene regeling. Daarnaast geldt conform de rangorde van documenten dat de aanbestedingsleidraad prevaleert boven de UAV 2012 en de RAW-bepalingen. De gemeente ziet geen aanleiding om een maximum te verbinden aan de totaal te verbeuren korting per deelopdracht. De korting is beperkt tot € 250 per incident en is bedoeld als prikkel tot nakoming van contractuele verplichtingen. De huidige regeling wordt proportioneel geacht in relatie tot de aard en omvang van de opdracht.
49	Geheel bestek	Nee			Paragraaf 1.4 van de Aanbestedingsleidraad noemt een plafondbedrag van € 3.000.000 inclusief verlengingsopties. Is dit bedrag exclusief btw? Voorts: wat gebeurt er indien het plafondbedrag wordt bereikt vóór het einde van de contractperiode — eindigt de raamovereenkomst dan van rechtswege, of wordt het plafond verhoogd?	Het in paragraaf 1.4 genoemde plafondbedrag van € 3.000.000 betreft het maximale opdrachtvolume van de raamovereenkomst over de gehele contractduur, inclusief eventuele verlengingen. De inschrijvingsprijzen worden conform paragraaf 5.3.1 exclusief btw opgegeven. Het plafondbedrag dient daarom eveneens als een bedrag exclusief btw te worden gelezen. Na het bereiken van het plafondbedrag zullen geen nieuwe deelopdrachten meer onder de raamovereenkomst worden verstrekt. Het plafondbedrag zal niet worden verhoogd.
50	Geheel bestek	Nee			Paragraaf 3.4 van de Aanbestedingsleidraad vermeldt dat de SROI-uitvoeringsvoorwaarde als bedoeld in artikel 2.80 Aanbestedingswet als bijlage op TenderNed wordt toegevoegd. Deze bijlage is niet aangetroffen bij de gepubliceerde stukken. Kan de gemeente deze alsnog publiceren, onder vermelding van het toe te passen percentage, de grondslag en de invulmogelijkheden, zodat dit in de inschrijfprijs kan worden verwerkt?	De opdrachtgever bevestigt dat de in paragraaf 3.4 van bijlage 0 - Aanbestedingsleidraad (Groot Onderhoud OVL-installatie 2026-2030 Medemblik) genoemde SROI-bijlage niet is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. Na heroverweging is vastgesteld dat toepassing van een verplichte SROI-verplichting voor de onderhavige opdracht, gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden binnen het groot onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie, niet doelmatig en onvoldoende passend wordt geacht. De aangekondigde SROI-uitvoeringsvoorwaarde komt daarom voor deze aanbesteding te vervallen. Er geldt derhalve geen SROI-verplichting, geen voorgeschreven percentage en geen aanvullende invulverplichting voor inschrijvers. Dit hoeft niet in de inschrijfprijs te worden verwerkt. Het staat opdrachtnemers uiteraard vrij om op eigen initiatief invulling te geven aan maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld binnen hun eigen organisatie of keten, zoals bij assemblage- of productiewerkzaamheden door leveranciers. De aanbestedingsleidraad zal hierop worden aangepast.
51	Geheel bestek	Nee			In de stukken zijn enkele onjuiste verwijzingen aangetroffen: paragraaf 5.1 van de leidraad verwijst voor het Programma van Eisen naar bijlage 2 (dit is bijlage 3); Bijlage 7 verwijst naar de conceptovereenkomst als bijlage 5 (dit is bijlage 6) en naar de checklist als bijlage 6 (dit is bijlage 7); paragraaf 2.8 duidt de UAV 2012 aan als "Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten", terwijl dit de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken zijn; en het bestek verwijst zowel naar de RAW Standaard 2025 als naar de Standaard 2020 (artikel 01.04.01). Kan de gemeente deze verwijzingen corrigeren en aangeven welke versie van de Standaard RAW-bepalingen van toepassing is?	Uw constatering is juist. De verwijzing 01.04.01 in de raamovereenkomst is niet correct. De artikelen 01.04.02 t/m 01.04.05 van de RAW Standaard 2025 zijn inhoudelijk herzien ten opzichte van de overeenkomstige artikelen uit de RAW Standaard 2020. Voor de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend de in de raamovereenkomst van toepassing verklaarde versie van de RAW Standaard leidend. Artikel 01.04.01 komt daarmee te vervallen. De raamovereenkomst wordt hierop aangepast.