

nummer	Programma van eisen afvalinzamelvoertuig met achterbelading (minicontainers)
1	Het voertuig is voorzien van een container beladingssysteem voor het ledigen van containers type volgens EN840-1, 840-2, 840-3 met kam opname.
2	Het is mogelijk om de beladingsstoelen onafhankelijk van elkaar te gebruiken.
3	Het voertuig is voorzien van een handbediende of hydraulische opzetklep ten behoeve van het volautomatisch laden van minicontainers
4	het voertuig is voorzien van twee (links en rechts) antislip treeplanken aan de achterzijde van het voertuig met treeplank beveiliging. Zodra de treeplank gebruikt wordt moet de voertuig snelheid begrenst zijn op 30km/h
5	Het voertuig dient voorzien te zijn van een zogenaamde stop and Go functie
6	De belading dient voorzien te zijn van een functie voor het tellen van containers. Dit dient door de chauffeur eenvoudig af- of uitleesbaar te zijn.
7	Het voertuig dient geschikt te zijn voor alle fracties die ingezameld worden in de gemeente Almere. (PMD, GFT, Rest, Papier).
8	Het voertuig beschikt over een laadvermogen van minimaal 10.000kg en heeft een netto inhoud van de laadbak van minimaal 18m3 en maximaal 20m3
9	het voertuig is uitgevoerd in 6x2 configuratie met gestuurde naloopas.
10	het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak met hydraulische koppelmvormer
11	het voertuig is voor zien van een dieselmotor met een vermogen van minimaal 200kW
12	het voertuig is LHD uitgevoerd. (stuur aan linkerzijde)
13	De maximale afmetingen van het voertuig bedragen 9.500x2.550x4.000mm (LxBxH)
14	De maximale draaistraal van het voertuig, gemeten over de bumper, bedraagt 9.500mm.
15	Het voertuig is voorzien van een cabine met 3-zitplaatsen (op kenteken vermeld en in het verlengde van de rijrichting geplaatst).
16	Standaard is het voertuig uitgerust met: radio, brandblusser, verbandtrommel (geldigheid gekeurd), lifehammer
nummer	Programma van eisen afvalinzamelvoertuig voor OID, Kraan-trechter
17	Het voertuig is voorzien van een beladingssysteem (trog en pers) voor het ledigen van ondergrondse en bovengrondse containers. De trog zit aan de achterkant van de opbouw
18	Het voertuig is voorzien van een kraan en vaste niet afzetbare opbouw (container, trog en pers) achterover kiepend om te storten. De kraan staat tussen cabine en opbouw.
19	De kraan heeft een hefvermogen van minimaal 1.800kg op 10 meter, bediend via een klavier afstandsbediening
20	De kraan is voorzien van een rotator en 3-haak opnameblok, waarvan de binnenste en buitenste haken apart bediend kunnen worden
21	Het voertuig dient geschikt te zijn voor alle voorkomende inzamel fracties
22	Het voertuig of de kraan is uitgevoerd met een weegsysteem dat realtime uitgelezen kan worden.
23	Het voertuig beschikt over een laadvermogen van 8.000kg.
24	het voertuig is uitgevoerd in 6x2 configuratie met gestuurde naloopas.
25	het voertuig is voorzien van een automatische mechanische versnellingsbak (gerobotiseerde)
26	het voertuig is voor zien van een dieselmotor met een vermogen van minimaal 250kW
27	het voertuig is LHD uitgevoerd. (stuur aan linkerzijde)
28	De maximale afmetingen van het voertuig bedragen 10.000x2.550x4.000mm (LxBxH)
29	De maximale draaistraal van het voertuig, gemeten over de bumper, bedraagt 9.500mm.
30	Het voertuig is voorzien van een cabine met 2-zitplaatsen
31	Standaard is het voertuig uitgerust met: radio, brandblusser, verbandtrommel (geldigheid gekeurd), lifehammer
nummer	Programma van eisen afvalinzamelvoertuig voor inzameling met Glascontainer
32	Het voertuig wordt geleverd met een 2 compartimenten glas container
33	het voertuig is uitgevoerd in een 4-asser configuratie met een laadvermogen (netto) van minimaal 18.000kg
34	De kraan heeft een hefvermogen van minimaal 1.800kg op 10 meter, bediend via een klavier afstandsbediening
35	De kraan is voorzien van een rotator en 3-haak opnameblok, waarvan de binnenste en buitenste haken apart bediend kunnen worden
36	Het opname blok kan aan de achterzijde in een transportklep geplaatst worden
37	Het afzetsysteem heeft een capaciteit van 21 ton
38	De haakhoogte bedraagt 1.450mm
39	Het voertuig is voorzien van een cabine met 2-zitplaatsen
40	het voertuig is voorzien van een automatische mechanische versnellingsbak (gerobotiseerde)
41	het voertuig is voor zien van een dieselmotor met een vermogen van minimaal 250kW
42	het voertuig is LHD uitgevoerd. (stuur aan linkerzijde)
43	De maximale afmetingen van het voertuig bedragen 10.000x2.550x4.000mm (LxBxH)
44	De maximale draaistraal van het voertuig, gemeten over de bumper, bedraagt 9.500mm.
45	Standaard is het voertuig uitgerust met: radio, brandblusser, verbandtrommel (geldigheid gekeurd), lifehammer
nummer	Programma van eisen afvalinzamelvoertuig voor inzameling met zijbelading
46	Het voertuig dient geschikt te zijn voor de inzameling van alle voorkomende fracties
47	het voertuig is voorzien van een vast, niet afzetbare opbouw
48	De bruto inhoud van de laadbak bedraagt minimaal 20m3 en maximaal 23m3
49	De opbouw is uitgerust met een diagnosesysteem met oproepbare storingsmeldingen of codes op een display in de cabine.
50	De belading dient voorzien te zijn van een functie voor het tellen van containers. Dit dient door de chauffeur eenvoudig af- of uitleesbaar te zijn.
51	Het voertuig is voorzien van een beladingssysteem met dubbele grijper voor de lediging van minicontainers conform EN 840-1 en specifiek bedoeld voor éénmans bediening.
52	Het beladingssysteem is vanuit de cabine te bedienen d.m.v. een zogenaamde joystick bediening
53	Het laadgewicht van het beladingssysteem bedraagt minimaal 260kg op een rijkwijdte van 2.300mm
54	Het voertuig beschikt over een laadvermogen van minimaal 10.000kg en heeft een netto inhoud van de laadbak van minimaal 18m3 en maximaal 20m3
55	het voertuig is uitgevoerd in 6x2 configuratie met gestuurde naloopas.
56	het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak met hydraulische koppelmvormer
57	het voertuig is voor zien van een dieselmotor met een vermogen van minimaal 200kW
58	het voertuig is LHD uitgevoerd. (stuur aan linkerzijde)
59	De maximale afmetingen van het voertuig bedragen 9.500x2.550x4.000mm (LxBxH)
60	De maximale draaistraal van het voertuig, gemeten over de bumper, bedraagt 9.500mm.
61	Standaard is het voertuig uitgerust met: radio, brandblusser, verbandtrommel (geldigheid gekeurd), lifehammer
	Algemene eisen huurafvalinzamelingsvoertuig
62	Inschrijver draagt zorg voor de beschikbaarheid van huur afvalinzamelvoertuigen. Inschrijver is ongeacht de herkomst van het voertuig enig aanspreekpunt.
63	De voertuigen voldoen aan NEN-EN 1501-2 en de machinwerichtlijn 2006/42/EG, die gelden op het tijdstip van eerste toelating RDW van het voertuig.
64	De in te zetten voertuigen bij opdrachtgever zijn niet ouder 30 maanden. De genoemde periode van 30 maanden wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de huurperiode.

65	Standaard is het voertuig uitgerust met: radio, brandblusser, verbandtrommel (geldigheid gekeurd), lifehammer
66	Het voertuig wordt met volle brandstoftank op locatie van opdrachtgever, De Steiger 221 Almere, afgeleverd.
67	Het voertuig wordt uiterlijk om 07.30 op locatie afgeleverd of kosteloos de dag ervoor voor 16.00 uur.
68	De voertuigen voldoen aan de nederlandse wetgeving
69	Inschrijver is in staat om alle benoemde type voertuigen te kunnen leveren.
70	Inschrijver is in staat om minimaal aan de behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Indien inschrijver niet kan voldoen is het inschrijver toegestaan om via een derde partij voertuigen te betrekken.
71	Alle in het prijzenblad opgegeven huurtarieven zijn inclusief alle te rijden kilometers. Er vindt achteraf geen verrekening op kilometer basis plaats.
72	Op de huur is geen waarborgsom van toepassing
73	De inschrijver regelt alle noodzakelijke transporten, brengen en ophalen. Het tijdvenster is van maandag tot en met vrijdag van 7.30uur - 16.00 uur.
74	Elk geleverd voertuig gaat vergezeld met een aflevering / inname document. Op dit document wordt tenminste vermeld; - Kenteken voertuig - Merk / type / opbouw - kilometerstand op locatie opdrachtgever - Datum en tijdstip aflevering / inname op locatie opdrachtgever - Schade aan het voertuig - Eventuele bijzonderheden
75	Elk voertuig wordt afgeleverd met een bedieningsinstructie
76	Voertuig is voorzien van SVI (schadeverzekering Inzittende)
77	Het eigen risico bedraagt maximaal € 2.500,= per gebeurtenis
78	Schadekosten worden via een separate factuur gefactureerd middels een apart opdrachtnummer. Dit opdrachtnummer wordt door de opdrachtgever verstrekt na overleg proformafactuur van de herstel kosten.
79	Bij stilstand door een technisch defect wordt deze stilstand niet in rekening gebracht.
80	Indien opdrachtgever het transport van het voertuig naar een reparatie bedrijf verzorgt dan geldt hiervoor een vergoeding van de helft van een dag huurprijs
81	Indien opdrachtgever het transport van het reparatie bedrijf naar de locatie van de opdrachtgever verzorgt dan geldt hiervoor een vergoeding van de helft van een dag huurprijs
82	Vermindering van huuromzet als gevolg van schade reparaties komen voor rekening van inschrijver.
83	Gebruikersschade, schade als gevolg van het normale gebruik bij opdrachtgever, vallen buiten schadekosten en worden niet vergoed. Voorbeelden zijn; - Krassen niet door de lak heen, - Krasjes bij sloten, - Steenslag , - Ruitschade - Lichte schade aan onderlijn zo als bumper hoek, achter bumper, zijafscherming - Krassen op wieloppotten of velg - Inrijding / krassen op banden kleiner dan 3 cm
84	Het voertuig is WA, volledig casco verzekerd. Hieronder wordt minimaal begrepen; - Diefstal - Vandalisme - Ruitschade - Berging / afslepen van het voertuig - Schade door technisch gebrek aan het voertuig - Letselschade ten gevolge bediening of gebrek van het voertuig - Storm schade - Overig onheil en schadeoorzaken
85	Verkeersboetes worden via een separate factuur gefactureerd middels een apart opdrachtnummer. Dit opdrachtnummer wordt door de opdrachtgever verstrekt na overleg kopie boete aanslag. Inschrijver is toegestaan een vergoeding voor administratiekosten van maximaal € 20,= per boete in rekening te brengen.
86	Inschrijver stuurt iedere factuur naar; Factuuradres Gemeente Almere T.a.v. Crediteurenadministratie Postbus 200 1300 AE Almere E-mail: crediteuren@almere.nl Wij verzoeken u vriendelijk om: - Facturen digitaal te versturen naar crediteuren@almere.nl; - Op de factuur ons ordernummer te vermelden. Het ontbreken van ons ordernummer leidt tot vertraging in de betaling en retourzending van de factuur; - Wij verzoeken u conform de eisen van de belastingdienst de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd op de factuur te vermelden; - Bij levering van goederen duidelijk alle aflevergegevens inclusief ons ordernummer op de pakbon te vermelden; - Contact op te nemen met de opdrachtgever als er afwijkingen geconstateerd worden in artikel of prijs
87	Facturen die niet aan bovenstaande voldoen worden niet in behandeling genomen.
88	Bij een langere huurperiode dan 2 weken worden de dagen waarbij het voertuig stilstaat niet in rekening gebracht.
89	Aan het einde van een huur periode kan het voertuig voor een korte periode, 1 week, kosteloos op de locatie van de gemeente blijven staan

90	Een huurperiode kan variëren tot de aanvraag van 1 dag tot enkele maanden. Dit wordt bij de uitvraag aangegeven
91	Een huurperiode kan verlengd worden indien de gemeente aangeeft langer gebruik te willen maken van het voertuig.
92	Het voertuig is voorzien van een vrachtwagenheffing OBU.
93	Het eerstelijns onderhoud wordt uitgevoerd door de werkplaats van de gemeente Almere. Hieronder wordt o.a. verstaan; Vervangen van defecte verlichting Doorsmeren van kritieke punten in de opbouw Opbouw reinigen Herstellen van lekkages aan hydrauliek systeem