

Bijlage 4. Programma van Eisen_v1 - Perceel 2

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.

Conformiteitenlijst			
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd.	Ja ☐	Nee ☐
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De Overeenkomst • De Nota van inlichtingen • Het Beschrijvend document • De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten • De Inschrijving.	Ja ☐	Nee ☐
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst van de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
6.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Het gebruik van de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden is toegestaan om de aanspraak op garantie te kunnen invoeren. Hierbij geldt uitdrukkelijk de voorwaarde dat bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van de fabrikant en de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten, de bepalingen van de gemeente altijd leidend zijn en voorrang hebben op de voorwaarden van de fabrikant.	Ja ☐	Nee ☐

Algemene eisen			
7.	De Bedrijfswagen en Kraan dienen nieuw en ongebruikt te zijn. Ook dienen de Bedrijfswagen en kraan van het nieuwste type en uitvoering te zijn.	Ja ☐	Nee ☐
8.	De Bedrijfswagen dient geleverd te worden in de kleur wit.	Ja ☐	Nee ☐
9.	De Bedrijfswagen heeft een gegarandeerde levensduur van minimaal tien (10) jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor het voertuig is ontworpen en gefabriceerd. Reguliere slijtage en regulier (fabriek voorgeschreven) onderhoud vallen hierbij uitdrukkelijk buiten het begrip 'revisies'. Het periodiek en preventief vervangen van	Ja ☐	Nee ☐

	hydrauliekslangen, afdichtingen en glijblokken ten behoeve van de veiligheid en periodieke keuringen (zoals ALK) valt onder regulier onderhoud en niet onder tussentijdse revisies.		
10.	De Bedrijfswagen en Kraan dienen volledig werkend, af-getankt, bedrijfsklaar en vrij van bestikking te worden opgeleverd. De wettelijk verplichte bestikking is toegestaan evenals vermelding van merk en type (zo klein mogelijk).	Ja ☐	Nee ☐
11.	De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
12.	De Bedrijfswagen voldoet aan: - Nederlandse wetgeving - Europese wetgeving - Wegenverkeerswet - Arbowet - GSR2 wetgeving	Ja ☐	Nee ☐
13.	De Bedrijfswagen wordt afgeleverd met de volgende documenten: - Tenaamstellingcode - Kentekenbewijs - COC/CVO verklaring - Radiocode - Sleutelcode - Conformiteitsverklaring - Instructieboek/handleiding in Nederlandse taal	Ja ☐	Nee ☐

Algemene technische eisen

14.	Het stuurwiel bevindt zich aan de linkerzijde. Deze dient in hoogte en diepte verstelbaar te zijn. Ook is de Bedrijfswagen voorzien van stuurbekrachtiging deze is Elektronisch of Hydraulisch bekrachtigd.	Ja ☐	Nee ☐
15.	De Bedrijfswagen is voorzien van de volgende systemen: - Adaptieve Cruise control - Centrale deurvergrendeling - Elektrisch Inklapbare, verwarmde, verstelbare buiten spiegels - Diefstalbeveiliging en Startonderbreker - Wis/was installatie met tenminste drie (3) standen - Regen detectie sensor - Climate-control - ABS - ESP - Multifunctioneel display 230V aansluiting in cabine (Europese stekker) - Oplaad mogelijkheid telefoon (USB, USB-C of Sigarettenaansteker) - Achteruitrijcamera	Ja ☐	Nee ☐
16.	De Bedrijfswagen wordt geleverd met de volgende opties: - Trekhaak met dertien (13) polige stekker - All season banden (vier seizoen banden) met M+S embleem er op. - Wieldop op elk wiel (Reservewiel niet)	Ja ☐	Nee ☐

	• Een compleet reservewiel deze dient ook zijn te voorzien van een All season band (velg met band) • Rubberen vloermatten		
17.	De verlichting van de Bedrijfswagen is voorzien van: • LED-koplampen. Bi-Xenon koplampen inclusief bochtverlichting wordt als gelijkwaardig alternatief beschouwd. Voorwaarde is dat dit alternatieve verlichtingssysteem ten minste een gelijkwaardig niveau van zicht, verkeersveiligheid en gebruiksgemak biedt als LED-verlichting. • Mistlampen voorzijde • Bochtverlichting • Automatische inschakelende verlichting	Ja ☐	Nee ☐
18.	Het interieur van de Bedrijfswagen is voorzien van: • Leder of kunstleder beklede zitplaatsen, indien niet vanaf fabriek leverbaar mogen after-market lederen stoelhoeden ook. • Veiligheidsgordels op alle zitplaatsen • Airbags voor de bestuurder en bijrijder • Een opbergruimte boven het voorruit • Warmte werende ruiten • Elektrisch bedienbare ruiten	Ja ☐	Nee ☐
19.	De Bedrijfswagen is voorzien van een multifunctioneel touchscreen display waar je de volgende opties kunt bedienen: • Wijzigen van voertuiginstellingen • Bedienen radio • Bedienen van de verwarming of airco	Ja ☐	Nee ☐
20.	De bestuurderstoel van de Bedrijfswagen voldoet aan het volgende: • In lengterichting verstelbaar • In hoogte verstelbaar • In hoogte verstelbare hoofdsteun • Een armleuning • Verstelbare rugleuning	Ja ☐	Nee ☐
21.	De Laadbak is voorzien van: • Neerklapbare schotten (links, rechts, achter) • Een palenrek aan de voorzijde die minstens zo hoog is als de cabine • De palenrek aan de voorzijde belemmert het zicht vanuit het achterraam van de cabine niet. • Vlakke metalen laadvloer • Rondom nethaken geplaatst voor bevestiging afdek kleed/net • Minimaal vier (4) sjoerogen in de laadbak geplaatst • Van gegalvaniseerd metaal gemaakt	Ja ☐	Nee ☐
22.	De Bedrijfswagen dient geschikt te zijn voor het opbouwen van een kraan van minstens driehonderd (300) kilogram. De dynamo van het voertuig is dan ook berekend voor het kunnen laden van een extra accu.	Ja ☐	Nee ☐

Diesel aandrijving eisen

23.	De motor is geschikt voor toepassing van dieselbrandstof conform NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO 100) conform NEN-EN 15940	Ja ☐	Nee ☐
-----	---	------------------------------------	-------------------------------------

24.	De motor heeft tenminste vier (4) cilinders en heeft een minimale motorinhoud van negentienhonderd en negenenveertig (1949) cc.	Ja ☐	Nee ☐
25.	De motor heeft een vermogen van minimaal honderddertig (130) PK en heeft een minimaal koppel van driehonderdvijftig (350) NM.	Ja ☐	Nee ☐
26.	De motor voldoet aan de huidige milieunormen euro zes (6).	Ja ☐	Nee ☐
27.	De motor heeft geen hogere CO ₂ uitstoot dan: 330 gram/kilometer.	Ja ☐	Nee ☐
28.	De Bedrijfswagen is voorwiel aangedreven.	Ja ☐	Nee ☐
29.	De Bedrijfswagen is voorzien van een automatische transmissie. Indien er geen automatische transmissie leverbaar is in diverse uitvoeringen, dan mag er een handgeschakelde transmissie geleverd worden met tenminste vijf (5) versnellingen.	Ja ☐	Nee ☐
30.	De bedrijfswagen mag niet meer geluid dan tachtig (80) dB(A) produceren in de cabine.	Ja ☐	Nee ☐
31.	De Bedrijfswagen kan een tenminste een snelheid behalen van honderdtwintig (120) Km/h.	Ja ☐	Nee ☐
32.	De Bedrijfswagen mag maximaal vijfendertighonderd (3500) kilogram wegen.	Ja ☐	Nee ☐
33.	De Bedrijfswagen mag een geremde aanhangwagen van tenminste tweeduizend (2000) kilogram trekken.	Ja ☐	Nee ☐

Specifieke eisen voor enkele cabine uitvoering

34.	De Bedrijfswagen heeft minimaal drie (3) zitplaatsen.	Ja ☐	Nee ☐
35.	De Bedrijfswagen voldoet aan de volgende maatvoeringen en gewichten: • Maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 kilogram • Laadvermogen van minimaal 1350 kilogram • Hoogte van maximaal 2700 Millimeter • Breedte (zonder spiegels) van maximaal 2100 Millimeter • Lengte van minimaal 5300 Millimeter en maximaal 6000 Millimeter (zonder laadbak) • Een wielbasis van minimaal 3400 Millimeter en maximaal 4040 Millimeter. • De Laadbak is minimaal 2900 Millimeter lang. Het gaat hierbij gaat om de uitwendige minimale afmeting. • De Laadbak is minimaal 2000 Millimeter breed. Het gaat hierbij gaat om de uitwendige minimale afmeting. • De schotten van de Laadbak zijn minimaal 350 Millimeter hoog	Ja ☐	Nee ☐

Specifieke eisen voor dubbele cabine uitvoering

36.	De Bedrijfswagen heeft minimaal zes (6) zitplaatsen.	Ja ☐	Nee ☐
37.	De Bedrijfswagen heeft minimaal één (1) deur om de tweede zit rij te bereiken. De deur is voorzien van een ruit met warmte werend glas.	Ja ☐	Nee ☐
38.	De Bedrijfswagen voldoet aan de volgende maatvoeringen en gewichten:	Ja ☐	Nee ☐

	• Maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 kilogram • Laadvermogen van minimaal 1100 kilogram • Hoogte van maximaal 2400 Millimeter • Breedte (zonder spiegels) van maximaal 2100 Millimeter • Lengte van minimaal 5300 Millimeter en maximaal 6000 Millimeter (zonder laadbak) • Een wielbasis van minimaal 3400 Millimeter en maximaal 4040 Millimeter. • De Laadbak is minimaal 2100 Millimeter lang. Het gaat hierbij gaat om de uitwendige minimale afmeting. • De Laadbak is minimaal 2000 Millimeter breed. Het gaat hierbij gaat om de uitwendige minimale afmeting. • • De Schotten zijn minimaal 350 Millimeter hoog	☐	☐
--	--	--------------------------	--------------------------

Aanvullende eisen

39.	De Bedrijfswagen is voorbereid voor plaatsing van een tachograaf.	Ja ☐	Nee ☐
40.	De Bedrijfswagen is voorzien een EHBO-tasje (13x12,5x5 cm) met de nu volgende inhoud: • Verbandschaar • Teken pincet • Vinyl handschoenen • Wondpleister assortiment • Snelverband • Elastisch windsels • Alcoholdoekje • Gaaskompressen • Hechtpleisters	Ja ☐	Nee ☐
41.	De Bedrijfswagen wordt geleverd met: • Een witte kentekenplaat voor een aanhanger • Een gemonteerde goed bereikbare lifehammer • Veiligheidshesjes • Een gevarendriehoek • Een sprayblusser 5A-5F, 750 gram met houder. • Een extra schakelaar met een zwaailamp embleem erop. Deze is al voorberdraad en word gevoed met een constante plus. Ook dient de schakelaar binnen handbereik van de chauffeur te zitten. • Eén (1) sets reservesleutels	Ja ☐	Nee ☐

Kraan eisen

42.	De Kraan wordt gemonteerd rechtsvoor in de laadbak.	Ja ☐	Nee ☐
43.	Maximaal hijsvermogen van achttien (18) kNm.	Ja ☐	Nee ☐
44.	De Kraan heeft een bereik van minimaal 3100 Millimeter.	Ja ☐	Nee ☐
45.	Tilvermogen van: • Bij 1200 Millimeter 1540 Kilogram • Bij 2000 Millimeter 920 Kilogram	Ja ☐	Nee ☐

	• Bij 3000 Millimeter 610 Kilogram		
46.	De Kraan heeft een draaihoek van minstens driehonderddertig (330) graden.	Ja ☐	Nee ☐
47.	De Kraan is voorzien van een hydraulisch steunpoot aan de linker en de rechter kant van de Bedrijfswagen. Deze zijn onafhankelijk te bedienen.	Ja ☐	Nee ☐
48.	De Kraan moet aangezet/bekrachtigd worden door een schakelaar te bedienen in de cabine van de Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
49.	De Kraan kan stroomloos gemaakt worden door middel van een hoofdstroomschakelaar. Deze is makkelijk te bereiken.	Ja ☐	Nee ☐
50.	De Kraan geeft een waarschuwingssignaal als de steunpoten niet volledig ingetrokken zijn.	Ja ☐	Nee ☐
51.	De Kraan is op zichzelf draaiend. Dit houdt in dat Hydro-Unit wordt bekrachtigd door een extra accu op de Bedrijfswagen. De kraan wordt niet bediend door middel van de startaccu van de Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
52.	De Kraan wordt geleverd met een hijshaak.	Ja ☐	Nee ☐
53.	De Kraan wordt geleverd met het volgende: • Kraankeuring • Kraanboek • Hijslasttabel • Handleiding gebruik kraan • Instructie voor gebruikers	Ja ☐	Nee ☐

Garantie eisen			
54.	Opdrachtgever wenst volledige garantie op al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantieperiode vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt 24 maanden, ongeacht het aantal draaiuren of kilometers.	Ja ☐	Nee ☐
55.	Opdrachtnemer voert gedurende de garantietermijn alle reparaties uit die als garantie worden aangemerkt. Gedurende de garantietermijn voert Opdrachtgever zelf reparaties en onderhoud uit die niet onder de garantie vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Het zelf uitvoeren van reparaties en onderhoud heeft geen invloed op de garantietermijn, deze blijft gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties volgens de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.	Ja ☐	Nee ☐
56.	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantie-werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.	Ja ☐	Nee ☐
57.	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.	Ja ☐	Nee ☐

58.	Na melding is er gedurende de garantieperiode binnen één (1) werkdag een monteur op de gewenste locatie aanwezig, die op dat moment daadwerkelijk start met het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.	Ja ☐	Nee ☐
59.	Indien de reparatie binnen de garantieperiode langer duurt dan twee (2) werkdagen. Dan zorgt de opdrachtnemer kosteloos voor een gelijkwaardige vervangende Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
60.	Indien de Bedrijfswagen vanwege reparaties, noodzakelijke updates en of modificaties naar de opdrachtnemer toe moet binnen de garantietermijn, zal de Opdrachtnemer het transport zelf en kosteloos regelen.	Ja ☐	Nee ☐
61.	Indien de Bedrijfswagen updates of modificaties nodig heeft zullen hier geen kosten aan verbonden worden de aankomende tien (10) jaar na levering.	Ja ☐	Nee ☐

Opleiding eisen

62.	De Opdrachtnemer zorgt dat de monteurs van de Opdrachtgever een cursus krijgen over de technische werking van de Kraan. Dit gaat om acht (8) monteurs.	Ja ☐	Nee ☐
-----	--	--------------------------------	---------------------------------

Service en onderdelen eisen

63.	De Opdrachtnemer moet binnen één (1) uur met geautoriseerd personeel, waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd, telefonisch technische service aan de onderhoudsmonteur van Opdrachtgever kunnen verlenen. Een telefonische helpdesk dient van maandag tot en met zaterdag (24 uur, 6 dagen per week), bereikbaar te zijn.	Ja ☐	Nee ☐
64.	Opdrachtnemer heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van Opdrachtgever (Bolsward) binnen zestig (60) minuten aan te rijden is.	Ja ☐	Nee ☐
65.	De servicedienst van de Opdrachtnemer is tijdens werkdagen bij storing/problemen altijd binnen honderdtwintig (120) minuten ter plaatse bij de defecte Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
66.	De Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen vierentwintig (24) uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn.	Ja ☐	Nee ☐
67.	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar een dusdanige onderdelenvoorraad aan te houden dat op ieder moment aangevallen kan worden met de reparatie en dat deze voltooid kan worden.	Ja ☐	Nee ☐

Levertijd eisen

68.	De Bedrijfswagen wordt uiterlijk 210 kalenderdagen na opdrachtbevestiging volgens incoterm DDP afgeleverd op een nader door de Opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Súdwest-Fryslân. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
69.	De kalenderdagen beginnen te tellen na de opdrachtbevestiging voor het leveren van een Bedrijfswagen of meerdere via de mail.	Ja ☐	Nee ☐

70.	Indien de opgegeven maximale levertijd wordt overschreden, zal de Opdrachtgever een boeteclausule toepassen. Per werkdag, per Bedrijfswagen te laat geleverd wordt vijftig (50) euro per werkdag gerekend. Tot een maximale boete van dertig (30) procent van de aanschafwaarde per te leveren Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
71.	Aan de Opdrachtgever wordt elke zestig (60) dagen een update gegeven over de status van de bestelde Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐

Facturatie eisen

72.	De factuur moet zijn voorzien van routenummer en SWF-nummer van de aanbesteding en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke btw-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.	Ja ☐	Nee ☐
73.	Onze voorkeur gaat uit naar een e-factuur. Deze kunt u sturen via het netwerk van Peppol (voorheen Simplerinvoicing). Het OIN-nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in pdf-formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: facturen@sudwestfryslan.nl	Ja ☐	Nee ☐
74.	De vergoeding geschiedt overeenkomstig de door Inschrijver aangeboden tarieven als opgenomen in zijn nadere Offerte.	Ja ☐	Nee ☐

Logistieke eisen

75.	Opdrachtnemer meldt minimaal zeven (7) werkdagen van tevoren aan dat de Bedrijfswagen wordt afgeleverd.	Ja ☐	Nee ☐
76.	Indien zich gedurende de leveringstermijn situaties voordoen die leiden tot vertraging, dan informeert Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier direct over.	Ja ☐	Nee ☐