

Bijlage 4. Programma van Eisen

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.

Conformiteitenlijst			
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd.	Ja ☐	Nee ☐
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De Overeenkomst • De Nota van inlichtingen • Het Beschrijvend document • De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten • De Inschrijving.	Ja ☐	Nee ☐
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst van de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
6.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.	Ja ☐	Nee ☐

Algemene eisen			
7.	De Bedrijfswagen dient nieuw en ongebruikt te zijn. Ook dient de Bedrijfswagen van het nieuwste type en uitvoering te zijn.	Ja ☐	Nee ☐
8.	De Bedrijfswagen dient geleverd te worden in de kleur wit.	Ja ☐	Nee ☐
9.	De Bedrijfswagen heeft een gegarandeerde levensduur van minimaal tien (10) jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor het voertuig is ontworpen en gefabriceerd. Tien (10) jaar is tevens de afschrijvingstermijn voor alle Bedrijfswagens.	Ja ☐	Nee ☐
10.	De Bedrijfswagen dient volledig werkend, af-getankt, bedrijfsklaar en vrij van bestikking te worden opgeleverd. De wettelijk verplichte bestikking is toegestaan evenals vermelding van merk en type (zo klein mogelijk).	Ja ☐	Nee ☐
11.	De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
12.	De Bedrijfswagen voldoet aan: • Nederlandse wetgeving	Ja ☐	Nee ☐

	• Europese wetgeving • Wegenverkeerswet • Arbowet • GSR2 wetgeving		
13.	De Bedrijfswagen wordt afgeleverd met de volgende documenten: • Tenaamstellingcode • Kentekenbewijs • COC/CVO verklaring • Radiocode • Sleutelcode • Conformiteitsverklaring • Instructieboek/handleiding in Nederlandse taal	Ja ☐	Nee ☐

Algemene technische eisen

14.	Het stuurwiel bevindt zich aan de linkerkant. Deze dient in hoogte en diepte verstelbaar te zijn. Ook is de Bedrijfswagen voorzien van stuurbevestiging deze is Elektronisch of Hydraulisch bevestigd.	Ja ☐	Nee ☐
15.	De Bedrijfswagen is voorzien van de volgende systemen: • Adaptieve Cruise control • Centrale deurvergrendeling • Elektrisch inklapbare, verwarmde, verstelbare buiten spiegels • Diefstalbeveiliging en Startonderbreker • Wis/was installatie met tenminste drie (3) standen • Regen detectie sensor • Climate-control • ABS • ESP • Multifunctioneel display • 230V aansluiting in cabine (Europese stekker) • Oplaad mogelijkheid telefoon (USB, USB-C of Sigarettenaansteker) • Achteruitrijcamera	Ja ☐	Nee ☐
16.	De Bedrijfswagen wordt geleverd met de volgende opties: • Trekhaak met dertien (13) polige stekker • All season banden (vier seizoen banden) met M+S embleem er op. • Wieldop op elk wiel (Reservewiel niet) • Een compleet reservewiel deze dient ook zijn te voorzien van een All season band (velg met band) • Rubberen vloermatten • Een opstap bij de achterdeuren (mag in bumper verwerkt zitten)	Ja ☐	Nee ☐
17.	De verlichting van de Bedrijfswagen is voorzien van: • LED-koplampen • Mistlampen voorzijde • Bochtverlichting • Automatische inschakelende verlichting	Ja ☐	Nee ☐
18.	Het interieur van de Bedrijfswagen is voorzien van: • Leder of kunstleder beklede zitplaatsen, indien niet vanaf fabriek leverbaar mogen after-market lederen stoelhoezen ook.	Ja ☐	Nee ☐

	• Een tussenschot tussen cabine en laadruimte • Veiligheidsgordels op alle zitplaatsen • Airbags voor de bestuurder en bijrijder • Een opbergruimte boven het voorruit • Warmte werende ruiten • Elektrisch bedienbare ruiten		
19.	De Bedrijfswagen is voorzien van een multifunctioneel touchscreen display waar je de volgende opties kunt bedienen: • Wijzigen van voertuiginstellingen • Bedienen radio • Bedienen van de verwarming of airco	Ja ☐	Nee ☐
20.	De bestuurderstoel van de Bedrijfswagen voldoet aan het volgende: • In lengterichting verstelbaar • In hoogte verstelbaar • In hoogte verstelbare hoofdsteun • Een armleuning • Verstelbare rugleuning	Ja ☐	Nee ☐
21.	De achterdeuren van de Bedrijfswagen voldoen aan het volgende: • Twee (2) achterdeuren • Minimaal tweehonderdvijftig (250) graden openbaar • Dichte deuren zonder glas	Ja ☐	Nee ☐
22.	De zijdeur (voor betreden laadruimte) van de Bedrijfswagen voldoet aan het volgende: • Dichte deur zonder glas • De zijdeur bevindt zich aan de rechterzijde (bijrijderskant) • De zijdeur is minimaal 1250 Millimeter breed • De zijdeur is minimaal 1600 Millimeter hoog	Ja ☐	Nee ☐
23.	De laadruimte van de Bedrijfswagen voldoet aan het volgende: • Is voorzien van ledverlichting • Een persoon van honderdvijfentachtig (185) centimeter moet rechtop in de laadruimte kunnen staan. • De laadruimte wordt kaal aangeleverd. (wordt later betimmerd)	Ja ☐	Nee ☐

Diesel aandrijving eisen

24.	De motor is geschikt voor toepassing van dieselbrandstof conform NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO 100) conform NEN-EN 15940	Ja ☐	Nee ☐
25.	De motor heeft tenminste vier (4) cilinders en heeft een minimale motorinhoud van tweeduizend (2000) CC	Ja ☐	Nee ☐
26.	De motor heeft een vermogen van minimaal honderddertig (130) PK en heeft een minimaal koppel van driehonderdvijftig (350) Nm.	Ja ☐	Nee ☐
27.	De motor voldoet aan de huidige milieunormen euro zes (6).	Ja ☐	Nee ☐
28.	De motor heeft geen hogere CO ₂ uitstoot dan: 250 Gram/Kilometer.	Ja ☐	Nee ☐
29.	De Bedrijfswagen is voorwiel aangedreven.	Ja ☐	Nee ☐

30.	De Bedrijfswagen is voorzien van een automatische transmissie met tenminste zes (6) versnellingen.	Ja ☐	Nee ☐
31.	De Bedrijfswagen mag niet meer geluid dan tachtig (80) dB(A) produceren in de cabine	Ja ☐	Nee ☐
32.	De Bedrijfswagen kan een tenminste een snelheid behalen van honderdtwintig (120) Km/h	Ja ☐	Nee ☐
33.	De Bedrijfswagen mag maximaal vijfendertighonderd (3500) kilogram wegen.	Ja ☐	Nee ☐
34.	De Bedrijfswagen mag een geremde aanhangwagen van tenminste tweeduizend (2000) kilogram trekken.	Ja ☐	Nee ☐

Elektrische aandrijving eisen

35.	Het accupakket heeft tenminste een capaciteit van vijfentachtig (85) kWh	Ja ☐	Nee ☐
36.	De elektrische Bedrijfswagen is honderd (100) procent elektrisch.	Ja ☐	Nee ☐
37.	De Bedrijfswagen heeft een WLTP bereik van tenminste vierhonderd (400) Kilometer.	Ja ☐	Nee ☐
38.	Het accupakket moet binnen tien uur van nul (0) naar honderd (100) procent opgeladen zijn bij een standaard aansluiting van zestien (16) ampère.	Ja ☐	Nee ☐
39.	Het accupakket moet bij een snel lader aansluiting van honderdvijfenzeventig (175) kW binnen een uur van tien (10) naar tachtig (80) procent opgeladen kunnen zijn.	Ja ☐	Nee ☐
40.	Bij de Bedrijfswagen wordt een laadkabel meegeleverd. Deze is van het type twee (2) (Mennekes).	Ja ☐	Nee ☐
41.	De Bedrijfswagen heeft tenminste een vermogen van honderdveertig (140) Pk en een koppel van tweehonderdvijfennegentig (295) Nm.	Ja ☐	Nee ☐
42.	De Bedrijfswagen mag maximaal vijfendertighonderd (3500) kilogram wegen.	Ja ☐	Nee ☐
43.	De Bedrijfswagen mag niet meer dan tachtig (80) dB(A) produceren in de cabine.	Ja ☐	Nee ☐
44.	De Bedrijfswagen kan minstens een snelheid behalen van honderdtien (110) Km/h.	Ja ☐	Nee ☐
45.	De Bedrijfswagen moet tenminste een trekgewicht van zevenhonderdvijftig (750) Kg hebben.	Ja ☐	Nee ☐

Specifieke eisen voor enkele cabine uitvoering

46.	De Bedrijfswagen heeft minimaal drie (3) zitplaatsen.	Ja ☐	Nee ☐
47.	De Bedrijfswagen met dieselmotor aandrijving voldoet aan de volgende maatvoeringen en gewichten: • Maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 kilogram • Laadvermogen van minimaal 1250 kilogram • Laadvermogen van minimaal 10 M3 • Hoogte van maximaal 2550 Millimeter	Ja ☐	Nee ☐

	- Breedte (zonder spiegels) van maximaal 2100 Millimeter - Lengte van minimaal 5300 Millimeter en maximaal 6000 Millimeter - Een wielbasis van minimaal 3250 Millimeter en maximaal 3600 Millimeter. - De Laadruimte is minimaal 3000 Millimeter lang - De Laadruimte is minimaal 1750 Millimeter breed (zonder wielkast) - De Laadruimte is minimaal 1850 Millimeter hoog		
48.	De Bedrijfswagen met elektrische aandrijving voldoet aan de volgende maatvoeringen en gewichten: - Maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 kilogram - Laadvermogen van minimaal 600 kilogram - Laadvermogen van minimaal 10 M3 - Hoogte van maximaal 2650 Millimeter - Breedte (zonder spiegels) van maximaal 2100 Millimeter - Lengte van minimaal 5300 Millimeter en maximaal 6000 Millimeter - Een wielbasis van minimaal 3500 Millimeter en maximaal 4100 Millimeter. - De Laadruimte is minimaal 3000 Millimeter lang - De Laadruimte is minimaal 1750 Millimeter breed (zonder wielkast) - De laadruimte is minimaal 1850 Millimeter hoog	Ja ☐	Nee ☐

Specifieke eisen dubbele cabine uitvoering

49.	De Bedrijfswagen heeft minimaal zes (6) zitplaatsen.	Ja ☐	Nee ☐
50.	De Bedrijfswagen heeft minimaal één (1) deur om de tweede zit rij te bereiken. De deur is voorzien van een ruit met warmte werend glas.	Ja ☐	Nee ☐
51.	De Bedrijfswagen met dieselmotor aandrijving voldoet aan de volgende maatvoeringen en gewichten: - Maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 kilogram - Laadvermogen van minimaal 1150 kilogram - Laadvermogen van minimaal 6 M3 - Hoogte van maximaal 2550 Millimeter - Breedte (zonder spiegels) van maximaal 2100 Millimeter - Lengte van minimaal 5300 Millimeter en maximaal 6000 Millimeter - Een wielbasis van minimaal 3250 Millimeter en maximaal 3600 Millimeter. - De Laadruimte is minimaal 2000 Millimeter lang - De Laadruimte is minimaal 1750 Millimeter breed (zonder wielkast) - De laadruimte is minimaal 1850 Millimeter hoog	Ja ☐	Nee ☐

Aanvullende eisen

52.	De Bedrijfswagen is voorbereid voor plaatsing van een tachograaf.	Ja ☐	Nee ☐
53.	De Bedrijfswagen is voorzien een EHBO-tasje (13x12,5x5 cm) met de nu volgende inhoud: - Verbandschaar - Teken pincet	Ja ☐	Nee ☐

	• Vinyl handschoenen • Wondpleister assortiment • Snelverband • Elastisch windsels • Alcoholdoekjes • Gaaskompressen • Hechtpleisters		
54.	De Bedrijfswagen wordt geleverd met: • Een witte kentekenplaat voor een aanhanger • Een gemonteerde goed bereikbare lifehammer • Veiligheidshesjes • Een gevarendriehoek • Een sprayblusser 5A-5F, 750 gram met houder. • Een extra schakelaar met een zwaailamp embleem erop. Deze is al voorberdraad en word gevoed met een constante plus. Ook dient de schakelaar binnen handbereik van de chauffeur te zitten. • Eén (1) set reservesleutels	Ja ☐	Nee ☐

Garantie eisen

55.	Opdrachtgever wenst volledige garantie op al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantietermijn vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt 24 maanden, ongeacht het aantal draaiuren of kilometers.	Ja ☐	Nee ☐
56.	Opdrachtnemer voert gedurende de garantietermijn alle reparaties uit die als garantie worden aangemerkt. Gedurende de garantietermijn voert Opdrachtgever zelf reparaties en onderhoud uit die niet onder de garantie vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Het zelf uitvoeren van reparaties en onderhoud heeft geen invloed op de garantietermijn, deze blijft gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties volgens de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.	Ja ☐	Nee ☐
57.	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantie-werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.	Ja ☐	Nee ☐
58.	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.	Ja ☐	Nee ☐
59.	Na melding is er gedurende de garantieperiode binnen één (1) werkdag een monteur op de gewenste locatie aanwezig, die op dat moment daadwerkelijk start met het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.	Ja ☐	Nee ☐
60.	Indien de reparatie binnen de garantieperiode langer duurt dan twee (2) werkdagen. Dan zorgt de Opdrachtnemer kosteloos voor een gelijkwaardige vervangende Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐

61.	Indien de Bedrijfswagen vanwege reparaties, noodzakelijke updates en of modificaties naar de Opdrachtnemer toe moet binnen de garantietermijn, zal de opdrachtnemer het transport zelf en kosteloos regelen.	Ja ☐	Nee ☐
62.	Op het accupakket en voorzieningen die nodig zijn voor het laden van de accu's van de elektrische voertuigen zit minimaal acht (8) jaar garantie of tot en met honderdzesduizend (160.000) kilometer.	Ja ☐	Nee ☐
63.	Indien de Bedrijfswagen updates of modificaties nodig heeft zullen hier geen kosten aan verbonden worden de aankomende tien (10) jaar na levering.	Ja ☐	Nee ☐

Service en onderdelen eisen

64.	De Opdrachtnemer moet binnen één (1) uur met geautoriseerd personeel, waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd, telefonisch technische service aan de onderhoudsmonteur van Opdrachtgever kunnen verlenen. Een telefonische helpdesk dient van maandag tot en met zaterdag (24 uur, 6 dagen per week), bereikbaar te zijn.	Ja ☐	Nee ☐
65.	Opdrachtnemer heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van Opdrachtgever (Bolsward) binnen zestig (60) minuten aan te rijden is.	Ja ☐	Nee ☐
66.	De servicedienst van de Opdrachtnemer is tijdens werkdagen bij storing/problemen altijd binnen honderdtwintig (120) minuten ter plaatse bij de defecte Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
67.	De Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen vierentwintig (24) uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn.	Ja ☐	Nee ☐
68.	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar een dusdanige onderdelenvoorraad aan te houden dat op ieder moment aangevallen kan worden met de reparatie en dat deze voltooid kan worden.	Ja ☐	Nee ☐

Levertijd eisen

69.	De Bedrijfswagen wordt uiterlijk 180 kalenderdagen na opdrachtbevestiging volgens incoterm DDP afgeleverd op een nader door de Opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Súdwest-Fryslân. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
70.	De kalenderdagen beginnen te tellen na de opdrachtbevestiging voor het leveren van een Bedrijfswagen of meerdere via de mail.	Ja ☐	Nee ☐
71.	Indien de opgegeven maximale levertijd wordt overschreden, zal de Opdrachtgever een boeteclausule toepassen. Per werkdag, per Bedrijfswagen te laat geleverd wordt vijftig (50) euro per werkdag gerekend. Tot een maximale boete van dertig (30) procent van de aanschafwaarde per te leveren Bedrijfswagen.	Ja ☐	Nee ☐
72.	Aan de Opdrachtgever wordt elke zestig (60) dagen een update gegeven over de status van de bestelde Bedrijfswagen(s).	Ja ☐	Nee ☐

Facturatie eisen

73.	De factuur moet zijn voorzien van routenummer en SWF-nummer van de aanbesteding en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke btw-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.	Ja ☐	Nee ☐
74.	Onze voorkeur gaat uit naar een e-factuur. Deze kunt u sturen via het netwerk van Peppol (voorheen Simplerinvoicing). Het OIN-nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in pdf-formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: facturen@sudwestfryslan.nl	Ja ☐	Nee ☐
75.	De vergoeding geschiedt overeenkomstig de door Inschrijver aangeboden tarieven als opgenomen in zijn nadere Offerte.	Ja ☐	Nee ☐

Logistieke eisen

76.	Opdrachtnemer meldt minimaal zeven (7) werkdagen van tevoren aan dat de Bedrijfswagen wordt afgeleverd.	Ja ☐	Nee ☐
77.	Indien zich gedurende de leveringstermijn situaties voordoen die leiden tot vertraging, dan informeert Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier direct over.	Ja ☐	Nee ☐