



- Legenda**
- ★ - Projectgrens
 - - - - - Bestaande situatie
 - - - - - Kadastrale grens
 - - - - - Grens plan 'In de Pas'
 - - - - - Bestaande hoogte
 - - Nieuwe hoogte
 - - - - - Dwarshelling verharding
 - - Aanduiding lokale inrit (auto's)
 - - Aanduiding lokale achterpad (fietsers/voetgangers)
 - - - - - Materiaalgrens
 - - - - - Opsluitband 60x200 mm (per lokale bepalen, vervangen of handhaven)
 - - - - - Opsluitband 100x200 mm
 - - - - - Opsluitband 120x250 mm
 - - - - - Opsluitband 150x250 mm
 - - - - - Trochtoirband 130/150x200 mm
 - - - - - Verloopband 130/150 mm - 150x250 mm
 - - - - - Verloopband 130/150 mm - maaiveld
 - - - - - Hoofop, straatbakstenen KF, 5 strekken, kleur: Robina
 - - - - - Hoofop, straatbakstenen LF80/60, 7 strekken, kleur: Ardeche
 - - - - - Watervoerende strekplaat, straatbakstenen KF, 2 strekken, kleur: Robina
 - - - - - Watervoerende strekplaat, straatbakstenen KF, 3 strekken, kleur: Ardeche
 - - - - - Inrit: 3x betonsstraatstenen KF en 2x betonsstraatstenen DF, kleur: grijs
 - - - - - Straatbakstenen KF, keuperband, kleur: Robina
 - - - - - Straatbakstenen KF, keuperband, kleur: Ardeche
 - - - - - Straatbakstenen LF80/60, elleboogverband, kleur: Ardeche
 - - - - - Straatbakstenen LF60/80, halfsteensverband, kleur: Ardeche
 - - - - - Betonsstraatstenen KF, elleboogverband, kleur: bruin
 - - - - - Betonsstraatstenen KF, halfsteensverband, kleur: grijs
 - - - - - Betontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
 - - - - - Betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
 - - - - - Betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
 - - - - - Betonsstraatstenen KF, strokenverband, kleur: grijs
 - - - - - Grasbetonsstenen, Gradient type B, kleur: grijs
 - - - - - Grasbetonsstenen, Gradient type C, kleur: grijs
 - - - - - Grasbetonsstenen, type: Park Positive Flood Twin, kleur: grijs
 - - - - - Herstraten
 - - - - - Beplanting/ haag
 - - - - - Nieuw gras
 - - - - - Bestaand gras
 - - Te handhaven boom
 - - - - - Nieuwe boom (door derden)
 - - - - - Nieuwe boom (door derden) met belichting
 - - - - - Nieuwe putdeksel
 - - - - - HWA inspectieput, inclusief afmetingen, putnummer en putdekselhoogte
 - - - - - HWA riolerig, inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
 - - - - - VWA inspectieput, inclusief afmetingen, putnummer en putdekselhoogte
 - - - - - VWA riolerig, inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
 - - - - - Straatkolk incl. kolk aansluiting en inlaat
 - - - - - Trochtoirkolk incl. kolk aansluiting en inlaat
 - - - - - VWA huisaansluiting incl. ontploegingsstuk en inlaat (locatie indicatief)
 - - - - - Schildmuur

