

Behoort bij: 250002-2026

Reconstructie Averbodestraat e.o. en WRM In de Pas

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 250002-2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 250002-2026

Reconstructie Averbodestraat e.o. en WRM In de Pas

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AVERBODESTRAAT E.O.				
10	OPRUIMEN TERREIN				
101	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
1011	<u>Afzettingen</u>				
101110	Vergunningsaanvraag	EUR		N	
101120	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
101130	Maken faseringsplan t.b.v. uitvoeringsplanning.	EUR		N	
101140	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N	
101150	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
101160	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes	EUR		N	
1012	<u>Vooraankondigingsborden</u>				
101210	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	20,00	V	
1013	<u>Overige werkzaamheden</u>				
101310	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
102	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
1021	<u>Opnemen terrein</u>				
102110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
1022	<u>Opruimen terrein</u>				
102210	Schonen terrein.	EUR		N	
1023	<u>Tijdelijke afrastering - bomen</u>				
102310	Toepassen tijdelijke afrastering - bomen/beplanting.	m	100,00	V	
103	VERWIJDEREN GROEN				
1031	<u>Verwijderen bomen</u>				
103110	Verwijderen bomen d=0-0,25 m	st	3,00	V	
103120	Verwijderen bomen d=0,25-0,50 m	st	6,00	V	
103130	Verwijderen bomen d=0,50-0,75 m	st	5,00	V	
1032	<u>Maaien gras</u>				
103230	Verwijderen gras	are	15,00	V	
1033	<u>Verwijderen struiken</u>				
103310	Verwijderen struiken tot 50 st/are.	are	5,00	V	
104	VERWIJDEREN RIOLERING				
1041	<u>Reinigen riolering</u>				
104110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	320,00	V	
104120	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00	V	
104130	Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiting openliggende sleuf.	m	40,00	V	
1042	<u>Verwijderen betonnen leidingen</u>				
104210	Verwijderen en afvoeren betonbuis ø300-400 mm.	m	320,00	V	
1043	<u>Verwijderen putten</u>				
104310	Verwijderen put beton.	st	4,00	V	
1044	<u>Verwijderen putranden</u>				
104410	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	42,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1045	<u>Verwijderen kolken</u>				
104510	Verwijderen trottoirkolk.	st	123,00	V	
104520	Verwijderen straatkolk.	st	72,00	V	
1046	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
104610	Verwijderen en afvoeren PVC kolkaansluiting.	m	410,00	V	
104620	Verwijderen en afvoeren Gres kolkaansluiting.	m	175,00	V	
1047	<u>Verwijderen huisaansluitingen</u>				
104710	Verwijderen huisaansluitingen op openbaar terrein	m	1.300,00	V	
105	OPBREKEN VERHARDINGEN				
1051	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
105110	Opbreken betonstraatstenen kf.	m2	3.825,00	V	
1052	<u>Opbreken betontegels</u>				
105210	Opbreken betontegels.	m2	6.160,00	V	
1053	<u>Opnemen bestrating inritten</u>				
105310	Opnemen betonstraatstenen kf.	m2	65,00	V	
105320	Opnemen betonstraatstenen df.	m2	6,50	V	
105330	Opnemen betonstraatstenen wf.	m2	6,50	V	
105340	Opnemen straatbakstenen kf.	m2	19,50	V	
105350	Opnemen overige elementenverhardingen.	m2	32,50	V	
1054	<u>Asfalt voorbereidende werkzaamheden</u>				
105410	Zagen verharding 200 mm.	m	20,00	V	
1055	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt</u>				
105510	Frezen van teerhoudend asfalt 55 mm.	m2	7.700,00	V	
105520	Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.059,00	V	
1056	<u>Verwijderen teervrij asfalt</u>				
105610	Opbreken teervrije asfaltverharding 105 mm.	m2	7.700,00	V	
105620	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	2.021,00	V	
106	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1061	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
106110	Opbreken opsluitbanden t/m 100 x 200 mm.	m	2.850,00	V	
106120	Opbreken opsluitbanden t/m 200 x 250 mm.	m	260,00	V	
1062	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
106210	Opbreken trottoirbanden t/m 180/200x250mm.	m	2.375,00	V	
1063	<u>Opbreken inritconstructies</u>				
106310	Opbreken hoekstukken R=0,5.	st	158,00	V	
106320	Opbreken en afvoeren bss tussen hoekstukken.	m	430,00	V	
1064	<u>Opbreken gootconstructies</u>				
106410	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m	2.250,00	V	
106420	Opbreken en afvoeren molgoot 5 streks.	m	850,00	V	
106430	Opbreken en afvoeren molgoot 4 streks.	m	460,00	V	
107	VERWIJDEREN FUNDERING				
1071	<u>Verwijderen puingranulaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
107110	Verwijderen en afvoeren puingranulaat 150 mm.	m2	215,00	V	
107120	Verwijderen en afvoeren puingranulaat 250 mm.	m2	150,00	V	
107130	Verwijderen en afvoeren puinhoudende fundering 180 mm.	m2	1.330,00	V	
107140	Verwijderen en afvoeren puinhoudende fundering 350 mm.	m2	600,00	V	
108	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING & MEUBILAIR				
1081	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
108110	Verwijderen en afvoeren afzetpalen.	st	6,00	V	
11	GRONDWERK				
111	ONTGRAVEN GROND				
1111	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
111110	Ontgraven cunet, 50 mm, AW	m3	20,00	V	
111120	Ontgraven cunet, 70 mm, AW	m3	40,00	V	
111130	Ontgraven cunet, 100 mm, AW	m3	22,00	V	
111140	Ontgraven cunet, 250 mm, AW	m3	2.610,00	V	
111150	Ontgraven cunet, 300 mm, AW	m3	230,00	V	
111160	Ontgraven cunet, 70 mm, Wonen	m3	42,00	V	
111170	Ontgraven cunet, 70 mm, Industrie	m3	12,00	V	
111180	Ontgraven cunet, 200 mm, Industrie	m3	78,00	V	
1114	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
111410	Ontgraven rioolsleuf. RWA + DWA (zand en leem)	m3	650,00	V	
111420	Ontgraven rioolsleuf. RWA (zand en leem)	m3	2.110,00	V	
111430	Ontgraven rioolsleuf. RWA + DWA (zand)	m3	975,00	V	
111440	Ontgraven rioolsleuf. RWA (zand)	m3	3.170,00	V	
1115	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
111510	Ontgraven cunet, 100 mm, AW	m3	2,00	V	
111520	Ontgraven cunet, 150 mm, AW	m3	15,00	V	
111530	Ontgraven cunet, 200 mm, AW	m3	58,00	V	
111540	Ontgraven cunet, 250 mm, AW	m3	20,00	V	
111550	Ontgraven cunet, 500 mm, AW	m3	650,00	V	
111560	Ontgraven cunet, 200 mm, Wonen	m3	9,00	V	
111570	Ontgraven cunet, 300 mm, Wonen	m3	29,00	V	
111580	Ontgraven cunet, 100 mm, Industrie	m3	1,00	V	
111590	Ontgraven cunet, 200 mm, Industrie	m3	7,00	V	
111600	Ontgraven cunet, 400 mm, Industrie	m3	6,00	V	
111610	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom, AW.	m3	40,00	V	
1117	<u>Ontgraven grond huis- en kolkaansluiting (hergebruik)</u>				
111710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen (her).	m3	1.000,00	V	
111720	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen (her)	m3	250,00	V	
112	GROND AFVOEREN / VERVOEREN				
1121	<u>Afvoeren grond</u>				
112110	Grond klasse: AW afvoeren, incl laden	m3	5.254,00	V	
112120	Grond klasse: Wonen afvoeren, incl laden	m3	80,00	V	
112130	Grond klasse: Industrie afvoeren, incl laden	m3	104,00	V	
112140	Leem afvoeren, incl laden	m3	552,00	V	
1122	<u>Vervoeren grond naar depot</u>				
112210	Grond klasse: AW vervoeren naar tijdelijk depot, incl verwerk	m3	5.490,00	V	
112220	Grond klasse: Wonen vervoeren naar tijdelijk depot, incl verwerk	m3	80,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112230	Grond klasse: Industrie vervoeren naar tijdelijk depot, incl verwerk	m3	104,00	V	
112240	Leem vervoeren naar tijdelijk depot, incl verwerk	m3	552,00	V	
1123	<u>Vervoeren grond naar plaats van verwerking</u>				
112310	Grond klasse: AW vervoeren naar plaats van verwerking, incl laden	m3	60,00	V	
1124	<u>Grondonderzoek</u>				
112410	Uitvoeren onderzoek - AP04 keuring	st	4,00	V	
1125	<u>Melding</u>				
112510	Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van het DSO = > 25 m3.	st	1,00	V	
112520	Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten.	EUR		N	
113	VERWERKEN GROND				
1131	<u>Verwerken grond t.b.v. verharding</u>				
113110	Grond verwerken in cunet, 100mm zand	m3	60,00	V	
1132	<u>Verwerken grond t.b.v. riolering</u>				
113210	Lev. en aanv. sleuf tbv infiltratie - drainzand.	m3	1.940,00	V	
113220	Aanvullen sleuf (hergebruik).	m3	4.550,00	V	
1133	<u>Verwerken grond t.b.v. groen</u>				
113310	Lev. en verw. grond in cunet, 200mm teelaarde.	m3	60,00	V	
113320	Lev. en verw. grond in cunet, 500mm teelaarde.	m3	745,00	V	
113330	Lev. en verw. grond in cunet, 1000mm bomengrond	m3	40,00	V	
1134	<u>Verwerken grond huis- en kolkaansluitingen (hergebruik)</u>				
113410	Aanvullen sleuf t.b.v. huisaansluitingen (her).	m3	1.000,00	V	
113420	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen (her).	m3	250,00	V	
114	CIVIELTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
1141	<u>Verdichten grond</u>				
114110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	60,00	V	
114120	Verdichten drainzand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.940,00	V	
114130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.550,00	V	
114140	Verdichten teelaarde/bomengrond c.q. niet samenhangende grond.	m3	845,00	V	
115	CULTUUR-TECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
115010	Frezen.	are	12,00	V	
115020	Egaliseren.	are	12,00	V	
12	RIOLERING				
121	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
1211	<u>Aanbrengen riolering betonbuis DWA stelsel</u>				
121110	Lev. en aanbr. betonbuis Ø400mm -MOF SPIE EIND.	m	168,00	V	
121120	Lev. en aanbr. betonbuis Ø400mm passtuk.	m	6,00	V	
121130	Maken passtuk Ø400mm uit betonbuis.	st	3,00	V	
1212	<u>Aanbrengen riolering betonbuis HWA stelsel</u>				
121210	Lev. en aanbr. betonbuis Ø400mm infiltr -MOF SPIE EIND.	m	1.447,20	V	
121220	Lev. en aanbr. betonbuis Ø400mm passtuk.	m	56,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121230	Maken passtuk Ø400mm uit betonbuis.	st	27,00	V	
121240	Lev. en aanbr. betonbuis Ø600mm infiltr -MOF SPIE EIND.	m	470,40	V	
121250	Lev. en aanbr. betonbuis Ø600mm passtuk .	m	17,00	V	
121260	Maken passtuk Ø600mm uit betonbuis.	st	17,00	V	
1213	<u>Aanbrengen riolering PVC buis DWA stelsel</u>				
121310	Lev. en aanbr. DWA PVC-buis Ø315mm grijs.	m	230,00	V	
1214	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
121410	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk in leiding.	st	1,00	V	
122	AANBRENGEN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
1222	<u>Aanbrengen huisaansluitingen DWA</u>				
122210	Lev. en aanbr. DWA PVC-buis excl. grondw openb.	m	1.100,00	V	
122220	Lev. en aanbr. DWA PVC-buis standleid. excl. grondw.	m	202,00	V	
122230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontstoppingsst incl potje.	st	202,00	V	
122240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90° m/m zetting.	st	202,00	V	
122250	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° m/m.	st	404,00	V	
1223	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
122310	Lev. en aanbr. PVC-buis excl. grondw openb.	m	800,00	V	
122320	Lev. en aanbr. PVC-buis standleid. excl. grondw.	m	191,00	V	
122330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90° m/m zetting.	st	10,00	V	
122340	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 90° m/m/m zetting.	st	97,00	V	
122350	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90° m/m.	st	180,00	V	
122360	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° m/m.	st	208,00	V	
123	AANBRENGEN KOLKEN				
1231	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
123110	Lev. en aanbr. straatkolk.	st	58,00	V	
1232	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
123210	Lev. en aanbr. trottoirkolk.	st	150,00	V	
124	AANBRENGEN PUTTEN				
1241	<u>Aanbrengen betonputten</u>				
124110	Betonput HWA 1000x1000 incl prefab aansl. en zandvang.	st	13,00	V	
124120	Betonput HWA 1000x1000 met overmaatse sparing, zandvang.	st	3,00	V	
124130	Betonput HWA 1250x1250 met overmaatse sparing, zandvang.	st	1,00	V	
124140	Betonput DWA 800x800mm incl prefab aansl. en zandvang.	st	3,00	V	
1242	<u>Aanbrengen kruisingsputten</u>				
124210	Kruisingsput HWA 1000x1000 incl prefab aansl. en zandvang.	st	1,00	V	
124220	Kruisingsput HWA 1900x1000 incl prefab aansl. en zandvang.	st	1,00	V	
124230	Kruisingsput HWA 2400x1000 incl prefab aansl. en zandvang.	st	7,00	V	
124240	Kruisingsput HWA 2400x1000 met overmaatse sparing, zandvang.	st	2,00	V	
124250	Kruisingsput HWA 3750x1000 met overmaatse sparing, zandvang.	st	1,00	V	
1243	<u>Aanbrengen overstortput</u>				
124310	Lev. en aanbr. prefab beton overstortput 1950x1000mm	st	2,00	V	
1244	<u>Aanbrengen putranden</u>				
124410	Lev. en aanbr. HWA putrand met deksel.	st	32,00	V	
124420	Lev. en aanbr. ontluchtingklep.	st	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124430	Lev. en aanbr. DWA putrand met deksel.	st	41,00	V	
125	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1251	<u>Afsluiten riool</u>				
125110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
125120	Periodiek ledigen van de leidingen.	EUR		N	
1252	<u>Rioolreiniging</u>				
125210	Riool reinigen onder hoge druk 315-400 mm.	m	1.785,00	V	
125220	Riool reinigen onder hoge druk 600 mm.	m	470,00	V	
125230	Rioolput reinigen.	st	34,00	V	
125240	Reinigen kolken.	st	208,00	V	
125250	Rioolslib vervoeren.	ton	30,00	V	
1253	<u>Rioolinspectie</u>				
125310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.255,00	V	
125320	Uitvoeren classificatie inspectie.	m	2.255,00	V	
125330	Uitvoeren put-video inspectie.	st	34,00	V	
1254	<u>Rioolrevisie</u>				
125410	Digitaal inmeten revisie hoofdriool.	EUR		N	
125420	Digitaal inmeten revisie huis/kolkaansluitingen.	EUR		N	
125430	Aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
13	VERHARDINGEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1311	<u>Afwerken zandbed</u>				
131110	Afwerken zandbed.	m2	16.662,00	V	
132	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
1321	<u>Aanbrengen ongebonden fundering</u>				
132110	Aanbr. menggranulaat 0/31,5 d: 250 mm.	m2	13.120,00	V	
132120	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	5.770,00	V	
132130	Lev. en aanbr. funderingssubstraat d: 250 mm	m2	765,00	V	
133	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
1331	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
133110	Opnieuw stellen inritbanden 600 x 200 x 300 mm van beton.	m	16,50	V	
1332	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
133210	Pasmaken van betonbanden 60 x 200 mm (OB1)	st	30,00	V	
133220	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm (OB2)	st	100,00	V	
133230	Pasmaken van betonbanden 120 x 250 mm (OB3)	st	20,00	V	
133240	Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm (OB4)	st	30,00	V	
133250	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 200 mm (TB1)	st	85,00	V	
1333	<u>Aanbrengen opsluitband zand</u>				
133310	Lev. en aanbr. opsluitbanden 60 x 200 mm (OB1)	m	5.270,00	V	
133320	Lev. en aanbr. bochtbanden 60 x 200 mm (OB1)	m	142,87	V	
133330	Lev. en aanbr. hoekstuk 60 x 200 mm (OB1)	st	11,00	V	
1334	<u>Aanbrengen opsluitband steunrug</u>				
133410	Lev. en aanbr. opsluitband 100 x 200 mm incl steunr. (OB2)	m	1.150,00	V	
133420	Lev. en aanbr. bochtbanden 100 x 200 mm incl. steunr. (OB2)	m	4,71	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133430	Lev. en aanbr. hoekstuk 100 x 200 mm incl. steunr. (OB2)	m	59,20	V	
133440	Lev. en aanbr. opsluitband 120 x 250 mm incl steunr. (OB3)	m	125,00	V	
133450	Lev. en aanbr. hoekstuk 120 x 250 mm incl. steunr. (OB3)	m	6,40	V	
133470	Lev. en aanbr. opsluitband 150 x 250 mm incl steunr. (OB4)	m	135,00	V	
133480	Lev. en aanbr. bochtbanden 150 x 250 mm incl. steunr. (OB4)	m	253,56	V	
1335	<u>Aanbrengen trottoirband</u>				
133510	Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm. (TB1)	m	2.230,00	V	
133520	Lev. en aanbr. bochtbanden 130/150 x 200 mm. (TB1)	m	102,05	V	
133530	Lev. en aanbr. hoekblok 130/150 x 200 mm. (TB1)	st	8,00	V	
133550	Lev. en aanbr. verloopband 130/150 x 250 mm incl steunr. (VB2)	m	55,00	V	
133560	Lev. en aanbr. eindverloopband 130/150 x 250 mm incl steunr. (VB2)	m	2,00	V	
1336	<u>Aanbrengen inritconstructie</u>				
133610	Lev. en aanbr. hoekblok 130/150 x 200 mm. (TB1)	st	155,00	V	
133620	Lev. en aanbr. 3 streklagen betonstraatstenen kf.	m2	128,00	V	
133630	Lev. en aanbr. 2 streklagen betonstraatstenen df.	m2	86,00	V	
134	AANBRENGEN MOLGOTEN / GOOTLAGEN				
1341	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
134110	Lev. en aanbr. molgoot 5 streks sbs kf. (MG1)	m	1.000,00	V	
1342	<u>Aanbrengen streklaag</u>				
134210	Lev. en aanbr. streklaag 2 streks sbs kf. (WS1)	m	2.420,00	V	
134220	Lev. en aanbr. streklaag 3 streks sbs kf. (WS2)	m	430,00	V	
135	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1351	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
135120	Lev. en aanbr. brekerzand 50 mm.	m2	14.800,00	V	
136	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1361	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
136110	Lev. en aanbr. straatbakstenen, kf, Robina.	m2	7.965,00	V	
136120	Lev. en aanbr. straatbakstenen, kf, Ardeche.	m2	1.525,00	V	
136130	Leveren straatbakstenen, kleur: wit	st	4.000,00	V	
136140	Leveren straatbakstenen, kleur: Ardeche	st	11.250,00	V	
136150	Aanbrengen talud markering plateau; lengte 1,50 m	m2	305,00	V	
1362	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
136210	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, kf, bruin.	m2	225,00	V	
136220	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, kf, antraciet.	m2	290,00	V	
136230	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, halfsteens, kf, grijs.	m2	180,00	V	
136240	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, stroken, kf, grijs.	m2	255,00	V	
1363	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
136310	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	3.715,00	V	
136320	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	900,00	V	
1364	<u>Aanbrengen grasbetonstenen</u>				
136410	Lev. en aanbr. grasbetontegels Gradiënt.	m2	460,00	V	
136420	Lev. en aanbr. grasbetontegels Flood Twin.	m2	215,00	V	
1365	<u>Herstraten / herstellen</u>				
136510	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136520	Herstraten betontegels.	m2	30,00	V	
1366	<u>Leveren tekortkomende materialen</u>				
136610	Leveren betonstraatstenen, kf.	st	500,00	V	
136620	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm.	st	150,00	V	
15	GROEN				
152	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN T.B.V. BOMEN				
1521	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem boom</u>				
152110	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	7,00	V	
1522	<u>Aanbrengen wortelwering</u>				
152210	Lev. + aanbr. wortelwering boomvak, h 1,00 m.	m	320,00	V	
1523	<u>Bemesten</u>				
152310	Bemesten terrein.	are	15,00	V	
2	WRM IN DE PAS				
20	OPRUIMEN TERREIN				
201	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
2011	<u>Opnemen terrein</u>				
201110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
2012	<u>Opruimen terrein</u>				
201210	Schonen terrein.	EUR		N	
2013	<u>Tijdelijke afrastering - bomen</u>				
201310	Toepassen tijdelijke afrastering - bomen/beplanting.	m	60,00	V	
202	VERWIJDEREN RIOLERING				
202010	Verwijderen en afvoeren tijdelijke aansluiting.	m	8,00	V	
203	VERWIJDEREN FUNDERING				
203010	Afschrappen 50 mm teervrije funderingslaag.	m2	870,00	V	
203020	Opnemen 250 mm teervrije funderingslaag.	m2	645,00	V	
21	GRONDWERK				
211	ONTGRAVEN GROND				
2111	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
211110	Ontgraven cunet, 300 mm, AW	m3	209,00	V	
2112	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
211220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. RWA	m3	60,00	V	
2113	<u>Grond ontgraven uit wadi</u>				
211310	Grond ontgraven uit wadi	m3	62,00	V	
2114	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
211410	Ontgraven cunet, 200 mm, AW	m3	388,00	V	
211420	Ontgraven cunet, 500 mm, AW	m3	393,00	V	
211430	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	m3	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2115	<u>Ontgraven grond kolkaansluiting (hergebruik)</u>				
211520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen (her)	m3	5,00	V	
212	GROND AFVOEREN / VERVOEREN				
2121	<u>Afvoeren grond</u>				
212110	Grond klasse: AW afvoeren, incl laden	m3	1.062,00	V	
2122	<u>Vervoeren grond naar depot</u>				
212210	Grond klasse: AW vervoeren naar tijdelijk depot, incl verwerk	m3	1.062,00	V	
2123	<u>Vervoeren grond naar plaats van verwerking</u>				
212310	Grond klasse: AW vervoeren naar plaats van verwerking, incl laden	m3	176,00	V	
2124	<u>Grondonderzoek</u>				
212410	Uitvoeren onderzoek - AP04 keuring.	st	1,00	V	
2125	<u>Melding</u>				
212510	Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van het DSO = > 25 m3.	st	1,00	V	
212520	Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten.	EUR		N	
213	VERWERKEN GROND				
2131	<u>Verwerken grond t.b.v. verharding</u>				
213110	Grond verwerken in cunet, 250mm zand	m3	176,00	V	
2132	<u>Verwerken grond t.b.v. riolering</u>				
213220	Aanvullen sleuf.	m3	60,00	V	
2133	<u>Verwerken grond t.b.v. groen</u>				
213310	Lev. en verw. grond in cunet, 200mm teelaarde.	m3	360,00	V	
213320	Lev. en verw. grond in cunet, 300mm teelaarde.	m3	47,00	V	
213330	Lev. en verw. grond in cunet, 500mm teelaarde.	m3	463,00	V	
213340	Lev. en verw. grond in cunet, 1000mm bomengrond	m3	10,00	V	
2134	<u>Verwerken grond kolkaansluitingen (hergebruik)</u>				
213420	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen (her).	m3	5,00	V	
214	CIVIELTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
2141	<u>Verdichten grond</u>				
214110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	236,00	V	
214120	Verdichten teelaarde/bomengrond c.q. niet samenhangende grond.	m3	880,00	V	
22	RIOLERING				
221	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
2211	<u>Aanbrengen riolering PVC buis HWA stelsel</u>				
221110	Lev. en aanbr. HWA PVC-buis Ø250mm groen.	m	60,00	V	
222	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
2223	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
222310	Lev. en aanbr. PVC-buis excl. grondw openb.	m	10,00	V	
222320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90° m/m.	st	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90° m/m zetting.	st	4,00	V	
222340	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° m/m.	st	12,00	V	
223	AANBRENGEN KOLKEN				
2231	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
223110	Lev. en aanbr. straatkolk.	st	4,00	V	
223120	Lev. en aanbr. tegelpadkolk.	st	2,00	V	
224	AANBRENGEN PUTTEN				
2241	<u>Aanbrengen kunststof putten</u>				
224110	Leveren en aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	V	
2244	<u>Aanbrengen putranden</u>				
224410	Aanbrengen HWA putrand met deksel.	st	7,00	V	
224420	Lev. en aanbr. DWA putrand met deksel.	st	6,00	V	
225	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2252	<u>Rioolreiniging</u>				
225210	Riool reinigen onder hoge druk 250 mm.	m	60,00	V	
225230	Rioolput reinigen.	st	1,00	V	
225240	Reinigen kolken.	st	6,00	V	
225250	Rioolslib vervoeren.	ton	1,00	V	
2253	<u>Rioolinspectie</u>				
225310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	60,00	V	
225320	Uitvoeren classificatie inspectie.	m	60,00	V	
225330	Uitvoeren put-video inspectie.	st	1,00	V	
2254	<u>Rioolrevisie</u>				
225410	Digitaal inmeten revisie hoofdriool.	EUR		N	
225420	Digitaal inmeten revisie huis/kolkaansluitingen.	EUR		N	
225430	Aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
225440	Inmeten en verwerken veldschets riool.	EUR		N	
225450	Aanleveren overdrachtsdossier aanleg rioolvoorziening.	EUR		N	
23	VERHARDINGEN				
231	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2311	<u>Afwerken zandbed</u>				
231110	Afwerken zandbed.	m2	408,00	V	
232	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
2321	<u>Aanbrengen ongebonden fundering</u>				
232110	Lev. en aanbr. funderingssubstraat d: 250 mm	m2	340,00	V	
233	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
2332	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
233220	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm (OB2)	st	20,00	V	
233230	Pasmaken van betonbanden 120 x 250 mm (OB3)	st	15,00	V	
233240	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 200 mm (TB1)	st	3,00	V	
2334	<u>Aanbrengen opsluitband steunrug</u>				
233410	Lev. en aanbr. opsluitband 100 x 200 mm incl steunr. (OB2)	m	405,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233430	Lev. en aanbr. hoekstuk 100 x 200 mm incl. steunr. (OB2)	m	9,00	V	
233440	Lev. en aanbr. opsluitband 120 x 250 mm incl. steunr. (OB3)	m	105,00	V	
233450	Lev. en aanbr. hoekstuk 120 x 250 mm incl. steunr. (OB3)	m	6,80	V	
2335	<u>Aanbrengen trottoirband</u>				
233510	Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm. (TB1)	m	24,00	V	
233530	Lev. en aanbr. hoekblok 130/150 x 200 mm. (TB1)	st	2,00	V	
233560	Lev. en aanbr. eindverloopband 130/150 x 250 mm incl. steunr. (VB2)	m	2,00	V	
234	AANBRENGEN MOLGOTEN / GOOTLAGEN				
2341	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
234120	Lev. en aanbr. molgoot 7 streks sbs lf80/60. (MG2)	m	46,00	V	
235	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2351	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
235120	Lev. en aanbr. brekerzand 50 mm.	m2	796,00	V	
236	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
2361	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
236110	Lev. en aanbr. straatbakstenen, lf80/60, Ardeche.	m2	190,00	V	
236120	Lev. en aanbr. straatbakstenen, lf60/80, Ardeche.	m2	550,00	V	
2362	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
236210	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, halfsteens, kf, grijs.	m2	4,00	V	
2363	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
236310	Lev. en aanbr. betontegels 500 x 500 x 60 mm, grijs.	m2	52,00	V	
2364	<u>Aanbrengen grasbetonstenen</u>				
236410	Lev. en aanbr. grasbetontegels.	m2	305,00	V	
2365	<u>Herstraten / herstellen</u>				
236510	Herstraten betonstraatstenen, kf.	m2	20,00	V	
236520	Herstraten betontegels.	m2	10,00	V	
2366	<u>Leveren tekortkomende materialen</u>				
236610	Leveren betonstraatstenen, kf.	st	100,00	V	
236620	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm.	st	150,00	V	
25	GROEN				
252	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN T.B.V. BOMEN				
2521	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem boom</u>				
252110	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	10,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	TOEPASSEN DEPOT				
811	MATERIAALDEPOT				
811010	Inrichten van tijdelijk materiaaldepot.	EUR		N	
811020	In stand houden van tijdelijk materiaaldepot.	EUR		N	
811030	Opruimen van tijdelijk materiaaldepot.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812	GRONDDEPOT				
812010	Inrichten van tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
812020	In stand houden van tijdelijk gronddepot	EUR		N	
812030	Opruimen van tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
82	KABELS EN LEIDINGEN				
820010	Graven proefsleuven.	EUR		N	
83	DIRECTIEVOORZIENINGEN				
830010	Gebruik keet.	EUR		N	
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
840010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
840020	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
840030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00	V	
840040	Inzetten hydraulische minigraver	uur	40,00	V	
840050	Inzetten grondwerker.	uur	40,00	V	
840060	Inzetten koppel stratenmakers.	uur	40,00	V	
85	BEREIKBAARHEID OMWONENDEN				
850110	Bereikbaarheid omwonenden en bedrijven.	EUR		N	
850220	Bereikbaarheid t.b.v. hulpdiensten.	EUR		N	
850330	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
86	HUISVUIL- EN BEDRIJFSAFVALINZAMELING				
860010	Waarborgen huisvuil inzameling	EUR		N	
860020	Waarborgen bedrijfsafval inzameling.	EUR		N	
87	COMMUNICATIE				
871	Communicatie omwonenden/bedrijven				
871110	Communiceren met omwonenden/bedrijven.	EUR		N	
872	Communicatie/coördinatie derden				
872110	Communiceren met derden.	EUR		N	
872220	Coördineren werkzaamheden derden.	EUR		N	
88	OVERIGE				
881	Schoonhouden werkterrein				
881110	Schoonhouden werkterrein.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Faseringskosten.	EUR		N	
910040	Uitvoeren KLIC-melding.	EUR		N	
910050	Kosten voortvloeiend uit deel 3	EUR		N	
910060	Aan en afvoer materiaal / materieel	EUR		N	
910070		EUR		N	
910080		EUR		N	
910090		EUR		N	
910100		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				