

Bijlage B

Programma van Eisen

**Levering van matrassen, kussens en
dekens (Perceel 1) en linnen en textiel
(Perceel 2)**

1 Eisen producten Perceel 1: Matrassen, kussens en dekens

Eis nr.	Beschrijving
1.1	Inschrijver dient voor Perceel 1 minimaal de volgende artikelen te leveren: - Matras inclusief hoes op maat 88 x 200 x 12 cm (als afgeleide van de bedmaat 90 x 200); - Matras inclusief hoes op maat 58 x 118 x 10 cm (als afgeleide van de bedmaat 60 x 120); - Matrashoes op maat 88 x 200 x 12 cm afneembaar en brandvertragend; - Kussenhoes afneembaar en brandvertragend afmeting circa (1,5 cm verschil) 60 x 70 cm; - Hoofdkussens 60 x 70 cm; - Dekens met afmeting 150 x 220 cm; - Dekens met afmeting 100 x 150 cm.
1.2	Opdrachtnemer levert artikelen die bij gebruik van algemene schoonmaakmiddelen niet worden aangetast. Indien het gebruik van een specifiek reinigingsmiddel of reinigingsvoorschrift van toepassing is, dan dient dit te zijn aangegeven in de gebruiksvoorschriften.
1.3	De gebruikte materialen kleurrecht zijn en niet afgeven in droge en natte toestand.
	<u>Eisen aan Matrassen</u>
1.4	Materiaal: CMHR-schuim of vergelijkbaar kwaliteit. De vulling moet voor tenminste uit 20% gerecycled materiaal bestaan. De matrassen beschikken over het CertiPURtm-certificaat of gelijkwaardig.
1.5	Brandgedrag: CRIB 5.
1.6	Soortelijke massa: 40 kg/m ³ , tolerantie ± 2kg/m ³ (ISO 845)
1.7	Hardheid bij 40% indrukking: 150N, tolerantie ±5% (ISO 2439 B)
1.8	Treksterkte: minimaal 110 kPa (ISO 1789)
1.9	Rek bij breuk: minimaal 100% (ISO 1798)
1.10	Stramheid: 3,8 kPa, tolerantie ±5% (ISO 3386)
1.11	Blijvende vormverandering na 50% samendrukken: maximaal 6% (ISO 1856A)
1.12	De matrassen dienen voorzien te zijn van een binnenhoes. De binnenhoes moet volledig zijn vervaardigd uit een rondgebreid textiel (Tricot Stockinette) met een gramgewicht van ca. 60 gr/m ² . De samenstelling van dit textiel dient dwingend 100% Polyester (PES) te zijn. Het gebruik van Polyamide (PA) of mengsels van verschillende polymeren is niet toegestaan. De binnenhoes dient te voldoen aan CIRB 5 brandgedrag.
1.13	De buitenhoes van de matrassen dient te zijn vervaardigd van een polyester basisweefsel met een biobased polyurethaan coating of materiaal met soortgelijke eigenschappen, gewicht 150 gr/m ² .
1.14	Waterdichtheid: <200 cm
1.15	Wasbaarheid bij: 95°C
1.16	Waterdamp doorlaatbaarheid: 600 – 45 h - 38°
1.17	Antibacterieel
1.18	Schimmelwerend
1.19	Confectie eendelige hoes met rits aan de korte zijde
1.20	Milieu-eisen test schadelijke stoffen OEKO-Tex standaard 100
1.21	Huidvriendelijkheid EN30993-10
	<u>Eisen aan Afneembare Matrashoes</u>
1.22	De afneembare matrashoes dient te zijn vervaardigd van een polyester basisweefsel met een biobased polyurethaan coating of materiaal met soortgelijke eigenschappen, gewicht 150 gr/m ² .
1.23	Brandgedrag: CRIB 5.

1.24	De Matrashoes is geschikt voor reiniging en desinfectie. (Ethades of vergelijkbaar)
1.25	Voor afzonderlijk geleverde afneembare matrashoezen gelden dezelfde technische, functionele, kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen als opgenomen onder eis 1.13 tot en met 1.21 voor de buitenhoes van het matras.
	<u>Eisen aan Kussens</u>
1.26	Het gehele kussen inclusief vulling en stikgaren dient brandvertragend en toxine neutraal van aard te zijn en dient te voldoen aan minimaal CRIB 5.
1.27	Sluiting: aan één van de korte zijden voorzien van een hotelsluiting d.m.v. een in de naden meegestikte onderslag van minimaal 15 cm en maximaal 20 cm breed.
1.28	Materiaal: minimaal 40% katoen/ maximaal 60% polyester.
1.29	Treksterkte: in beide richtingen minimaal 350 N (ISO 13934).
1.30	Gewicht kussenvulling: ca 850 gram.
1.31	Bewassing: wasbaar op 60°C en bestand tegen tumbler drogen op 50°C (ISO 6330, 2A bij 60°C, drogen procedure E bij 50°C).
1.32	Bewassingskrimp: in beide richtingen maximaal 8%, na vijf bewassingen moet de kussensloop een afmeting hebben van minimaal 58x68 cm (ISO 6330, 2A bij 60°C, drogen procedure E bij 50°C).
1.33	Apprêtgehalte: maximaal 3% (DIN 54285).
1.34	Naadsterkte: minimaal 150 N (ISO 13934).
1.35	Stikwerk: het stikwerk dient met tenminste 4 steken per cm aan- en afgehecht te zijn.
1.36	Kleurechtheid: Lichtechtheid >4 (ISO 105B02).
1.37	Wrijftechtheid (nat en droog), alkali, water, zweet en wassen met zeep >3 (ISO 150 A t/m Z).
	<u>Eisen aan Afneembare Kussenhoes</u>
1.38	De afneembare kussenhoes dient te zijn vervaardigd van een polyester basisweefsel met een biobased polyurethaan coating of materiaal met soortgelijke eigenschappen, gewicht 150 gr/m ² .
1.39	Brandgedrag: CRIB 5.
1.40	De Kussenhoes is geschikt voor reiniging en desinfectie. (Ethades of vergelijkbaar)
	<u>Eisen aan Dekens</u>
1.41	Brandgedrag: CRIB 5. De brandvertragende eigenschappen (CRIB 5) dienen op vezelniveau (inherent) aanwezig te zijn, zonder gebruik van gehalogeneerde vlamvertragers of achteraf aangebrachte chemische coatings.
1.42	Materialen: 100% polyester.
1.43	Gewicht: ca 400gr/m ² .
1.44	Bewassing: De deken dient industrieel wasbaar te zijn volgens ISO 15797, Procedure 1b. Na 50 was- en droogcycli moet de deken vormvast zijn (krimp max. 5%) en moet het brandgedrag (CRIB 5) ongewijzigd.
1.45	Afwerking: 4 zijdig afgebiesd met 5cm velours band.
1.46	Kiemdodend vermogen: na bewassing en drogen moet de deken vrij zijn van bacteriën.
1.47	Warmte-isolatie: minimaal 460 x 10 ⁻³ m ² .K/W. en maximaal 500 x 10 ⁻³ m ² .K/W. (EN 31092).

2 Eisen producten Perceel 2: Linnen en textiel

Eis nr.	Beschrijving
2.1	Inschrijver dient voor Perceel 2 minimaal de volgende artikelen te leveren: - Lakens, bed (afmetingen 150x270 en 100x150cm); - Kussensloop (afmeting 61x71cm + 20 cm flap); - Kindermoltonhoes met elastieken (60x120cm); - Baddoek (afmeting 50x100cm); - Theedoek (afmeting 68x68cm).
	<u>Eisen aan Kophoeslaken, bed (zonder elastiek)</u>
2.2	Uitvoering: het laken is aan één zijde uitgevoerd met een kophoes van ten minste 30 cm. Afmetingen: 150 x 270 cm met dubbele zomen van 4 + 4 cm. 100 x 150 cm met dubbele zomen van 2 + 2 cm. Stikwerk: Al het stikwerk dient aan- en afgehecht te zijn, met een minimale steekdichtheid van 4 steken per cm.
2.3	Materiaal: minimaal 80% katoen, (chloorvrij) gebleekt, aan beide zijden gezoomd. Maximaal 20% polyester.
2.4	Binding: plat
2.5	Gewicht: minimaal 150 gram per m ² (ISO 3801)
2.6	Treksterkte in kettingrichting: min. 500 N (ISO 13934)
2.7	Treksterkte in inslachingrichting: min. 500 N (ISO 13934)
2.8	Garennummer: Nm 34
2.9	Garendichtheid: ca 25 draden per cm
2.10	Het product is geschikt voor industriële reiniging conform ISO 15797 (Procedure 1, 90°C) en mangelbestendig (Procedure B).
2.11	Apprêtgehalte: maximaal 5 %
2.12	Naaigaren: materiaal: katoen/polyester, treksterkte minimaal 12N
	<u>Eisen aan Kussensloop</u>
2.13	Sluiting: aan één van de korte zijden voorzien van een hotelsluiting d.m.v. een in de naden meegestikte onderslag van minimaal 15 cm en maximaal 20 cm breed
2.14	Materiaal: minimaal 80% katoen/ maximaal 20% polyester.
2.15	Treksterkte: in beide richtingen minimaal 350 N (ISO 13934)
2.16	Het product is geschikt voor industriële reiniging conform ISO 15797 (Procedure 1, 90°C) en mangelbestendig (Procedure B).
2.17	Bewassingskrimp: in beide richtingen maximaal 8%, na vijf bewassingen moet de kussensloop een afmeting hebben van minimaal 58 x 68 cm ((ISO 6330, 2A bij 60°C, drogen procedure E bij 50°C)
2.18	Apprêtgehalte: maximaal 3% (DIN 54285)
2.19	Naadsterkte: minimaal 150 N (ISO 13934)
2.20	Stikwerk: het stikwerk dient met tenminste 4 steken per cm aan- en afgehecht zijn
2.21	Kleurechtheid: Lichtechtheid > 4 (ISO 105 B02)
2.22	Wrijftechtheid (nat en droog), alkali, water, zweet en wassen met zeep > 3 (ISO 105 A t /m Z).
	<u>Eisen aan Kindermoltonhoes met elastieken</u>
2.23	100% Katoen
2.24	Twee-zijdig geruwd
2.25	Krimpbeheersing dient mechanisch (sanforiseren) te geschieden; chemische cross-linking middelen zijn niet toegestaan.

2.26	Confectie: rondom elastiek of alleen in de hoeken
2.27	Optisch gebleekt
2.28	Gewicht: ± 285 gr./m ² ruwdoek
2.29	Garennummer: Nm 20Nm 8
2.30	Garendichtheid: ketting ca 10,5 dr/cm en inslag ca 16,5 dr/cm
	<u>Eisen aan Baddoek</u>
2.31	Baddoek 50x100cm
2.32	Gerecycled katoen optisch wit, Milieu-eisen test schadelijke stoffen OEKO-Tex standaard 100.
2.33	Getwijnde lussen ketting
2.34	2 platte randstroken boven en onder
2.35	Gewicht ca.400 gram/m ²
	<u>Eisen aan Theedoek</u>
2.36	Theedoek 68x68cm
2.37	100% katoen
2.38	Garennummer Nm 40/2
2.39	Garendichtheid ca 18 dr/cm
2.40	Gewicht ca. 195 gram/m ²

3 Eisen logistiek

Eis nr.	Beschrijving
3.1	Opdrachtnemer levert aan het centraal magazijn van het COA op maandag t/m donderdag tussen 07:30 uur en 16:30 uur en op vrijdag tussen 07:00 uur en 16:00 uur.
3.2	Opdrachtnemer meldt leveringen minimaal 48 uur voor het beoogde aflevermoment aan op: "coa@vlotlogistics.nl"
3.3	Opdrachtnemer transporteert en levert de bestellingen enkel na bevestiging van de aanmelding bij Opdrachtgever.
3.4	Opdrachtnemer levert op pallets die aan de korte kant te lossen zijn en hanteert hierbij een methode zodat verrekening van statiegeld niet nodig is.
3.5	Geleverde pallets voor matrassen worden eigendom van Opdrachtgever en worden zodoende niet teruggegeven aan de Opdrachtnemer.
3.6	Opdrachtnemer biedt na ontvangst en verwerking van nadere inkoopopdrachten, altijd een orderbevestiging (van de complete inkoopopdracht) aan op: "goederenlogistiek@coa.nl". Deze orderbevestiging bevat tenminste: "COA orderreferentie, bestelde goederen, inclusief bedragen, te leveren aantallen met verwachte leverdag en afleveradres waar artikelen geleverd gaan worden.
3.7	Opdrachtnemer voorziet Leveringen van een pakbon, waar ten minste op vermeld is: "COA orderreferentie, naam van COA leverancier (indien levering door derden), bestelde, geleverde en nog te leveren goederen en aantallen.
3.8	Opdrachtnemer hanteert een maximum levertijd van acht weken voor de artikelen uit Perceel 1 en twee weken voor de artikelen uit Perceel 2, na datum bestelopdracht.
3.9	Opdrachtnemer dient de producten te leveren conform de Incoterm: Delivered Duty Paid (incoterms DDP).
3.10	Opdrachtgever dient alle producten te voorzien van een CE-vermelding en label waarop de productiedatum (maand en jaar) is vermeld. Dit heeft enkel betrekking op de artikelen uit Perceel 1.
3.11	Opdrachtnemer stelt kosteloos monstermateriaal beschikbaar.
3.12	Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een zodanige verpakking en verzendwijze zodat de kans op vocht, transport en overige schade tot het minimum beperkt is.

3.13	Opdrachtnemer verpakt producten in constante hoeveelheden en stapelbare verpakkingen. De verpakkinghoeveelheid dient globaal overeenkomen met onderstaande aantallen: - Hoofdkussen 60x70 cm: doos ca 8 stuks; - Lakens, bed 150x270 cm: doos ca 15 stuks; - Lakens, bed 100x150cm: doos ca 50 stuks; - Kussensloop 61x71cm: pak ca 10 stuks; - Kindermolton en moltonhoes: pak ca 10 stuks; - Kindermatras 10 x 58 x 118 cm: pak ca 10 stuks; - Baddoek (afmeting 50x100cm): doos ca 50 stuks; - Theedoek (afmeting 68x68cm): doos ca 144 stuks; - Deken (afmeting 150x220cm): doos ca 10 stuks; - Deken (afmeting 100 x 150cm): doos ca 10 stuks.
3.14	Opdrachtnemer levert de kussens vacuüm verpakt aan.
3.15	Opdrachtnemer dient bij het niet kunnen leveren van een bestelling een Niet-leveringsverklaring in te dienen (Bijlage B1). Indien Opdrachtnemer niet kan leveren is Opdrachtgever gerechtigd een bestelling te plaatsen bij een andere leverancier.
3.16	Opdrachtnemer dient bij een foutieve bestelling waarbij Opdrachtgever een verkeerd aantal of verkeerd product heeft besteld het product retour te nemen.

4 Eisen Communicatie en escalatie

Eis nr.	Beschrijving
4.1	Communicatiestructuur Opdrachtnemer richt een duidelijke en eenduidige communicatiestructuur in, met minimaal: • Een operationeel aanspreekpunt voor dagelijkse vragen, bestellingen en klachten • Een tactisch aanspreekpunt (bijv. accountmanager) voor voortgang en prestaties Het operationeel aanspreekpunt is gedurende kantooruren direct bereikbaar en heeft voldoende mandaat om meldingen zelfstandig af te handelen. Opdrachtnemer is vrij in de inrichting van zijn organisatie, mits deze rollen aantoonbaar zijn ingevuld en geborgd. Tussen Opdrachtnemer en de contractmanager van Opdrachtgever vindt minimaal twee keer per jaar een voortgangsoverleg op tactisch niveau plaats. Tijdens dit overleg worden in ieder geval prestaties, KPI's, afwijkingen en verbetermogelijkheden besproken. Opdrachtnemer levert tijdig input en draagt zorg voor verslaglegging en opvolging van acties.
4.2	Escalatieprocedure Opdrachtnemer hanteert een duidelijke escalatieprocedure met minimaal drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Opdrachtnemer legt per niveau vast: verantwoordelijke functionaris, reactietijd en wijze van terugkoppeling. Bereikbaarheid en mandaat De escalatielijn is gedurende kantooruren bereikbaar. Betrokken functionarissen beschikken over voldoende mandaat om corrigerende maatregelen te treffen. Registratie en rapportage Escalaties worden geregistreerd en periodiek gerapporteerd, inclusief oorzaak en genomen maatregelen.

	Proactieve opschaling De Opdrachtnemer schaaft tijdig op bij afwijkingen in prestaties. De Opdrachtgever hoeft escalatie niet zelf te initiëren.
4.3	Voor de totale looptijd van de Raamovereenkomst wordt één centraal contactpersoon bij de Inschrijver benoemd. Deze contactpersoon dient als eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van de Raamovereenkomst. Indien Inschrijver gebruik maakt van Onderaannemers, blijft deze contactpersoon van de Inschrijver het aanspreekpunt voor het COA. Er wordt geen contactpersoon aangesteld bij de Onderaannemer.
4.4	De Inschrijver garandeert één landelijk bestelpunt voor het plaatsen en afhandelen van bestellingen.
4.5	De Inschrijver verklaart dat: - klachten aangaande de dienstverlening rechtstreeks gemeld kunnen worden bij een centraal punt/ centraal contactpersoon. - Opdrachtgever dient de klacht in via de mail of telefonisch. - Opdrachtnemer registreert de klacht en dient binnen maximaal twee werkdagen een terugkoppeling te geven aan de Opdrachtgever. - Opdrachtnemer komt binnen 5 werkdagen met een oplossingsvoorstel inclusief een oplossingstermijn. - Opdrachtnemer zorgt dat de klacht in afstemming met Opdrachtgever z.s.m. en billijk is opgelost.

5 Eisen aan Managementrapportages

Eis nr.	Beschrijving
5.1	Opdrachtnemer levert elk kwartaal een volledige managementrapportage aan de contractmanager van het COA. De rapportage wordt uiterlijk in de tweede week na afloop van het betreffende kwartaal aangeleverd. De managementrapportage vormt de basis voor de periodieke voortgangsgesprekken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
5.2	De managementrapportage wordt digitaal aangeleverd in het door COA voorgeschreven format.
5.3	De managementrapportage bevat minimaal: - Overzicht van alle orders in het betreffende kwartaal, inclusief ordernummer, besteld aantal, geleverd aantal, besteldatum, leverdatum en orderwaarde. - Overzicht van totaal geleverde aantallen per artikel. - Overzicht van backorders, naleveringen en afwijkingen per order. - Overzicht van klachten, afhandelingstermijnen en genomen maatregelen. - Overzicht van retourstromen en recyclestromen (indien van toepassing, inclusief UPV-verplichtingen).
5.4	Opdrachtnemer rapporteert per kwartaal over overeengekomen prestatie-indicatoren (KPI's). De KPI's zijn gericht op de beheersing en sturing van de dienstverlening en hebben ten minste betrekking op: - Leverbetrouwbaarheid (incl. levertijden, percentage tijdige levering). - Aantal backorders. - Kwaliteit en klachtenafhandeling. - Logistieke performance (o.a. naleveringen en orderafwijkingen). - Duurzaamheid en circulariteit (o.a. UPV verplichtingen en retourstromen). Per KPI wordt een normwaarde opgenomen. Indien de prestaties afwijken van de norm, licht Opdrachtnemer de oorzaak toe en beschrijft hij de te nemen corrigerende maatregelen. Normwaarden worden in overleg vastgesteld en vastgelegd bij aanvang van de dienstverlening.

5.5	Opdrachtnemer rapporteert op kwartaalbasis over trends, risico's en afwijkingen in de keten die impact hebben op levertijden, kwaliteit, beschikbaarheid of voorraden.
5.6	Opdrachtnemer rapporteert per kwartaal over KPI-ontwikkelingen, inclusief vergelijking met de vorige rapportageperiode en een toelichting op significante afwijkingen (oorzaak en impact).
5.7	Opdrachtnemer doet ten minste één keer per jaar een voorstel voor verbetermaatregelen gericht op kwaliteit, duurzaamheid, logistieke performance of kostenbeheersing.

6 Eisen aan MVOI

Eis nr.	Beschrijving
6.1	Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)* Inschrijver voldoet aan de UPV-verplichtingen en behaalt de daarin benoemde doelen, ze zorgt voor een innamesysteem voor de geleverde producten. Inschrijver deelt het in te dienen verslag met Opdrachtgever. * Deze eis geldt enkel voor Perceel 2, de producten onder Perceel 1 zijn expliciet wettelijk vrijgesteld van UPV-verplichtingen.
6.2	Internationale Sociale Voorwaarden De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van de Opdracht aan onderstaande bijzondere uitvoeringsvoorwaarden te voldoen. In deze Opdracht gelden de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. In veel internationale ketens is sprake van risico's voor mens en milieu. Voor de Opdrachtgever is het daarom van belang dat de Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van deze Opdracht inzet om de risico's in zijn keten in kaart te brengen en waar nodig aan te pakken. De Opdrachtnemer zal dit doen middels een proces van gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Opdrachtnemer dient het volgende uit te voeren: • Risicoanalyse van de productieketen binnen 3 maanden na gunning. • Plan van aanpak voor het mitigeren van geïdentificeerde risico's binnen 6 maanden na gunning. • Jaarlijkse rapportage over de naleving van de ISV/OESO-richtlijnen. • Openbare verantwoording van de genomen maatregelen, monitoring en behaalde resultaten.
6.3	Voertuigen voor vervoer goederen en dienstverleners voldoen aan emissieklasse 6 Voor het vervoer van de goederen naar de Locatie van de inkopende organisatie dient binnen de landsgrenzen gebruik te worden gemaakt van voertuigen die ten minste aan emissieklasse 6 voldoen.
6.4	Secundaire/tertiaire verpakking van gerecycled materiaal Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit post-consumer gerecycled karton te bestaan. Wanneer niet-biobased kunststof folie of -vellen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan.
6.5	Verplichte toelichting op verpakkingskeuze volgens Essentiële Eisen De Inschrijver dient een toelichting te geven op de verpakkingskeuze, waarbij hij aansluit bij de Essentiële Eisen die uit de Europese Richtlijn Verpakkingen en het Besluit beheer verpakkingen voortkomen. In de toelichting wordt ingegaan op: 1. De onderbouwing voor de verpakkingskeuze. 2. De wijze waarop u toetst of uw keuze voor verpakkingen de meest optimale is vanuit milieu oogpunt, bijvoorbeeld met behulp van de normen NEN-EN 13427 tot en met NEN-EN 13430 of een eigen beoordelingskader.

	Welke maatregelen zijn uitgevoerd en nog zullen worden genomen, om het volume en gewicht van de verpakking zo klein mogelijk te laten zijn en daarbij wel aan de functionele eisen op gebied van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product te blijven voldoen.
6.6	Limietwaarden voor schadelijke stoffen volgens OEKO-TEX worden niet overschreden De hoeveelheden schadelijke stoffen in de te leveren producten overschrijden niet de limietwaarden zoals opgenomen in de OEKO-TEX Standard 100
6.7	Duurzame toevoegingen (chemicaliën. Kleur- en hulpstoffen) voldoen aan OEKO-TEX ECO-paspoort eisen. Voor de te leveren producten zijn materialen gebruikt (bijvoorbeeld op basis van textielstoffen of gecoate stoffen) waarvan de toevoegingen (dat zijn: chemicaliën, kleur- en hulpstoffen) voldoen aan de gestelde eisen in het OEKO-TEX ECO PASSPORT (meest recente editie), naargelang van toepassing.
6.8	Melding en risicobeoordeling bij toevoegen van nanomaterialen zijn verplicht Indien de Inschrijver nanomaterialen wil toepassen, gelden de volgende criteria: • De Inschrijver meldt het gebruik van nanomaterialen door middel van een rapport. Het rapport moet zowel een risicobeoordeling omvatten als een overzicht van risicobeheersmaatregelen die moeten worden genomen indien nanomaterialen (onbedoeld) vrijkomen.

7 Implementatie eisen CRIB5

Eis nr.	Beschrijving
7.1	<i>CRIB5 test: met de winnende Inschrijver zal tijdens de implementatieperiode het volgende worden afgestemd:</i> De producten moeten als geheel, inclusief de vullingen en omhullende materialen als hoezen en tijk voldoen aan de CRIB5 test volgens BS 6807:2006. "Testmethoden voor het beoordelen van de ontvlambaarheid van matrassen, gestoffeerde divans en gestoffeerde bedbodems met vlammeende primaire en secundaire ontstekingsbronnen." • In de producten mogen geen chemische brandvertragers in de vorm van impregneermiddelen worden toegepast. • De brandvertraging moet worden gerealiseerd door de producten: • uit te voeren met een: • hoge massadichtheid en/of • dicht geweven stof en/of • basismateriaal voor het textiel met natuurlijke of synthetische eigenschappen met gunstige brandeigenschappen. • uit te voeren met intrinsieke brandvertragende vezels, zonder chemische brandvertragers op basis van impregneermiddelen. De Inschrijver garandeert daarnaast dat de CRIB 5 brandvertragendheid volledig behouden blijft na ten minste 50 (bij voorkeur 100) industriële was- en droogcycli (enkel van toepassing op de wasbare artikelen) conform ISO 15797 (Procedure 1, 90°C) en mangelbestendig (Procedure B). De winnende Inschrijver dient hiervoor na voorlopige gunning een testcertificaat van een onafhankelijk geaccrediteerd testinstituut te overleggen.