

algemeen

Eis	De ICT Prestatie ondersteunt de van toepassing zijnde standaarden uit de lijsten "pas toe of leg uit" en "aanbevolen standaarden" zoals gepubliceerd door het Forum standaardisatie
Eis	De leverancier conformeert zich aan de richtlijnen Baseline Informatiebeveiliging Overheid De ICT Prestatie fungeert binnen de kaders van deze richtlijnen
Eis	Bij het raadplegen, verwerken van persoonsgegevens conformeert de ICT Prestatie zich aan de geldende AVG-regels
Eis	Alle opslag van data binnen de ICT Prestatie vindt plaats op locaties welke binnen de Europese economische ruimte bevinden (EER)
Eis	De GIBIT is van toepassing voor inkoopvoorwaarden conform het pas toe leg uit principe
Eis	Toegang tot de ICT Prestatie is dwingend geregeld op basis van Single-Sign-On, (SSO) middels federatie op basis van Microsoft Azure Active Directory Federation
Eis	De ICT Prestatie ondersteunt indien nodig de Microsoft Azure AD Multi-Factor Authentication
Eis	Afhankelijk van de BIV-classificatie (3-3-3) wordt er gebruik gemaakt van een in de ICT Prestatie aanwezige authenticatie methodiek. Deze voldoet minimaal aan minimaal aan het wachtwoord beleid
Eis	Gegevens die via het internet worden uitgewisseld dienen op een bij de data passende manier te worden beveiligd. Privacygevoelige gegevens moeten versleuteld worden.
Eis	Bij berichtuitwisseling met externe voorzieningen wordt authenticatie d.m.v. 2-zijdig TLS1.2 of hoger toegepast.
Eis	Authenticatie aansluiten op OpenID Connect OAuthv2; SAML 2 en provisioning op SCIMv2

SAAS

eis	Het gebruik van remote display en/of digitale workspace software om een externe applicatie te benaderen is niet toegestaan.
eis	De SaaS-applicatie maakt geen gebruik van plug-in componenten. (Bij een lokaal component geldt tevens aansluitvoorwaarden onprem)
eis	Voor het functioneren van de SAAS-applicatie op het client device en/of in de webbrowser zijn geen verdere instellingen en/of installaties op het client device en/of in de browser benodigd.
eis	Het gebruik van voorzieningen voor opslag en bestandsuitwisseling in 'de cloud' kan geconfigureerd worden.
eis	De database van de SaaS-applicatie beschikt over de optie om gegevens versleuteld op te slaan.
eis	Koppelingen van de SaaS applicatie met applicaties buiten de infrastructuur van de gemeente Utrecht (zoals andere SaaS applicaties of landelijke voorzieningen) verlopen direct van de SaaS applicatie met de voorziening of SaaS applicatie.