

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
110010	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - Opstellen gedetailleerd (deel)werkplan; - Uitvoeren reiniging en verificatie inspectie; - Beoordelen verificatie inspectie; - Bespreken resultaten van schouw en verificatie inspectie. De volgende producten dienen geleverd te worden: - Gedetailleerd (deel)werkplan; - Ingevulde staat met hoeveelheden resultaatverplichting, eenheidsprijzen en bedragen; 1. Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: - Werktekening(en) met daarop de locatie's van de te inspecteren strengen.	keer	15,00	F
110030			Deze post is tekstueel gewijzigd			
110030	258199		Maken sterkteberekeningen kousdikte, DWA-A 143-2 Betreft het maken van sterkte berekeningen conform DWA-A 143-2, Voor de besteksposten genoemd onder Hoofdpst 347 'Aanbrengen cipp-liner in riool AZ III' Berekening uitvoeren met software programma Easypipe of gelijkwaardig Inclusief opstellen parameterblad conform model 25.2.1. Per berekening uitgaan van max. 5 strengen. uitgangsparameters voor de berekening zijn; Toestands klasse 3, grondgroep G3(conform A127), gronddekking op de buis 1 m, gw-stand t.o.v. bob max 2 m, verkeersbelasting SLW60	keer	10,00	F
110040	258199		Maken sterkteberekeningen kousdikte, DWA-A 144-3 Betreft het maken van sterkte berekeningen conform DWA-A 144-3, Voor de besteksposten genoemd onder Hoofdpst 347 'Aanbrengen cipp-liner in riool AZ II' Berekening omvat minimaal; overzicht van te relinen strengen (van put-naar put), lengte, vorm/afmeting/materiaal hostpipe, GWS ten opzichte van b.o.b., linertype en ontwerp wanddikte van de liner; - DIBt-certificaat van het gekozen linertype. Per berekening uitgaan van max. 5 strengen.	keer	10,00	F
143010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
143010	620499		Toepassen parkeerverbod rijbaan. Betreft: parkeerverbod op een rijbaan zonder parkeervakken Verkeersbord E01 met onderbord "<datum>, <begintijd> <eindtijd> h" en onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) op een gele achtergrond Bord herhalen iedere 200 meter en na kruispunten Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer Inclusief instandhouden; maximaal 12 dagen	keer	5,00	F
143020			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143020	620499		Toepassen parkeerverbod parkeervak. Betreft: parkeerverbod op een parkeervak Verkeersbord E04 met onderbord OB501-R (pijl naar rechts), onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord "Uitgezonderd <datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter plaatse van de linker begrenzing van de af te sluiten parkeervakken Verkeersbord E04 met onderbord OB501-L (pijl naar links), onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord "Uitgezonderd <datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter plaatse van de rechter begrenzing van de af te sluiten parkeervakken Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer Inclusief instandhouden; maximaal 12 dagen	keer	5,00	F
300060			Deze post is tekstueel gewijzigd			
300060	250102		Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het tijdelijk afsluiten van het riool t.b.v. rioleringswerkzaamheden Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluitingen te worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de directie 3. Materiaal riool: beton, pvc, gres Afmeting(en) riolering: ronde buizen van 1000 t/m 1200 .9. Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel). Indien afvoer via bestaand stelsel niet mogelijk is stelsel periodiek vuilwater verwijderen conform bestekspost. 301110 of 301120	st	20,00	F
301010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
301010	250199		Leegpompen afgesloten hwa-riool tot 10 m3 Betreft: het leegpompen van volstaande RWA-riolen t.b.v. rioleringswerkzaamheden (reinigen / inspecteren) Inhoud riool tot 10 m3 Rioolwater benedenstrooms lozen Inclusief eventuele stagnatie en wachturen van de reiniger, inspecteur, frees- en reparatieploeg	st	15,00	F
301020			Deze post is tekstueel gewijzigd			
301020	250199		Leegpompen afgesloten hwa-riool van 10 tot 25 m3 Betreft: het leegpompen van volstaande RWA-riolen t.b.v. rioleringswerkzaamheden (reinigen / inspecteren) Inhoud riool 10 tot 25 m3 Rioolwater benedenstrooms lozen Inclusief eventuele stagnatie en wachturen van de reiniger, inspecteur, frees- en reparatieploeg	st	10,00	F
301110			Deze post is tekstueel gewijzigd			
301110	250199		Leegpompen afgesloten vwa-riool tot 10 m3 Betreft: het leegpompen van volstaande VWA-riolen t.b.v. rioleringswerkzaamheden (reinigen / inspecteren) Inhoud riool tot 10 m3 Rioolwater benedenstrooms lozen Inclusief eventuele stagnatie en wachturen van de reiniger, inspecteur, frees- en reparatieploeg	st	10,00	F
301120			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
301120	250199		Leegpompen afgesloten vwa-riool van 10 tot 25 m3 Betreft: het leegpompen en leeghouden van volstaande vwa-riolen t.b.v. (reinigen / inspecteren) rioleringswerkzaamheden Inhoud riool 10 tot 25 m3 Rioolwater benedenstrooms lozen Inclusief eventuele stagnatie en wachturen van de reiniger, inspecteur, frees- en reparatieploeg	st	10,00	F		
340010			Deze post is tekstueel gewijzigd					
340010	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø200 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres en kunststof Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø200 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	10,00	F	6,00	L
340020			..Deze post is tekstueel gewijzigd..					
340020	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø250 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø250 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars:Silicaathars	st m	10,00	F	6,00	L
340030			Deze post is tekstueel gewijzigd					
340030	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø300 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø300 mm. Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	50,00	F	30,00	L
340040			Deze post is tekstueel gewijzigd					
340040	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø315 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: kunststof Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø315 mm. Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	10,00	F	6,00	L
340050			Deze post is tekstueel gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
340050	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø400 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø400 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st	16,00	F	
340060			Deze post is tekstueel gewijzigd				
340060	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø500 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø500 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st	15,00	F	
340070			Deze post is tekstueel gewijzigd				
340070	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø600 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø600 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st	10,00	F	
340080			Deze post is tekstueel gewijzigd				
340080	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø700 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø700 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st	10,00	F	
340090			Deze post is tekstueel gewijzigd				
340090	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø800 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø800 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st	10,00	F	
340100			Deze post is tekstueel gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
340100	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø900 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø900 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	10,00 F	 6,00 L
340110			Deze post is tekstueel gewijzigd			
340110	258199		Aanbrengen deelliner in riool Ø1000 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø1000 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	10,00 F	 6,00 L
340120			Deze post is tekstueel gewijzigd			
340120	258199		Aanbrengen deelliner in riool ei- vorm 250/375 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250/375 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	5,00 F	 3,00 L
340130			Deze post is tekstueel gewijzigd			
340130	258199		Aanbrengen deelliner in riool ei- vorm 300/450 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/450 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	5,00 F	 3,00 L
340140			Deze post is tekstueel gewijzigd			
340140	258199		Aanbrengen deelliner in riool ei- vorm 400/600 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400/600 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	5,00 F	 3,00 L
340150			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340150	258199		Aanbrengen deelliner in riool ei- vorm 500/750 mm. Betreft: GVK deelliner Gemiddelde putafstand: ca. 70 m Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: 1 st Materiaal bestaand riool: beton, gres Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500/750 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Voering: GVK Hars: Silicaathars	st m	5,00	F	3,00 L
344010			Deze post is tekstueel gewijzigd				
344010	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F	
344020			Deze post is tekstueel gewijzigd				
344020	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F	
344030			Deze post is tekstueel gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344030	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	750,00	F
344040			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344040	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	120,00	F
344050			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344050	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	260,00	F
344060			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344060	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	980,00	F
344070			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344070	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
344080			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344080	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
344090			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344090	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
344100			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344100	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
344110			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344110	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
344120			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
344120	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
344130			Deze post is tekstueel gewijzigd			
344130	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
344140			..Deze post is tekstueel gewijzigd..			
344140	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
344150			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344150	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
344360	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststo .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
344370	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
344380	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	750,00	F
344390	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	120,00	F
344400	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	260,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
344410	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	980,00	F
344420	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
344430	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater of stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
344440	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
344450	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
344460	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
344470	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
344480	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
344490	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344500	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 1,50 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
345010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345010	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, max grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
345020			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345020	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
345030			.Deze post is tekstueel gewijzigd...			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
345030	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	370,00	F
345040			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345040	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345050			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345050	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345060			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
345060	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	490,00	F
345070			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345070	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345080			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345080	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345090			.Deze post is tekstueel gewijzigd...			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
345090	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345100			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345100	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345110			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345110	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
345120			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
345120	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
345130			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345130	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
345140			Deze post is tekstueel gewijzigd			
345140	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
345150			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
345150	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
345360	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, max grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
345370	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
345380	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	370,00	F
345390	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
345400	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
345410	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	490,00	F
345420	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
345430	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
345440	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
345450	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
345460	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
345470	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
345480	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
345490	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
345500	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand 3 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
346			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346			Aanbrengen cipp-liner in riool AZ II gw van 4 m Betreft het aanbrengen van een cipp-liner voor een stabiliteitstoestand van max AZ II en grondwaterstand van 4 m ten opzichte van b.o.b			
346010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346010	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F
346020			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346020	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346030			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346030	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	140,00	F
			Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt			
			Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:			
			DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b.			
			Gemiddelde putafstand: 70 m			
		7.	Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof			
		.1.	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300			
		. .1. . . .	Optredende infiltratie volgens NEN-EN			
			13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in			
			bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED			
			rapport 2019-02'			
		. . .9. . .	Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen			
			wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx)			
			verstrekt.			
		1. .	Voering: naaldvilt			
			Hars:ISO-NPG polyesterhars			
			Uitharding: warmwater			
346040			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346040	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	140,00	F
			Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt			
			Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:			
			DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b.			
			Gemiddelde putafstand: 70 m			
		7.	Materiaal bestaand riool: kunststof			
		.1.	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315			
		. .1. . . .	Optredende infiltratie volgens NEN-EN			
			13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in			
			bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED			
			rapport 2019-02'			
		. . .9. . .	Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen			
			wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx)			
			verstrekt.			
		1. .	Voering: naaldvilt			
			Hars:ISO-NPG polyesterhars			
			Uitharding: warmwater			
346050			..Deze post is tekstueel gewijzigd..			
346050	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	140,00	F
			Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt			
			Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:			
			DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b.			
			Gemiddelde putafstand: 70 m			
		7.	Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof			
		.1.	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400			
		. .1. . . .	Optredende infiltratie volgens NEN-EN			
			13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in			
			bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED			
			rapport 2019-02'			
		. . .9. . .	Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen			
			wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx)			
			verstrekt.			
		1. .	Voering: naaldvilt			
			Hars:ISO-NPG polyesterhars			
			Uitharding: warmwater			
346060			Deze post is tekstueel gewijzigd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346060	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	490,00	F
346070			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346070	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346080			..Deze post is tekstueel gewijzigd..			
346080	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346090			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
346090	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346100			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346100	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346110			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346110	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346120			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
346120	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346130			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346130	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346140			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346140	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346150			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
346150	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
346210			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346210	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	70,00	F
346220			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346220	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	70,00	F
346230			.Deze post is tekstueel gewijzigd...			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346230	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346240			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346240	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346250			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346250	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346260			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
346260	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	490,00	F
346270			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346270	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346280			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346280	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346290			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346290	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346300			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346300	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346310			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346310	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' 9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. 1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	140,00	F
346320			.Deze post is tekstueel gewijzigd...			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
346320	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	70,00	F
346330			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346330	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	70,00	F
346340			Deze post is tekstueel gewijzigd			
346340	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	70,00	F
346350			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346350	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: GVK Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: uv-licht	m	70,00	F
346360	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F
346370	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
346380	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346390	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346400	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346410	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	490,00	F
346420	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346430	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
346440	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346450	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346460	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346470	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346480	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
346490	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
346500	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-M144-3, grondwaterstand van 4 m boven b.o.b. Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347010	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347020			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347020	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347030			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
347030	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347040			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347040	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347050			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347050	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347060			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
347060	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347070			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347070	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347080			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347080	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347090			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
347090	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347100			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347100	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347110			Deze post is tekstueel gewijzigd....			
347110	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347120			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
347120	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347130			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347130	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347140			Deze post is tekstueel gewijzigd			
347140	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347150			Deze post is tekstueel gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
347150	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: warmwater	m	140,00	F
347360	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030. Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars: ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347370	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
347380	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347390	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 315 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347400	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
347410	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres, kunststof .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347420	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347430	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 . .1. . . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
347440	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347450	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347460	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 7. Materiaal bestaand riool: beton, gres .1. Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
347470	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347480	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
347490	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 . .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .9. . . . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt.1. . . . Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
347500	258103		Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. Toestand riolering: wordt bij deelopdracht verstrekt Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: DWA-A 143-2, berekening uitvoeren volgens bestekspostnr. 110030 Gemiddelde putafstand: 70 m 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 .1. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 2 volgens 'RIONED rapport 2019-02' .9. Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt per deelopdracht het riool inspectie bestand (ribx) verstrekt. .1. Voering: naaldvilt Hars:ISO-NPG polyesterhars Uitharding: stoom	m	140,00	F
351010			Deze post is tekstueel gewijzigd			
351010	258199		Toegankelijk en bereikbaar maken opstelputten in elementenverharding. Situering: putten in te renoveren leidingen. Betreft: het toegankelijk maken van putten op OPENBAAR terrein t.b.v. het uitvoeren van (deel)reparaties aan de riolering, putten ter keuze van de aannemer. Opstelputten gesitueerd in elementverhardingen. Eventuele werkzaamheden, welke in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zitten: -Verwijderen en herplaatsen van putrand met deksel; -Verwijderen en herplaatsen afdekplaat; -Opnemen en herstellen omliggende verharding; -Grondwerk, rekening houden met ontgraving van breedte tot 1, m, lengte tot 4 m diepte tot 0,30 m Na uitvoering locatie in oorspronkelijke staat herstellen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.	st	20,00	F
351020			Deze post is tekstueel gewijzigd			
351020	258199		Toegankelijk en bereikbaar maken opstelputten in asfaltverharding. Situering: putten in te renoveren leidingen. Betreft: het toegankelijk maken van putten op OPENBAAR terrein t.b.v. het uitvoeren van deelreparaties aan de riolering, putten ter keuze van de aannemer.Opstelputten gesitueerd in (teerhoudend) asfaltverhardingen. Eventuele werkzaamheden, welke in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zitten: -Verwijderen en herplaatsen van putrand met deksel; -Verwijderen en herplaatsen afdekplaat; -Inzagen, opnemen en herstellen omliggende verharding met klinkers; -Grondwerk, rekening houden met ontgraving van breedte tot 1, m, lengte tot 4 m diepte tot 0,30 m Na uitvoering locatie in oorspronkelijke staat herstellen, het asfalt vervangen door elementenverhardingen Leverantie van elementenverhardingen wordt verrekend als meerwerk. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351030			bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.				
351030	258199		Deze post is tekstueel gewijzigd				
			Toegankelijk en bereikbaar maken opstelputten - particulier	st	15,00	F	
			Situering: putten in te renoveren leidingen.				
			Betreft: het toegankelijk maken van putten op PARTICULIER terrein t.b.v. het uitvoeren van				
			deelreparaties aan de riolering, putten ter keuze van de aannemer.				
			Opstelputten gesitueerd in elementverhardingen.				
			Eventuele werkzaamheden, welke in de eenheidsprijs inbegrepen dienen te zitten:				
			-Verwijderen en herplaatsen van putrand met deksel;				
			-Verwijderen en herplaatsen afdekplaat;				
			-Opnemen en herstellen omliggende verharding;				
			-Grondwerk, rekening houden met ontgraving van breedte tot 1, m, lengte tot 4 m diepte tot 0,30 m				
			Na uitvoering locatie in oorspronkelijke staat herstellen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Alle kosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn.				
							
							
							