
Behoort bij: 010649-RO

Raamovereenkomst voor het vervangen en aanleggen openbaar groen in de gemeente Smallingerland

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING				
1010	<u>Deelopdrachten</u>				
101010	Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot.	keer	10,00F		
101020	Aanvoeren van materieel.	keer	10,00F		
101030	Afvoeren van materieel.	keer	10,00F		
101040	Verzorgen melding via het DSO.	keer	10,00F		
101050	Melden van mechanische grondbewerkingen. (KLIC)	keer	10,00F		
101060	Graven proefsleuf.	m	50,00F		
2	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
2010	<u>Grasterrein</u>				
201010	Maaien grasterrein oppervlak < 250 m2	are	10,00F		
201020	Maaien grasterrein oppervlak > 250 m2	are	50,00F		
201030	Kapot frezen aanwezige zode < 250 m2	are	10,00F		
201040	Kapot frezen aanwezige zode > 250 m2	are	50,00F		
201050	Affrezen c.q. afschrappen toplaag grasveld.	are	10,00F		
2020	<u>Sierheesters</u>				
202010	Verwijderen en afvoeren heesters < 50 m2, hoogte < 1.00 m	are	30,00F		
202020	Verwijderen en afvoeren heesters < 50 m2, hoogte < 2.00 m	are	10,00F		
202030	Verwijderen en afvoeren heesters < 50 m2, hoogte 2.00 m - 5.00 m	are	5,00F		
202040	Verwijderen en afvoeren heesters > 50 m2, hoogte < 1.00 m	are	10,00F		
202050	Verwijderen en afvoeren heesters > 50 m2, hoogte < 2.00 m	are	10,00F		
202060	Verwijderen en afvoeren heesters > 50 m2, hoogte 2.00 m - 5.00 m	are	5,00F		
202070	Verwijderen en afvoeren vaste planten	m2	100,00F		
2030	<u>Bosplantsoen</u>				
203010	Verwijderen en afvoeren bosplantsoen < 50 m2	are	5,00F		
203020	Verwijderen en afvoeren bosplantsoen > 50 m2	are	15,00F		
2040	<u>Bomen</u>				
204010	Verwijderen en afvoeren bomen < ø20 cm	st	75,00F		
204020	Verwijderen en afvoeren bomen ø20 - ø 75 cm	st	400,00F		
204030	Verwijderen en afvoeren bomen ø75 - ø 100 cm	st	75,00F		
204040	Verwijderen d.m.v. rooien stobben tot ø25 cm	st	65,00F		
204050	Verwijderen d.m.v. rooien stobben tot ø25 - ø100 cm	st	50,00F		
204060	Verwijderen d.m.v. rooien stobben > ø125 cm	st	10,00F		
204070	Verwijderen d.m.v. frezen stobben tot ø25 cm	st	10,00F		
204080	Verwijderen d.m.v. frezen stobben tot ø25 - ø100 cm	st	350,00F		
204090	Verwijderen d.m.v. frezen stobben > ø125 cm	st	40,00F		
2050	<u>Algemeen</u>				
205010	Schonen terrein	are	100,00F		
205020	Acceptatie stortkosten	ton	15,00F		
3	GRONDWERKEN				
3010	<u>Ontgraven grond</u>				
301010	Grond ontgraven uit cunet gazon <50 m3	m3	75,00F		
301020	Grond ontgraven uit cunet gazon >50 m3	m3	400,00F		
301030	Grond ontgraven uit plantplaats beplantingsvak <50 m3	m3	75,00F		
301040	Grond ontgraven uit plantplaats beplantingsvak >50 m3	m3	65,00F		
301050	Grond ontgraven uit plantplaats vaste planten	m3	50,00F		
301060	Grond ontgraven t.b.v. boomplantgat in groenvak.	m3	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3020	<u>Grond vervoeren</u>				
302010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	75,00F		
302020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	400,00F		
302030	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	400,00F		
302040	Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001.	st	15,00F		
302050	Grond ontgraven uit gronddepot.	m3	400,00F		
302060	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, wonen.	m3	100,00F		
302070	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, industrie.	m3	100,00F		
3030	<u>Verwerken grond</u>				
303010	Leveren en verwerken teelaarde in cunet gazon <50 m3	m3	100,00F		
303020	Leveren en verwerken teelaarde in cunet gazon >50 m3	m3	400,00F		
303030	Leveren en verwerken teelaarde in cunet beplantingsvak <50 m3.	m3	400,00F		
303040	Leveren en verwerken teelaarde in cunet beplantingsvak >50 m3.	m3	200,00F		
303060	Leveren en verw teelaarde beplantingsvak vaste planten	m3	100,00F		
303070	Verwerken grond in terrein, laagdikte tot 10 cm	m3	100,00F		
303080	Leveren en verwerken bomengrond in boomplantgat.	st	500,00F		
3040	<u>Bewerken grond</u>				
304010	Mengwoelen beplantingsvakken t.b.v. vaste planten	are	10,00F		
304020	Egaliseren terreingedeelten.	are	40,00F		
304030	Spoor aan spoor aanrijden terrein.	are	40,00F		
304040	Profilieren van oppervlakken.	m2	4.000,00F		
304050	Grondstructuur verbeteren compost 0-10 heesters <50 m2	are	20,00F		
304060	Grondstructuur verbeteren compost 0-10 heesters >50 m2	are	20,00F		
304070	Grondstructuur verbeteren tuinturf 0-10	are	5,00F		
304090	Grond verbeteren met compost t.b.v. te planten bomen	m3	100,00F		
4	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
4010	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
401010	Afroepen ter beschikking te stellen plantmateriaal	keer	4,00F		
401020	Kwaliteitscontrole ter beschikking te stellen plantmateriaal	keer	4,00F		
401030	Lossen en zo nodig inkuilen bomen	st	500,00F		
401040	Lossen en zo nodig inkuilen heesters kluitgoed	st	1.000,00F		
401050	Lossen en zo nodig inkuilen heesters container	st	20.000,00F		
401060	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen	st	4.000,00F		
401070	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen	st	2.000,00F		
401080	Lossen en zo nodig inkuilen vast planten	st	8.000,00F		
4020	<u>Planten van bomen</u>				
402010	Planten van bomen in opengrond	st	500,00F		
402030	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	1.000,00F		
402040	Leveren en aanbrengen gietrand.	st	500,00F		
4030	<u>Planten van hagen</u>				
403010	Planten van enkele haag.	m	100,00F		
403020	Planten van dubbele haag.	m	200,00F		
4040	<u>Planten van vakbeplantingen (heesters)</u>				
404010	Planten van vakbeplantingen.	st	21.000,00F		
4050	<u>Planten van bosplantsoen</u>				
405010	Planten van bosplantsoen.	st	4.000,00F		
4060	<u>Planten van vaste planten (kruidachtigen)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
406010	Planten van vaste planten, 7 st/m2	st	7.000,00F		
406020	Planten van vaste planten, 12 st/m2	st	1.000,00F		
4070	<u>Gazon en bermen</u>				
407010	Zaaiklaar maken en inzaaien gazondelen, R1.	are	20,00F		
407020	Zaaiklaar maken en inzaaien kruidenmengsels.	are	20,00F		
5	NAZORG				
5010	<u>Bomen</u>				
501010	Water geven bomen.	st	500,00F		
501020	Inboeten bomen (nazorg).	st	50,00F		
501030	Beheersen staat boompalen en -banden.	st	1.000,00F		
5020	<u>Hagen</u>				
502010	Inboeten haagplantsoen	st	200,00F		
502020	Watergeven haagplantsoen.	m2	300,00F		
5030	<u>Beplantingsvakken (heesters)</u>				
503010	Inboeten sierplantsoen.	st	2.100,00F		
503020	Watergeven sierplantsoen.	m2	6.500,00F		
5040	<u>Beplantingsvak (bosplantsoen)</u>				
504010	Inboeten bosplantsoen.	st	400,00F		
504020	Watergeven heesterplantsoen.	m2	2.000,00F		
5050	<u>Beplantingsvakken (vaste planten)</u>				
505010	Inboeten kruidachtigen.	st	800,00F		
505020	Watergeven vaste planten.	m2	1.000,00F		
6	OVERIGE VOORZIENINGEN				
6010	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
601010	Opstellen verkeerstekening.	st	10,00F		
601020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
601030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	10,00F		
601040	Melden verkeersmaatregelen MELVIN	keer	10,00F		
601050	Communicatie naar omwonenden werkterrein.	keer	30,00F		
601060	Toepassen stalen rijplatenbaan.	m	50,00F		
601070	Toepassen kunststof platenbaan.	m	50,00F		
6020	<u>Ter beschikking stellen</u>				
602010	Inzetten straatmaker	uur	40,00F		
602020	Inzetten medewerker groen	uur	40,00F		
602030	Inzetten verkeersregelaar	uur	40,00F		
602040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	24,00F		
602050	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				