Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 010649-RO

Raamovereenkomst voor het vervangen en aanleggen openbaar groen in de gemeente Smallingerland in de gemeente Smallingerland

Auteur:
Buro Hollema BV
Asserstraat 12
9451 AC Rolde
Tel: 0592-24 13 13
E-mail: info@burohollema.nl

Opdrachtgever:
Gemeente Smallingerland
Reidingweg 6
9203 KR Drachten
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
E-mail: gemeente@smallingerland.nl

De hierna volgende inlichtingen, alsmede wijzigingen en aanvullingen in voornoemd bestek zijn bindend voor de inschrijver(s).

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of anderzins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever cq. auteur.

RAW SYSTEMATIEK

Gestelde vragen

Vraag: In bestekspost 501010 is voor het watergeven van 500 bomen gerekend met minimaal 60 liter per boom per watergift en een frequentie van 4 keer per jaar. Dit resulteert in een totale hoeveelheid van 120 m³ water. Als hoeveelheid ter inlichting is echter 30 m³ opgenomen. Kunt u bevestigen dat de hoeveelheid ter inlichting 120 m³ dient te bedragen en de inschrijvingsstaat hierop aanpassen?
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspost 501010

Vraag: In bestekspost 502020 "Watergeven haagplantsoen" is als eenheid m² opgenomen met een hoeveelheid van 300. In de bestekstekst wordt echter voorgeschreven minimaal 50 liter per m¹ haag per watergift toe te passen.
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspost 502020

Vraag: Daarnaast zijn de aan te planten hagen in de betreffende plantposten in strekkende meters opgenomen. Kunt u bevestigen dat de eenheid van bestekspost 502020 m¹ dient te zijn in plaats van m² en de inschrijvingsstaat hierop aanpassen?
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspost 502020

Vraag: In diverse plantposten wordt aangegeven dat zowel de nazorg vóór als na oplevering onderdeel is van de betreffende bestekspost. Daarnaast zijn in hoofdstuk 5 afzonderlijke resultaatsverplichtingen voor nazorg opgenomen, waaronder watergeven en inboeten. Tevens bedraagt de onderhoudstermijn per deelopdracht 12 maanden.
Kunt u verduidelijken welke werkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn geacht worden te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de plantposten en welke werkzaamheden uitsluitend worden verrekend via de afzonderlijke nazorgposten uit hoofdstuk 5?
Wij verzoeken u tevens de exacte duur en omvang van de voor- en nazorg per type beplanting te bevestigen, zodat alle inschrijvers hiervoor dezelfde uitgangspunten kunnen hanteren.
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspost 402012, 406012 en 406022.

Vraag: In de nazorgposten voor het watergeven wordt gerekend met een frequentie van 4 keer per jaar. In deel 3 wordt tegelijkertijd bepaald dat de aannemer in relatie tot de nazorg en plantgarantie al het mogelijke dient te doen om het plantmateriaal door tijdig en voldoende watergeven in goede conditie te houden.
Kunt u bevestigen dat binnen de eenheidsprijzen uitsluitend rekening hoeft te worden gehouden met de voorgeschreven 4 watergiften per jaar? Indien aanvullende watergiften noodzakelijk blijken, worden deze dan als meerwerk verrekend? Zo ja, via welke bestekspost?
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspost 501010, 502020, 503020, 504020 en 505020

Vraag: Bij bestekspost 501030 is een hoeveelheid van 1.000 stuks opgenomen. In de bestekstekst staat echter "Te onderhouden aantal: ntb" en "Inspectie volgens bestekspostnummer nvt".
Kunt u aangeven welk aantal daadwerkelijk als uitgangspunt voor de calculatie dient te worden gehanteerd en de betreffende bestekstekst hierop aanpassen?
Antwoord: Zie gewijzigde bestekspost 501030 en toegevoegde bestekspost 501031

Vraag: In besteksposten 401030 t/m 401080 is het "lossen en zo nodig inkuilen van plantmateriaal" opgenomen. Voor de calculatie is echter niet duidelijk gedurende welke maximale periode het plantmateriaal ingekuild en onderhouden dient te worden voordat het wordt verwerkt.
Kunt u aangeven met welke maximale periode tussen levering en verwerking de inschrijver rekening dient te houden?
Antwoord: De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afroepen van de ter beschikking gestelde beplantingen en bomen, zoals is omschreven in 01.14.01 lid 03 van het bestek met inachtneming van bepaling 51.42.02 en 51.52.02 van de Standaard.

Vraag: Het plantmateriaal wordt door opdrachtgever ter beschikking gesteld. De aannemer dient zorg te dragen voor het transport vanaf de losplaats naar de plaats van verwerking.
Kunt u aangeven op welke locatie(s) het plantmateriaal door de leverancier wordt afgeleverd en met welke maximale transportafstand vanaf de losplaats naar de verwerkingslocatie rekening dient te worden gehouden?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 401010

Vraag: In bestekspost 301060 wordt voor het ontgraven van boomplantgaten uitgegaan van een plantgat van circa 2,00 × 2,00 × 0,70 m, oftewel circa 2,80 m³ per plantplaats. De fictieve hoeveelheid bedraagt 500 m³, terwijl in bestekspost 402010 wordt uitgegaan van 500 te planten bomen.
Kunt u bevestigen dat de fictieve hoeveelheid van bestekspost 301060 juist is? Indien iedere boom een plantgat van circa 2,80 m³ krijgt, lijkt de bijbehorende hoeveelheid 1.400 m³ te bedragen.
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 301060

Vraag: In aansluiting op bestekspost 301060 constateren wij dat in besteksposten 303081 en 303082 in totaal 1.400 m³ grond voor de boomplantgaten is opgenomen (700 m³ zwarte grond en 700 m³ teelaarde RAG). Dit komt overeen met 500 boomplantgaten van circa 2,80 m³.
Bestekspost 301060 bevat echter slechts 500 m³ ontgraving. Kunt u aangeven welke hoeveelheden als uitgangspunt voor de calculatie dienen te worden gehanteerd en de inschrijvingsstaat waar nodig aanpassen?
Antwoord: besteksposten 303080 t/m 303085 blijven gehandhaafd.

Vraag: In bestekspost 303083 wordt verwezen naar de grond uit besteksposten 303081 en 303082. In bestekspost 303082 wordt Teelaarde RAG voorgeschreven, terwijl in bestekspost 303083 bij de te mengen grondsoorten Bomengrond RAG wordt genoemd.
Kunt u aangeven of voor deze werkzaamheden Teelaarde RAG of Bomengrond RAG dient te worden toegepast en de betreffende bestekspost hierop aanpassen?
Antwoord: zie gewijzigde bestekposten 303083 en 303084.

Vraag: In diverse besteksposten, waaronder 101020 en 101030 voor het aan- en afvoeren van materieel, is een fictieve hoeveelheid van 10 keer opgenomen. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar met de mogelijkheid tot driemaal één jaar verlenging.
Kunt u aangeven of de fictieve hoeveelheid van 10 keer betrekking heeft op één contractjaar of op de volledige maximale looptijd van vier jaar? Tevens ontvangen wij graag een indicatie van het verwachte aantal deelopdrachten per contractjaar
Antwoord:. Op het totaal in 1 contractjaar zal ter indicatie; voor elk van de drie te contracteren aannemers worden circa 3 deelopdrachten per contractjaar verwacht.

Vraag: In de leidraad wordt aangegeven dat het verwijderen van bomen en stobben is opgenomen in een ander contract. In het RAW-bestek zijn echter onder hoofdstuk 2040 diverse resultaatsverplichtingen opgenomen voor het verwijderen van bomen en stobben.
Kunt u verduidelijken of het verwijderen van bomen en stobben onderdeel uitmaakt van onderhavige raamovereenkomst en de betreffende besteksposten door inschrijver dienen te worden afgeprijsd?
Indien deze werkzaamheden inderdaad onder een ander contract vallen, verzoeken wij u de betreffende besteksposten uit de inschrijvingsstaat te verwijderen.
Antwoord: Het verwijderen van bomen en stobben onderdeel uitmaakt van onderhavige raamovereenkomst. De tekst in de leidraad is ter informatie om aan te geven dat er geen alleenrecht is op de posten in deze raamovereenkomst.

Vraag: In bestekspost 303080 is het verwerken van bomengrond in boomplantgaten opgenomen met als eenheid ‘st’, maar hierbij is niet aangegeven welke hoeveelheid bomengrond per boomplantgat moet worden verwerkt en of deze bomengrond door de aannemer dient te worden geleverd.
In bestekspost 303081 wordt vervolgens gesproken over het verwerken van vrijgekomen zwarte grond, afkomstig via bestekspost 302010 uit de ontgravingsposten 301010 t/m 301060. Daarnaast wordt in bestekspost 303082 Teelaarde RAG voorgeschreven, terwijl in bestekspost 303083 wordt gesproken over Bomengrond RAG.
Kunt u verduidelijken wat de volledige voorgeschreven opbouw van een boomplantgat is, inclusief de hoeveelheden zwarte grond, Teelaarde RAG en/of Bomengrond RAG per boomplantgat? Tevens verzoeken wij u aan te geven welke materialen door de aannemer geleverd dienen te worden en via welke besteksposten deze levering en verwerking worden verrekend.
Antwoord: zie gewijzigde bestekposten 303083 en 303084.

Vraag: In de aanbestedingsleidraad onder lid 2.3.2 wordt de referentie-eis beschreven. Echter deze referentie-eis is erg specifiek waar niet elke referentie aan kan voldoen. U vraagt

minimaal 30 bomen minimale maat 16-18 + 500 m2 aanplant heesters. Mag heesters ook vervangen worden door heesters / vaste planten / bosplantsoen?
Antwoord: Voor 'heesters' mag gelezen worden: heesters/vasteplanten, in pot, kluitgoed en/of in container. Uitgesloten zijn referentie's waarbij heesters met wortelgoed zijn verwerkt.

Vraag: Heeft u een format waar de referentie op ingevuld moet worden of kan er een eigen format gebruikt worden?
Antwoord: Zie toegevoegde bijlage: Format referentie

Vraag: Voor deze bestekspost 201050 moet ca. 60 m3 grond afgevoerd worden . Kan dit ook voor een ander project of locatie in de gemeente ingezet worden? Indien grond afgevoerd moet worden naar extern bedrijf, met welke klasse moet dan rekening gehouden worden?
Antwoord: zie gewijzigde bestekpost 201050

Vraag: Kan voor de gevraagde referentie een referentie-format worden aangeleverd waarop de gegevens ingevuld kunnen worden?
Antwoord: Zie toegevoegde bijlage: Format referentie

Vraag: bestekspost 402040, Wordt er met de circulaire gietrand de biobased gietrand bedoeld, deze is alleen leverbaar in 2mm dikte, graag omschrijving specificaties aanpassen.
Antwoord: Nee, met de gietrand wordt de circulaire gietrand 3 mm bedoeld, bestekspost blijft ongewijzigd.

Vraag: Bestekspost 402012, Moet de nazorg van de bomen in deze post aangeboden worden, aangezien in hoofdstuk 5 van het bestek ook om nazorg wordt gevraagd?
Antwoord: zie gewijzigde bestekpost 402012

Vraag: Kan de bestekspost 402050 en 402080 verder gesplitst worden voor verschillende diktes van de stobben bomen, er zit een groot verschil in het verwijderen van een stobbe van 25cm of van 100cm.
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 204050 en 204080 en toegevoegde bestekspost 204110 en 204120

Vraag: Mag er als alternatief voor de RAG grond, grond geleverd worden die aan dezelfde specificaties voldoet maar dan zonder RAG keurmerk?
Antwoord: De opdrachtgever vereist teelaarde met RAG keurmerk.

Vraag: bestekspost 204020, kan de bestekspost verder gesplitst worden voor verschillende diktes van de bomen, er zit een groot verschil in het verwijderen van een boom van 20cm of van 75cm.
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 204020 en toegevoegde bestekspost 204100

Vraag: Kunt u bevestigen dat wij de documenten die in u de leidraad onder 2.3.2 noemt pas bij voorlopige gunning hoeven te overleggen. Met een ondertekende UEA verklaren wij hierover te beschikken en het scheelt een hoop administratieve last als alleen de gegunde partij deze stukken dient aan te leveren.
Antwoord: Het gestelde in de leidraad onder 2.3.2 blijft van toepassing om de voortgang van het aanbestedingsproces te bevorderen.

Vraag: Kunt u de UEA module op Tenderned activeren zodat inschrijvende partijen deze ongecompliceerd kunnen invullen.
Antwoord: De bij de uitvraag gevoegd UEA formulier dient door de inschrijvende partijen te worden ingevuld.

Vraag: Post 402012: Hier staat nazorg voor, en na oplevering aanplantwerkzaamheden terwijl er ook nazorgposten zijn, hoe dienen we hiermee om te gaan?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 402012

Vraag: Post 5: In de post staat water door aannemer te leveren. Dit ontbreekt bij de overige beplantingen kunt u de hoeveelheid aanpassen op het aantal beurten?

Antwoord: zie gewijzigde bestekposten 502020, 503020, 504020 en 505020

Vraag: Post 502020: Eenheid resultaatsverplichting is m², maar de dosering wordt uitgedrukt in 50L/m1 haag per keer. Kunt u aangeven wat hierin aan te houden?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 502020

Vraag: Post 501010: In de post staat 30 m³ door aannemer te leveren. Dit is voor 1 beurt, kunt u de hoeveelheid aanpassen op het aantal beurten?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 501010

Vraag: Post 502010: Hier ontbreekt dat de opdrachtgever de beplanting ter beschikking stelt.
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 502010

Vraag: Post 406022: Hier ontbreekt dat de opdrachtgever de beplanting ter beschikking stelt.
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 406022

Vraag: Post 406022: Hier staat nazorg en plantgarantie terwijl er ook nazorgposten zijn, hoe dienen we hiermee om te gaan?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 406022

Vraag: Artikel 51.03.06 bepaalt dat ook ingeboete bomen en beplantingen water moeten krijgen. Kan opdrachtgever bevestigen onder welke bestekposten en hoeveelheden de watergift aan ingeboet materiaal wordt verrekend, en welke frequentie en garantieperiode hiervoor gelden?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 501010

Vraag: Post 406012: Hier staat nazorg en plantgarantie terwijl er ook nazorgposten zijn, hoe dienen we hiermee om te gaan?
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 406012

Vraag: Post 406012: Hier ontbreekt dat de opdrachtgever de beplanting ter beschikking stelt.
Antwoord: zie gewijzigde bestekspost 406012

Resume

Deel 2.1 Algemene beschrijving

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
04

Deel 2.2 Nadere beschrijving

De volgende bestekposten zijn gewijzigd:
201050, 204020, 204050, 204080,
301060, 302010, 302020, 302030, 302050, 302060, 302070, 303083, 303084
401010, 402012, 406012, 406022,
501010, 501030, 502010, 502020, 503020, 504020 en 505020

De volgende bestekposten zijn toegevoegd:
204100, 204110, 204120 en 501031

Bijlage
- inschrijvingsstaat, d.d. 21-09-2026
- format referentie formulier

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat d.d. 21-09-2026;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- V&G plan ontwerpfase;
- Beoordelingsformulier;
- Format deelopdracht;
- Gedragscode soortbescherming voor gemeente van vereniging stadswerk en brancheverenigingen;
- Werken rond bomen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201050	512524		Affrezen toplaag grasveld.	are	10,00	F		
		. . . . .	Situering: te renoveren grasterreinen/gazons of om te					
		. . . . .	vormen grasterreinen					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .7. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,06 m grond					
		3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal (zode). De aannemer dient er vanuit te gaan					
		. . . . .	dat de grond voldoet aan de milieukwaliteit wonen als					
		. . . . .	bedoeld in het besluit bodemkwaliteit					
		. . . . .						
204020	515101		Verwijderen bomen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Situering: te verwijderen bomen					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter op 1,30 m hoogte: 0,20 tot 0,50 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. .9. . .	De aannemer dient er vanuit te gaan dat vrije val van de					
		. . . . .	boom niet mogelijk is					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
204050	515102		Verwijderen stobben.	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: de te verwijderen stobben					
		9.	Diameter stobben: van 0,25 tot 0,75 m					
		.3. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de					
		. . . . .	stam, verwijderen door middel van rooien					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde RAG	m3			12,50	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						
204080	515102		Verwijderen stobben.	st	175,00	F		
		. . . . .	Situering: de te verwijderen stobben					
		9.	Diameter stobben: van 0,25 tot 0,75 m					
		.3. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de					
		. . . . .	stam, verwijderen door middel van frezen tot een diepte					
		. . . . .	van minimaal 0,50 m					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde RAG	m3			87,50	L
		9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen (frees afval)					
		. . . . .						
204100	515101		Verwijderen bomen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Situering: te verwijderen bomen					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter op 1,30 m hoogte: 0,50 tot 0,75 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. .9. . .	De aannemer dient er vanuit te gaan dat vrije val van de					
		. . . . .	boom niet mogelijk is					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		. . . . .						
204110	515102		Verwijderen stobben.	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: de te verwijderen stobben					
		9.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,25 m					
		.3. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de					
		. . . . .	stam, verwijderen door middel van rooien					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde RAG	m3			12,50	L
		3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	stobben					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
204120	515102		Verwijderen stobben.	st	175,00	F		
		. . . . .	Situering: de te verwijderen stobben					
		9.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,25 m					
		.3. . . .	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de					
		. . . . .	stam, verwijderen door middel van frezen tot een diepte					
		. . . . .	van minimaal 0,50 m					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde RAG	m3			87,50	L
		9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen (frees afval)					
		. . . . .						
301060	220101		Grond ontgraven uit boomplantgat	m3	1.400,00	F		
		. . . . .	Situering: boomplantgat verbetering nieuwe bomen in					
		. . . . .	groenvak					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		. . . . .	Ontgraven met getande bak (loswerken bodem					
		. . . . .	boomplantgat)					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m					
		. .9. . .	Ontgravingsoppervlak ca 2,00x2,00 m (4 m2/plantplaats)					
		. . .1. .	Taluds 1 : 0					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
302010	220201		Grond vervoeren.	m3	800,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: zand (zwarte grond)					
		. . . . .	Afkomstig van bestekspostnr(s). 301010 t/m 301060					
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 303070 en/of 303081					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 301010 t/m 301060					
		. . . . .						
302020	220201		Grond vervoeren.	m3	1.265,00	F		
		. . . . .	Situering: tijdelijk gronddepot					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Afkomstig van bestekspostnr(s). 301010 t/m 301060					
		. . . . .	minus verwerken volgens bestekspost 303070 en/of					
		. . . . .	303081					
		.2. . . .	Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, locatie in overleg					
		. . . . .	met de directie, door de aannemer te organiseren, te					
		. . . . .	rekenen met een enkele reisafstand van 5 km					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan					
		. . . . .	hoeveelheid uit bestekspostnr(s). 301010 t/m 301060					
		. . . . .	minus verwerken volgens bestekspost 303070 en/of					
		. . . . .	303081					
		. . . . .						
302030	220301		Grond verwerken in tijdelijk gronddepot	m3	1.265,00	F		
		. . . . .	Situering: tijdelijk gronddepot					
		. . . . .	Grondsoort:zand					
		. . . . .	Gescheiden in depot zetten					
		. . . . .	Grond vervoerd volgens bestekspostnr(s). 302020					
		5.	Hoogte 3,00 m					
		9	Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de bepaalde					
		. . . . .	hoeveelheid volgens bestekspostnr(s). 302020					
		. . . . .						
302050	220101		Grond ontgraven uit gronddepot	m3	1.265,00	F		
		. . . . .	Situering: tijdelijk gronddepot					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m					
		9	Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de bepaalde					
		. . . . .	hoeveelheid volgens bestekspostnr(s). 302020					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
302060	220201		Grond vervoeren.	m3	635,00	F		
		. . . . .	Situering: vanuit tijdelijk gronddepot,					
		. . . . .	na uitvoering van een AP-04 grondonderzoek, conform					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 302040					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond					
		. . . . .	De aannemer dient er vanuit te gaan dat de grond					
		. . . . .	voldoet aan de milieukwaliteit wonen als bedoeld in het					
		. . . . .	besluit bodemkwaliteit					
		. .9. . .	Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de bepaalde					
		. . . . .	hoeveelheid volgens bestekspostnr(s). 302020					
		. . . . .						
302070	220201		Grond vervoeren.	m3	630,00	F		
		. . . . .	Situering: vanuit tijdelijk gronddepot,					
		. . . . .	na uitvoering van een AP-04 grondonderzoek, conform					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 302040					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond					
		. . . . .	De aannemer dient er vanuit te gaan dat de grond					
		. . . . .	voldoet aan de milieukwaliteit industrie als bedoeld in					
		. . . . .	het besluit bodemkwaliteit					
		. .9. . .	Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de bepaalde					
		. . . . .	hoeveelheid volgens bestekspostnr(s). 302020					
		. . . . .						
303083	222102		Mengwoelen.	are			25,20	I
		. . . . .	Situering: boomplantgaten in groenvoorzieningen					
		. . . . .	Betreft: het homogeen mengen van vrijgekomen zand					
		. . . . .	(zwarte grond) en Teelaarde RAG verwerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 303081 en 303082					
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- matig fijn zwak humeus zand					
		. . . . .	- teelaarde RAG					
		9.	Oppervlakte per boomplantgat: 4 m2					
		. . . .2.1	Bewerkingsdiepte: 0,70 m					
		. . . . .						
303084	221131		Egaliseren.	are			25,20	I
		. . . . .	Situering: boomplantgaten in groenvoorzieningen					
		. . . . .	(boomplantgaten bolvormig afwerken, ca 10 cm ten					
		. . . . .	opzichte van het omliggende maaiveld)					
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- matig fijn humeus zand					
		. . . . .	- Teelaarde RAG					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
401010	514299		Afroepen ter beschikking te stellen plantmateriaal	keer	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: het afroepen van door de directie ter beschikking					
		. . . . .	te stellen plantmateriaal.					
		. . . . .	De aannemer draagt zorg voor de					
		. . . . .	coördinatieverplichting, het tijdig afroepen van de juiste					
		. . . . .	hoeveelheid en tijdstip waarop de kweker het te planten					
		. . . . .	materiaal levert.					
		. . . . .	Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op een					
		. . . . .	nader overeengekomen locatie, op maximaal 2 km,					
		. . . . .	enkele reis, vanaf de plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
402012	515204		Planten bomen.	st			4,00	I
		. . . . .	Periode van planten : begin november - tot half april					
		2.	Bomen met kluit (draadkluit), afkomstig van	st			4,00	T
		. . . . .	bestekspostnr(s). 401030 (draadkluit openknippen)					
		.3. . . .	In plantplaatsen of plantstroken als omschreven in					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 402011					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .9.	De boomspiegel bolvormig afwerken, ca 10 cm ten					
		. . . . .	opzichte van het omliggende maaiveld					
		. . . . .						
406012	512401		Planten van kruidachtigen.	st			4,00	I
		1.	Kruidachtigen - kluitgoed en potplanten, P9 pot	st			4,00	T
		. . . . .	verwijderen,					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .2.	Plantverband: 7 st/m2					
		. . . . .						
406022	512401		Planten van kruidachtigen.	st			4,00	I
		1.	Kruidachtigen - kluitgoed en potplanten, P9 pot	st			4,00	T
		. . . . .	verwijderen,					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .2.	Plantverband: 12 st/m2					
		. . . . .						
501010	515502		Water geven bomen.	st	500,00	F		
		. . . . .	Situering: aangeplante bomen en ingeboete bomen,					
		. . . . .	gedurende 1 jaar na aanplant					
		. . . . .	Bomen binnen en buiten de verharding					
		.9. . . .	Water door de aannemer te leveren	m3			30,00	L
		. . .9. .	Hoeveelheid: ten minste 60 liter per boom per keer.					
		. . . . .						
501030	515822		Beheersen staat boompalen en -banden.	st	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de staat van boompalen en					
		. . . . .	-banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-staat boompalen en -banden					
		. . . . .	Situering: aangeplante bomen, gedurende 1 jaar na					
		. . . . .	aanplant					
		. . . . .	Bomen binnen en buiten de verharding					
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie deelopdracht					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 501031					
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
501031	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st			1.000,00	I
		3.	Controle onderhoudstoestand boompalen en					
		. . . . .	boombanden					
		. . . . .						
502010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	200,00	F		
		9.	Haagplantsoen, maat 80-100 1+2	st			200,00	T
		. .3. . .	In hagen					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	incl. verwijderen dode en/of kwijnende planten					
		. . . . .						
502020	514499		Watergeven haagplantsoen	m	300,00	F		
		. . . . .	Situering: aangebrachte hagen					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 50 liter per m haag per keer					
		. . . . .	De aannemer is verantwoordelijk voor de plantgarantie					
		. . . . .	Water door aannemer te leveren	m3			15,00	L
		. . . . .						
503020	514499		Watergeven sierplantsoen	m2	6.500,00	F		
		. . . . .	Situering: aangebrachte beplantingsvakken					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 50 liter per m2 per keer.					
		. . . . .	De aannemer is verantwoordelijk voor de plantgarantie					
		. . . . .	Water door aannemer te leveren	m3			325,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
504020	514499		Watergeven heesterplantsoen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Situering: aangebrachte heesters					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 50 liter per m2 per keer.					
		. . . . .	De aannemer is verantwoordelijk voor de plantgarantie					
		. . . . .	Water door aannemer te leveren	m3			100,00	L
		. . . . .						
505020	514499		Watergeven vaste planten.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Situering: aangebrachte vasteplanten					
		. . . . .	Hoeveelheid: ten minste 50 liter per m2 per keer.					
		. . . . .	De aannemer is verantwoordelijk voor de plantgarantie					
		. . . . .	Water door aannemer te leveren	m3			50,00	L
		. . . . .						
		. . . . .						