










Los meubilair VHL									
Project 22061	Datum: 23 juli 2026	Status: BV	Referentie: MK/JV						

ZITMEUBILAIR											
Code	Beeldverwachting	Product	Specificaties	Materialen		Aantal					
Stoelen						BG	V1	V2	V3	Totaal	
S01		Lounge stoel gemaakt van hoogwaardig hout. Vier conische houten poten die doorsteken naar boven bij gestoffeerde zitting. Rug en zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Rug en zitting volledig gestoffeerd. Elegante maar ingetogen uitstraling.	Zithoogte: 40 cm Totale hoogte: 79 cm Breedte: 65 cm Totale diepte: 60 cm Type vloer: tapijt			Stoffering: De Ploeg, Alto, kleur 55 d. groen (stofcategorie E) Onderstel: Donker hout (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect)	2	0	0	2	4
S02		Ronde poef, volledig gestoffeerd en identiek aan hergebruik poef. Zie beeldverwachting. Geen pootjes zichtbaar.	Afmeting: D 43 Zithoogte: H 50 cm Type vloer: tapijt			Kleur blinde pootjes: zwart Stoffering: Vescom, Coral 7083.05	2	6	9	14	31
S03		Stoel met achterpoten in plat ovaal profiel ca. 35 x 20 mm. Voorpoten in rond staal ca. Ø20 mm. Combinatie van verschillende profielvormen binnen één frame verplicht. Overgangen tussen profielen zonder zichtbare koppelstukken. Zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Geïntegreerde voetensteun als onderdeel van het frame. Zitting visueel licht en “zwevend” in het frame gepositioneerd.	Zithoogte: 48 cm Type vloer: gietmarmoleum			Rugleuning: Eiken zwarte beits Stoffering zitting: Kvadrat, Re-Wool 377 (d. rood) Stofgroep 3. Onderstel/frame: Zwart Armleuning: geen -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	0	0	3	0	3
S04		Stoel (kuip) met armleuningen, volledig gestoffeerd, zoals beeldverwachting. Een duidelijk uitgesneden, geometrische open rug, zoals beeldverwachting. Geen lijm, afneembare bekleding van de hoes, met klittenband en rits in de uitsnijding van de rugleuning. Zittingbekleding is bevestigd met een strak koord. Alle componenten kunnen volledig worden gedemonteerd om reparatie, vervanging en recycling te ondersteunen. De schaal heeft standaard meerdere gaten om 6 verschillende basisopties te bevestigen. Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar. 4- poot in buisvorm.	Zithoogte: 45 cm Type vloer: tapijt			Onderstel: 4-poot powder coated black Stoffering zitting en rug: Kvadrat, Fiord 961 (d. groen), volledig gestoffeerd. Stofgroep 3. Armleuning: ja -EU ECOLABEL -FSC LABEL MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen. -EN 16139 – L2 – Niet-huishoudelijk zitmeubilair. -CO ₂ Product Carbon Footprints – Gebaseerd op LCA, op verzoek beschikbaar. -10 jaar garantie. -Geproduceerd in Denemarken (plastic en hout) en Polen (stoffering). -De schaal is gemaakt van minimaal 96% gerecycled plastic na consumptie, afkomstig uit Europees huishoudelijk afval.	4	36	0	0	40
S05		Armstoel met stalen frame met vierkante kokerprofielen 20 x 20 mm. Poten onder een dubbele hoek t.o.v. de vloer (zij- en vooraanzicht, niet parallel). Achterpoten middels een enkele verticale koker (20 x 20 mm) verbonden met de rug. Overgang achterpoot–rug zonder extra verbindingssplaten. Open frame, zitting en rug vrij in de constructie. Armleuningen geïntegreerd in het frame. Armleggers in massief hout. Rug en zitting afzonderlijk gestoffeerd. Beide uitgevoerd als rechthoek met afgeronde hoeken (consistente radius). Rug licht naar achter hellend. Bevestiging via slanke lineaire dragers (geen plaatconstructie).	Zithoogte: 48 cm Type vloer: tapijt			Stoffering: Kvadrat, Hallingdal 227 (beige/grijs) Stofgroep 3. Onderstel: Wit Armleuning: eiken hardwax olie naturel light 3041 -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	10	0	0	0	10

S06			Stoel (kuip) zonder armleuningen, volledig gestoffeerd, zoals beeldverwachting. Een duidelijk uitgesneden, geometrische open rug, zoals beeldverwachting. Moet hetzelfde model zijn als S23, omdat deze in één ruimte gecombineerd worden. Geen lijm, afneembare bekleding van de hoes, met klittenband en rits in de uitsnijding van de rugleuning. Zittingbekleding is bevestigd met een strak koord. Alle componenten kunnen volledig worden gedemonteerd om reparatie, vervanging en recycling te ondersteunen. De schaal heeft standaard meerdere gaten om 6 verschillende basisopties te bevestigen. Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar. 4- poot in buisvorm.	Zithoogte: 45 cm Type vloer: tapijt		Onderstel: 4-poot powder coated black Stoffering zitting en rug: De Ploeg, Twinwool 57 (l. groen), volledig gestoffeerd. Dit is een speciale stof. Armleuning: nee -EU ECOLABEL -FSC LABEL MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen. -EN 16139 – L2 – Niet-huishoudelijk zitmeubilair. -CO ₂ Product Carbon Footprints – Gebaseerd op LCA, op verzoek beschikbaar. -10 jaar garantie. -Geproduceerd in Denemarken (plastic en hout) en Polen (stoffering). -De schaal is gemaakt van minimaal 96% gerecycled plastic na consumptie, afkomstig uit Europees huishoudelijk afval.	0	48	0	0	48
S07			Stoel (zonder armleuningen) met stalen frame met vierkante koperprofielen 20 x 20 mm. Poten onder een dubbele hoek t.o.v. de vloer (zij- en vooraanzicht, niet parallel). Achterpoten middels een enkele verticale koper (20 x 20 mm) verbonden met de rug. Overgang achterpoot–rug zonder extra verbindingsschroeven. Open frame, zitting en rug vrij in de constructie. Rug en zitting afzonderlijk gestoffeerd. Beide uitgevoerd als rechthoek met afgeronde hoeken (consistente radius). Rug licht naar achter hellend. Bevestiging via slanke lineaire dragers (geen plaatconstructie).	Zithoogte: 48 cm Type vloer: gietmarmoleum		Stoffering: Kvadrat, Fiord 961 (d. groen) Stofgroep 3. Onderstel: zwart Armleuning: geen -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	0	13	8	20	41
S08			Volledig gestoffeerde subtiele ovale poef. De opstaande bies accentueert de zachte vorm op subtiele wijze. Vorm geïnspireerd door de organische vormen van kiezelstenen. Vorm: ovaal (organisch zoals beeldverwachting).	Afmeting: B 54 x D 59 cm Zithoogte: 41 cm Type vloer: tapijt		Stoffering: De Ploeg, Alto, kleur 55 (d. groen), volledig gestoffeerd. Onderstel: Zwart kunststof 25 mm (niet zichtbaar) Zitting: Vormschuim	2	0	0	1	3
S09			Volledig gestoffeerde subtiele ovale poef. De opstaande bies accentueert de zachte vorm op subtiele wijze. Vorm geïnspireerd door de organische vormen van kiezelstenen. Vorm: ovaal (organisch zoals beeldverwachting).	Afmeting: B 98 x D 61 cm Hoogte: 41 cm Type vloer: tapijt		Stoffering: De Ploeg, Alto, kleur 70 (beige/grijs) Onderstel: Zwart kunststof 25 mm (niet zichtbaar) Zitting: Vormschuim	2	0	0	0	2
S10			Volledig gestoffeerde subtiele ovale poef. De opstaande bies accentueert de zachte vorm op subtiele wijze. Vorm geïnspireerd door de organische vormen van kiezelstenen. Vorm: ovaal (organisch zoals beeldverwachting).	Afmeting: B 72 x D 66 cm Hoogte: 33 cm Type vloer: tapijt		Stoffering: De Ploeg, Monza Multi, kleur 51 (groen) Onderstel: Zwart kunststof 25 mm (niet zichtbaar) Zitting: Vormschuim	2	1	0	0	3
S11			Volledig houten krukje, 4-poot met verbindingen tussen de poten. Zitting ovaal met daarop een zacht gestoffeerde zitting. Onder gestoffeerde zitting nog een deel in hout.	Hoogte: 45 cm Type vloer: tapijt		Stoffering zitting: Kvadrat, Steelcut Trio 476 oranje/grijs (Stofgroep 2) Onderstel: Zwart hout	0	3	3	2	8




S12	 	Lounge stoel. De stoel bestaat uit een kuip gemaakt van gevormd hout en een onderstel van hout (4-poot). Een minimalistische stoel in gevormd fineer, die zachtjes meebeweegt met je lichaam. De afgeronde hoeken en de gebogen taille compenseren het strenge ontwerp van de stoel en geven het een warme en uitnodigende uitstraling.	Zithoogte: 38,5 cm Zitdiepte: 42 cm Totale hoogte: 72 cm Breedte: 58 cm 	Zitting: Black Ash Onderstel: Black Ash	0	2	1	0	3
S13	 	Lounge stoel gemaakt van hoogwaardig hout. Vier conische houten poten die doorsteken naar boven bij gestoffeerde zitting. Rug en zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Rug en zitting volledig gestoffeerd. Elegante maar ingetogen uitstraling.	Zithoogte: 40 cm Type vloer: tapijt 	Stoffering: De Ploeg, Monza Multi 31 d. rood (stofcategorie E) Onderstel: Licht hout (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect)	0	0	2	0	2
S14	 	Deze verfijnde loungestoel is gemaakt van FSC® Mix-gecertificeerd hout. Het lage ontwerp heeft een royale basis en een zacht golvende rugleuning die zich om het lichaam vormt voor maximaal zitcomfort. Deze versie heeft is voorzien van een hoogwaardige bekleding voor extra comfort. 4-poot onderstel in hout met aan de bovenzijde een kruis die de poten verbind. De gestoffeerde rug en zitting zitten los van elkaar.	Afmeting: B 72.5 x H 71 x D 64.5 cm Zithoogte: 43 cm Gewicht: 7.5 kg Type vloer: tapijt 	Frame/onderstel: FSC®-gecertificeerd massief beuken. Dark stained Beech/Sand (staal aanleveren ter goedkeuring architect) Stoffering: Gabriel, Grain, kleur 61249 d. bruin (Stofgroep 2)	0	5	3	2	10
S15	 	Stoel (kuip) zonder armleuningen, volledig gestoffeerd, zoals beeldverwachting. Een duidelijk uitgesneden, geometrische open rug, zoals beeldverwachting. Moet hetzelfde model zijn als S23, omdat deze in één ruimte gecombineerd worden. Geen lijm, afneembare bekleding van de hoes, met klittenband en rits in de uitsnijing van de rugleuning. Zittingbekleding is bevestigd met een strak koord. Alle componenten kunnen volledig worden gedemonteerd om reparatie, vervanging en recycling te ondersteunen. De schaal heeft standaard meerdere gaten om 6 verschillende basisopties te bevestigen. Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar. 4- poot in buisvorm.	Zithoogte: 45 cm Type vloer: tapijt	Onderstel: 4-poot powder coated black Stoffering zitting en rug: Kvadrat, Fiord 961 (d. groen), volledig gestoffeerd. Stofgroep 3. Armleuning: nee -EU ECOLABEL -FSC LABEL MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen. -EN 16139 – L2 – Niet-huishoudelijk zitmeubilair. -CO ₂ Product Carbon Footprints – Gebaseerd op LCA, op verzoek beschikbaar. -10 jaar garantie. -Geproduceerd in Denemarken (plastic en hout) en Polen (stoffering). -De schaal is gemaakt van minimaal 96% gerecycled plastic na consumptie, afkomstig uit Europees huishoudelijk afval.	6	0	0	0	6
S16	 	Eikenhouten stapelbare stoel zonder armleggers met gebogen rugleuning, open zoals beeldverwachting. Standaard voorzien van Pet vilten stapelbescherming aan onderzijde. Stoel is comfortabel door de ronde, multiplex, gebogen rugleuning die aan het uiteinde óm de voorpoot is gebogen. Frame is gemaakt van Massief Eiken. 4-poot eiken onderstel.	Zithoogte: 45 cm Type vloer: tapijt 	Kleur: Stained dark brown (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect) -ECO Label gecertificeerd. -BIFMA getest en heeft een garantie van 10 jaar op belasting en constructie. -Gebruikt hout is FSC Gecertificeerd. -De gebruikte lakken zijn PFAS vrij.	0	30	4	0	34
S17	 	Barstoel met achterpoten in plat ovaal profiel ca. 35 x 20 mm. Voorpoten in rond staal ca. Ø20 mm. Combinatie van verschillende profielvormen binnen één frame verplicht. Overgangen tussen profielen zonder zichtbare koppelstukken. Zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Geïntegreerde voetensteun als onderdeel van het frame. Zitting visueel licht en “zwevend” in het frame gepositioneerd.	Zithoogte: 77 cm (tafelhoogte 105 cm) Type vloer: gietmarmoleum 	Rugleuning: Eiken zwarte beits Frame: Zwart Stoffering zitting: Kvadrat, Hallingdal 227 (beige/grijs) Stofgroep 3. -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	8	30	0	0	38
S18	 	Stoel met achterpoten in plat ovaal profiel ca. 35 x 20 mm. Voorpoten in rond staal ca. Ø20 mm. Combinatie van verschillende profielvormen binnen één frame verplicht. Overgangen tussen profielen zonder zichtbare koppelstukken. Zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Geïntegreerde voetensteun als onderdeel van het frame. Zitting visueel licht en “zwevend” in het frame gepositioneerd.	Zithoogte: 48 cm Type vloer: gietmarmoleum	Rugleuning: Eiken zwarte beits Stoffering zitting: Kvadrat, Hallingdal 227 (beige/grijs) Stofgroep 3. Onderstel/frame: Zwart Armleuning: geen -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	0	17	13	13	43


S19	 	Dit fauteuil verwelkomt rondingen en volumes in een klassiek ontwerp dat wordt gedefinieerd door zachte lijnen en een uitnodigende uitdrukking. Het ronde karakter van de fauteuil voegt een moderne combinatie van comfort en elegantie toe. Volledig gestoffeerd. Voorzijde en achterzijde volledig rond.	Afmeting: B 87 x H 76.5 x D 76 cm Zithoogte: 41 cm Hoogte rugleuning: 35.5 cm Gewicht: 30.5 kg Type vloer: tapijt 	Materiaal rugleuning: voorgevormd schuim met stalen binnen constructie. Materiaal zitting: PU-schuim met houten binnen constructie. Poten: polyethyleen met lage dichtheid Volledig gestoffeerd: Gabriel, Grain, kleur 61249 d. bruin (Stofgroep 2)	0	6	3	2	11
S20	 	Counterstoel met achterpoten in plat ovaal profiel ca. 35 x 20 mm. Voorpoten in rond staal ca. Ø20 mm. Combinatie van verschillende profielvormen binnen één frame verplicht. Overgangen tussen profielen zonder zichtbare koppelstukken. Zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Geïntegreerde voetensteun als onderdeel van het frame. Zitting visueel licht en “zwevend” in het frame gepositioneerd.	Zithoogte: 65 cm (tafelhoogte 95 cm) Type vloer: gietmarmoleum 	Rugleuning: Eiken zwarte beits Frame: Zwart Stoffering zitting: Kvadrat, Fiord 961 d. groen (Stofgroep 3). -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	0	14	0	0	14
S21	 	Stoel (kuip) met armleuningen, volledig gestoffeerd, zoals beeldverwachting. Een duidelijk uitgesneden, geometrische open rug, zoals beeldverwachting. Geen lijm, afneembare bekleding van de hoes, met klittenband en rits in de uitsnijding van de rugleuning. Zittingbekleding is bevestigd met een strak koord. Alle componenten kunnen volledig worden gedemonteerd om reparatie, vervanging en recycling te ondersteunen. De schaal heeft standaard meerdere gaten om 6 verschillende basisopties te bevestigen. Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar. 5-ster aluminium basis met zwenkwielen, met gasveer.	Zithoogte: 45 cm (variabel) Type vloer: tapijt	Onderstel: 5-ster aluminium basis met zwenkwielen, met gasveer, mat zwart. Stoffering zitting en rug: Kvadrat, Fiord 271 warm grijs, volledig gestoffeerd. Stofgroep 3. Armleuning: ja -EU ECOLABEL -FSC LABEL MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen. -EN 16139 – L2 – Niet-huishoudelijk zitmeubilair. -CO ₂ Product Carbon Footprints – Gebaseerd op LCA, op verzoek beschikbaar. -10 jaar garantie. -Geproduceerd in Denemarken (plastic en hout) en Polen (stoffering). -De schaal is gemaakt van minimaal 96% gerecycled plastic na consumptie, afkomstig uit Europees huishoudelijk afval.	8	37	18	12	75
S22	 	Barstoel met achterpoten in plat ovaal profiel ca. 35 x 20 mm. Voorpoten in rond staal ca. Ø20 mm. Combinatie van verschillende profielvormen binnen één frame verplicht. Overgangen tussen profielen zonder zichtbare koppelstukken. Zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Geïntegreerde voetensteun als onderdeel van het frame. Zitting visueel licht en “zwevend” in het frame gepositioneerd.	Zithoogte: 77 cm (tafelhoogte 105 cm) Type vloer: tapijt 	Rugleuning: Eiken naturel Frame: Wit, ivoor of RAL 7044 n.t.b. door architect. Stoffering zitting: Kvadrat, Hallingdal 227 (beige/grijs) Stofgroep 3. -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	0	0	0	4	4
S23	 	Stoel (kuip) met armleuningen, volledig gestoffeerd, zoals beeldverwachting. Een duidelijk uitgesneden, geometrische open rug, zoals beeldverwachting. Geen lijm, afneembare bekleding van de hoes, met klittenband en rits in de uitsnijding van de rugleuning. Zittingbekleding is bevestigd met een strak koord. Alle componenten kunnen volledig worden gedemonteerd om reparatie, vervanging en recycling te ondersteunen. De schaal heeft standaard meerdere gaten om 6 verschillende basisopties te bevestigen. Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar. 4- poot in buisvorm.	Zithoogte: 45 cm Type vloer: tapijt	Onderstel: 4-poot powder coated black Stoffering zitting en rug: Kvadrat, Fiord 271 (warm grijs), volledig gestoffeerd (Stofgroep 3). Armleuning: ja -EU ECOLABEL -FSC LABEL MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen. -EN 16139 – L2 – Niet-huishoudelijk zitmeubilair. -CO ₂ Product Carbon Footprints – Gebaseerd op LCA, op verzoek beschikbaar. -10 jaar garantie. -Geproduceerd in Denemarken (plastic en hout) en Polen (stoffering). -De schaal is gemaakt van minimaal 96% gerecycled plastic na consumptie, afkomstig uit Europees huishoudelijk afval.	0	32	0	0	32
S24	 	Barstoel met achterpoten in plat ovaal profiel ca. 35 x 20 mm. Voorpoten in rond staal ca. Ø20 mm. Combinatie van verschillende profielvormen binnen één frame verplicht. Overgangen tussen profielen zonder zichtbare koppelstukken. Zitting half-plat ovale vorm, voorzijde afgerond. Rug los van zitting (geen kuip) en licht gebogen. Geïntegreerde voetensteun als onderdeel van het frame. Zitting visueel licht en “zwevend” in het frame gepositioneerd.	Zithoogte: 77 cm (tafelhoogte 105 cm) Type vloer: tapijt 	Rugleuning: Eiken zwarte beits Frame: Zwart Stoffering zitting: Kvadrat, Re-Wool 377 (d. rood) Stofgroep 3. -Toepassing van biobased schuim (minimaal deels plantaardig).	0	1	3	4	8



S25		De stoel heeft een tijdloze, minimalistische uitstraling en is geschikt voor gebruik aan overleg- en projecttafels. De stoel is uitgevoerd met een middelhoge, licht gebogen rugleuning die ergonomische ondersteuning biedt aan de onderrug en het midden van de rug. De zitting en rug vormen optisch één geheel met zachte, afgeronde lijnen en een slanke vormgeving. Met dichte gestoffeerde armleuningen die recht zijn, zoals beeldverwachting. De kuip is volledig gestoffeerd met hoogwaardige projectstoffer, geschikt voor intensief professioneel gebruik (minimaal 100.000 Martindale), waarbij de stoffering strak aansluit op de vorm van de kuip. De zitting is comfortabel en geschikt voor langdurig gebruik tijdens vergaderingen en werkzaamheden.	Zithoogte: 45 cm Totale hoogte: 96 cm Totale diepte: 71 cm Type vloer: tapijt	Onderstel: 5-ster onderstel powder coated black (in hoogte verstelbaar) Stoffering zitting en rug: Volledig gestoffeerd in Kvadrat, Tonica kleur 383, volledig gestoffeerd. Armleuning: ja -Eco Passport moet aanwezig zijn	47	0	0	0	47
S26		De stoel is geschikt voor gebruik als vergader-, overleg- en bezoekersstoel in een representatieve hoogwaardige ruimte. De stoel biedt een hoog zitcomfort bij lang gebruik en heeft een tijdloze, hoogwaardige uitstraling. Stoel met een slanke, eigentijdse vormgeving en een rustige, minimalistische uitstraling. Kuipvormige zitting en rugleuning vormen één vloeiend geheel met zachte, afgeronde contouren. Volledig gestoffeerde zitschaal zonder zichtbare armleuningen. De stoffering sluit strak aan op de vorm van de schaal en kent een hoogwaardige afwerking met minimale zichtbare naden. Kuip heeft een kleine spleet opening van de zitting naar de rug. Onderstel uitgevoerd als doorlopend sledeframe met een ranke, lichte uitstraling.	Zithoogte: 45 cm Totale hoogte: 81 cm Totale diepte: 54 cm Type vloer: tapijt	Onderstel: Slede onderstel coated black (in hoogte verstelbaar) Stoffering zitting en rug: Volledig gestoffeerd in Kvadrat, Hallingdal, kleur n.t.b. (zwart), volledig gestoffeerd. Armleuning: nee	48	0	0	0	48
Banken									
B01		Bank met armleuningen. De zitelementen hebben een uitnodigende, representatieve en tijdloze uitstraling. Vormtaal is zacht en afgerond, met vloeiende overgangen tussen zitting, rug en armleuningen. Het onderstel is rank en terugliggend ten opzichte van het zitvolume. De zit dient als comfortabel en ondersteunend te worden ervaren bij zowel kort als langer gebruik. Rugkussens dienen voldoende ondersteuning te bieden in de onderrug en een ontspannen zithouding te faciliteren. Kussens (zitting en rug) dienen een zachte, maar vormvaste opbouw te hebben. Onderstel uitgevoerd in gegoten aluminium (4-poot) met een hoogwaardige afwerking. De voorste 2 poten steken door naar boven tot armleuning. Zitting opgebouwd uit hoogwaardige schuimen of gelijkwaardige materialen, met langdurig vormbehoud. Rugkussens bij voorkeur los of semi-los, voor comfort en onderhoudsgemak.	Zithoogte: 45 cm Breedte: 261 cm Minimale zitdiepte: ≥ 60 cm Type vloer: tapijt	Kleur onderstel: zwart Stoffering: Kvadrat, Fiord 961 d. groen (Stofcategorie DD) -De constructie dient geschikt te zijn voor intensief gebruik en langdurige belasting zonder kwaliteitsverlies. -Garantie op frame/constructie: 10 jaar. -Zitelementen dienen modulair of demontabel te zijn waar mogelijk (transport en onderhoud). -Onderdelen zoals stoffering, kussens of hoezen dienen vervangbaar te zijn. -Materialen bij voorkeur voorzien van relevante duurzaamheidskeurmerken – Eco paspoorten/ Co2 uitstoot. -Product dient ontworpen te zijn met oog op lange levensduur en hergebruik.	2	1	0	0	3

B02			Bank met armleuningen. De zitelementen hebben een uitnodigende, representatieve en tijdloze uitstraling. Vormtaal is zacht en afgerond, met vloeiende overgangen tussen zitting, rug en armleuningen. Het onderstel is rank en terugliggend ten opzichte van het zitvolume. De zit dient als comfortabel en ondersteunend te worden ervaren bij zowel kort als langer gebruik. Rugkussens dienen voldoende ondersteuning te bieden in de onderrug en een ontspannen zithouding te faciliteren. Kussens (zitting en rug) dienen een zachte, maar vormvaste opbouw te hebben. Onderstel uitgevoerd in gegoten aluminium (4-poot) met een hoogwaardige afwerking. De voorste 2 poten steken door naar boven tot armleuning. Zitting opgebouwd uit hoogwaardige schuimen of gelijkwaardige materialen, met langdurig vormbehoud. Rugkussens bij voorkeur los of semi-los, voor comfort en onderhoudsgemak.	Zithoogte: 45 cm Breedte: 225 cm Minimale zitdiepte: ≥ 60 cm Type vloer: tapijt	Kleur onderstel: zwart Stoffering: Kvadrat, Fiord 271 warm grijs (Stofcategorie DD) -De constructie dient geschikt te zijn voor intensief gebruik en langdurige belasting zonder kwaliteitsverlies. -Garantie op frame/constructie: 10 jaar. -Zitelementen dienen modulair of demontabel te zijn waar mogelijk (transport en onderhoud). -Onderdelen zoals stoffering, kussens of hoezen dienen vervangbaar te zijn. -Materialen bij voorkeur voorzien van relevante duurzaamheidskeurmerken – Eco paspoorten/ Co2 uitstoot. -Product dient ontworpen te zijn met oog op lange levensduur en hergebruik.	0	2	1	0	3
B03			Bank met armleuningen. De zitelementen hebben een uitnodigende, representatieve en tijdloze uitstraling. Vormtaal is zacht en afgerond, met vloeiende overgangen tussen zitting, rug en armleuningen. Het onderstel is rank en terugliggend ten opzichte van het zitvolume. De zit dient als comfortabel en ondersteunend te worden ervaren bij zowel kort als langer gebruik. Rugkussens dienen voldoende ondersteuning te bieden in de onderrug en een ontspannen zithouding te faciliteren. Kussens (zitting en rug) dienen een zachte, maar vormvaste opbouw te hebben. Onderstel uitgevoerd in gegoten aluminium (4-poot) met een hoogwaardige afwerking. De voorste 2 poten steken door naar boven tot armleuning. Zitting opgebouwd uit hoogwaardige schuimen of gelijkwaardige materialen, met langdurig vormbehoud. Rugkussens bij voorkeur los of semi-los, voor comfort en onderhoudsgemak.	Zithoogte: 45 cm Breedte: 215 cm Minimale zitdiepte: ≥ 60 cm Type vloer: tapijt	Kleur onderstel: zwart Stoffering: Kvadrat, Fiord 271 warm grijs (Stofcategorie DD) -De constructie dient geschikt te zijn voor intensief gebruik en langdurige belasting zonder kwaliteitsverlies. -Garantie op frame/constructie: 10 jaar. -Zitelementen dienen modulair of demontabel te zijn waar mogelijk (transport en onderhoud). -Onderdelen zoals stoffering, kussens of hoezen dienen vervangbaar te zijn. -Materialen bij voorkeur voorzien van relevante duurzaamheidskeurmerken – Eco paspoorten/ Co2 uitstoot. -Product dient ontworpen te zijn met oog op lange levensduur en hergebruik. (E)	0	1	0	0	1
B04			Bank met armleuningen. De zitelementen hebben een uitnodigende, representatieve en tijdloze uitstraling. Vormtaal is zacht en afgerond, met vloeiende overgangen tussen zitting, rug en armleuningen. Het onderstel is rank en terugliggend ten opzichte van het zitvolume. De zit dient als comfortabel en ondersteunend te worden ervaren bij zowel kort als langer gebruik. Rugkussens dienen voldoende ondersteuning te bieden in de onderrug en een ontspannen zithouding te faciliteren. Kussens (zitting en rug) dienen een zachte, maar vormvaste opbouw te hebben. Onderstel uitgevoerd in gegoten aluminium (4-poot) met een hoogwaardige afwerking. De voorste 2 poten steken door naar boven tot armleuning. Zitting opgebouwd uit hoogwaardige schuimen of gelijkwaardige materialen, met langdurig vormbehoud. Rugkussens bij voorkeur los of semi-los, voor comfort en onderhoudsgemak.	Zithoogte: 45 cm Breedte: 215 cm Minimale zitdiepte: ≥ 60 Type vloer: tapijt	Kleur onderstel: zwart Stoffering: Kvadrat, Fiord 961 d. groen (Stofcategorie DD) -De constructie dient geschikt te zijn voor intensief gebruik en langdurige belasting zonder kwaliteitsverlies. -Garantie op frame/constructie: 10 jaar. -Zitelementen dienen modulair of demontabel te zijn waar mogelijk (transport en onderhoud). -Onderdelen zoals stoffering, kussens of hoezen dienen vervangbaar te zijn. -Materialen bij voorkeur voorzien van relevante duurzaamheidskeurmerken – Eco paspoorten/ Co2 uitstoot. -Product dient ontworpen te zijn met oog op lange levensduur en hergebruik.	0	0	0	2	2
B05			Een volledig gestoffeerde tweezits loungebank, geschikt voor toepassing in een professionele hoogwaardige omgeving. De bank is geschikt voor intensief projectmatig gebruik en combineert een hoog zitcomfort met een eigentijdse, tijdloze vormgeving. Bank mag niet te diep zijn. Geschikt voor een bruidspaar. Bank met volledig ronde vormen zoals beeldverwachting.	Zithoogte: 41 cm Totale hoogte: 77 cm Breedte: 250 cm Minimale zitdiepte: ≥ 60 Type vloer: tapijt	Kleur onderstel: n.v.t. Stoffering: Stoffering n.t.b. (Stofcategorie DD)	1	0	0	0	1

TAFELS									
Code	Beeldverwachting	Product	Specificaties	Materialen	Aantal				
Tafels					BG	V1	V2	V3	Totaal

T01			Kolomvoet tafel voorzien van rond blad en ronde voet. Kolom is staal en de kolomvoet gemaakt van 97% gerecycled Aluminium. Kolomvoet is standaard voorzien van glijders. Op de kolomvoet zit aan de rand een profilering, wat de tafel een extra designaspect geeft. Blad is gemaakt van MDF of Massief eiken en standaard voorzien van een verjongde rand met in gefreesde greep aan onderzijde.	Afmeting: D 95 cm x H 73 cm 	Blad: Zwart Fenix Onderstel: Mat zwart (fijnstructuur) -Voldoet aan EN 15372-L2 & -L3 Furniture.	0	0	2	2	4
T02			Vierkante hoge aanlandtafel met kolompoot rond. Vierkant maatwerk blad met licht afgeronde hoeken.	Afmeting: L 70 x D 70 x H 73 cm Dikte blad: 20 mm Afronding blad: 3 x 3 cm	Blad: Forezzo Bianco Mono - London Plane + behandeld met transparante matte componenten lak ter bescherming. Afgewerkt met kops multiplex kantenband. Onderstel kolompoot rond: RAL 7044 fijnstructuur poedercoat.	0	3	0	0	3
T03			Eiken tafel rechthoekig, massief eiken, dichte wangen poot eiken die iets naar binnen zijn geplaatst, zoals beeldverwachting. Scandinavisch design.	Vorm: Rechthoek Onderstel: Dichte wangen terugliggend. Bladdikte: 40 mm Afmeting: L 350 x D 120 x H 76 cm Accessoires: Inbouw Cable Cubby Bachmann Coni kleur zwart. Kabels netjes weggewerkt, strak tegen binnenkant van poten laten lopen.	Blad: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Poot: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld	0	1	0	0	1
T04			Eiken tafel rechthoekig, massief eiken, dichte wangen poot eiken die iets naar binnen zijn geplaatst, zoals beeldverwachting. Scandinavisch design.	Vorm: Rechthoek Onderstel: Dichte wangen terugliggend. Bladdikte: 40 mm Afmeting: L 300 x D 120 x H 76 cm Accessoires: Inbouw Cable Cubby Bachmann Coni kleur zwart. Kabels netjes weggewerkt, strak tegen binnenkant van poten laten lopen.	Blad: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Poot: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld	2	0	1	1	4
T06			Rechthoekige tafel eiken massief met afgeronde hoeken. 4-poot in massief eiken die in een ronding naar elkaar toe lopen, zoals de beeldverwachting.	Afmeting: L 260 x D 90 x H 75 cm ruimte tussen poten: 185 cm 	Materiaal: 1101 Oak white - Massief geborsteld Extra: 1x EVOLine One Spot - Stopcontact CM15. Staal aanleveren ter goedkeuring aan architect. Afwerking: Projectlak mat transparant	1	0	0	0	1
T07			Hoge aanlandtafel. Het topblad bestaat uit twee delen die in het midden 1,5 cm van elkaar zijn gemonteerd. Hierdoor ontstaat een sleuf in het midden van de het blad waarin verschillende functies kunnen worden gemonteerd. De functies die kunnen worden gemonteerd zijn een verlichtingsrail, losse verlichtingsarmaturen, een derde niveau, poweroutlets en scheidingspanelen. De tafel zelf is gemaakt van massief eiken en uitgevoerd in zwarte beits. Standaard voorzien van (vilt)glijders. Voorzien van een aluminium verstevigingsbalk tussen de poten. Deze is uitgevoerd in zwart en gemaakt van 100% gerecycled aluminium.	Afmeting: L 240 x D 110 x H 105 cm	Materiaal: Oak veneer / oak Afwerking: Projectlak mat transparant -Tafelsysteem is FSC gecertificeerd -ANSI/BIFMA X5.5-2014 getest. -EN 15372:2016-L3	1	0	0	0	1
T08			Bijzettafel. Het tafelblad van het bijzettafeltje is rond, gemaakt van massief hout met een afgeschuinde rand. De basis van het bijzettafeltje is van gemodelleerd eiken fineer. De afwerking van het hout is gelakt met watergedragen lak. 18 mm dik massief eiken hout met afgeschuinde/verjongde rand. Lichtgewicht en makkelijk te verplaatsen.	Afmeting: D 60 cm Hoogte: H 39 cm	Materiaal: Black water-based lacquered solid oak (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect). -10 jaar garantie. -LAND VAN OORSPRONG Letland. -EN TEST EN 12521. -FSC-ETIKET MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen.	2	0	0	0	2
T09			Salontafel afgewerkt met opstaande rand om het tafelblad. De opstaande rand is niet geheel gesloten en voorzien van één opening. Tafel is gemaakt van multiplex en afgewerkt in essen fineer.	Afmeting: D 60 x H 39 cm	Materiaal: Water-based lacquered solid oak, kleur n.t.b. -FSC Gecertificeerd. -GreenTag GreenRate Level C.	0	2	3	0	5

T10			Bijzettafel. Het tafelblad van het bijzettafeltje is rond, gemaakt van massief hout met een afgeschuinde rand. De basis van het bijzettafeltje is van gemodelleerd eiken fineer. De afwerking van het hout is gelakt met watergedragen lak. 18 mm dik massief eiken hout met afgeschuinde/verjongde rand. Lichtgewicht en makkelijk te verplaatsen.	Afmeting: D 45 cm Hoogte: 49 cm	Materiaal: Black water-based lacquered solid oak (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect). -10 jaar garantie. -LAND VAN OORSPRONG Letland. -EN TEST EN 12521. -FSC-ETIKET MIX 70% – Gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere gecontroleerde materialen.	2	2	7	6	17
T12			Vierkante aanlandtafel met kolompoot rond. Vierkant maatwerk blad met licht afgeronde hoeken.	Afmeting: L 70 x D 70 x H 73 cm Bladdikte: 20 mm Afronding blad: 3 x3 cm	Blad: Foresso Bianco Mono - London Plane + behandeld met transparante matte componenten lak ter bescherming. Afgewerkt met kops multiplex kantenband. Onderstel kolompoot rond: RAL 9005 fijnstructuur poedercoat.	0	0	5	5	10
T13			Massief ronde eiken tafel met rond onderstel met een opening aan 2 zijden in massief eiken met ronde elementen, zoals de beeldverwachting.	Vorm: Rond Onderstel: Rond Bladdikte: 40 mm Afmeting: D130 x H 76 cm	Blad: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Poot: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld.	0	3	0	0	3
T14			Massief ronde eiken tafel met rond onderstel met een opening aan 2 zijden in massief eiken met ronde elementen, zoals de beeldverwachting.	Vorm: Rond Onderstel: Rond Bladdikte: 40 mm Afmeting: D 130 x H 76 cm	Blad: "Nieuw eiken", kleur Winter, Walnut, Mud, Black Smoke Intense, Black Smoke Light of Walnut (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Kleur aanpassen identiek aan stoel S16. Poot: "Nieuw eiken", kleur Winter, Walnut, Mud, Black Smoke Intense, Black Smoke Light of Walnut (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Kleur aanpassen identiek aan stoel S16. Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld.	0	6	0	0	6
T15			Capsule (halve cirkel) vorm tafel in massief eiken, met dichte wangen in ronding in massief eiken die terug liggen t.o.v. het blad en rondingen aan de buitenzijde hebben.	Blad: Capsule/halve cirkel vorm. Poot type: Dichte wangen die half rond staan zoals beeldverwachting. Hoever de dichte wangen naar binnen staan in overleg met architect. Afmeting: L 240 x D 90 x H 105 cm (let op, hoge tafel) Accessoires: Kabelbak 3 sockets + deksel + framedock - COMPLEET. Inbouw Cable Cubby Bachmann Coni kleur zwart. Kabels netjes weggewerkt, strak tegen binnenkant van poten laten lopen.	Blad: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Poot: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld.	0	1	0	0	1
T16			Capsule (halve cirkel) vorm tafel in massief eiken, met dichte wangen in ronding in massief eiken die terug liggen t.o.v. het blad en rondingen aan de buitenzijde hebben.	Blad: Capsule/halve cirkel vorm. Poot type: Dichte wangen die half rond staan zoals beeldverwachting. Hoever de dichte wangen naar binnen staan in overleg met architect. Afmeting: L 240 x D 90 x H 75 cm Accessoires: Kabelbak 3 sockets + deksel + framedock - COMPLEET. Inbouw Cable Cubby Bachmann Coni kleur zwart. Kabels netjes weggewerkt, strak tegen binnenkant van poten laten lopen.	Blad: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Poot: "Nieuw eiken", kleur Silk White of Ultra matte lak (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld.	0	5	2	0	7
T17			Capsule (halve cirkel) vorm tafel in massief eiken, met dichte wangen in ronding in massief eiken die terug liggen t.o.v. het blad en rondingen aan de buitenzijde hebben.	Blad: Capsule/halve cirkel vorm. Poot type: Dichte wangen die half rond staan zoals beeldverwachting. Hoever de dichte wangen naar binnen staan in overleg met architect. Afmeting: L 240 x D 120 x H 75 cm Accessoires: Kabelbak 3 sockets + deksel + framedock - COMPLEET. Inbouw Cable Cubby Bachmann Coni kleur zwart. Kabels netjes weggewerkt, strak tegen binnenkant van poten laten lopen.	Blad: "Nieuw eiken", kleur Winter, Walnut, Mud, Black Smoke Intense, Black Smoke Light of Walnut (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Kleur aanpassen identiek aan stoel S16. Poot: "Nieuw eiken", kleur Winter, Walnut, Mud, Black Smoke Intense, Black Smoke Light of Walnut (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Kleur aanpassen identiek aan stoel S16. Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld.	0	0	1	1	2
T18			Kolomvoet bijzettafel voorzien van rond blad en ronde voet. Kolom is staal en de kolomvoet gemaakt van 97% gerecycled Aluminium. Kolomvoet is standaard voorzien van glijders. Op de kolomvoet zit aan de rand een profilering, wat de tafel een extra designaspect geeft. Blad is gemaakt van MDF of Massief eiken en standaard voorzien van een verjongde rand met in gefreesde greep aan onderzijde.	Afmeting: D 41 x H 48 cm 	Blad: Zwart Fenix Onderstel: Mat zwart fijnstructuur -Voldoet aan EN 15372-L2 & -L3 Furniture.	0	3	2	2	7

T19			Bijzettafel met een ovaal verjongd blad (34 x 56,2 cm.) en met platte voetplaat. Door de platte voetplaat is de tafel onder een bank te schuiven. De metalen voet is gepoedercoat in zwart. Blad is gemaakt van Massief Eiken of gelakt MDF al dan niet afgewerkt met een HPL of Desktop bladbedekking.		Afmeting: H 73,5 cm (hoogte geschikt voor laptop aan een bank??) Kleur poot: mat zwart Kleur blad: zwart -Normering EN 15372-L2 & L3 Furniture.	3	5	1	2	11
T20			4-poot congrestafel, De elegante structuur van de tafels, volledig gemaakt van aluminium, bepaalt de esthetiek van deze collectie die minimalisme, lichtheid en stevigheid combineert. Bekabeling van Cable Cubby moet volledig uit het zicht en door poot heenlopen.	Afmeting: L 160 x D 80 x H 75 cm Accessoires: Inbouw Cable Cubby Bachmann Coni kleur zwart. Kabeldoorvoer door poten en niet zichtbaar.	Onderstel: mat zwart fijnstructuur Blad: Unilin, OH915/V2A, Master Oak Light Natural -de gebruikte materialen 100% recyclebaar en kunnen de tafels eenvoudig worden gedemonteerd om een correcte recycling aan het einde van hun levensduur mogelijk te maken.	0	29	0	0	29
T21			Vierkante hoge aanlandtafel met kolompoot rond. Vierkant maatwerk blad met licht afgeronde hoeken.	Afmeting: L 80 x D 80 x H 105 cm (let op, hoge tafel) Afronding blad: 3 x3 cm Bladdikte: 20 mm	Blad: Foresso Bianco Mono - London Plane + behandeld met transparante matte componenten lak ter bescherming. Afgewerkt met kops multiplex kantenband. Onderstel kolompoot rond: RAL 7044 fijnstructuur poedercoat.	0	2	0	0	2
T22			Rechthoekige hoge aanlandtafel met 2 kolompoten rond. Rechthoekig maatwerk blad met licht afgeronde hoeken.	Afmeting: L 180 x D 80 x H 105 cm (let op, hoge tafel) Bladdikte: 20 mm Afronding blad: 3 x3 cm	Blad: Foresso Bianco Mono - London Plane + behandeld met transparante matte componenten lak ter bescherming. Afgewerkt met kops multiplex kantenband. Onderstel: RAL 7044 fijnstructuur poedercoat.	0	2	0	0	2
T23			Vierkante hoge aanlandtafel met kolompoot rond. Vierkant maatwerk blad met licht afgeronde hoeken.	Afmeting: L 70 x D 70 x H 105 cm (let op, hoge tafel) Bladdikte: 20 mm Afronding blad: 3 x3 cm	Blad: Foresso Bianco Mono - London Plane + behandeld met transparante matte componenten lak ter bescherming. Afgewerkt met kops multiplex kantenband. Onderstel: RAL 7044 fijnstructuur poedercoat.	0	0	0	4	4
T24			Kolomvoet tafel voorzien van vierkant blad met afgeronde hoeken en ronde voet. Kolom is staal en de kolomvoet gemaakt van 97% gerecycled Aluminium. Kolomvoet is standaard voorzien van glijders. Op de kolomvoet zit aan de rand een profilering, wat de tafel een extra designaspect geeft. Blad is gemaakt van MDF of Massief eiken en standaard voorzien van een verjongde rand met in gefreesde greep aan onderzijde.	Afmeting: D 70 x B 70 x H 73 cm Vierkant met afgeronde hoeken.	Blad: Zwart Fenix Onderstel: Mat zwart fijnstructuur -Voldoet aan EN 15372-L2 & -L3 Furniture.	0	0	2	0	2
T25			Rechthoekige conferentietafel in eiken fineer, met eiken poten. Hoeken zijn licht afgerond.	Afmeting: L 480 x D 150 x H 75 cm Accessoires: Kabelbak 3 sockets + deksel + framedock - COMPLEET 	Materiaal blad: Eiken Fineer Kleur: Oak White (27) (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect) Onderstel: Oak White massief, hetzelfde als het blad. Afwerking: Projectlak mat transparant	0	2	0	0	2
T26			Massief ronde eiken tafel met rond onderstel met een opening aan 2 zijden in massief eiken met ronde elementen, zoals de beeldverwachting.	Vorm: Rond Onderstel: Rond Bladdikte: 40 mm Afmeting: D 110 x H 76 cm	Blad: "Nieuw eiken", kleur Winter, Walnut, Mud, Black Smoke Intense, Black Smoke Light of Walnut (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Kleur aanpassen identiek aan stoel S16. Poot: "Nieuw eiken", kleur Winter, Walnut, Mud, Black Smoke Intense, Black Smoke Light of Walnut (stalen aanleveren ter goedkeuring aan architect). Kleur aanpassen identiek aan stoel S16. Afwerking: Projectlak mat transparant en hout Geborsteld.	0	0	1	0	1

OVERIG				
Code	Beeldverwachting	Product	Specificaties	Materialen
Kapstok				
Aantal				
BG	V1	V1	V1	Totaal

O-01	 	Wandkapstok in eiken, met 4 eiken haakjes. Rechte vorm met 2 afgeronde hoeken, zoals beeldverwachting.	Afmeting: (b) 50 x (d) 11 x (h) 8 cm	Materiaal: Eiken fineer Kleur: donker Eiken (staal aanleveren ter goedkeuring aan architect)	0	4	0	0	4
------	---	--	--	--	---	---	---	---	---