





Werkplekinrichting VHL									
Project 22061	Datum: 23 juli 2026	Status: BV	Referentie: MK/JV						

WERKPLEKKEN									
Code	Beeldverwachting	Product	Specificaties	Materialen	Aantal				
WERKPLEKKEN					BG	V1	V2	V3	Totaal
W01A		Duo werkplek, hergebruik uit voorraad gemeente. Bedrag opgenomen om bureau te reinigen en technisch te controleren.	Nu in hergebruik Nieuw akoestisch tussenschot: (hoogte 1080mm van vloer) volledig gestoffeerd en constructie/frame niet zichtbaar. Dikte 30mm gevuld met circulaire akoestische vulling.	Voorzien van nieuw gestoffeerd schot: Gabriel, Step Melange 61286 (warm beige). Blad: Wit Onderstel: RAL 9010 Breedte: 1800 mm	0	1	2	6	9
W01		DUO werkplek met twee bureaus, zit-zit, met dichte wangpoten en gestoffeerd akoestisch tussenschot.	Akoestisch tussenschot: (hoogte 1080mm van vloer) volledig gestoffeerd en constructie/frame niet zichtbaar. Dikte 30mm gevuld met circulaire akoestische vulling. Wangenonderstel afmeting: 5,4 cm dik, 56 cm hoog, 80 cm breed. Afmeting enkele werkplek: 1600 x 800 mm. Instelbaarheid: zit-zit, elektrisch in hoogte verstelbaar, hoogteafstand afleesbaar op display onder blad. Type beeldschermarm: dubbele beeldschermen. Leverancier dient ten minste 100 mm vrij te houden onder het blad waar de beeldschermarm wordt gemonteerd tbv de klem van deze arm. Normen: Werkplek dient aan NPR1813, NEN-EN 572-2 en NEN-EN 571-1 te voldoen. Aandachtspunten: aantallen zijn werkplekken, 1 duobureau heeft 2 werkplekken. Kabelmanagement bureaus (onderzijde bureau): Bureau dient aan de onderzijde over de gehele lengte te zijn voorzien van een metalen kabelgoot. In de kabelgoot is een gecertificeerd verlengsnoer aanwezig, met 8 stopcontacten. De kabelgoot is vast gemonteerd aan het bureau, maar is eenvoudig te demonteren/open te klappen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het aansluiten van stroomstekkers. Het verlengsnoer heeft één toevoerkabel voor 230V, met een lengte van 10 meter. Daarnaast dient inschrijver 1x UTP CAT6A (inclusief certificering volgens ISO/IEC 11801 klasse EA) met een lengte van 10 meter te leveren. Inschrijver zorgt voor het bundelen van de 230V kabel met de UTP-kabel in één Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur antraciet/grijs. Kabelmanagement bureaus (bovenzijde bureau): Inschrijver levert en bevestigt een “klembare” stroomvoorziening aan de bovenzijde van het bureaublad. De stroomvoorziening aan de bovenzijde wordt gevoed, door één van de 8 stopcontacten aan de onderzijde van het bureau. De stroomvoorziening is voorzien van 1x 230V aansluiting en 1x USB-C (minimaal 30Watt), een 2-in-1 stroomvoorziening. Om de kabels van de monitor(en) weg te werken, levert inschrijver een Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur zwart, met een lengte van 1,5 meter. De Cable-Eater moet een dikte hebben, voor 2x 230V, 2x HDMI, 2x USB en 2x AUX 3,5mm. Er wordt één Cable-Eater gebruikt voor het doorvoeren van zojuist genoemde kabels.	Stoffering schot: Gabriel, Step Melange 61286 (warm beige) Blad: wit, melamine 20 mm met LaserTec randafwerking (passend bij RAL 9010) Kleur onderstel: RAL 9010 mat Kenmerken: gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal.	9	10	46	27	92
W02		DUO werkplek met twee bureaus, zit-zit, met dichte wangpoten en gestoffeerd akoestisch tussenschot.	Akoestisch tussenschot: (hoogte 1080mm van vloer) volledig gestoffeerd en constructie/frame niet zichtbaar. Dikte 30mm gevuld met circulaire akoestische vulling. Wangenonderstel afmeting: 5,4 cm dik, 56 cm hoog, 80 cm breed. Afmeting enkele werkplek: 1400 x 800 mm. Instelbaarheid: zit-zit, elektrisch in hoogte verstelbaar, hoogteafstand afleesbaar op display onder blad. Type beeldschermarm: dubbele beeldschermen. Leverancier dient ten minste 100 mm vrij te houden onder het blad waar de beeldschermarm wordt gemonteerd tbv de klem van deze arm. Normen: Werkplek dient aan NPR1813, NEN-EN 572-2 en NEN-EN 571-1 te voldoen. Aandachtspunten: aantallen zijn werkplekken, 1 duobureau heeft 2 werkplekken.	Stoffering schot: Gabriel, Step Melange 61286 (warm beige) Blad: wit, melamine 20 mm met LaserTec randafwerking (passend bij RAL9010) Kleur onderstel: RAL 9010 mat Kenmerken: gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal.	0	0	0	4	4

			Kabelmanagement bureaus (onderzijde bureau): Bureau dient aan de onderzijde over de gehele lengte te zijn voorzien van een metalen kabelgoot. In de kabelgoot is een gecertificeerd verlengsnoer aanwezig, met 8 stopcontacten. De kabelgoot is vast gemonteerd aan het bureau, maar is eenvoudig te demonteren/open te klappen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het aansluiten van stroomstekkers. Het verlengsnoer heeft één toevoerkabel voor 230V, met een lengte van 10 meter. Daarnaast dient inschrijver 1x UTP CAT6A (inclusief certificering volgens ISO/IEC 11801 klasse EA) met een lengte van 10 meter te leveren. Inschrijver zorgt voor het bundelen van de 230V kabel met de UTP-kabel in één Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur antraciet/grijs. Kabelmanagement bureaus (bovenzijde bureau): Inschrijver levert en bevestigt een “klembare” stroomvoorziening aan de bovenzijde van het bureaublad. De stroomvoorziening aan de bovenzijde wordt gevoed, door één van de 8 stopcontacten aan de onderzijde van het bureau. De stroomvoorziening is voorzien van 1x 230V aansluiting en 1x USB-C (minimaal 30Watt), een 2-in-1 stroomvoorziening. Om de kabels van de monitor(en) weg te werken, levert inschrijver een Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur zwart, met een lengte van 1,5 meter. De Cable-Eater moet een dikte hebben, voor 2x 230V, 2x HDMI, 2x USB en 2x AUX 3,5mm. Er wordt één Cable-Eater gebruikt voor het doorvoeren van zojuist genoemde kabels.						
W03A	 	Enkele werkplek, hergebruik uit voorraad gemeente. Bedrag opgenomen om bureau te reinigen en technisch te controleren.	Nu in hergebruik Aandachtspunt: werkplekken die niet tegen een wand of kast komen te staan, dus los in de ruimte, dienen voorzien te worden van schaamschot in kleur van blad. Indien bureau op kop van Duo bureau staat dient de breedte aangepast te worden naar een aansluitende maat.	Blad: Wit Ondertsel: RAL 9010 Breedte: 1800 mm	0	1	6	7	14
W03	 	Enkele werkplek, zit-zit, met dichte wangpoten.	Wangenonderstel afmeting: 5,4 cm dik, 56 cm hoog, 80 cm breed. Afmeting werkplek: 1600 x 800 mm. Instelbaarheid: zit-zit, electrisch in hoogte verstelbaar, hoogteafstand afleesbaar op display onder blad. Type beeldschermarm: dubbele beeldschermen. Leverancier dient ten minste 100 mm vrij te houden onder het blad waar de beeldschermarm wordt gemonteerd tbv de klem van deze arm. Normen: Werkplek dient aan NPR1813, NEN-EN 572-2 en NEN-EN 571 -1 te voldoen. Aandachtspunt: werkplekken die niet tegen een wand of kast komen te staan, dus los in de ruimte, dienen voorzien te worden van schaamschot in kleur van blad. Indien bureau op kop van Duo bureau staat doet de breedte aangepast te worden naar een aansluitende maat. Kabelmanagement bureaus (onderzijde bureau): Bureau dient aan de onderzijde over de gehele lengte te zijn voorzien van een metalen kabelgoot. In de kabelgoot is een gecertificeerd verlengsnoer aanwezig, met 8 stopcontacten. De kabelgoot is vast gemonteerd aan het bureau, maar is eenvoudig te demonteren/open te klappen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het aansluiten van stroomstekkers. Het verlengsnoer heeft één toevoerkabel voor 230V, met een lengte van 10 meter. Daarnaast dient inschrijver 1x UTP CAT6A (inclusief certificering volgens ISO/IEC 11801 klasse EA) met een lengte van 10 meter te leveren. Inschrijver zorgt voor het bundelen van de 230V kabel met de UTP-kabel in één Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur antraciet/grijs. Kabelmanagement bureaus (bovenzijde bureau): Inschrijver levert en bevestigt een “klembare” stroomvoorziening aan de bovenzijde van het bureaublad. De stroomvoorziening aan de bovenzijde wordt gevoed, door één van de 8 stopcontacten aan de onderzijde van het bureau. De stroomvoorziening is voorzien van 1x 230V aansluiting en 1x USB-C (minimaal 30Watt), een 2-in-1 stroomvoorziening. Om de kabels van de monitor(en) weg te werken, levert inschrijver een Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur zwart, met een lengte van 1,5 meter. De Cable-Eater moet een dikte hebben, voor 2x 230V, 2x HDMI, 2x USB en 2x AUX 3,5mm. Er wordt één Cable-Eater gebruikt voor het doorvoeren van zojuist genoemde kabels.	Blad: wit, melamine 20 mm met LaserTec randafwerking (passend bij RAL9010) Kleur onderstel: RAL 9010 mat Kenmerken: gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal.	4	2	2	5	13
W04	 	Schuifdeurkast met akoestische geperforeerde deuren (zoals beeldverwachting), met slot	Afmeting: B 180 x D 47 x H 83 cm Met legplanken: met 2 x 2 legborden. Akoestische vulling: bestaat minimaal uit 77% uit gerecycled textielafval Type perforatie deuren: mini perforatie. Positie slot: op voorliggende deur, met 2 sleutels.	Lakkleuren: Wit mat, identieke kleur aan bureaus. Materiaal kast: staal Materiaal bovenblad: staal	4	2	10	4	20

W05	 	Bureaustoel door gemeente zelf voor te schrijven.	Merk en type: identiek aan recent nieuw gekochte bureaustoelen.	Kleur: volledig zwart Stoffering: identiek aan huidige bureaustoelen, kleur zwart, 100.000 martindale.	7	28	103	86	224
W07	 	DUO werkplek met twee bureaus, zit-zit, met dichte wangpoten ZONDER gestoffeerd akoestisch tussenschot.	Wangenonderstel afmeting: 5,4 cm dik, 56 cm hoog, 80 cm breed. Afmeting enkele werkplek: 1600 x 800 mm. Instelbaarheid: zit-zit, electrisch in hoogte verstelbaar, hoogteafstand afleesbaar op display onder blad. Type beeldschermarm: dubbele beeldschermen. Leverancier dient ten minste 100 mm vrij te houden onder het blad waar de beeldschermarm wordt gemonteerd tbv de klem van deze arm. Normen: Werkplek dient aan NPR1813, NEN-EN 572-2 en NEN-EN 571-1 te voldoen. Aandachtspunten: aantallen zijn werkplekken, 1 duobureau heeft 2 werkplekken. Kabelmanagement bureaus (onderzijde bureau): Bureau dient aan de onderzijde over de gehele lengte te zijn voorzien van een metalen kabelgoot. In de kabelgoot is een gecertificeerd verlengsnoer aanwezig, met 8 stopcontacten. De kabelgoot is vast gemonteerd aan het bureau, maar is eenvoudig te demonteren/open te klappen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het aansluiten van stroomstekkers. Het verlengsnoer heeft één toevoerkabel voor 230V, met een lengte van 10 meter. Daarnaast dient inschrijver 1x UTP CAT6A (inclusief certificering volgens ISO/IEC 11801 klasse EA) met een lengte van 10 meter te leveren. Inschrijver zorgt voor het bundelen van de 230V kabel met de UTP-kabel in één Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur antraciet/grijs. Kabelmanagement bureaus (bovenzijde bureau): Inschrijver levert en bevestigd een “klembare” stroomvoorziening aan de bovenzijde van het bureaublad. De stroomvoorziening aan de bovenzijde wordt gevoed, door één van de 8 stopcontacten aan de onderzijde van het bureau. De stroomvoorziening is voorzien van 1x 230V aansluiting en 1x USB-C (minimaal 30Watt), een 2-in-1 stroomvoorziening. Om de kabels van de monitor(en) weg te werken, levert inschrijver een Cable-Eater, van het materiaal stof in de kleur zwart, met een lengte van 1,5 meter. De Cable-Eater moet een dikte hebben, voor 2x 230V, 2x HDMI, 2x USB en 2x AUX 3,5mm. Er wordt één Cable-Eater gebruikt voor het doorvoeren van zojuist genoemde kabels.	Blad: wit, melamine 20 mm met LaserTec randafwerking (passend bij RAL 9010) Kleur onderstel: RAL 9010 mat Kenmerken: gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal.	1	0	0	0	1