

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: P3 - ROK - Omvorming Plantvakken - Gemeente Het Hogeland

Raamovereenkomst met kenmerk: 2025-083 - P3

1. ALGEMEEN

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV vangt aan op de dag na de oplevering van de renovatie- en aanlegwerkzaamheden. De termijn wordt per deelopdracht vastgesteld en bedraagt maximaal drie jaar. Gedurende deze termijn worden tevens de nazorgwerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig artikel 01 21 11 van deel 3 van dit bestek.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
300020							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 108,00 Omschrijving is gewijzigd			
300020	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de ontgraven grond vrijgekomen bij bestekspost 300010 Grondsoort: Teelaarde en klei Grond vrijgekomen bij bestekspost 300010 Klasse: Landbouw/natuur Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 300010	m3	108,00	F
300030							Bestekspost toegevoegd			
300030	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de ontgraven grond vrijgekomen bij bestekspost 300010 Grondsoort: Teelaarde en klei Grond vrijgekomen bij bestekspost 300010 Klasse: Wonen Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 300010	m3	108,00	F
300040							Bestekspost toegevoegd			
300040	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de ontgraven grond vrijgekomen bij bestekspost 300010 Grondsoort: Teelaarde en klei Grond vrijgekomen bij bestekspost 300010 Klasse: Industrie Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 300010	m3	108,00	F
300050							Deze bestekspost is opnieuw genummerd			
300050	222105						Spitten of ploegen. Betreft het doorspitten van de bodem in de ontgraven plantvakken conform bestekspost 300010. Doorspitten dient met een getande bak te gebeuren. Grondsoort: Teelaarde en klei Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	10,80	F
300060							Deze bestekspost is opnieuw genummerd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5	6				
300060	220301						Grond verwerken in plantvak	m3	378,00	F	
							Betreft het leveren en verwerken van teelgrond in de ontgraven plantvakken conform bestekspost 300060				
							Grondsoort: Teelaarde	m3			
		4					Gemiddelde hoogte 0,35 m, met een overhoogte van 0,05 m op het moment van verwerken				
			9				Afwerken: het verwerkte grondlichaam bolvormig afwerken met een gemiddelde overhoogte van 0,02 m per strekkende meter, gemeten vanaf de rand van het plantvak naar het hoogste punt, en aansluitend op het omliggende maaiveld.				
				9			Breedte: variabel				
					9		Inclusief het gelijkmatig aandrukken en profileren van het aangebrachte grond.				
						9	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd. De eerste indexering vindt plaats op 1 januari 2028.
- 02 De prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde prijsindexcijfer landschapsverzorging (SBI 8130), onderdeel van de Dienstenprijsindex (DPI), met het door het CBS vastgestelde basisjaar, of een daarvoor in de plaats tredend vergelijkbaar indexcijfer.
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \times 100$$

(afgerond op één decimaal), waarin:

B0 = het indexcijfer van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de raamovereenkomst is gesloten;

B1 = het indexcijfer van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

- 04 Bij de vaststelling van de indexcijfers wordt uitgegaan van de meest recente definitieve kwartaalcijfers zoals gepubliceerd door het CBS.
- 05 Indien het genoemde indexcijfer wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen, wordt een naar aard en strekking vergelijkbaar indexcijfer van het CBS toegepast. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, bepaalt de directie welk indexcijfer wordt gehanteerd.
- 06 Voor nazorgwerkzaamheden die onderdeel zijn van een tijdens de looptijd van de raamovereenkomst verstrekte deelopdracht, blijft de in dit artikel opgenomen indexeringsregeling van toepassing totdat de betreffende nazorgwerkzaamheden volledig zijn uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer deze werkzaamheden na afloop van de raamovereenkomst worden uitgevoerd.

01 21 11 NAZORG BIJ DEELOPDRACHTEN

- 01 Nadat de renovatie- en aanlegwerkzaamheden van een deelopdracht zijn voltooid, worden deze werkzaamheden overeenkomstig de UAV opgeleverd.
- 02 De nazorg vangt aan op de dag na de oplevering van de renovatie- en aanlegwerkzaamheden. De nazorgtermijn wordt per deelopdracht vastgesteld en bedraagt maximaal drie jaar.
- 03 De nazorgwerkzaamheden maken integraal onderdeel uit van de oorspronkelijke deelopdracht. Voor deze werkzaamheden wordt geen afzonderlijke deelopdracht verstrekt en vindt geen nieuwe gunning plaats.
- 04 De deelopdracht en de daarop van toepassing zijnde besteks- en contractvoorwaarden blijven gedurende de nazorgtermijn van kracht. De nazorg kan daardoor doorlopen tot na afloop van de raamovereenkomst.
- 05 De nazorgwerkzaamheden worden verrekend tegen de op het moment van uitvoering geldende geïndexeerde prijzen per eenheid. De indexeringsregeling van artikel 01 21 10 blijft van toepassing, ook wanneer de nazorg na afloop van de raamovereenkomst wordt uitgevoerd.