
Gemeente Almere
Afdeling Stadsruimte
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU-00-27-001-G00

Opgesteld door:

Steller: L.Kramer
datum: 24-08-2026

Vrijgegeven door:

Projectmanager: A. van den Hemel
datum: 24-08-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
06 GEGEVENS OVER AANWEZIGE OBSTAKELS IN BERMEN EN VERHARDINGEN	5
07 BOUWSTADIUM WERKTERREIN	6
08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN	6
10 GELIJKWAARDIG	6
11 HOOGSPANNINGSLEIDING	6
12 UITVOERINGSVENSTERS EN VEILIGHEID	6
13 PREVENTIEVE BESTRIJDING	6
14 CURATIEVE BESTRIJDING	6
15 DEEL 2.2	6
16 NATUURBESCHERMINGSWET	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Inspecteren en registreren van aantasting door eikenprocessierups	9
2 Preventief bestrijden eikenprocessierupsen	10
21 Preventief bestrijden d.m.v. nematoden	10
22 Preventief bestrijden d.m.v. insecten	10
23 Preventief beheersen d.m.v. broedkasten	10
3 Curatief bestrijden eikenprocessierupsen	12
31 Mechanisch bestrijden	12
311 Niet Urgent - Goed bereikbare locaties	12
312 Niet Urgent - Beperkt bereikbare locaties	12
313 Matig Urgent - Goed bereikbare locaties	12
314 Matig Urgent - Beperkt bereikbare locaties	13
315 Urgent - Goed bereikbare locaties	13
316 Urgent - Beperkt bereikbare locaties	13
317 Grond en stamvoetnesten	14
32 Handmatig bestrijden	14
8 Diversen / Werken algemene aard	15
81 Verkeersmaatregelen	15
82 Communicatie	15
83 Overige werkzaamheden	15
9 Staartposten	17
3. Bepalingen	18
01 Algemeen en administratief	19
01 01 Algemene bepalingen	19
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	20
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025	21
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	21
01 07 Zekerheidstelling	21

01 08	Bijdragen	21
01 11	Verband met andere werken	21
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	22
01 16	Verzekeringen	22
01 17	Vrijgekomen materialen	23
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	23
01 19	Arbeidsomstandigheden	23
01 20	Kwaliteitsborging	24
01 21	RAW-raamovereenkomst	24
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	25
10	Werk algemene aard	26
10 0	Werk algemene aard, algemeen	26
10 02	Eisen en uitvoering	26
51	Groenvoorzieningen	27
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	27
51 02	Eisen en uitvoering	27
51 03	Informatieoverdracht	27
51 5	Bomen	27
51 52	Eisen en uitvoering	27
51 53	Informatieoverdracht	27
51 55	Bijbehorende verplichtingen	27
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	29
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	29
62 11	Begrippen	29

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever**

De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie

De opdrachtgever wijst in de opdrachtbrief één of meerdere personen aan die namens hem de directie voeren.

03 Locatie

Het uit te voeren werk ligt binnen de grenzen van de gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving

Het werk betreft een zgn. "service" bestek waarbij de werkzaamheden op afroep worden uitgevoerd en bestaat in hoofdzaak uit:

- Het lokaliseren/waarnemen van (geparasiteerde) eikenprocessierups(nesten)
- Het preventief behandelen van eikenbomen tegen eikenprocessierupsen;
- Het curatief verwijderen en afvoeren van eikenprocessierupsen;
- Het beheren van broedkasten
- Het plaatsen van waarschuwingen of afzettingen;
- Het rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden;
- Het communiceren naar omwonenden;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De opdrachtgever sluit de overeenkomst af voor twee (2) jaar, van 20 februari 2027 tot en met 20 februari 2029. De opdrachtgever mag de overeenkomst maximaal twee (2) keer met telkens één (1) jaar verlengen. De opdrachtgever stelt de aannemer uiterlijk drie maanden vóór afloop schriftelijk op de hoogte van verlenging.
2. De directie mag, in overleg met de aannemer, termijnen vaststellen voor onderdelen van het werk. De directie bevestigt deze termijnen schriftelijk aan de aannemer.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit werk.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De opdrachtgever stelt voorafgaand aan de uitvoering het benodigde kaartmateriaal en de boomgegevens uitsluitend digitaal ter beschikking via een door de opdrachtgever aangewezen digitale omgeving.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peilen en hoofdafmetingen zijn op dit werk niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

De aannemer moet na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan opstellen voor het uit te voeren werk, conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.

De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Opstart preventieve bestrijding;
- Uitvoeren van steekproeven op samenstelling spuitvloeistof tijdens het spuiten.
- Uitvoeren van steekproeven op de uitgevoerde inspecties en registraties.

De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- uitvoering van de bestrijdingswerkzaamheden.

De aannemer moet de hierboven genoemde stop- en bijwoonpunten opnemen in het kwaliteitsplan. De directie bepaalt de exacte momenten waarop deze punten plaatsvinden, conform artikel 01.13.05 lid 01 van de Standaard RAW.

De aannemer moet als onderdeel van het kwaliteitsplan een keuringsplan opstellen.

In dit keuringsplan beschrijft de aannemer per bouwstof, product en resultaat:

- welke keuringen worden uitgevoerd;
- op welk moment de keuring plaatsvindt;
- welke methode of norm wordt toegepast;
- wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de keuring;
- hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan;
- hoe de resultaten worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de directie.

Het keuringsplan moet voldoen aan artikel 01.20.02 lid 02c van de Standaard RAW en maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13.02.

De directie beoordeelt het keuringsplan bij acceptatie van het kwaliteitsplan.

De aannemer moet keuringen tijdig melden aan de directie conform § 6 lid 1 UAV 2012.

04 Bijlagen

1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaringen:
 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gegenereerd via TenderNed;
- Bijlagen behorend tot het bestek:
 - Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);
 - CAR Polis met Voorwaarden;
 - Handboek bomen 2026;
 - Natuurkalender flora en fauna Almere;
 - Leidraad bestrijding eikenprocessierups
 - Vlinderkaart Almere (deze kaart wordt jaarlijks voorafgaand aan de uitvoering verstrekt door de opdrachtgever)

2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:

- Meldingsformulier Piketdienst;
- Overige formulieren, indien van toepassing.

06 GEGEVENS OVER AANWEZIGE OBSTAKELS IN BERMEN EN VERHARDINGEN

1. De opdrachtgever stelt vast dat in de bermen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder hectometerborden, bermpalen, wildspiegels, verkeersborden, lichtmasten, NBD-bewegwijzering, bochtbeschermingsblokken,abri's, begroeiingen, bomen en overige objecten.

2. De opdrachtgever stelt vast dat op alle auto(snel)wegen geleiderail aanwezig is, inclusief voor en na kunstwerken, zowel in tussen-, midden- als buitenbermen.

3. De opdrachtgever stelt vast dat in de verhardingen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder afsluiters, inspectieputten en kolken.

07 BOUWSTADIUM WERKTERREIN

De opdrachtgever stelt vast dat:

- Het werkterrein omvat de openbare ruimte van de gemeente Almere, waaronder woonwijken, hoofdinfrastructuur, bouwlocaties, industrieterreinen en parken.

08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

De opdrachtgever stelt vast dat:

- het werkterrein is toegankelijk via de openbare weg.
- Voor niet openbaar toegankelijke locaties zorgt de directie voor toegang.

Indien de bereikbaarheid van het werkterrein wordt beperkt door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de aannemer liggen, wordt in overleg met de directie een passende oplossing bepaald.

De opdrachtgever wijst erop dat bij werkzaamheden in en rondom het werkterrein rekening moet worden gehouden met de actuele evenementenkalender van de gemeente Almere.. Zie:
<https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender>

10 GELIJKWAARDIG

De aannemer mag een ander product toepassen dan het voorgeschreven fabricaat, type of merk, mits dit product aantoonbaar gelijkwaardig is aan de gestelde eisen in het bestek. De aannemer moet de gelijkwaardigheid onderbouwen en bewijzen.

11 HOOGSPANNINGSLEIDING

1. De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van een bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding..

12 UITVOERINGSVENSTERS EN VEILIGHEID

1. De uitvoeringsmomenten zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de weersomstandigheden.
2. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de volgende uitvoeringsvensters:
 - Preventieve bestrijding: vindt veelal plaats tussen 20.00 uur en 06.00 uur;
 - Curatieve en mechanische bestrijding vindt plaats tussen 05.00 uur en 20.00 uur.
 - Indien de voortgang of weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen werkzaamheden buiten deze vensters worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat geen gevaar of hinder ontstaat voor passerend verkeer en omstanders. Indien dit niet kan worden gewaarborgd, worden passende maatregelen getroffen.

13 PREVENTIEVE BESTRIJDING

1. Tijdens het passeren van voetgangers en fietsers worden de werkzaamheden tijdelijk onderbroken.
2. De nadere uitvoeringsspecificatie, waaronder eisen aan middelen, dosering en controle, is opgenomen in deel 3 van dit bestek.

14 CURATIEVE BESTRIJDING

1. De bereikbaarheid van locaties kan variëren:
 - Goed bereikbaar: locaties bereikbaar met inzet van een hoogwerker;
 - Beperkt bereikbaar: locaties die niet bereikbaar zijn met inzet van een hoogwerker, waaronder hofjes en locaties met beperkte doorgang (< 2,0 m) of belemmeringen door beplanting.
2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden locaties ingedeeld in:
 - Intensief gebruikte zones
 - Matig intensief gebruikte zones
 - Extensief gebruikte zonesDe indeling en definities van deze zones zijn conform de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups
3. Vrijgekomen materiaal afkomstig van bestrijding van eikenprocessierups dient te worden afgevoerd en verwerkt conform de geldende Leidraad beheersing eikenprocessierups.

15 DEEL 2.2

De hoeveelheden aangegeven in deel 2.2 betreffen de fictieve ingeschatte hoeveelheden voor èèn (1) onderhoudsjaar.

16 NATUURBESCHERMINGSWET

1. De opdrachtgever beschikt niet over volledige informatie over het voorkomen van beschermde soorten binnen het werkgebied.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Inspecteren en registreren van aantasting door eikenprocessierups				
100010	515701		Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..	st	36.000,00	F	
			Met vastlegging per boom van:				
			- aanwezigheid nesten (oud/nieuw)				
			- aantal nesten				
			- grond en stamvoetnesten				
			Situering: de door de directie aangegeven locaties				
			Periode: drie inspectierondes per jaar in de periode mei				
			t/m september				
		1.	Betreft controleren en registreren eikenprocessierups				
		.1. . . .	Rapportage digitaal aanleveren in systeem				
			opdrachtgever				
100020	640550		Aanbrengen markeerlint.	st	1.000,00	F	
			Bij aantreffen eikenprocessierups tijdens inventarisatie.				
		.1. . . .	Overeenkomstig CROW-publicatie 'Eisencatalogus				
			flora- en faunavoorzieningen', factsheet 'Markeerlint',				
			nadere object- en aspectspecificatie				
		.1. . . .	Nadere objectspecificatie:				
			Markeringslint:				
			- kleur rood/wit;				
			- opdruk: pas op!! eikenprocesierups				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Preventief bestrijden eikenprocessierupsen			
21			Preventief bestrijden d.m.v. nematoden			
210010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: Door de directie aan te geven locaties verspreid over de gehele gemeente Almere. Boomhoogteklasse: tot 9 m 9. Betreft 1e en 2e behandeling in het groeiseizoen .9. Bestrijdingsmiddel: Nematoden (Steinernema feltiae) Leverancier: Biocontrole of gelijkwaardig. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	1.500,00	F
210020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: Door de directie aan te geven locaties verspreid over de gehele gemeente Almere. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m 9. Betreft 1e en 2e behandeling in het groeiseizoen .9. Bestrijdingsmiddel: Nematoden (Steinernema feltiae) Leverancier: Biocontrole of gelijkwaardig. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	7.000,00	F
210030	515799		Biologisch bestrijden EPR in grondnesten Situering: Door de directie aan te geven grondnesten verspreid over de gehele gemeente Almere. Betreft injecteren bodem t.p.v. grondnesten Bestrijdingsmiddel: Nematoden (Steinernema feltiae) Leverancier: Biocontrole of gelijkwaardig. Dosering: volgens voorschrift leverancier, indicatief 50 liter per nest Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	100,00	F
22			Preventief bestrijden d.m.v. insecten			
220010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: Door de directie aan te geven locaties waar spuiten i.v.m. aanwezigheid beschermde vlindersoorten niet mogelijk is verspreid over de gehele gemeente Almere. 9. Betreft: het gedurende het groeiseizoen aanbrengen van zakjes met natuurlijke bestrijders in de boom, zodanig dat een effectieve bestrijding wordt bereikt. En het na afloop van het groeiseizoen afvoeren en verwijderen van de zakjes. .3. Bestrijdingsmiddel: larven van lieveheersbeestjes en/of gaasvliegen. Aantal en type zakjes wordt bepaald door de directie. Leverantie volgens bestekposten 220020 en/of 2200302. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier1. Behandelde bomen na bestrijding registreren	st	900,00	F
220020	515799		Leveren zakjes lieveheersbeestjeslarven Resultaat: leveren van katoenen zakjes met 250 larven van Adalia bipunctata (Inheemse, 2-stippelige, lieveheersbeestje)	st	300,00	F
220030	515799		Leveren zakjes gaasvlieglarven Resultaat: leveren van katoenen zakjes met 500 larven van gaasvliegen	st	600,00	F
23			Preventief beheersen d.m.v. broedkasten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230010	515799		Beheren broedkasten eikenprocessierups - groot Situering: in de berm op door de directie aan te geven locaties. Resultaat: gedurende het eikenprocessierupsseizoen beheren van broedkasten omvattende.: - het operationeel en functioneel houden van broedkasten; - het legen en vullen van broedkasten; - het toepassen van geparasiteerde nesten; - het controleren van de werking; - het beschikbaar hebben en beheren van geparasiteerde nesten; - Het verwerken en afvoeren van vrijgekomen materialen naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting	st	47,00	F	
230020	515799		Beheren broedkasten eikenprocessierups - klein Situering: op door de directie aan te geven locaties op ladderhoogte. Resultaat: gedurende het eikenprocessierupsseizoen beheren van broedkasten. - het operationeel en functioneel houden van broedkasten; - het legen en vullen van broedkasten; - het toepassen van geparasiteerde nesten; - het controleren van de werking; - het beschikbaar hebben en beheren van geparasiteerde nesten; - Het verwerken en afvoeren van vrijgekomen materialen naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	37,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Curatief bestrijden eikenprocessierupsen			
31			Mechanisch bestrijden			
311			Niet Urgent - Goed bereikbare locaties			
311010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.	st	250,00	F
		9.	Boomhoogteklasse: tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.			
311020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.	st	1.500,00	F
		9.	Boomhoogteklasse: vanaf 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.			
312			Niet Urgent - Beperkt bereikbare locaties			
312010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.	st	150,00	F
		9.	Boomhoogteklasse: tot 9 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.			
312020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.	st	700,00	F
		9.	Boomhoogteklasse: vanaf 9 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.			
313			Matig Urgent - Goed bereikbare locaties			
313010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones.	st	50,00	F
		9.	Boomhoogteklasse: tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen			
		1.	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313020	515703	 9.1.2.1.1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	200,00	F
314			Matig Urgent - Beperkt bereikbare locaties			
314010	515703	 9.2.2.1.1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones. Boomhoogteklasse: tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	50,00	F
314020	515703	 9.2.2.1.1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	300,00	F
315			Urgent - Goed bereikbare locaties			
315010	515703	 9.1.2.1.1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones. Boomhoogteklasse: tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	50,00	F
315020	515703	 9.1.2.1.1	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van zuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	200,00	F
316			Urgent - Beperkt bereikbare locaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
316010	515703	 9. Boomhoogteklasse: tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker . .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen1. Behandelde bomen na bestrijding registreren1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones.	st	50,00	F
316020	515703	 9. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker . .2. Verwijderen nesten door middel van zuigen1. Behandelde bomen na bestrijding registreren1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones.	st	300,00	F
317			Grond en stamvoetnesten			
317010	515799	. .	Mechanisch bestrijden grondnesten EPR Situering: grondnesten volgens de tijdens de inventarisatie opgestelde rapportage. Verwijderen nesten in de directe omgeving van de stam (circa 0,50 m), methode ter keuze van de aannemer. Ontstane gaten vullen met teelgrond en maaiveld herstellen Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	100,00	F
317020	515799	. .	Mechanisch bestrijden stamvoetnesten EPR Situering: stamvoetnesten volgens de tijdens de inventarisatie opgestelde rapportage. Verwijderen nesten in de directe omgeving van de stam door middel van zuigen. Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	st	100,00	F
32			Handmatig bestrijden			
320010	515703	 9. Boomhoogteklasse: tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker . .2. Verwijderen nesten door middel van plukken1. Behandelde bomen na bestrijding registreren1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties, waar mechanische bestrijding niet mogelijk is.	st	25,00	F
320020	515703	 9. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker . .2. Verwijderen nesten door middel van plukken1. Behandelde bomen na bestrijding registreren1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties, waar mechanische bestrijding niet mogelijk is.	st	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Diversen / Werken algemene aard				
81			Verkeersmaatregelen				
810010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Situering: langs dreven en dubbelbaanswegen Voor de preventieve en curatieve werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer door aannemer te bepalen afhankelijk van de situatie en werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag		F	
810020	620407		Toepassen rijdende afzetting. Situering: langs alle overige wegen en paden, zijnde geen dreven of dubbelbaanswegen. Voor de preventieve en curatieve werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer door aannemer te bepalen afhankelijk van de situatie en werkzaamheden. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag		F	
82			Communicatie				
820010	102399		Communicatie bewoners Preventieve EPR-bestrijding Resultaat: het per uitvoeringsdag informeren van bewoners over de uitvoering van de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups De aannemer verzorgt tijdige en actuele communicatie werkzaamheden. De communicatie vindt plaats via digitale kanalen (waaronder sociale media) en bevat minimaal: - de aard van de werkzaamheden; - de locatie; - de uitvoeringsperiode (plaats en tijdstip) De communicatie wordt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoering gepubliceerd. De aannemer stelt de directie in kennis van de geplaatste communicatie.	dag	25,00	F	
820020	102399		Communicatie bewoners Curatieve EPR-bestrijding Resultaat: het per uitvoeringsweek informeren van bewoners over de uitvoering van de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups De aannemer verzorgt tijdige en actuele communicatie werkzaamheden. De communicatie vindt plaats via digitale kanalen (waaronder sociale media) en bevat minimaal: - de aard van de werkzaamheden; - de locatie; - de uitvoeringsperiode (plaats en tijdstip) De communicatie wordt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoering gepubliceerd. De aannemer stelt de directie in kennis van de geplaatste communicatie.	week	25,00	F	
83			Overige werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
830010	100499	. .	Leveren markeringslint eikenprocessierups Resultaat: door de directie op te dragen levering van een rol markeringslint: - kleur rood/wit/zwart; - opdruk: pas op!! eikenproccesierups - lengte: 250 m.	st	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen is het Handboek Bomen 2026 van toepassing.
Voor overige groenwerkzaamheden geldt het Handboek Bomen 2026 uitsluitend voor zover deze werkzaamheden invloed kunnen hebben op bomen, boomwortels of groeiplaatsen.
Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW en het Handboek Bomen 2026 prevaleert, voor zover het werkzaamheden in, rond en met bomen betreft en niet specifiek anders is voorgeschreven, het Handboek Bomen 2026.
- 05 Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten Stadswerk
- 06 Op dit werk is van toepassing Leidraad Beheersing Eikenprocessierups 2022

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Werknemers gedragen zich representatief.
Kleding, uitingen en gedrag zijn niet aanstootgevend.
Contact met bewoners verloopt via de door de directie aangewezen contactpersoon.

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
- De aannemer moet de kosten vergoeden die noodzakelijk zijn om schade te herstellen die is ontstaan doordat hij het werk niet is nagekomen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer overtuigt zich vóór het plaatsen van keten en opslagvoorzieningen dat afsluiters bereikbaar blijven en dat geen kabels of leidingen hoeven te worden verlegd.
 - De aannemer voorkomt conflictsituaties met bestaande beplanting, in het bijzonder bomen, conform hoofdstuk 2 'Werken rondom bomen' van het Handboek Bomen.
 - De aannemer vraagt voor deze werkzaamheden een objectvergunning aan en verkrijgt deze bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.
- 03 In aanvulling op paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer schouwt vóór aanvang van het werk het volledige werkterrein en legt de aangetroffen toestand vast als referentie voor de uitvoering.
- 04 Aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer sluit het werkterrein zodanig af dat de bouwpercelen en het werkterrein te allen tijde bereikbaar blijven voor politie, brandweer en GGD.
 - De aannemer brengt geen afzettingen of obstakels aan die uitsluitend met zwaar materieel kunnen worden verplaatst.
 - De aannemer omsluit de terreinen voor keten, loodsen en opslag volledig met bouwhekken.
- 05 Afwijking op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer wordt eigenaar van de uit het werk komende oude bouwstoffen, tenzij in de resultaatsomschrijving anders is vermeld.
- 06 Aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012:

HFD PAR ART LID

- De aannemer levert de weekrapporten digitaal aan via IBIS Besteksadministratie voor Infra.
- De aannemer levert het weekrapport uiterlijk op de vrijdag volgend op het betreffende weeknummer aan bij de directie.

07 Aanvulling op paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012:

- Indien de opdrachtgever op grond van paragraaf 46 UAV 2012 werkzaamheden voor rekening van de aannemer laat uitvoeren, worden de daaruit voortvloeiende kosten verrekend met de aan de aannemer verschuldigde dan wel nog verschuldigd wordende bedragen.

01 01 15 Meetinstrumenten en hulpmiddelen

- 01 De aannemer beschikt over en stelt meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking aan de directie, op het tijdstip en voor de duur dat deze benodigd zijn voor toetsing en voorgeschreven controle.
- De meetinstrumenten en hulpmiddelen zijn geschikt voor het betreffende werk en voldoen aan de geldende eisen.
 - Meetinstrumenten waarvoor een keuring of kalibratie is vereist, zijn voorzien van een geldig keurings- of kalibratierapport dat niet ouder is dan één jaar.
 - De aannemer onderhoudt de meetinstrumenten en hulpmiddelen regelmatig.
 - De aannemer verwijdert of vervangt meetinstrumenten en hulpmiddelen uitsluitend na overleg met de directie.

01 01 16 Geluidshinder

- 01 De aannemer moet maatregelen treffen om geluidshinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en te voldoen aan de voor het werk geldende wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften.
- Indien overschrijding van geldende geluidsnormen dreigt of wordt geconstateerd, moet de aannemer direct maatregelen treffen. Eventuele hercontroles zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer draagt het volledige risico voor het naleven van de geldende geluidsvoorschriften.

01 01 17 Oplostermijnen bij het op afroep uitvoeren van curatieve werkzaamheden

- 01 Meldingen worden onderscheiden in urgente, matig-urgente en niet-urgente situaties.
- Van een urgente situatie is sprake indien een melding betrekking heeft op een intensief gebruikte zone volgens de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, waarbij direct gevaar of directe hinder voor personen aanwezig is.
 - Van een matig-urgente situatie is sprake indien een melding betrekking heeft op een matig intensief gebruikte zone zoals gedefinieerd in de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, waarbij aanmerkelijke hinder kan ontstaan, maar geen direct gevaar aanwezig is.
 - Van een niet-urgente situatie is sprake indien een melding betrekking heeft op een extensief gebruikte zone volgens de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, waarbij geen direct gevaar of hinder voor de omgeving bestaat.
- 02 De indeling van de meldingen volgt de zonering als bedoeld in de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De directie kan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, een melding anders classificeren.
- 03 De oplostermijn van een urgente situatie is uiterlijk binnen 24 uur na oproep
- 04 De oplostermijn van een matig-urgente situatie is uiterlijk binnen 48 uur na oproep
- 05 De oplostermijn van een niet-urgente situatie is uiterlijk binnen 5 werkdagen na oproep
- 06 De aannemer mag, uitsluitend na voorafgaande instemming van de directie of toezichthouder, afwijken van de in lid 03, 04 en 05 gestelde afhandelingstermijnen. In dat geval wordt de oplostermijn vastgesteld in overleg met de directie.
- 07 Indien de aannemer de in lid 03, 04, 05 en 06 vastgestelde termijnen overschrijdt, wordt per geconstateerde overschrijding per kalenderdag een korting van € 1.000,- toegepast. Voor toepassing van deze korting is geen ingebrekestelling vereist.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

HFD PAR ART LID

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 02 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties**

- 01 Aanvulling op paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012:
De directie betaalt pas nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
- 02 De aannemer moet, op basis van de gegevens zoals bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard RAW Bepalingen, en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06, berekenen op welke bedragen hij aanspraak maakt.
De aannemer moet de bijbehorende declaraties zo spoedig mogelijk digitaal aanleveren bij de directie.
- 03 Als de directie bezwaar heeft tegen de hoogte van het bedrag bedoeld in lid 02, moet de directie aan de aannemer het bedrag uitbetalen dat hem, gelet op de voortgang van het werk, aantoonbaar toekomt.
- 04 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening zoals bedoeld in artikel 01.02.03 van de Standaard, elektronisch indienen op de door de gemeente aangewezen wijze.

De aannemer moet op de factuur ten minste de volgende gegevens vermelden:
- factuurdatum;
- besteknummer met omschrijving;
- termijnnummer;
- ordernummer, indien door de gemeente verstrekt;
- btw-identificatienummer;
- overige wettelijk, contractueel of door de gemeente verlangde gegevens.

Indien door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld aan het formaat of de wijze van factureren moet de aannemer hieraan voldoen.
- 05 Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet bij het indienen van declaraties onderscheid maken tussen rekeningen waarop het lage btw-tarief en rekeningen waarop het hoge btw-tarief van toepassing is.
- 06 Aanvulling op artikel 01.06.02
De aannemer moet binnen twee weken na de datum van opdracht een digitale, afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat aanleveren bij de directie.
Bij deelopdrachten moet de aannemer een inschrijvingsstaat in DSX-formaat aanleveren.
Indien nodig verstrekt de directie een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De aannemer hoeft geen zekerheid te stellen als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 Op grond van paragraaf 31, lid 1, van de UAV 2012 houdt de aannemer rekening met de samenhang tussen de volgende werkzaamheden:
- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de civiel, groen en schoon;
 - werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
 - het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
 - het (ver)plaatsen van verkeersregelininstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer vraagt vóór aanvang van de werkzaamheden bij de Gemeente Almere de benodigde verkeersontheffingen aan voor het gebruik van voet- en fietspaden en busbanen tijdens de uitvoering van het werk.
De aannemer draagt de kosten hiervan en verstrekt een kopie van de verleende ontheffing aan de directie.
- 04 De aannemer vraagt vóór aanvang van de werkzaamheden bij de betreffende wegbeheerder de benodigde verkeersontheffingen aan voor werkzaamheden aan of nabij niet-gemeentelijke wegen, zoals provinciale wegen en rijkswegen.
De aannemer draagt de kosten, inclusief eventuele leges, en verstrekt een kopie van de verleende ontheffing aan de directie.
- 05 Als de aannemer opdrachten van de directie met betrekking tot het verkeer te land niet naleeft, legt de directie per geval en per dag een korting van € 450,- op.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Signaalkleding

- 02 De aannemer zorgt ervoor dat het ingezette personeel, inclusief personeel van onderaannemers, correcte signaalkleding draagt.
- 03 Als het personeel geen of niet correcte signaalkleding draagt, kan de directie per geval per dag een korting van € 450 toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder voorafgaande ingebrekestelling..

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekering algemeen**

- 01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid die ontstaat door het gebruik van rij- of voertuigen en materieel waarvoor op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een verzekeringsplicht geldt.
Deze verzekering moet minimaal voldoen aan de eisen van de WAM.
- 02 De aannemer moet daarnaast verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen. Bij werkzaamheden in de grond toont de aannemer per ingezette machine aan dat voor kabel- en leidingschade geen uitsluitingsclausule van toepassing is.
- 03 De directie mag inzage verlangen in de verzekeringspolissen en bijbehorende documenten waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in lid 01 en lid 02.
- 04 De aannemer moet, afgestemd op de aard en omvang van het werk, voldoende verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid.
- 05 Indien het werk wordt uitgevoerd binnen een bouwteam, moet de aannemer aanvullend verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.
- 06 De verzekering(en) bieden, tenzij anders overeengekomen, ten minste dekking tot:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:
 - € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
 - € 1.000.000 per jaar bij een duurovereenkomst (RAW-raamovereenkomst).
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot directe schade, tenzij anders overeengekomen.
- 08 Onder directe schade wordt verstaan: schade die rechtstreeks het gevolg is van het niet of niet

HFD PAR ART LID

correct nakomen van de overeenkomst.

- 09 De in lid 04 bedoelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien:
- a. de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
 - b. derden, waaronder werknemers van de benadeelde partij, aanspraak maken op schadevergoeding wegens dood of letsel.
- In de gevallen genoemd in dit lid geldt een maximum van:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:
 - € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
 - € 2.500.000 per jaar bij een duurovereenkomst.
- 10 De aannemer moet op eerste verzoek van de Gemeente inzage geven in de geldende verzekeringspolis(sen), een geldig verzekeringscertificaat en een bewijs van premiebetaling.

01 16 04 C.A.R.-verzekering

- 01 De Gemeente Almere beschikt over een doorlopende Constructie All-Riskverzekering (CAR-verzekering) voor werken die door of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.
- 02 De aannemer is verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is om te bepalen of het werk onder de CAR-verzekering valt en, indien van toepassing, om het werk aan te melden conform de eisen van de verzekering.
- 03 De CAR-verzekering biedt uitsluitend dekking binnen de voorwaarden en beperkingen van de polis. Schade die buiten de dekking valt, blijft voor rekening en risico van de aannemer, voor zover deze op grond van de overeenkomst of de wet aansprakelijk is.
- 04 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van:
- zijn materieel;
 - hulpmiddelen;
 - tijdelijke voorzieningen;
 - schade die niet onder de CAR-verzekering valt.
- 05 Op verzoek van de opdrachtgever werkt de aannemer mee aan schadeafhandeling onder de CAR-verzekering en verstrekt hij de daarvoor benodigde informatie.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer stelt een plan op voor het omgaan met vrijkomende materialen, conform artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard.
- Dit plan is uitsluitend verplicht voor vrijkomende materialen waarvoor in het bestek geen eenduidige bestemming of verwerkingswijze is voorgeschreven.
- Het plan kan betrekking hebben op:
- vrijkomende materialen die niet als waardevol zijn aangemerkt en waarvoor geen specifieke afvoer- of verwerkingsbepaling is opgenomen;
- De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie vóór aanvang van de werkzaamheden waarbij deze materialen vrijkomen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten, beoordelingskosten en eventuele bijkomende kosten, zoals kosten voor herstel, vervanging, nazorg of verplanten van bomen, volledig voor rekening van de aannemer.
- 05 Bij schade aan bomen die volgens het bestek behouden moeten blijven, is de aannemer een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard RAW Bepalingen, met dien verstande dat de schadevergoeding minimaal € 500,- per boom bedraagt.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De aannemer zorgt ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.
- 02 De aannemer overlegt bij oplevering van het werk een geactualiseerd veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase en het bijbehorende veiligheids- en gezondheidsdossier aan de directie, voor zover dit op grond van de regelgeving is vereist.
- 03 Indien naar het oordeel van de directie of de door de gemeente Almere aangewezen veiligheids- en gezondheidscoördinator de veiligheid of gezondheid van werknemers of derden niet is gewaarborgd, zijn zij bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen en de aannemer te verplichten aanvullende maatregelen te treffen.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 07 Temperatuur- en weersomstandigheden**

- 01 De aannemer houdt bij de uitvoering van het werk rekening met de weers- en temperatuur omstandigheden voor zover deze van invloed zijn op de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van het werk.
- 02 Werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde normen, richtlijnen, productspecificaties en verwerkingsvoorschriften.
- 03 Voor werkzaamheden anders dan beton werkzaamheden handelt de aannemer overeenkomstig de geldende RAW-bepalingen, toepasselijke CROW-publicaties en de productspecificaties en verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
- 04 Indien de weers- of temperatuur omstandigheden zodanig zijn dat de kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid van het werk niet kan worden gewaarborgd, kan de directie de uitvoering van (delen van) het werk tijdelijk opschorten.
De aannemer volgt de aanwijzingen van de directie hieromtrent op.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen worden bij verlenging van de RAW-raamovereenkomst de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor 'korting', 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' toegepast.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 04 Een deelopdracht wordt schriftelijk aan de aannemer verstrekt.
- 05 De aannemer verstrekt tijdens de uitvoering, of direct na afronding daarvan, een controleerbare onderbouwing van de gerealiseerde hoeveelheden resultaatsverplichting.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks per 1 januari de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op 1 januari 2028. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het eerste indexeringspercentage, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \times 100\% = \dots \%$, waarin:
B01 = de index van oktober, van het jaar waarin de overeenkomst is gesloten;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- 06 De bepaling van het indexeringspercentage vanaf de tweede indexering, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \times 100\% = \dots \%$, waarin:
B0n = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel**

- 02 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt geconstateerd dat personeel de voor de betreffende werkzaamheden benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen niet of niet correct gebruikt, kan de directie per geval per dag een korting van €450,- toepassen. De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek dient het door de aannemer in te zetten personeel te beschikken over de volgende persoonlijke vak- en veiligheidscertificaten, passend bij de aard van de werkzaamheden:
- Certificaat veilig werken met de hoogwerker (indien hoogwerker wordt ingezet).
 - Certificaat veilig werken langs de weg conform geldende CROW-richtlijnen.
 - VCA (Basisveiligheid of VOL, afhankelijk van functie).
 - PC-Bomen / certificaat eikenprocessierups-bestrijding of aantoonbaar gelijkwaardige opleiding voor het veilig bestrijden en verwijderen van EPR-nesten.
- 04 Het personeel dient aantoonbaar te zijn geïnstrueerd in het werken volgens de geldende arbovoorschriften voor blootstelling aan gezondheidsgevaarlijke stoffen (brandharen) en dient te werken volgens het werkprotocol zoals opgenomen in de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups.
- 05 De aannemer zorgt ervoor dat gedurende de uitvoering steeds voldoende personeel wordt ingezet dat voldoet aan bovenstaande eisen. De aannemer is verantwoordelijk voor de naleving van deze voorschriften door al het door hem ingezette personeel, inclusief personeel van ingeschakelde onderaannemers.
- 05 Personeel dat niet aantoonbaar voldoet aan de voor de betreffende werkzaamheden gestelde vak- en veiligheidseisen, mag voor deze werkzaamheden niet worden ingezet. De aannemer dient dit personeel op zijn kosten direct te vervangen door personeel dat wel aan de gestelde eisen voldoet, zonder dat hierdoor de voortgang van het werk wordt belemmerd.
- 06 Op eerste verzoek van de directie toont de aannemer aan dat het voor deze werkzaamheden ingezette personeel voldoet aan de in lid 02 en 03 genoemde eisen. De aannemer overlegt daartoe de door de directie gevraagde bewijsstukken.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 02 Het voor de preventieve bestrijding toe te passen biologische bestrijdingsmiddel moet bestaan uit nematoden geschikt voor de bestrijding van eikenprocessierups, gebaseerd op *Steinernema feltiae* of aantoonbaar gelijkwaardig.
- 03 Het middel heeft de volgende formulering voor een tank van 600 liter:
- 500 miljoen nematoden
 - 20 liter Tapa-nema gel
 - 120 cc break true
 - 250 cc slaolie
- Leverancier : Biocontrole of gelijkwaardig.
waardoor deze geschikt is voor toepassing met gangbare verspuit- of vernevelingsinstallaties en beschikt over de benodigde hulpstoffen ter voorkoming van uitdroging en schuim vorming
- 04 De toepassing geschiedt volgens het door de fabrikant voorgeschreven toepassingsvoorschrift.
- 05 De toepassing van het bestrijdingsmiddel vindt gericht plaats op de boomkroon, waarbij verspreiding naar de omgeving (waaronder maaiveld en omliggende beplanting) wordt voorkomen.

51 03 Informatieoverdracht**51 03 01 Ziekten of plagen**

- 02 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van eikenprocessierups wordt waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde lokaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis.

51 5 Bomen**51 52 Eisen en uitvoering****51 52 22 Controleren en registreren ziekten en plagen**

- 04 Bij steekproefsgewijze controle door de directie mag maximaal 10% van de gecontroleerde bomen met aantasting door eikenprocessierups ten onrechte als niet-aangetast zijn geregistreerd. Indien niet aan deze eis wordt voldaan, dient de aannemer de betreffende inspectieronde op eigen kosten opnieuw uit te voeren.

51 53 Informatieoverdracht**51 53 05 Registratiewerkzaamheden Eikenprocessierups**

- 01 De aannemer registreert de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen in het door de opdrachtgever aangewezen digitale registratiesysteem.
- 02 De registratie vindt plaats actueel en volledig, overeenkomstig de aard van de uitgevoerde werkzaamheden.
- 03 De aannemer draagt zorg voor het beschikbaar houden van de geregistreerde gegevens gedurende de looptijd van het contract.
- 04 Bij beëindiging van het contract worden alle geregistreerde gegevens volledig en overdraagbaar ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
- 05 De kosten voor registratie, inclusief benodigde middelen, licenties en personeel, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

51 55 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID**51 55 04 Bestrijden ziekten en plagen**

- 03 Tot het curatief bestrijden van Eikenprocessierups behoort tevens het verwijderen en afvoeren van de tijdens de inspectie aangebrachte linten.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 11 Begrippen****62 11 01 OMLEIDING EN STREMMING**

- 01 Onder een doorgaande route wordt verstaan: een weg met een verzamel- of ontsluitingsfunctie in de gemeentelijke wegcategorisering.
- 02 In dit bestek worden openbaarvervoerbanen aangemerkt als wegtype C en (kern)hoofdwegen als wegtype B1, overeenkomstig de CROW-systematiek.

.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-00-27-001-G00

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-00-27-001-G00

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SRU-00-27-001-G00

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Inspecteren en registreren van aantasting door eikenprocessierups				
100010	Inspecteren en registreren van aantasting door eikenprocessierups	st	36.000,00F		
100020	Aanbrengen markeerlint	st	1.000,00F		
2	Preventief bestrijden eikenprocessierupsen				
21	Preventief bestrijden d.m.v. nematoden				
210010	Biologisch bestrijden EPR in bomen <9m - Nematoden	st	1.500,00F		
210020	Biologisch bestrijden EPR in bomen >9m - Nematoden	st	7.000,00F		
210030	Biologisch bestrijden EPR in grondnesten	st	100,00F		
22	Preventief bestrijden d.m.v. insecten				
220010	Biologisch bestrijden EPR in bomen - Insecten	st	900,00F		
220020	Leveren zakjes lieverheersbeestjeslaven	st	300,00F		
220030	Leveren zakjes gaasvlieglarven	st	600,00F		
23	Preventief beheersen d.m.v. broedkasten				
230010	Beheren broedkasten eikenprocessierups - groot	st	47,00F		
230020	Beheren broedkasten eikenprocessierups - klein	st	37,00F		
3	Curatief bestrijden eikenprocessierupsen				
31	Mechanisch bestrijden				
311	Niet Urgent - Goed bereikbare locaties				
311010	Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - niet urgent - goed bereikbaar.	st	250,00F		
311020	Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - niet urgent - goed bereikbaar.	st	1.500,00F		
312	Niet Urgent - Beperkt bereikbare locaties				
312010	Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - niet urgent - beperkt bereikbaar.	st	150,00F		
312020	Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - niet urgent - beperkt bereikbaar.	st	700,00F		
313	Matig Urgent - Goed bereikbare locaties				
313010	Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - matig-urgent - goed bereikbaar.	st	50,00F		
313020	Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - matig-urgent - goed bereikbaar.	st	200,00F		
314	Matig Urgent - Beperkt bereikbare locaties				
314010	Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - matig-urgent - beperkt bereikbaar.	st	50,00F		
314020	Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - matig-urgent - beperkt bereikbaar.	st	300,00F		
315	Urgent - Goed bereikbare locaties				
315010	Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - urgent - goed bereikbaar.	st	50,00F		
315020	Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - urgent - goed bereikbaar.	st	200,00F		
316	Urgent - Beperkt bereikbare locaties				
316010	Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - urgent - beperkt bereikbaar.	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316020	Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - urgent - beperkt bereikbaar.	st	300,00F		
317	Grond en stamvoetnesten				
317010	Mechanisch bestrijden grondnesten EPR	st	100,00F		
317020	Mechanisch bestrijden stamvoetnesten EPR	st	100,00F		
32	Handmatig bestrijden				
320010	Handmatige bestrijding EPR in bomen <9m	st	25,00F		
320020	Handmatige bestrijding EPR in bomen >9m	st	25,00F		
8	Diversen / Werken algemene aard				
81	Verkeersmaatregelen				
810010	Toepassen rijdende afzetting op dreven en dubbelbaanswegen.	dag		F	
810020	Toepassen rijdende afzetting op overige wegen en fietspaden.	dag		F	
82	Communicatie				
820010	Communicatie bewoners Preventieve EPR-bestrijding	dag	25,00F		
820020	Communicatie bewoners Curatieve EPR-bestrijding	week	25,00F		
83	Overige werkzaamheden				
830010	Leveren markeringslint eikenprocessierups	st	3,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				