

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 25087.BES002

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
35 SUB-HOOFDSTUK IS TOEGEVOEGD	7
35 GRONDWERK ONDERGRONDSE CONTAINERS	7
3501 <u>Paragraaf is toegevoegd</u>	7
3501 <u>Ontgraven grond bij ondergrondse containers</u>	7
3502 <u>Paragraaf is toegevoegd</u>	7
3502 <u>Vervoeren grond binnen werkgrens</u>	7
3503 <u>Paragraaf is toegevoegd</u>	7
3503 <u>Grond verwerken in depot</u>	8
3504 <u>Paragraaf is toegevoegd</u>	8
3504 <u>Grond ontgraven uit depot</u>	8
3505 <u>Paragraaf is toegevoegd</u>	8
3505 <u>Afvoeren grond</u>	8

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen
- 02 Directie**
Geen wijzigingen
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen
- 04 Bijlagen**
Grondbalans is gewijzigd

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
35			SUB-HOOFDSTUK IS TOEGEVOEGD			
			SUB-HOOFDSTUK IS TOEGEVOEGD			
35			GRONDWERK ONDERGRONDSE CONTAINERS			
3501			<u>Paragraaf is toegevoegd</u>			
			Paragraaf is toegevoegd			
3501			<u>Ontgraven grond bij ondergrondse containers</u>			
350110			Bestekspost is toegevoegd			
350110	220101		Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. ondergrondse containers.	m3	32,00	V
			Situering: tpv nieuw aan te brengen ondergrondse containers			
			Betreft: grond ontgraven ten behoeve van maken werkruimte nieuw aan te brengen ondergrondse containers			
			Grondsoort: zand, dikte 0,50 m. inhoud 6 m3	m3		6,00 I
			Grondsoort: klei, dikte 2,50 m, inhoud 26 m3	m3		26,00 I
			Indicatief: klasse wonen			
			Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekpostnr(s):			
			Klei: 350220			
			Zand: 350230			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m			
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m			
		. . .9. .	Met toepassen van bekisting volgens bestekspostnr. 370110			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
3502			<u>Paragraaf is toegevoegd</u>			
			Paragraaf is toegevoegd			
3502			<u>Vervoeren grond binnen werkgrens</u>			
350220			Bestekspost is toegevoegd			
350220	220201		Grond vervoeren.	m3	26,00	V
			Betreft ontgraven grond bestekpostnr 350110 vervoeren binnen werkgrens			
			Grondsoort: klei			
			Inidicatief: klasse wonen			
		1.	Grond vrijgekomen bij 350110			
		.2. . . .	Vervoeren naar: werkdepot			
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 350110			
350230			Bestekspost is toegevoegd			
350230	220201		Grond vervoeren.	m3	6,00	V
			Betreft ontgraven grond bestekpostnr 350110 vervoeren binnen werkgrens			
			Grondsoort: zand			
			Inidicatief: klasse wonen			
		1.	Grond vrijgekomen bij 350110			
		.2. . . .	Vervoeren naar: werkdepot			
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 350110			
3503			<u>Paragraaf is toegevoegd</u>			
			Paragraaf is toegevoegd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3503			<u>Grond verwerken in depot</u>				
350310			Bestekspost is toegevoegd				
350310	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	26,00 V		
			Grondsoort: klei	m3		26,00 I	
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 350220				
		9.	Hoogte 2,00 m, zonder overhoogte				
		.1.	Taluds 3: 2				
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
350320			Bestekspost is toegevoegd				
350320	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	6,00 V		
			Grondsoort: zand	m3		6,00 I	
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 350230				
		9.	Hoogte 2,00 m, zonder overhoogte				
		.1.	Taluds 3: 2				
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
3504			<u>Paragraaf is toegevoegd</u>				
			Paragraaf is toegevoegd				
3504			<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
350410			Bestekspost is toegevoegd				
350410	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	26,00 V		
			Betreft: grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr.				
			350310				
			Grondsoort: klei				
			Vervoeren volgens bestekspostnr. 342510				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m				
		.1.	Taluds 3: 2				
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
350420			Bestekspost is toegevoegd				
350420	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	6,00 V		
			Betreft: grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr.				
			350320				
			Grondsoort: zand				
			Vervoeren volgens bestekspostnr. 342410				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m				
		.1.	Taluds 3: 2				
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
3505			<u>Paragraaf is toegevoegd</u>				
			Paragraaf is toegevoegd				
3505			<u>Afvoeren grond</u>				
350510			Bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
350510	220201		Grond vervoeren. Betreft: overtollige zand ontgraven volgens bestekspostnr. 350420 die afgevoerd moet worden Grondsoort: zand Indicatief: klasse wonen .2. Vervoeren naar: inrichting .9. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen	m3	6,00	V	
350520			Bestekspost is toegevoegd				
350520	220201		Grond vervoeren. Betreft: overtollige klei ontgraven volgens bestekspostnr. 350410 die afgevoerd moet worden Grondsoort: klei Indicatief: klasse wonen .2. Vervoeren naar: inrichting .9. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen	m3	26,00	V	
360110			Verwijzing en hoeveelheden zijn gewijzigd				
360110	172199		Keuring grond (klei) Betreft: af te voeren grond, vervoerd volgens bestekspostnrs. 310520, 340620 en 350520; totaal 262 m3 In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn die benodigd zijn voor het uitvoeren van het conform het Besluit Bodemkwaliteit (Omgevingswet) benodigde grondonderzoeken Indien de grond schoon is, deze afvoeren volgens bestekspostnr. 310520 en 340620 Indien de grond vervuild is, deze afvoeren naar een erkende verwerkingsinstelling volgens bestekspostnr. 950030	EUR		N	
360120			Verwijzing en hoeveelheden zijn gewijzigd				
360120	172199		Keuring zand. Betreft: af te voeren grond, vervoerd volgens bestekspostnrs. 310620, 320620, 340610 en 350510; totaal 1354 m3 In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn die benodigd zijn voor het uitvoeren van het conform het Besluit Bodemkwaliteit (Omgevingswet) benodigde grondonderzoeken Indien de grond schoon is, deze afvoeren volgens bestekspostnr. 310620, 320620 en 340610 Indien de grond vervuild is, deze afvoeren naar een erkende verwerkingsinstelling volgens bestekspostnr. 950030	EUR		N	
595110			Verwijzing is gewijzigd				
595110	423501		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: Fase 2 langs rijbaan Betreft: aanbrengen prefab element in put ontgraven volgens bestekspostnr. 350110 2.1. Type element: betonbak Afmetingen betonbak: 1485 x 1485 x 2680 mm Materialen op te halen van het gemeentewerf, locatie Rijnlandkade in de gemeente Katwijk (rijafstand ca. 2,0 km v.v.)	st	4,00	V	
				st			4,00 L