

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 25087.BES001

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3205 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	7
3205 <u>Grond verwerken in depot</u>	7
3303 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	7
3303 <u>Vervoeren grond binnen werkgrens</u>	7
3312 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	7
3312 <u>Grond verwerken in depot</u>	7
3426 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	8
3426 <u>Afvoeren zand uit depot</u>	8
35 SUB-HOOFDSTUK IS TOEGEVOEGD	8
35 GRONDWERK ONDERGRONDSE CONTAINERS	9
3501 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	9
3501 <u>Ontgraven grond bij ondergrondse containers</u>	9
3502 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	9
3502 <u>Vervoeren grond binnen werkgrens</u>	9
3512 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	9
3512 <u>Grond verwerken in depot</u>	9
3523 <u>Paragraaf toegevoegd</u>	10
3523 <u>Grond ontgraven uit depot</u>	10

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen
- 02 Directie**
Geen wijzigingen
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen
- 04 Bijlagen**
Grondbalans is gewijzigd

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3205			<u>Paragraaf toegevoegd</u> Paragraaf toegevoegd				
3205			<u>Grond verwerken in depot</u>				
320510			Bestekspost is toegevoegd				
320510	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot. Grondsoort: zand Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 320210 9. Hoogte 2,00 m, zonder overhoogte .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	77,00 V		77,00 I
330230			Verwijzing is gewijzigd				
330230	220101		Grond ontgraven uit sleuf t.p.v. kolk-/huisaansluitingen. Situering: gehele werk Betreft: ontgraven grond t.p.v. kolk-/huisaansluitingen Grondsoort: zand Indicatief: klasse wonen Zand vervoeren volgens bestekspostnr. 330310 3. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0.61m .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,30-0,40m .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	18,00 V		
3303			<u>Paragraaf toegevoegd</u> Paragraaf toegevoegd				
3303			<u>Vervoeren grond binnen werkgrens</u>				
330310			Bestekspost is toegevoegd				
330310	220201		Grond vervoeren. Betreft ontgraven grond bestekspostnr 330230 vervoeren binnen werkgrens Grondsoort: zand Indicatief: klasse wonen 1. Grond vrijgekomen bij 330230 .2. Vervoeren naar: werkdepot .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 330230	m3	18,00 V		
330620			Bestekspost 330620 komt te vervallen				
3312			<u>Paragraaf toegevoegd</u> Paragraaf toegevoegd				
3312			<u>Grond verwerken in depot</u>				
331210			Bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331210	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot. Grondsoort: zand Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 330230 9. Hoogte 2,00 m, zonder overhoogte .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Verwijzing is gewijzigd	m3 m3	18,00 V	18,00	I
342320							
342320	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft: grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr. 341220 Grondsoort: zand Vervoeren volgens bestekspostnr. 342410 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00m .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Verwijzing is gewijzigd	m3	107,00 V		
342410							
342410	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: zand 2. Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 352320, 340110, 320210 en 330230 .2. Vervoeren naar: plaats van verwerking. Zand verwerken volgens bestekspostnr. 340310 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 340110 Verwijzing en hoeveelheid is gewijzigd	m3	192,00 V		
342510							
342510	220201		Grond vervoeren. Betreft: grond afvoeren vanuit depot Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr 342310 en 352310 .2. Vervoeren naar: een erkend verwerkingsbedrijf, stort-, acceptatie en vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 340110 <u>Paragraaf toegevoegd</u> <u>Paragraaf toegevoegd</u> <u>Afvoeren zand uit depot</u> Bestekspost is toegevoegd	m3	97,00 V		
3426							
3426							
342620							
342620	220201		Grond vervoeren. Betreft: overtollige zand ontgraven volgens bestekspostnr. 352320, 340110, 320210 en 330230 die afgevoerd moet worden Grondsoort: zand Indicatief: klasse wonen .2. Vervoeren naar: een erkend verwerkingsbedrijf, stort-, acceptatie en vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 352320, 340110, 320210 en 330230 SUB-HOOFDSTUK IS TOEGEVOEGD SUB-HOOFDSTUK IS TOEGEVOEGD	m3	14,00 V		
35							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
35			GRONDWERK ONDERGRONDSE CONTAINERS				
3501			<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
			<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
3501			<u>Ontgraven grond bij ondergrondse containers</u>				
350110			Bestekspost is toegevoegd				
350110	220101		Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. ondergrondse containers.	m3	16,00	V	
			Situering: tpv nieuw aan te brengen ondergrondse containers				
			Betreft: grond ontgraven ten behoeve van maken werkruimte nieuw aan te brengen ondergrondse containers				
			Grondsoort: zand, dikte 0,70 m. inhoud 4 m3	m3			4,00 I
			Grondsoort: klei, dikte 2,30 m, inhoud 12 m3	m3			12,00 I
			Indicatief: klasse wonen				
			Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens bestekpostnr(s):				
			Klei: 350220				
			Zand: 350230				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m				
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m				
		.9.	Met toepassen van bekisting volgens bestekspostnr. 370110				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
3502			<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
			<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
3502			<u>Vervoeren grond binnen werkgrens</u>				
350220			Bestekspost is toegevoegd				
350220	220201		Grond vervoeren.	m3	12,00	V	
			Betreft ontgraven grond bestekpostnr 350110 vervoeren binnen werkgrens				
			Grondsoort: klei				
			Indicatief: klasse wonen				
		1.	Grond vrijgekomen bij 350110				
		.2.	Vervoeren naar: werkdepot				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 350110				
350230			Bestekspost is toegevoegd				
350230	220201		Grond vervoeren.	m3	4,00	V	
			Betreft ontgraven grond bestekpostnr 350110 vervoeren binnen werkgrens				
			Grondsoort: zand				
			Indicatief: klasse wonen				
		1.	Grond vrijgekomen bij 350110				
		.2.	Vervoeren naar: werkdepot				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 350110				
3512			<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
			<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
3512			<u>Grond verwerken in depot</u>				
351210			Bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351210	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot. Grondsoort: klei Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 350220 9. Hoogte 2,00 m, zonder overhoogte .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	12,00 V		12,00 I
351220			Bestekspost is toegevoegd				
351220	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot. Grondsoort: zand Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 350230 9. Hoogte 2,00 m, zonder overhoogte .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	4,00 V		4,00 I
3523			<u>Paragraaf toegevoegd</u> Paragraaf toegevoegd				
3523			<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
352310			Bestekspost is toegevoegd				
352310	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft: grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr. 351210 Grondsoort: klei Vervoeren volgens bestekspostnr. 342510 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	12,00 V		
352320			Bestekspost is toegevoegd				
352320	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft: grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr. 351220 Grondsoort: zand Vervoeren volgens bestekspostnr. 342410 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m .1. Taluds 3: 2 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	4,00 V		
360110			Verwijzing en hoeveelheid is gewijzigd				
360110	172199		Keuring zand. Betreft: af te voeren grond, vervoerd volgens bestekspostnrs. 342620 totaal 14 m3 In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn die benodigd zijn voor het uitvoeren van het conform het Besluit Bodemkwaliteit (Omgevingswet) benodigde grondonderzoeken Indien de grond schoon is, deze afvoeren volgens bestekspostnr. 342620 Indien de grond vervuild is, deze afvoeren naar een erkende verwerkingsinstelling volgens bestekspostnr. 950030	EUR		N	
360120			Verwijzing en hoeveelheid is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
360120	172199		Keuring klei Betreft: af te voeren grond, vervoerd volgens bestekspostnrs. 342510 totaal 97 m3 In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn die benodigd zijn voor het uitvoeren van het conform het Besluit Bodemkwaliteit (Omgevingswet) benodigde grondonderzoeken Indien de grond schoon is, deze afvoeren volgens bestekspostnr. 342510 Indien de grond vervuild is, deze afvoeren naar een erkende verwerkingsinstelling volgens bestekspostnr. 950030	EUR		N	
595110			Verwijzing gewijzigd naar nieuwe bestekspost				
595110	423501		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: Fase 1 langs rijbaan Betreft: aanbrengen prefab element in put ontgraven volgens bestekspostnr. 350110	st	2,00	V	
		2.1.	Type element: betonbak Afmetingen betonbak: 1485 x 1485 x 2680 mm Materialen op te halen van het gemeentewerf, locatie Rijnlandkade in de gemeente Katwijk (rijafstand ca. 2,0 km v.v.)	st			2,00 T