



	Bestaande bebouwing Incl. huisnummerschrijving (indien bekend)
	Bestaande hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
	Nieuwe hoogte in meters t.o.v. N.A.P.

- **Opsluitband**
Afm. 100x200 mm
- **Opsluitband**
Afm. 150x250 mm
- **Trottoirband**
Afm. 130/150x250 mm

- **Verlaagde band**
Initiële verloopbanden 180/200x250 mm
Voorzien van goottegels langs de banden
- **RWS-band**
Afhn. 110/220x250 mm
Voorzien van goottegels langs de banden
(incl. verloopbanden)
- **Verlaagde band**
Initiële verloopbanden 110/220x250 mm
Voorzien van goottegels langs de banden

	Verlaagde band Initiëverlooptanden 40/120x250 mm
	Inritblokken Afm. 750x180x500 mm
	Overgangslijn Tussen materialen of bewerkingen

	Asfaltconstructie voorzien van deklaag. Kleur: zwart Asfaltbouw conform bestek
	Asfaltconstructie voorzien van rode coating Asfaltbouw conform bestek
	Asfaltconstructie voorzien van deklaag. Kleur: grijs Asfaltbouw conform bestek

Betonstraatstenen WF
Afm. 300x300 mm
Halfsteensverband, Kleur: grijs
(betreft : onbekende bestrating)

Betontegels
Afm. 300x300x60 mm
Afm. 300x300x80 mm
Halfsteensverband, Kleur: grijs

Gidslijn
Noppertegels, 300x300x85 mm
Onafgetegels, 300x300x95 mm

Betonnen taludblokken
Afmet. 1150x1150x150 mm
(bestaande uit losse elementen)
Kleur: grijs

Hergebruik verbandtegel
(hergebruik van bestaande materialen)
Kleur: grijs

Hergebruik betontegels
(hergebruik van bestaande materialen)

Overige werkzaamheden

- Hergebruik betontegels**
(herstraten van bestaande materialen)
Kleur: rood
- Werkzaamheden duiker**
Herstellen bestaande duikers

Werkzaamheden duiker
Herstellen bestaande duikers
Werkzaamheden conform bestek

	Figuratietekening Van Thermoplast, kleur: wit Type: doorsnede-tekening
	Figuratietekening Van Thermoplast, kleur: wit Type: haalstandtekening, 50x50x50 mm
	Figuratietekening Van Thermoplast, kleur: wit Type: haalstandtekening, 30x30x30 mm
	Figuratietekening Van Thermoplast, kleur: wit Type: VOP-metening, 40x20x20 mm
	Figuratietekening Van Thermoplast, kleur: wit Type: waarschuwingsdriehoek
	Figuratietekening Van Thermoplast, kleur: wit Type: zone-metening
	Pijlmarkering Van Thermoplast, kleur: wit
	Lengtemarkering Van Thermoplast, kleur: wit Type: doorsnede
	Lengtemarkering Van Thermoplast, kleur: wit Type: 0,50 - 0,50
	Lengtemarkering Van Thermoplast, kleur: wit Type: 1 - 1
	Lengtemarkering Van Thermoplast, kleur: wit Type: 0,30 - 2,70
	Figuratietekening Van vleesveerproductie, 50x50x50 mm Type: bloemtekening
	Figuratietekening Van vleesveerproductie, 50x50x50 mm Type: haalstandtekening

- **Putrand en deksel**
Verhuiven
Op hoogte stellen
- **Kolk**
Straatkolk, Type : conform bestek.
Trottoirkolk, Type : conform bestek
(aansluiten op bestaande kolleiding)
- **Slokop**
Type : conform bestek
(exacte locatie in het werk bepalen)
- **Uitstroom regenwater**
Bestaande uit :
 - Ringpompbanden (2 st)
 - Gratiebetegels (2 st)
- **Lichtmast**
Handhaven
Nieuw (door derden)
- **Betonnen afzetspaal**
Hergebruik van bestaande materialen)



Algemeen

- Alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- De ligging van de kabels en leidingen is indicatief. Exacte lokatie bepaalt d.m.v. proeftreuen.
- De ligging van de huisaansluitingen is indicatief. Exacte lokatie in het werk te bepalen.
- Deze tekening is gebaseerd op de BGT (d.d. 25-10-2024) en aangevuld met meetgegevens van d.d. 08-10-2024 en 22-09-2025

A	23-07-2026	Diverse kleine aanpassingen op verzoek van de opdrachtgever	MVE	MvR
Wijz.	Bestem.	Omschrijving	Oef.	Des.

Opdrachtgever : Gemeente De Ronde Venen		Status: DEFINITIEF	Tekeningnummer: B02-D-0000000001
Project: Herinrichting Dukaton te Mijdrecht		Projectnummer: 259W/0102	Datum: 09-01-2028
		Tekstnummer: 2026-01	Schaal: 1:200
Omschrijving: Bestektekening Nieuwe inrichting, Blad 02/05		Papierformaat: 1189 x 841 (A4)	Gecontroleerd door: M. van Renswoude
			Akkoord: E. Ilander

Bilthoven: Bilthovenlaan 25-A, 3720 BX Bilthoven
 Dreda: Granslootweg 37, 4815 PP Dreda
 Veghel: Punt van Veghel 4314, 5400 GB Veghel