

Nr.	Fase	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	bestekpost 100000	De hoeveelheid resultaatsverplichting is hier weggevallen. Om hoeveel kolken gaat het?	Post vervalt
2	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Fasering	Er wordt nergens gesproken over het gefaseerd uitvoeren van de deklaag asfalt. Betekent dit dat deze in 1 keer mag worden aangebracht?	Het aanbrengen van de deklaag dient te worden uitgevoerd conform de planning in par. 10.
3	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Fasering	Mag er worden afgeweken van de fasering zoals vermeld in bestek par 10?	Nee
4	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bijlagen	Wij missen als bijlage het verkeersplan gedeelte tussen Malachiet en Diamant. Kunt u deze alsnog toevoegen?	Tekening 07299-T-VKM-006-(V1) is bij de nota gevoegd
5	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bijlage KL01-T	De te verwijderen stobben aan de noordzijde van de Dukaton bevinden zich in de directe nabijheid van een persleiding. De te verwijderen stobben aan de zuidzijde van de Dukaton liggen dicht bij laagspanningskabels en een lagedruk gasleiding. Daarnaast bevindt het gedeelte ten oosten van de duiker zich binnen een gebied waarvoor eis- en voorzorgsmaatregelen gelden. In het bestek is uitsluitend stelpost 950020 ten behoeve van kabels en leidingen opgenomen. Zijn in het voortraject de kabel- en leidingbeheerders betrokken en zijn de eventuele voorwaarden, randvoorwaarden of werkafspraken reeds afgesteld? Indien dit het geval is, verzoeken wij u deze informatie beschikbaar te stellen.	De persleiding aan de noordzijde van de Dukaton wordt vooruitlopend aan de werkzaamheden aan de Dukaton verwijderd. In het voortraject zijn de kabel- en leidingbeheerders benadert door de opdrachtgever. De beheerders hebben aangegeven geen belangen te hebben bij de werkzaamheden aan de Dukaton. Aanvullende werkzaamheden of maatregelen die moeten worden genomen t.b.v. de aanwezige kabels en leidingen worden verrekend op stelpost 950020.
6	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	BLVC-kader	In zowel het BLVC-kader als het bestek zijn geen gegevens opgenomen over geplande evenementen, werkzaamheden of andere projecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het werk. Kunt u aangeven of er gedurende de contractperiode evenementen, werkzaamheden of andere projecten voorzien zijn die raakvlakken hebben met dit project of die mogelijk invloed hebben op de bereikbaarheid, fasering, planning of uitvoering van de werkzaamheden? Indien hiervan sprake is, verzoeken wij u deze informatie beschikbaar te stellen.	Werken die in elkander grijpen conform bepaling 01 11 01 van het bestek
7	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	BLVC-kader	In paragraaf 2.1.2 zijn projectspecifieke eisen opgenomen ten aanzien van de bereikbaarheid van het projectgebied. In deel 1, paragraaf 10 van het bestek is tevens een vaste fasering voorgeschreven waaraan de aannemer zich dient te houden. In de bijlage is het bebodingsplan (07299-T-VKM-001 t/m 07299-T-VKM-015) beschikbaar gesteld. Kunt u bevestigen dat met de voorgeschreven fasering in combinatie met het bebodingsplan wordt voldaan aan alle in paragraaf 2.1.2 gestelde eisen ten aanzien van de bereikbaarheid en dat deze eisen daarmee door de opdrachtgever zijn gewaarborgd?	Met de voorgeschreven fasering in combinatie met het bebodingsplan wordt voldaan aan alle in paragraaf 2.1.2 gestelde eisen ten aanzien van de bereikbaarheid. Deze eisen zijn daarmee door de opdrachtgever gewaarborgd
8	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bijlage VKM tekeningen	Met het oog op een veilige uitvoering bestaat twijfel of in de fasen A-B, G-J en K-N voldoende rekening is gehouden met de benodigde werk-, veiligheids- en verkeersruimte conform de richtlijnen van CROW 96b. Op basis van de beschikbare tekeningen lijkt de beschikbare ruimte tussen het werkvak en het passerende verkeer op diverse locaties beperkt. Kunt u aangeven of de voorgestelde fasering en verkeersmaatregelen tijdens het voortraject zijn getoetst aan de eisen uit CROW 96b, specifiek ten aanzien van de benodigde werk-, veiligheids- en verkeersruimte? Indien dit het geval is, kunt u bevestigen dat de opgenomen fasering uitvoerbaar is binnen de geldende richtlijnen?	De voorgestelde fasering en verkeersmaatregelen zijn getoetst aan de eisen uit CROW 96b. De fasering is uitvoerbaar binnen de geldende richtlijnen.
9	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestek	Tijdelijke verkeersmaatregelen worden normaliter ook digitaal verwerkt in de daarvoor bestemde systemen (Melvin/LTC). In het bestek is niet opgenomen dat deze werkzaamheden door de opdrachtnemer moeten worden verzorgd. Kunt u bevestigen dat het digitaal aanmelden door de opdrachtgever wordt verzorgd?	Post 111010 is opgenomen in het bestek voor het door de aannemer melden van de tijdelijke verkeersmaatregelen in LTC
10	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	BLVC-kader bestek	In zowel het bestek als het BLVC-kader wordt geen melding gemaakt van afstemming met busmaatschappijen. De Dukaton maakt echter onderdeel uit van de rijroute van U-flex lijn M. Kunt u aangeven of deze busroute tijdens de verschillende uitvoeringsfasen tijdelijk komt te vervallen?	De busroute komt tijdens de uitvoeringsfasen te vervallen. De gemeente De Ronde Venen verzorgt de contacten met de busmaatschappijen.
11	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestek 830110	In post 830110 wordt uitsluitend gesproken over de coördinatie van werkzaamheden van de OV-beheerder. Op tekening 25NW78102p is op de dwarsprofielen echter aangegeven dat ook de groeninvaling door derden wordt uitgevoerd. Deze werkzaamheden komen niet terug in het bestek. Kunt u bevestigen dat gedurende de uitvoering uitsluitend een coördinatieverplichting geldt ten aanzien van de werkzaamheden van de OV-beheerder?	Tijdens de uitvoering geldt uitsluitend een coördinatieverplichting ten aanzien van de werkzaamheden van de OV-beheerder.
12	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestek 112 en 113	Post 112 heeft betrekking op het toepassen van afzettingen en post 113 op het toepassen van omleidingen. Uit de bebodingsplannen blijkt echter dat ook bestaande verkeersborden dienen te worden afgeplakt. Voor deze werkzaamheden is geen afzonderlijke bestekspost opgenomen. Kunt u hiervoor een bestekspost opnemen, of worden de kosten voor het afplakken van bebording geacht inbegrepen te zijn in een andere bestekspost?	De kosten voor het afplakken van bebording worden geacht inbegrepen te zijn in de besteksposten onder hoofdstuk 113.
13	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Gunningsleidraad en bestek fasering en planning	In hoofdstuk 1, paragraaf 10 Faseringen is opgenomen dat een volgend werkvak pas mag worden afgezet en opgebroken nadat in het voorgaande werkvak minimaal de tussenlagen asfalt zijn aangebracht. Het bebodingsplan en de bijbehorende besteksposten lijken echter uit te gaan van het volledig afronden van een fase voordat een volgende fase wordt gestart. Daarnaast staat in het BLVC-kader vermeld dat zowel Hofland-Noord als Hofland-Zuid gedurende de uitvoering steeds via minimaal één toegangsweg bereikbaar moeten blijven. De opgenomen fasering lijkt daarentegen veelal gebaseerd op het (deels) beschikbaar houden van beide toegangswegen. Gezien deze uitgangspunten, in hoeverre staat het de aannemer vrij om optimalisaties in de planning & fasering te onderzoeken? Indien dit is toegestaan, verzoeken wij u aan te geven op welke wijze eventuele afwijkingen van de in het bestek opgenomen fasering en de daarbij behorende verkeersmaatregelen dienen te worden verrekend.	Zie antwoord op vraag 3
14	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Leidraad	Is het toegestaan een voorpagina en inhoudsopgave toe te voegen aan het plan?	Ja. Een voorblad en inhoudsopgave mogen worden toegevoegd aan het Plan van Aanpak. Het voorblad en de inhoudsopgave worden niet meegerekend in de maximale paginalimiet van het Plan van Aanpak.
15	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bijlage 06 Quickscan Flora & Fauna	Kan opdrachtgever aangeven welke partij verantwoordelijk is voor het uitvoeren, organiseren en bekostigen van de in de conclusie en het advies van Bijlage 06 Quick Scan Flora & Fauna genoemde onderzoeken, inspecties en eventuele vervolgstappen? Indien deze verantwoordelijkheden bij opdrachtnemer liggen, verzoeken wij opdrachtgever de betreffende verplichtingen, omvang en uitgangspunten nader te specificeren. Indien deze onderzoeken reeds door of namens opdrachtgever zijn uitgevoerd, verzoeken wij de resultaten daarvan beschikbaar te stellen en te bevestigen dat geen aanvullende onderzoeken door opdrachtnemer benodigd zijn.	Naar aanleiding van de Quick Scan is een nader onderzoek vleermuizen uitgevoerd (bijlage 10 van het bestek). Er zijn geen aanvullende onderzoeken nodig. De zorgplicht, waarbij een ieder voldoende zorg in acht moet nemen en houden met alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving blijft onverkort van kracht.
16	Inschrijffase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	BLVC-kader bestek	In het BLVC-kader is voorgeschreven dat omwonenden twee weken voor de start van werkzaamheden geïnformeerd dienen te worden. Dit is tegenstrijdig met het bestek: "aanliggende bewoners/bedrijven minimaal vijf werkdagen voor werkzaamheden nabij hun perceel informeren". Welke termijn wilt u dat wij aanhouden?	Twee weken betreft informatieverstrekking voorafgaand aan de gehele uitvoering. De 5 dagen termijn is voor de overgang van de ene naar de andere fase of bij specifieke wijzigingen. Dan dienen de aanliggende bewoners/bedrijven minimaal 5 dagen van tevoren worden geïnformeerd.

17	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	BLVC-kader bestek	In paragraaf 2.4.2.2 uit het BLVC-kader wordt gesteld dat de omgeving met vragen en klachten terecht kan bij de uitvoerder van het werk en dat de uitvoerder het eerste aanspreekpunt voor de omgeving is. Het bestek verbiedt expliciet dat uitvoerder, hoofduitvoerder of projectleider als omgevingsmanager wordt ingezet. Kunt u bevestigen dat in het bestek de correcte informatie is opgenomen en dat onze omgevingsmanager ook het BLVC-plan dient op te stellen?	Het BLVC Kader is aangepast. Vragen en klachten uit de omgeving dienen te worden gemeld bij de omgevingsmanager. De omgevingsmanager is tevens het eerste aanspreekpunt voor de omgeving.
18	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Leidraad artikel 6.9	Uit artikel 6,9 van de aanbestedingsleidraad blijkt dat u het risico voor tegenstrijdigheden in door u opgestelde documenten bij de aannemer verlegt. Deze bepaling is in strijd met de Gids Proportionaliteit, waarin het volgende staat: "Het is disproportioneel het niet stellen van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen." Wij verzoeken u de aanbestedingsdocumenten, in het specifiek artikel 2.4 van de leidraad, aan te passen naar maatstaven van de wet en de Gids Proportionaliteit waar de aannemer zich committeert aan de waarschuwingsplicht voor klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.	De aanbestedende dienst kan zich vinden in het feit dat de tekst in paragraaf 6.9 van de leidraad disproportioneel is en in strijd is met Gids P. De tekst in paragraaf 6.9 zal worden aangepast naar onderstaande tekst. Hoewel deze aanbestedingsleidraad en de bijbehorende bijlagen met zorg zijn opgesteld, kunnen daarin onduistheden of onduidelijkheden voorkomen. De aanbestedende dienst verwacht van inschrijvers een proactieve houding. Inschrijvers worden verzocht om eventuele onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of vermeende onjuistheden zo spoedig mogelijk, en bij voorkeur vóór het verstrijken van de termijn voor het stellen van vragen, aan de aanbestedende dienst kenbaar te maken. Het niet (tijdig) stellen van vragen leidt niet zonder meer tot verval van rechten. In voorkomend geval zal worden beoordeeld of en in hoeverre van een inschrijver mocht worden verwacht dat hij een vermeende onduidelijkheid of onjuistheid eerder had gesignaleerd. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met de aanbestedingsdocumenten, tenzij sprake is van gebreken die redelijkerwijs niet kenbaar waren.
19	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	BLVC-kader bestek	In paragraaf 2.4.2.2 van het BLVC-kader wordt verwezen naar het gebruik van De Omgevingsapp, terwijl in bestekspost 821020 wordt gesproken over De BouwApp. Kunt u bevestigen dat voor de communicatie met de omgeving één communicatietool dient te worden ingezet, namelijk De BouwApp, en dat de verwijzing naar De Omgevingsapp hiermee komt te vervallen?	Correct. De omgevingsapp vervalt. Het BLVC -kader is aangepast.
20	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestek artikel 05 Tijdsbepaling	De korting uit artikel 05 van het Bestek is niet gemaximaliseerd en daarmee voor ons niet acceptabel en disproportioneel. Kunt u bevestigen dat de maximale korting die kan worden opgelegd niet meer dan 5% van de totale inschrijfprijs bedraagt?	Artikel 05 is aangepast. De maximale korting die kan worden opgelegd bedraagt maximaal 10% van de totale inschrijfprijs.
21	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestek artikel 05 Tijdesbepaling	De genoemde korting van € 2.000,- in artikel 05 van het Bestek is een hoog bedrag. Kan dit bedrag teruggebracht worden naar € 1.000,-?	Artikel 05 is aangepast. De korting is teruggebracht naar € 1.000,= per werkdag
22	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Gunningsleidraad en bestek fasering en planning	Voor het Plan van Aanpak vraagt u ons om een fasering uit te werken. In het bestek en de bijlagen blijkt echter dat er al veel uitgewerkt is qua werkvakken en verkeersmaatregelen. Interpreteren wij u vraag juist als wij er vanuit gaan dat u op zoek bent naar een zo optimaal mogelijke fasering en planning van de door u opgegeven werkvakken en verkeersmaatregelen?	Uitgangspunt voor de inschrijver is de planning en fasering inclusief verkeersmaatregelen zoals beschreven in het bestek. De vraag om voor het PvA de fasering uit te werken vervalt.
23	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekspost 313110	In bestekspost 313110 is voor het vrijgraven van de duikers een hoeveelheid van 210 m³ ontgraving opgenomen. In bestekspost 343110 is voor het vervolgens aanvullen van de sleuf een hoeveelheid van 400 m³ opgenomen.Kan opdrachtgever de grondbalans en de theoretische profielen achter beide hoeveelheden verstrekken? Tevens verzoeken wij aan te geven of voor het verschil aanvullende grond, zand of een andere bouwstof moet worden geleverd en onder welke bestekspost deze levering wordt verrekend.	De hoeveelheid resultaatsverplichting van post 313110 is gewijzigd in 400m³
24	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bijlage 8 SEB	In bijlage 8 SEB formulier zit in cel G14 en G33 een fout (formule is niet ingevuld) waardoor de scores niet doortellen. Het blad is beveiligd, dus door ons niet aan te passen. Kunt u een aangepaste versie delen?	De formule in de cellen G14 en G33 zijn toegevoegd. De inschrijvers dienen "Invalblad opdrachtnemer" in te vullen. Graag voor de SEB het nieuwe document "Bijlage 8. SEB Invalformulier-EMVI-Model-SEB-Dukaton 2026 Herzien" te gebruiken.
25	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekspost 224120	In bestekspost 224120 is 930 ton teerhoudende asfaltbrokken opgenomen. De genoemde bronposten 223110 en 223120 vertegenwoordigen respectievelijk circa 700 en 120 ton. Daarnaast wordt circa 110 ton genoemd zonder verwijzing naar een bronpost. Kan opdrachtgever volledige berekening van de 930 ton verstrekken en alle bijbehorende bronposten?	Tekst en ca. 110 ton vervalt. Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 820 ton
26	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekpost 534230	In post 534230 wordt het mengsel SMA-NL 8G+ PCR asfalt 2.0 'reflexing white' voorgeschreven. Kan opdrachtgever toelichten wat met 'reflexing white' wordt bedoeld? Gaat het om een zwart bindmiddel in combinatie met een lichte of witte steenslag? Kan opdrachtgever bevestigen dat deze steenslag voldoet aan de voor SMA-NL 8G+ voorgeschreven steenslagcategorie en aan de gestelde technische eisen.	Bedoeld wordt een zwart bindmiddel ingestrooid met natuurlijke steenslag Reflexing white. De opdrachtgever bevestigt dat deze steenslag voldoet aan de voor SMA-NL 8G+ voorgeschreven steenslagcategorie en aan de gestelde technische eisen. Zie ook het antwoord op vraag 27.
27	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekpost 534130	In post 534130 is het bedrijfsspecifieke mengsel SMA-NL 8B Grasfalt NTP voorgeschreven in een laagdikte van 35 mm, terwijl het verhardingsadvies uitgaat van 35 mm SMA-NL 11B. Mag een gelijkwaardig alternatief duurzaam mengsel van een andere leverancier worden toegepast?	Er mag een gelijkwaardig alternatief duurzaam mengsel van een andere leverancier worden toegepast. Het alternatief dient minimaal aan dezelfde MKI als het in het bestek beschreven mengsel te voldoen.
28	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekspost 531210	In post 531210 is DAB 0/8 voorgeschreven voor het aanbrengen van een uitvullaag met een gemiddelde dikte van circa 40 mm. Kan opdrachtgever toelichten waarom hiervoor een mengsel met een deklaagkarakter wordt voorgeschreven? Mag in plaats daarvan een technisch geschikt AC 11 base- of AC 16 base-mengsel worden toegepast?	Mengsel gewijzigd in AC 11 base.
29	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekspost 222110	In bestekspost 222110 is een maximale freesdikte van 300 mm opgenomen. Uit het verhardingsonderzoek blijkt echter dat lokaal asfaltconstructies aanwezig zijn met een grotere dikte. Kan opdrachtgever aangeven hoe moet worden omgegaan met asfalt dat zich dieper dan 300 mm bevindt, indien verwijdering noodzakelijk is om de voorgeschreven onderzijde van de nieuwe asfaltconstructie te bereiken? Onder welke bestekspost en tegen welke verrekenwijze worden deze aanvullende werkzaamheden afgerekend?	Indien asfalt aanwezig dikker dan 300mm dan blijft de onderliggende asfaltconstructie gehandhaafd. Deze wordt niet verwijderd.
30	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Bestekspost 222110	Bij bestekspost 222110 wordt uitgegaan van een gemiddelde freesdikte van circa 240 mm tot op de funderingslaag, terwijl het verhardingsadvies een freesdikte van 175 mm adviseert. Welke freesdikte is bindend voor de calculatie en uitvoering? Kan opdrachtgever, indien de freesdiepte per wegvak varieert, een freesprofiel met oppervlakken en bijbehorende diepten verstrekken en aangeven hoe afwijkingen worden verrekend?	De freesdiktes zoals benoemd in de besteksposten zijn bindend voor de calculatie en uitvoering.
31	Inschrijfphase	1	Herinrichting Dukaton Mijdrecht	Leidraad (Plan van Aanpak)	In de gunningsleidraad is weggevallen uit hoeveel toegestane pagina's het Plan van Aanpak mag bestaan: "Het maximaal toegestane aantal pagina's voor dit criterium is pagina's A4 Portrait met min. tekstgrootte Arial 10pt, en 1 bijlage voor de planning in maximaal A3 formaat.	In de aanbestedingsleidraad, punt 5.3.1. (plan van aanpak) is het aantal pagina's voor de uitwerking weggevallen. Het maximaal toegestane aantal pagina's voor dit criterium is 6 pagina's A4 Portrait met min. tekstgrootte Arial 10pt, en 1 bijlage voor de planning in maximaal A3 formaat.
Wijzigingen op aangeven van de opdrachtgever / bestekschrijver						
				Bestek deel 1 artikel 05 Tijdsbepaling	Startdatum is maandag 22 februari 2027. De toevoeging uiterlijk vervalt.	
				Bestek deel 2.1 paragraaf 04 Bijlagen	Tekeningen 07299-T-VKM-002-(V1) en 07299-T-VKM-006-(V1) zijn bij de nota gevoegd.	
				Besteksposten 112020 en 112060	Verwijzing naar tekening gewijzigd. Versie tekening V2 is gewijzigd in V1	
				Hoofdstuk 113	Toegevoegd tekst; De kosten voor het afplakken van bebording worden geacht inbegrepen te zijn in de besteksposten onder hoofdstuk 113.	
				Bestekspost 113060	Verwijzing naar tekening gewijzigd. Versie tekening V2 is gewijzigd in V1	