

kostenraming theatertechniek

Aan te schaffen onderdelen

- 1 Toneeltechniek
- 2 Zaalstoelen
- 3 Toneelstoffering
- 4 Toneelverlichting
- 5 Infrastructuur t.b.v. podiumtechniek
- 6 Audio en AV installaties
- 7 Diversen

Subtotalen

Totaal

Subtotaal infrastructuur

Subtotaal inventaris

Bedragen exclusief BTW
Prijspeil februari 2025
Niet opgenomen zijn:

	Zaal A	Zaal B	Zaal C	Overige ruimtes	subtotalen
1 Toneeltechniek	€ 8.363.060,00	€ 5.220.190,00	€ 1.745.600,00		€ 15.328.850,00
2 Zaalstoelen	€ 750.000,00	€ 542.500,00	€ 402.500,00		€ 1.695.000,00
3 Toneelstoffering	€ 177.111,11	€ 163.101,85	€ 72.368,75		€ 412.581,71
4 Toneelverlichting	€ 1.079.800,00	€ 1.044.800,00	€ 617.200,00		€ 2.741.800,00
5 Infrastructuur t.b.v. podiumtechniek	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00		€ 450.000,00
6 Audio en AV installaties	€ 1.068.000,00	€ 847.500,00	€ 303.000,00		€ 2.218.500,00
7 Diversen	€ 73.030,00	€ 36.440,00	€ 27.680,00		€ 137.150,00
Subtotalen	€ 11.711.001,11	€ 8.004.531,85	€ 3.268.348,75	€ 1.157.811,67	
Totaal					€ 24.141.693
Subtotaal infrastructuur	€ 9.636.840,00	€ 5.820.640,00	€ 2.295.780,00	€ 175.395,00	€ 17.928.655,00
Subtotaal inventaris	€ 2.074.161,11	€ 2.183.891,85	€ 972.568,75	€ 982.416,67	€ 6.213.038,38

Narrow casting FOH
Instrumenten
Werkplaatsinrichtingen
Liften
Bouwkundige voorzieningen,
W-voorzieningen,
E-voorzieningen zoals:
Elektrotechnische theatervoorzieningen
Voedingen voor hijkinstallaties
Voedingen voor theatertechnische lichtinstallaties
Voedingen voor audio- videoinstallatie
bekabeling + wcd vanaf schijnwerper naar schakelbare voedingen
kabelwegen en loze leidingen licht
kabelwegen en loze leidingen audio
kabelgoten
tredenverlichting
werklcht
zaal- en sfeerverlichting
blauwlicht
Werktuigbouwkundige voorzieningen
ventilatieoosters in de zaal

Zie bijlage 'bijlage 21b Onderbouwing bouwbudget theater (01-10-2026) ->
Theatertechniek, infrastructuur (post 91) - inclusief
Deze onderdelen zijn opgenomen in het beschikbare bouwbudget

Zie bijlage 'bijlage 21b Onderbouwing bouwbudget theater (01-10-2026) ->
Theatertechniek, inventaris (post 91) - exclusief
Deze onderdelen zijn niet opgenomen in het beschikbare bouwbudget

Nieuwe Meervaart PVE
Raming
datum 20-02-2025
Ruimte Zaal A

Zie bijlage 'bijlage 21b Onderbouwing bouwbudget theater (01-10-2026) ->
Theatertechniek, infrastructuur (post 91) - inclusief
Deze onderdelen zijn opgenomen in het beschikbare bouwbudget

Zie bijlage 'bijlage 21b Onderbouwing bouwbudget theater (01-10-2026) ->
Theatertechniek, inventaris (post 91) - exclusief
Deze onderdelen zijn niet opgenomen in het beschikbare bouwbudget

1 Toneeltechniek		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
1.1	zaalbruggen	40	m1	€ 1.500	€ 60.000,00
1.2	toneelbruggen	52	m1	€ 1.500	€ 78.000,00
1.3	Rollenzoldervloer	480	m2	€ 400	€ 192.000,00
1.4	decortrekken UC4/5 - 500kg	84	stuks	€ 28.000	€ 2.352.000,00
1.5	zijtrekken UC4/5 - 300kg	4	stuks	€ 25.000	€ 100.000,00
1.6	zaaltrekken UC2	6	stuks	€ 25.000	€ 150.000,00
1.7	Kraanbaan podium	192	m1	€ 60	€ 11.520,00
1.8	slingerbalken podium	84	m1	€ 60	€ 5.040,00
1.9	Kraanbaan zaal	48	m1	€ 60	€ 2.880,00
1.10	Slingerbalken zaal	42	m1	€ 60	€ 2.520,00
1.11	loopkatten totaal	50	stuks	€ 175	€ 8.750,00
1.12	Spanningsrail takels totaal	240	m1	€ 100	€ 24.000,00
1.13	Takels UC 4 (BGV C1) 1000 kg	8	stuks	€ 8.000	€ 64.000,00
1.14	Takels UC 2 (D8+) 1000kg	22	stuks	€ 5.000	€ 110.000,00
1.15	Takels achtertoneel (D8+) 1000kg	6	stuks	€ 5.000	€ 30.000,00
1.16	Kraanbaan achtertoneel	52	m2	€ 60	€ 3.120,00
1.17	slingerbalken achtertoneel	18	m2	€ 60	€ 1.080,00
1.18	loopkatten achtertoneel	18	stuks	€ 175	€ 3.150,00
1.19	manteauvakken	2	stuks	€ 15.000	€ 30.000,00
1.20	rideau	1	stuks	€ 15.000	€ 15.000,00
1.21	punttrekken	8	stuks	€ 25.000	€ 200.000,00
1.22	besturingsstelsysteem (regelbaar per as, server, lessen)	1	stuks	€ 1.200.000	€ 1.200.000,00
1.23	lichtladders	6	stuks	€ 1.500	€ 9.000,00
1.24	lichttrussen 10 meter	4	stuks	€ 10.000	€ 40.000,00
1.25	kabelhaspels	8	stuks	€ 12.000	€ 96.000,00
1.26	Spotstang rinnen	2	stuks	€ 2.500	€ 5.000,00
1.27	balkonrand spotstang	2	stuks	€ 10.000	€ 20.000,00
1.28	regieheffer	1	stuks	€ 50.000	€ 50.000,00
1.29	zaalheffers met draaimechanisme	500	m2	€ 7.000	€ 3.500.000,00

Demarcatie		
Infrastructuur	Inventaris	opmerkingen
€ 60.000,00		
€ 78.000,00		
€ 192.000,00		hoofdconstructie is bouwkundig
€ 2.352.000,00		
€ 100.000,00		
€ 150.000,00		
€ 11.520,00		
€ 5.040,00		
€ 2.880,00		
€ 2.520,00		
€ 8.750,00		
€ 24.000,00		
	€ 64.000	
	€ 110.000	
	€ 30.000	
€ 3.120,00		
€ 1.080,00		
€ 3.150,00		
€ 30.000,00		
€ 15.000,00		
€ 200.000,00		
€ 1.200.000,00		
	€ 9.000	
	€ 40.000	
€ 96.000,00		
€ 5.000,00		
€ 20.000,00		
€ 50.000,00		
€ 3.500.000,00		stoelen draaien onder de zaal. Liftput voorzien ter grootte van de zaal
€ 8.363.060,00		

2 Zaalstoelen		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
2.1	Stoelen	667	stuks	€ 750	€ 500.250,00
2.2	Stoelen op balkon	333	stuks	€ 750	€ 249.750,00
Totaal Zaalstoelen					€ 750.000,00

3 Toneelstoffering		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
3.1	Voordoek	355,6	m1	€ 110	€ 39.111,11
3.2	Voerdoekbediening (Grieks)	1	stuks	€ 25.000	€ 25.000,00
3.3	Afstopping Poten	576	m1	€ 50	€ 28.800,00
3.4	Afstopping Friezen	576	m1	€ 50	€ 28.800,00
3.5	zijzwart	320	m2	€ 75	€ 24.000,00
3.6	horizon	1	stuks	€ 5.000	€ 5.000,00
3.7	dansvinyl	260	m1	€ 50	€ 13.000,00
3.8	Kar dansvinyl	2	stuks	€ 3.500	€ 7.000,00
3.9	doekenwagens	8	stuks	€ 800	€ 6.400,00
Totaal Stoffering					€ 177.111,11

4 Toneelverlichting		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
4.1	Regeltafel	1	stuk	€ 65.000	€ 65.000,00
4.2	Netwerk actieve componenten	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00
4.3	Dimmers mobiel (12 kanaals)	2	stuks	€ 5.000	€ 10.000,00
4.4	volgspots (handbediend)	2	stuks	€ 12.500	€ 25.000,00
4.5	Robe T1	40	stuks	€ 8.000	€ 320.000,00
4.6	Robe T2	16	stuks	€ 10.000	€ 160.000,00
4.7	Horizon	10	stuks	€ 4.500	€ 45.000,00
4.8	Moving head wash (groot)	40	stuks	€ 4.000	€ 160.000,00
4.9	Wash LED PAR	24	stuks	€ 1.200	€ 28.800,00
4.10	Profiel LED	48	stuks	€ 3.250	€ 156.000,00
4.11	Effecten	1	stuks	€ 50.000	€ 50.000,00
4.12	Los materiaal	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00
Totaal Toneelverlichting					€ 1.079.800,00

€ 65.000,00	Alle licht is LED. Uitgebreid datanetwerk noodzakelijk
€ 30.000,00	
€ 10.000,00	
€ 25.000,00	
€ 320.000,00	
€ 160.000,00	
€ 45.000,00	
€ 160.000,00	
€ 28.800,00	
€ 156.000,00	
€ 50.000,00	
€ 30.000,00	

5 Podiumtechnische infrastructuur		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal	
5.1	Data infrastructuur t.b.v. toneelverlichting, AV en	1	set	€ 200.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totaal Audio en AV						€ 200.000,00
6 Audio en AV		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal	
6.1	PA	1	set	€ 350.000	€ 350.000,00	€ 350.000,00
6.2	EANS	1	set	€ 400.000	€ 400.000,00	€ 400.000,00
6.3	Mixer	1	stuks	€ 75.000	€ 75.000,00	€ 75.000,00
6.4	Monitor	1	stuks	€ 40.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6.5	Oroep/meeluister	1	set	€ 25.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00
6.6	Intercom	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6.7	Luisterhulp	1	set	€ 15.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00
6.8	Bronnen en statieven	1	set	€ 25.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00
6.9	Video/projectie	1	stuk/set	€ 60.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00
6.10	Meekijk	1	set	€ 18.000	€ 18.000,00	€ 18.000,00
6.11	SM desk	1	stuks	€ 30.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00
						€ 1.068.000,00
7 Diversen		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal	
7.1	Orkestmeubilair	70	stuks	€ 175	€ 12.250,00	€ 12.250,00
7.2	Hoogwerker (hand)	1	stuks	€ 15.000	€ 15.000,00	15000
7.3	Ladders/trappen	1	set	€ 2.500	€ 2.500,00	2500
7.4	Transporthulpjes	1	stuks	€ 2.500	€ 2.500,00	2500
7.5	Praktikabels	50	stuks	€ 500	€ 25.000,00	25000
7.6	Halfenrail	192	m	€ 40	€ 7.680,00	€ 7.680,00
7.7	Spotrail toneel rondom	162	m	€ 50	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Totaal Diversen						€ 73.030,00
Totaal Zaal A						€ 11.711.001,11
Totaal infrastructuur						€ 9.636.840,00
Totaal inventaris						€ 2.074.161,11
Bedragen exclusief BTW						
Prijspeil februari 2025						

1 Toneeltechniek		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
1.1	zaalbruggen	80	m	€ 1.500	€ 120.000,00
1.2	toneelbruggen	140	m	€ 1.500	€ 210.000,00
1.3	Rollenzoldervloer	264	m2	€ 400	€ 105.600,00
1.4	Werkvloer zaal	400	m2	€ 400	€ 160.000,00
1.5	decortrekken	60	stuks	€ 28.000	€ 1.680.000,00
1.6	zijtrekken	2	stuks	€ 25.000	€ 50.000,00
1.7	Kraanbaan podium	144	m1	€ 60	€ 8.640,00
1.8	slingerbalken podium	84	m1	€ 60	€ 5.040,00
1.9	Kraanbaan zaal	288	m1	€ 60	€ 17.280,00
1.10	Slingerbalken zaal	84	m1	€ 60	€ 5.040,00
1.11	loopkatten totaal	252	stuks	€ 175	€ 44.100,00
1.12	Spanningsrail totaal	432	m1	€ 110	€ 47.520,00
1.13	punttrekken	24	stuks	€ 25.000	€ 600.000,00
1.14	Takels achtertoneel	6	stuks	€ 8.000	€ 48.000,00
1.15	Kraanbaan achtertoneel	44	m2	€ 60	€ 2.640,00
1.16	slingerbalken achtertoneel	18	m2	€ 60	€ 1.080,00
1.17	loopkatten achtertoneel	18	stuks	€ 175	€ 3.150,00
1.18	manteauvakken	2	stuks	€ 15.000	€ 30.000,00
1.19	rideau	1	stuks	€ 15.000	€ 15.000,00
1.20	Kettingtakels BGV C1	8	stuks	€ 8.000	€ 64.000,00
1.21	Kettingtakels BGV D8+	22	stuks	€ 5.000	€ 110.000,00
1.22	besturingssysteem	1	stuks	€ 1.072.000	€ 1.072.000,00
1.23	lichtladders	6	stuks	€ 1.500	€ 9.000,00
1.24	lichttrussen	48	m1	€ 200	€ 9.600,00
1.25	kabelhaspels	12	stuks	€ 12.000	€ 144.000,00
1.26	rinnen	2	stuks	€ 2.500	€ 5.000,00
1.27	balkonrand spotstang	70	m1	€ 50	€ 3.500,00
1.28	regieheffer	1	stuks	€ 50.000	€ 50.000,00
1.29	zaalheffers	3	stuks	€ 200.000	€ 600.000,00

Demarcatie		
Infrastructuur	Inventaris	opmerkingen
€ 120.000,00		
€ 210.000,00		
€ 105.600,00		zie zaal A
€ 160.000,00		is rollenzolder boven de zaal
€ 1.680.000,00		
€ 50.000,00		
€ 8.640,00		
€ 5.040,00		
€ 17.280,00		
€ 5.040,00		
€ 44.100,00		
€ 47.520,00		
	€ 600.000	
	€ 48.000	
	€ 2.640	
€ 1.080,00		
€ 3.150,00		
€ 30.000,00		
€ 15.000,00		
€ 64.000,00		
€ 110.000,00		
€ 1.072.000,00		
	€ 9.000	
	€ 9.600	
€ 144.000,00		
€ 5.000,00		
€ 3.500,00		
€ 50.000,00		
€ 600.000,00		Zie Zaal A
€ 5.220.190,00		

2 Zaalstoelen		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
2.1	Stoelen op tribune	400	stuks	€ 1.150	€ 460.000,00
2.2	Stoelen balkons/zijbalkons	150	stuks	€ 550	€ 82.500,00
Totaal Zaalstoelen					

€ 542.500,00

3 Toneelstoffering		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
3.1	Voordoek	325,9	m1	€ 110	€ 35.851,85
3.2	Bediening voordoek Grieks	1	stuks	€ 25.000	€ 25.000,00
3.3	Afstopping Poten	576	m1	€ 50	€ 28.800,00
3.4	Afstopping Friezen	576	m1	€ 50	€ 28.800,00
3.5	zijzwart	240	m2	€ 75	€ 18.000,00
3.6	horizon	1	stuks	€ 5.000	€ 5.000,00
3.7	dansvinyl	165	m1	€ 50	€ 8.250,00
3.8	wagen dansvinyl	2	stuks	€ 3.500	€ 7.000,00
3.9	doekenwagens	8	stuks	€ 800	€ 6.400,00
Totaal Stoffering					

€ 163.101,85

4 Toneelverlichting		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
4.1	Regeltafel	1	stuks	€ 65.000	€ 65.000,00
4.2	Netwerk actieve componenten	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00
4.3	volgspots	2	stuks	€ 12.500	€ 25.000,00
4.4	Robe T1	40	stuks	€ 8.000	€ 320.000,00
4.5	Robe T2	16	stuks	€ 10.000	€ 160.000,00
4.6	Horizon	10	stuks	€ 4.500	€ 45.000,00
4.7	Moving head wash	40	stuks	€ 4.000	€ 160.000,00
4.8	Wash LED	24	stuks	€ 1.200	€ 28.800,00
4.9	Profiel LED	48	stuks	€ 3.250	€ 156.000,00
4.10	Effecten	1	set	€ 25.000	€ 25.000,00
4.11	Los materiaal	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00
Totaal Toneelverlichting					

€ 1.044.800,00

€ 65.000,00 Alle licht is LED. Uitgebreid datanetwerk noodzakelijk

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 320.000,00

€ 160.000,00

€ 45.000,00

€ 160.000,00

€ 28.800,00

€ 156.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

5 Podiumtechnische infrastructuur		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
5.1	Data infrastructuur t.b.v. toneelverlichting, AV en	1	set	€ 150.000	€ 150.000,00
Totaal Podiumtechnische infrastructuur					

€ 150.000,00

€ 150.000,00

6 Audio en AV		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
6.1	PA	1	set	€ 250.000	€ 250.000,00
6.2	Mixer	1	set	€ 45.000	€ 45.000,00
6.3	Monitor	1	set	€ 20.000	€ 20.000,00
6.4	Oproep/meeluister	1	set	€ 10.000	€ 10.000,00
6.5	Intercom	1	set	€ 20.000	€ 20.000,00
6.6	Luisterhulp	1	set	€ 7.500	€ 7.500,00
6.7	Bronnen en statieven	1	set	€ 20.000	€ 20.000,00
6.8	Video/projectie	1	set	€ 40.000	€ 40.000,00
6.9	Meekijk	1	set	€ 15.000	€ 15.000,00
6.10	SM desk	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00
6.11	Projectie DCP	1	set	€ 90.000	€ 90.000,00
6.12	EANS	1	set	€ 300.000	€ 300.000,00
Totaal Audio en AV					

€ 250.000,00

€ 45.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 7.500,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 90.000,00

€ 300.000,00

€ 847.500,00

7 Diversen		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal
7.1	Hoogwerker (manueel)	1	stuks	€ 15.000	€ 15.000,00
7.2	Ladders/trappen	1	set	€ 2.500	€ 2.500,00
7.3	Transporthulpjes	1	set	€ 2.500	€ 2.500,00
7.4	Halfenrail	196	m	€ 40	€ 7.840,00
7.5	Spotstangen toneel rondom	172	m	€ 50	€ 8.600,00
Totaal Diversen					

€ 15.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 7.840,00

Montagerail in wanden

€ 8.600,00

€ 36.440,00

Totaal Zaal B

€ 8.004.531,85

Totaal infrastructuur

€ 5.820.640,00

Totaal inventaris

€ 2.183.891,85

Bedragen exclusief BTW

Prijspeil februari 2025

datum 20-02-2025
Ruimte Zaal C

Bedragen exclusief BTW

					Demarcatie		
					Infrastructuur	Inventaris	opmerkingen
1	Foyer	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Ophijsbaar grid	1	set	€ 50.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Hijspunten zijn bouwkundig
	Halfenrail	200	m	€ 40	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Montagerail in de wanden
	AV en Audio	1	set	€ 80.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
	Podiumverlichting	1	set	€ 25.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	Foyer totaal				€ 163.000		
2	Makers Foyer	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Kraanbaan	80	m1	€ 60	€ 4.800,00	€ 4.800,00	
	loopkatten	16	stuks	€ 175	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
	Spanningsrail	80	m1	€ 100	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	kettingtakels BGV D8+	12	stuks	€ 5.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
	Halfenrail	200	m	€ 40	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	Schijnwerpers	1	set	€ 25.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	lichtregelapparatuur	1	set	€ 10.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	AV en Audio	1	set	€ 75.000	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
	Zwart rondom	640	m2	€ 75	€ 48.000,00	€ 48.000,00	
	Makers foyer totaal				€ 241.600		
3	Makersstudio Dans	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Kraanbaan	64	m1	€ 60	€ 3.840,00	€ 3.840,00	
	loopkatten	16	stuks	€ 175	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
	Spanningsrail	64	m1	€ 100	€ 6.400,00	€ 6.400,00	
	Halfenrail	200	m	€ 40	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	AV en Audio	1	set	€ 20.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
	Zwart rondom	497,8	m2	€ 75	€ 37.333,33	€ 37.333,33	
	Makers dans totaal				€ 78.373		
4	Makersstudio Algemeen	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Kraanbaan	64	m1	€ 60	€ 3.840,00	€ 3.840,00	
	loopkatten	16	stuks	€ 175	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
	Spanningsrail	64	m1	€ 100	€ 6.400,00	€ 6.400,00	
	kettingtakels BGV D8+	8	stuks	€ 2.500	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
	Halfenrail	200	m	€ 15	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	Schijnwerpers stelpost	1	set	€ 25.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	Lichtregelapparatuur stelpost	1	set	€ 7.500	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
	AV en Audio	1	set	€ 60.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
	Zwart rondom	497,8	m2	€ 75	€ 37.333,33	€ 37.333,33	
	Totaal Makers Algemeen				€ 165.873		
5	Makersstudio HipHop	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Kraanbaan	60	m1	€ 60	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
	loopkatten	16	stuks	€ 175	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
	Spanningsrail	60	m1	€ 100	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
	Halfenrail	200	m	€ 40	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	AV en Audio	1	set	€ 20.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
	Zwart rondom	444,4	m2	€ 75	€ 33.333,33	€ 33.333,33	
	Makers HipHop totaal				€ 73.733		
6	T&E 1,2,3	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Grid	122,7	m	€ 50	€ 6.135,00	€ 6.135,00	
	Halfenrail	200	m	€ 40	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	AV en Audio	3	sets	€ 20.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
	Podiumverlichting	1	sets	€ 10.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Zwart rondom	394,4	m2	€ 75	€ 29.583,33	€ 29.583,33	
	T&E 1,2,3 Totaal				€ 113.718		
7	T&E 4,5,6,7	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	Grid	163,6	m	€ 50	€ 8.180,00	€ 8.180,00	
	Halfenrail	200	m	€ 40	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
	AV en Audio	12	sets	€ 12.000	€ 144.000,00	€ 144.000,00	
	Podiumverlichting	1	sets	€ 10.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Zwart rondom	1111	m1	€ 75	€ 83.333,33	€ 83.333,33	
	T&E 4,5,6,7 Totaal				€ 253.513		
8	DJ Ruimtes	aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal		
	DJ sets	4	sets	€ 8.000	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
	DJ totaal				€ 32.000		

9 Multimedia Content		aantal	eenheid	€ per stuk	€ totaal	
	Buizengrid	8	stuks	€ 750	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	AV en Audio	1	set	€ 30.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Multimedia content totaal					€ 36.000	

Totaal Overige Ruimtes	€ 1.157.811,67	
Totaal infrastructuur	€ 175.395,00	
Totaal inventaris		€ 982.416,67

Bedragen exclusief BTW
Prijspeil februari 2025