



**QUICKSCAN
OMGEVINGSWET FYSIEKE
LEEFOMGEVING – NATUUR
Duinpark Den Helder**

QUICKSCAN OMGEVINGSWET FYSIEKE LEEFOMGEVING – NATUUR

Duinpark Den Helder

1. INLEIDING

In de wijk Duinpark in Den Helder staan werkzaamheden gepland in het kader van het onderhoud van de openbare ruimte. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het noodzakelijk gebleken om de eerder uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming van 17 mei 2023 te actualiseren. Voorliggend document vormt deze geactualiseerde Quickscan Omgevingswet Fysieke Leefomgeving – Natuur.

De quickscan heeft als doel om de aanwezige natuurwaarden binnen het plangebied inzichtelijk te maken en te beoordelen in hoeverre de voorgenomen werkzaamheden effecten kunnen hebben op beschermde soorten en gebieden. Daarnaast wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is en onder welke voorwaarden de werkzaamheden uitvoerbaar zijn. De geldigheid van deze quickscan bedraagt maximaal drie jaar, mits in de tussentijd geen belangrijke wijzigingen optreden in het gebied of de voorgenomen werkzaamheden.

De analyse is gebaseerd op bestaande gegevens uit onder andere de Nationale Databank Flora en Fauna, het veldbezoek dat op 23 juni 2026 is uitgevoerd en een beoordeling van de geschiktheid van aanwezige habitats.


Deze quickscan heeft een maximale geldigheidsduur van drie jaar na vaststelling. Voorwaarde hierbij is dat geen wezenlijke wijzigingen optreden in het gebruik of de inrichting van het gebied en dat de werkzaamheden binnen de beschreven bandbreedte blijven. Tevens moeten de genoemde aanvullende veldcontroles daadwerkelijk worden uitgevoerd bij afwijken van de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden.

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd of indien de geldigheidsduur wordt overschreden, is een actualisatie van de quickscan noodzakelijk.


2. ONDERZOEKSGBIED

2.1 Ligging in de regio

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Den Helder in de wijk Nieuw Den Helder. Het gebied wordt begrensd door de Waddenzeestraat aan de noordzijde, de Zandkreekweg aan de zuidzijde, de Marsdiepstraat aan de oostzijde en de Jan Verfaillieweg aan de westzijde.



Figuur 1, Ligging in de regio. Bron: Google Maps



Figuur 2, Begrenzing projectgebied

2.2 Gebiedsbeschrijving

Het gebied heeft het karakter van een parkachtige woonomgeving waarin bebouwing en groenstructuren nauw met elkaar verweven zijn. De openbare ruimte wordt gekenmerkt door een glooiend landschap met een duidelijke verwijzing naar het natuurlijke duinmilieu. Binnen het gebied komen grasvelden, taluds, struweel, solitaire bomen en boomgroepen voor. Daarnaast zijn er watergangen aanwezig met oeverbeplanting, en wordt het gebied doorsneden door wandel- en fietspaden. De aanwezige beplanting bestaat grotendeels uit soorten die kenmerkend zijn voor duinomgevingen, aangevuld met gangbaar stedelijk groen.

Aan de westkant van het projectgebied staan vrijstaande woningen met in het midden een kerk en aan de zuidkant staan rijtjeshuizen. In de tuinen en gazons grenzend aan deze woningen staan diverse heesters en bomen die typerend voor een duinlandschap zijn. De bestrating bestaat uit een mix van asfalt en betonklinkers.

Ten oosten van deze bebouwing ligt een park met een glooiend duinlandschap en een diverse begroeiing in de vorm van gazon, droog talud, sierheesters en bosplantsoen. Verspreid over het park staan een aantal grotere bomen. Door het park lopen diverse wandel- en fietspaden. Grenzend aan deze paden staan een aantal lantaarnpalen.

Aan de westkant van het projectgebied loopt een watergang die dwars door het park loopt. Rondom het water staan een aantal grote bomen.



Rijtjeshuizen en bestrating aan westkant projectgebied



Vrijstaande woningen met gazons aan westkant projectgebied



Begroeiing achter vrijstaande woningen aan westkant projectgebied



Begroeiing naast woningen aan westkant projectgebied



Gazon tussen twee woningen in aan westkant projectgebied



Overzichtsfoto park, genomen vanaf voetpad



Glooiend landschap in park



Begroeiing naast fietspad te midden van projectgebied



Enkele dennen in gazon naast fietspad, te midden van projectgebied



Begroeiing achter de woningen aan zuidzijde park, genomen vanaf fietspad



Begroeiing meest zuidelijk gedeelte park



Struiken naast voetpad achter de vrijstaande woningen



Bomen naast watergang in middengedeelte park



Watergang met bomen in het midden van het projectgebied



Overzichtsfoto noordkant projectgebied



Bebouwing met groen dak aan noordzijde projectgebied



Watergang aan noordzijde park

2.3 Voorgenomen ingreep

Stichting Duinpark heeft in 2016 de Beheervisie 2.0 opgesteld en is nog steeds van kracht. In deze beheervisie is het Duinpark onderverdeeld in vier deelgebieden:

1. Duinvallei
2. Duinoevers (langs Verfailleweg)
3. Stadsduinen (Duindal en Duindreef, rond de Zeester en rond OKK gebouw en scholen)
4. Duinhof en Duinbrink

Het beheer zal worden uitgevoerd met een streefbeeld voor ogen: een continu glooiend gecultiveerd duinlandschap met een afwisselend microreliëf en een tapijt van bodembedekkers, struweel en bomen.

De voorgenomen werkzaamheden hebben betrekking op het uitvoeren van een onderhoudsplan voor het gebied. Hierbij wordt ingezet op het beheer en de inrichting van groenstructuren, met als doel het behouden en versterken van het duinachtige karakter van het park. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering kan dit onder meer leiden tot het verwijderen, aanpassen of vervangen van bestaande beplanting. De precieze aard en omvang van de ingrepen kunnen per deelgebied verschillen. De bestaande situatie met alle beheergroepen is weergegeven op tekening 04.01-04_501_GR_Beheergroepen - blad 1 en 2 (behorend bij bestek 6-2026 Beeldbestek onderhoud Duinpark 2027-2030).

3. WERKWIJZE

Voor het opstellen van deze quickscan is gebruik gemaakt van een combinatie van bureauonderzoek en veldinformatie. In het kader van het bureauonderzoek zijn gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd, waarbij is gekeken naar waarnemingen binnen een straal van één kilometer rondom het plangebied. Daarnaast is de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland geanalyseerd, evenals de toepasselijke beschermingsregimes onder de Omgevingswet.

De veldinformatie is gebaseerd op de inspectie die op 23 juni 2026 is uitgevoerd. Tijdens dit bezoek is het gebied beoordeeld op aanwezige natuurwaarden en geschiktheid als leefgebied voor beschermde soorten.

3.1 Literatuurstudie

Gebiedsbescherming

Beschermde gebieden binnen de Wet natuurbescherming zijn onderverdeeld in Natura2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om te beoordelen of de werkzaamheden invloed hebben op de natuurwaarden van deze beschermde gebieden en om de afstand tot deze gebieden in te schatten zijn de AERIUS Calculator® en provinciale digitale kaarten geraadpleegd.

Soortbescherming

Op 23 juni 2026 zijn gegevens opgevraagd uit de Nationale Databank Flora en Fauna. Naast waarnemingen uit het feitelijke projectgebied is eveneens gekeken naar de soorten die binnen 1 km afstand van het projectgebied voorkomen. Vrijwel al deze soorten zijn namelijk zodanig mobiel dat ze hier dan ook verwacht kunnen worden.


3.2 Veldbezoek

Het veldbezoek is op 23 juni 2026 uitgevoerd door N.C. Beemster, beheerder groen bij Gemeente Den Helder. De weersomstandigheden waren optimaal: het was droog, licht bewolkt, met nauwelijks wind bij circa 20°C.


Het gehele projectgebied was goed toegankelijk.

4. GEBIEDSBESCHERMING

Het plangebied ligt op korte afstand van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog, op ongeveer 250 meter afstand, zie figuur 3. Tevens ligt het dichtstbijzijnde gebied van het Natuurnetwerk Nederland op circa 260 meter afstand, zie figuur 4. De voorgenomen werkzaamheden vinden buiten deze beschermde gebieden plaats.



Figuur 3 Ligging projectgebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura2000 gebieden (in geel en groen). De paarse vlakken betreffen de stikstofgevoelige gebieden. Bron: <https://calculator.aerius.nl/wnb/inputs/>



Figuur 4 Ligging projectgebied ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (NNN) (in groen). Bron: <https://geoapps.noordholland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=d40b74358f2b49f383113ea8d74362b5>

4.1 Effectbeoordeling Natura2000-gebied

Het projectgebied ligt op circa 250 meter van Natura2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog. Het Natura2000-gebied is een beschermd natuurgebied van Europees belang. De Duinen Den Helder-Callantsoog zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied.

Instandhoudingsdoelstellingen voor de Duinen Den Helder-Callantsoog hebben betrekking op diverse habitattypen, namelijk; embryonale-, witte- en grijze duinen, duinheiden, duindoorn- en kruipwilgstruwelen, duinbossen, vochtige duinvalleien, heischrale- en blauwgraslanden en galigaanmoerassen.

De uit te voeren werkzaamheden worden weliswaar buiten het Natura2000 gebied uitgevoerd maar kunnen een indirect effect hebben op het Natura2000-gebied. Dit wordt ook wel externe werking genoemd. Met behulp van de effectindicator van BIJ12 is een inschatting gemaakt van de effecten van de geplande werkzaamheden op de habitattypen waarvoor het beschermde gebied is aangewezen (zie Figuur 5). Hieronder wordt per deelparagraaf onze bevindingen weergegeven.

Bepaald dient te worden of de werkzaamheden zorgen voor een significant negatief effect op het Natura2000-gebied. Verschillende factoren bepalen samen of sprake is van significante effecten of niet. Deze factoren zijn bijvoorbeeld:

- Afname van de oppervlakte van een habitat in relatie tot de zeldzaamheid van dat habitat
- Afname van een populatie in relatie tot de zeldzaamheid van planten- of diersoorten in die populatie
- Algemene condities van het gebied voor behoud en herstel van de habitat of soorten

Oppervlakteverlies

De werkzaamheden vinden niet in het Natura2000-gebied plaats. Oppervlakteverlies van de beschikbare oppervlakte van de aangewezen habitattypen is daarom uitgesloten.

Verontreiniging

De werkzaamheden vinden op circa 250 meter van het Natura2000-gebied plaats. Verontreiniging van de bodem en water door inzet van materieel moet voorkomen worden. Bij de werkzaamheden worden geen giftige materialen gebruikt. Vanwege de afstand en de aard van de werkzaamheden kan verontreiniging van het Natura2000-gebied worden uitgesloten.

Optische verstoring

De werkzaamheden vinden niet in het Natura2000-gebied plaats. Het plangebied wordt volledig afgeschermd door de aanwezige bebouwing, waardoor het effecten van optische verstoring in het Natura2000-gebied kan worden uitgesloten.

Verstoring door mechanische effecten

De werkzaamheden vinden niet in het Natura2000-gebied plaats. De geplande werkzaamheden resulteren niet in veranderingen van bodemverdichting, wind- of waterstromen in het Natura2000-gebied. Negatieve effecten kunnen dan ook worden uitgesloten.

Conclusie

Gelet op de aard en locatie van de werkzaamheden worden negatieve effecten op de beschermde gebieden uitgesloten. Er is geen sprake van oppervlakteverlies van beschermde habitats, aangezien de werkzaamheden buiten de begrenzingen plaatsvinden. Ook effecten als verontreiniging, optische verstoring of mechanische verstoring worden uitgesloten vanwege de afstand en de aard van de werkzaamheden.

Wel is de afstand tot stikstofgevoelige habitattypen relatief klein. Daarom is het aan te bevelen om in een vervolgfase een AERIUS-berekening uit te voeren. Met deze berekening kan worden vastgesteld of sprake is van stikstofdepositie die mogelijk leidt tot een vergunningplicht.

Storingsfactor	Verstoring door mechanische effecten					
	Optische verstoring			Verstoring door licht		
	Verstoring door geluid			Verontreiniging		
	Oppervlakteverlies					
	1	7	13	14	16	17
Embryonale duinen	■	■	⊗	⊗	■	■
Witte duinen	■	■	⊗	⊗	■	■
*Grijze duinen	■	■	⊗	⊗	■	■
*Duinheiden met kraaihei	■	■	⊗	⊗	■	■
*Duinheiden met struikhei	■	■	⊗	⊗	■	■
Duindoornstruwelen	■	■	⊗	⊗	■	■
Kruipwilgstruwelen	■	■	⊗	⊗	■	■
Duinbossen	■	■	⊗	⊗	■	■
Vochtige duinvalleien	■	■	⊗	⊗	■	■
*Heischrale graslanden	■	■	⊗	⊗	■	■
Blauwgraslanden	■	■	⊗	⊗	■	■
*Galigaanmoerassen	■	■	⊗	⊗	■	■

■	zeer gevoelig
■	gevoelig
■	niet gevoelig
⊗	n.v.t.
...	onbekend

Figuur 5 Het effect van relevante verstoringfactoren op Natura2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog volgens de effectindicator van BIJ12. Bron: <https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1>

5. SOORTBESCHERMING

Op basis van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna en de terreinbeoordeling blijkt dat in en rond het plangebied verschillende beschermde soorten kunnen voorkomen. Het betreft met name soorten behorend tot de groepen vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren en amfibieën (zie bijlage 1).

Voor vaatplanten, insecten en reptielen geldt dat binnen het plangebied geen geschikt of essentieel leefgebied aanwezig is. Negatieve effecten op deze soortgroepen kunnen daarom worden uitgesloten.

Voor amfibieën geldt dat de aanwezige watergangen incidenteel gebruikt kunnen worden door algemene soorten. Deze soorten vallen onder vrijstellingen, waardoor geen aanvullende maatregelen nodig zijn, mits zorgvuldig wordt gewerkt (zie Bijlage 2).

De grootste aandacht gaat uit naar vogels, en in het bijzonder de huismus. De aanwezige struiken en heesters kunnen onderdeel vormen van de functionele leefomgeving van deze soort. Daarnaast kunnen algemene broedvogels gebruik maken van bomen en struweel binnen het gebied.

Voor zoogdieren geldt dat vleermuizen mogelijk gebruik maken van het gebied als foerageergebied. Hoewel geen verblijfplaatsen zijn vastgesteld, kan het groen een ondersteunende functie hebben binnen het grotere leefgebied.

6. CONCLUSIES EN VOORWAARDEN

6.1 Gebiedsbescherming

Op basis van de uitgevoerde beoordeling kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen werkzaamheden in principe uitvoerbaar zijn binnen het kader van de Omgevingswet. Hierbij geldt wel dat geen essentiële leefgebieden van beschermde soorten mogen worden aangetast en dat zorgvuldig moet worden omgegaan met aanwezige natuurwaarden.

6.2 Soortbescherming

Bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Werkzaamheden vinden bij voorkeur plaats buiten de periode van 1 maart tot 1 september. Indien werkzaamheden binnen deze periode noodzakelijk zijn, dient vooraf een ecologische controle te worden uitgevoerd.

6.3 Zorgplicht

Daarnaast geldt de algemene zorgplicht. Dit betekent dat werkzaamheden zodanig moeten worden uitgevoerd dat schade aan flora en fauna zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan het werken in fasen, het beperken van de werksnelheid, het bieden van vluchtmogelijkheden voor dieren en het uitvoeren van werkzaamheden overdag.

6.4 Benodigde aanvullende inventarisaties

Indien beplanting wordt verwijderd, is aanvullend onderzoek naar huismus noodzakelijk. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode van 10 maart tot 20 juni en bestaat uit minimaal twee veldbezoeken. Het doel hiervan is om vast te stellen of sprake is van functionele leefomgeving.

Bij kap of snoei van bomen is het noodzakelijk om vlak voor de uitvoering een controle uit te voeren op de aanwezigheid van broedende vogels. Deze inspectie dient bij voorkeur binnen 48 uur voorafgaand aan de werkzaamheden plaats te vinden.

Wanneer sprake is van wijzigingen in bomenstructuren of verlichting, wordt aanbevolen om een actualisatie van de vleermuisbeoordeling uit te voeren. Afhankelijk van de situatie kan hierbij aanvullend onderzoek in de schemerperiode nodig zijn.

Tot slot is het noodzakelijk om voorafgaand aan de uitvoering een ecologische controle uit te voeren en tijdens de werkzaamheden een stop-protocol te hanteren voor het geval beschermde soorten worden aangetroffen.

BIJLAGE 1

Waarnemingen binnen een straal van 2 km van het projectgebied van de afgelopen 10 jaar opgehaald van de Nationale Database Flora en Fauna (NDDF). Alle soorten genoemd in deze tabel hebben een beschermde status in het kader van de Omgevingswet.

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Aantal waarnemingen
Amfibieën	Bastaardkikker	Ow - Andere soorten	1
Amfibieën	Bruine kikker	Ow - Andere soorten	148
Amfibieën	Gewone pad	Ow - Andere soorten	182
Amfibieën	Groene kikker (Onb.)	Ow - Andere soorten	46
Amfibieën	Kleine watersalamander	Ow - Andere soorten	103
Amfibieën	Meerkikker	Ow - Andere soorten	8
Amfibieën	Rugstreepad	Ow - Habitatrichtlijn	123
Dagvlinders	Duinparelmoervlinder	Ow - Andere soorten Rode Lijst: bedreigd	152
Dagvlinders	Grote vos	Ow - Andere soorten Rode Lijst: kwetsbaar	3
Dagvlinders	Kommavlinder	Ow - Andere soorten Rode Lijst: bedreigd	117
Libellen	Gevlekte witsnuitlibel	Ow - Habitatrichtlijn	4
Reptielen	Zandhagedis	Ow - Habitatrichtlijn	65
Vaatplanten	Glad biggenkruid	Ow - Andere soorten Rode Lijst: bedreigd	4
Vaatplanten	Groenknolorchis	Ow - Habitatrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	6
Vaatplanten	Grote leeuwenklauw	Ow - Andere soorten	1
Vaatplanten	Kartuizer anjer	Ow - Andere soorten Rode Lijst: bedreigd	3
Vleermuizen	Baardvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	1
Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	1875
Vleermuizen	Gewone grootoorvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	48
Vleermuizen	Kleine dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	513
Vleermuizen	Laatvlieger	Ow - Habitatrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	296
Vleermuizen	Meervleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	21
Vleermuizen	Rosse vleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	48
Vleermuizen	Ruige dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	364
Vleermuizen	Watervleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	38
Vogels	Aalscholver	Ow - Vogelrichtlijn	191
Vogels	Alk	Ow - Vogelrichtlijn	8
Vogels	Appelvink	Ow - Vogelrichtlijn	115
Vogels	Baardman	Ow - Vogelrichtlijn	23
Vogels	Beflijster	Ow - Vogelrichtlijn	113
Vogels	Bergeend	Ow - Vogelrichtlijn	291
Vogels	Bijeneter	Ow - Vogelrichtlijn	143
Vogels	Bladkoning	Ow - Vogelrichtlijn	6
Vogels	Blauwborst	Ow - Vogelrichtlijn	588
Vogels	Blauwe kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1426
Vogels	Blauwe reiger	Ow - Vogelrichtlijn	216
Vogels	Blonde ruiter	Ow - Vogelrichtlijn	27
Vogels	Boerenwaluw	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	329
Vogels	Bokje	Ow - Vogelrichtlijn	8
Vogels	Bontbekplevier	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	2389

Vogels	Bonte strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	185
Vogels	Bonte vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn	33
Vogels	Boomklever	Ow - Vogelrichtlijn	24
Vogels	Boomkruiper	Ow - Vogelrichtlijn	186
Vogels	Boomleeuwerik	Ow - Vogelrichtlijn	759
Vogels	Boompieper	Ow - Vogelrichtlijn	131
Vogels	Boomvalk	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	852
Vogels	Bosgors	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Bosrietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	142
Vogels	Bosruiter	Ow - Vogelrichtlijn	133
Vogels	Braamsluiper	Ow - Vogelrichtlijn	434
Vogels	Brandgans	Ow - Vogelrichtlijn	30
Vogels	Brilduiker	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	90
Vogels	Bruine boszanger	Ow - Vogelrichtlijn	50
Vogels	Bruine kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn	11328
Vogels	Bruine klauwier	Ow - Vogelrichtlijn	11
Vogels	Buidelmees	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	12
Vogels	Buizerd	Ow - Vogelrichtlijn	3113
Vogels	Carolina-eend	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Casarca	Ow - Vogelrichtlijn	408
Vogels	Cetti's Zanger	Ow - Vogelrichtlijn	108
Vogels	Dodaars	Ow - Vogelrichtlijn	356
Vogels	Draaihals	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	32
Vogels	Drieteenmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	34
Vogels	Drieteenstrandloper	Ow - Vogelrichtlijn	205
Vogels	Dwerggans	Ow - Vogelrichtlijn	12
Vogels	Dwergmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	1059
Vogels	Dwergstern	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	1576
Vogels	Eider	Ow - Vogelrichtlijn	153
Vogels	Ekster	Ow - Vogelrichtlijn	431
Vogels	Europese kanarie	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	3
Vogels	Fazant	Ow - Vogelrichtlijn	81
Vogels	Fitis	Ow - Vogelrichtlijn	494
Vogels	Fluiter	Ow - Vogelrichtlijn	54
Vogels	Fluitzwaan	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Frater	Ow - Vogelrichtlijn	18
Vogels	Fuut	Ow - Vogelrichtlijn	102
Vogels	Gaai	Ow - Vogelrichtlijn	226
Vogels	Geelgors	Ow - Vogelrichtlijn	7
Vogels	Gekraagde roodstaart	Ow - Vogelrichtlijn	161
Vogels	Gele kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	122
Vogels	Geoorde fuut	Ow - Vogelrichtlijn	516
Vogels	Gestreepte strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	23
Vogels	Gierzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	432
Vogels	Goudhaan	Ow - Vogelrichtlijn	285
Vogels	Goudplevier	Ow - Vogelrichtlijn	57

Vogels	Goudvink	Ow - Vogelrichtlijn	146
Vogels	Grasmus	Ow - Vogelrichtlijn	666
Vogels	Graspieper	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	668
Vogels	Graszanger	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	31
Vogels	Grauwe franjepoot	Ow - Vogelrichtlijn	24
Vogels	Grauwe gans	Ow - Vogelrichtlijn	238
Vogels	Grauwe kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	9
Vogels	Grauwe klauwier	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	111
Vogels	Grauwe vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	106
Vogels	Groene specht	Ow - Vogelrichtlijn	464
Vogels	Groenling	Ow - Vogelrichtlijn	578
Vogels	Groenpootruiter	Ow - Vogelrichtlijn	214
Vogels	Grote barmsijs	Ow - Vogelrichtlijn	147
Vogels	Grote bonte specht	Ow - Vogelrichtlijn	487
Vogels	Grote burgemeester	Ow - Vogelrichtlijn	68
Vogels	Grote Canadese gans	Ow - Vogelrichtlijn	136
Vogels	Grote gele kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn	152
Vogels	Grote karekiet	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	63
Vogels	Grote lijster	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	189
Vogels	Grote mantelmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	98
Vogels	Grote pieper	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Grote stern	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	53
Vogels	Grote zaagbek	Ow - Vogelrichtlijn	42
Vogels	Grote zilverreiger	Ow - Vogelrichtlijn	256
Vogels	Grutto	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	147
Vogels	Havik	Ow - Vogelrichtlijn	1246
Vogels	Heggenmus	Ow - Vogelrichtlijn	399
Vogels	Holenduif	Ow - Vogelrichtlijn	40
Vogels	Hop	Ow - Vogelrichtlijn	54
Vogels	Houtduif	Ow - Vogelrichtlijn	333
Vogels	Houtsnip	Ow - Vogelrichtlijn	160
Vogels	Huismus	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	367
Vogels	Huiszwaluw	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	240
Vogels	IJsduiker	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	IJseend	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	IJsvogel	Ow - Vogelrichtlijn	1466
Vogels	Jan-van-gent	Ow - Vogelrichtlijn	68
Vogels	Kanoet	Ow - Vogelrichtlijn	270
Vogels	Kauw	Ow - Vogelrichtlijn	594
Vogels	Keep	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	769
Vogels	Kemphaan	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	1795
Vogels	Kerkuil	Ow - Vogelrichtlijn	332
Vogels	Kievit	Ow - Vogelrichtlijn	241
Vogels	Klapekster	Ow - Vogelrichtlijn	14
Vogels	Kleine alk	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Kleine barmsijs	Ow - Vogelrichtlijn	87

Vogels	Kleine bonte specht	Ow - Vogelrichtlijn	17
Vogels	Kleine burgemeester	Ow - Vogelrichtlijn	7
Vogels	Kleine geelpootruiter	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Kleine jager	Ow - Vogelrichtlijn	9
Vogels	Kleine karekiet	Ow - Vogelrichtlijn	255
Vogels	Kleine klapekster	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Kleine mantelmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	166
Vogels	Kleine plevier	Ow - Vogelrichtlijn	147
Vogels	Kleine rietgans	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Kleine strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	10
Vogels	Kleine vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Kleine zilverreiger	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	66
Vogels	Kluut	Ow - Vogelrichtlijn	224
Vogels	Kneu	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	444
Vogels	Knobbelzwaan	Ow - Vogelrichtlijn	162
Vogels	Koekoek	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	721
Vogels	Koereiger	Ow - Vogelrichtlijn	39
Vogels	Kokmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	178
Vogels	Kolgans	Ow - Vogelrichtlijn	72
Vogels	Koolmees	Ow - Vogelrichtlijn	406
Vogels	Koperwiek	Ow - Vogelrichtlijn	375
Vogels	Kraanvogel	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	64
Vogels	Krakeend	Ow - Vogelrichtlijn	223
Vogels	Kramsvogel	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	143
Vogels	Krombekstrandloper	Ow - Vogelrichtlijn	6
Vogels	Krooneend	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Kruisbek	Ow - Vogelrichtlijn	97
Vogels	Kuifaalscholver	Ow - Vogelrichtlijn	9
Vogels	Kuifduiker	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Kuifeend	Ow - Vogelrichtlijn	262
Vogels	Kuifmees	Ow - Vogelrichtlijn	25
Vogels	Kwak	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Vogels	Kwartel	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Kwartelkoning	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	1
Vogels	Lachstern	Ow - Vogelrichtlijn	32
Vogels	Lammergier	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Lepelaar	Ow - Vogelrichtlijn	10265
Vogels	Meerkoet	Ow - Vogelrichtlijn	227
Vogels	Merel	Ow - Vogelrichtlijn	621
Vogels	Middelste zaagbek	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	60
Vogels	Nachtegaal	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	637
Vogels	Nachtzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Nonnetje	Ow - Vogelrichtlijn	61
Vogels	Noordse stern	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	2
Vogels	Oeverloper	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	148
Vogels	Oeverpieper	Ow - Vogelrichtlijn	35

Vogels	Oeverwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	91
Vogels	Ooievaar	Ow - Vogelrichtlijn	35
Vogels	Ortolaan	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Paapje	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	168
Vogels	Paarse strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	427
Vogels	Parelduiker	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Patrijs	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	67
Vogels	Pestvogel	Ow - Vogelrichtlijn	120
Vogels	Pijlstaart	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	108
Vogels	Pimpelmees	Ow - Vogelrichtlijn	345
Vogels	Poelruiter	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Pontische meeuw	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Porseleinhoen	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	86
Vogels	Purperreiger	Ow - Vogelrichtlijn	42
Vogels	Putter	Ow - Vogelrichtlijn	899
Vogels	Raaf	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1
Vogels	Ransuil	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	431
Vogels	Regenwulp	Ow - Vogelrichtlijn	115
Vogels	Reuzenstern	Ow - Vogelrichtlijn	69
Vogels	Rietgors	Ow - Vogelrichtlijn	274
Vogels	Rietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	382
Vogels	Ringmus	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	31
Vogels	Rode wouw	Ow - Vogelrichtlijn	61
Vogels	Roek	Ow - Vogelrichtlijn	13
Vogels	Roerdomp	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	66
Vogels	Roodborst	Ow - Vogelrichtlijn	528
Vogels	Roodborsttapuit	Ow - Vogelrichtlijn	1394
Vogels	Roodkeelduiker	Ow - Vogelrichtlijn	56
Vogels	Roodkopklauwier	Ow - Vogelrichtlijn	11
Vogels	Roodmus	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	24
Vogels	Roodpootvalk	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Rosse franjepoot	Ow - Vogelrichtlijn	27
Vogels	Rosse grutto	Ow - Vogelrichtlijn	69
Vogels	Rotgans	Ow - Vogelrichtlijn	291
Vogels	Scholekster	Ow - Vogelrichtlijn	559
Vogels	Sijs	Ow - Vogelrichtlijn	411
Vogels	Slechtvalk	Ow - Vogelrichtlijn	412
Vogels	Slobeend	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	247
Vogels	Smelleken	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Smient	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	116
Vogels	Sneeuwgorst	Ow - Vogelrichtlijn	192
Vogels	Sperwer	Ow - Vogelrichtlijn	2252
Vogels	Spotvogel	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	80
Vogels	Spreeuw	Ow - Vogelrichtlijn	345
Vogels	Sprinkhaanzanger	Ow - Vogelrichtlijn	366
Vogels	Staartmees	Ow - Vogelrichtlijn	301

Vogels	Steenloper	Ow - Vogelrichtlijn	632
Vogels	Steltkluit	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	102
Vogels	Steppekiekendief	Ow - Vogelrichtlijn	34
Vogels	Stormmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	98
Vogels	Strandleeuwerik	Ow - Vogelrichtlijn	9
Vogels	Strandplevier	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	94
Vogels	Struikrietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Tafeleend	Ow - Vogelrichtlijn	94
Vogels	Taigaboomkruiper	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Tapuit	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	978
Vogels	Temmincks strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	11
Vogels	Tjiftjaf	Ow - Vogelrichtlijn	839
Vogels	Toendrarietgans (rossicus)	Ow - Vogelrichtlijn	8
Vogels	Topper	Ow - Vogelrichtlijn	11
Vogels	Torenvalk	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	4121
Vogels	Tuinfluitier	Ow - Vogelrichtlijn	161
Vogels	Tureluur	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	184
Vogels	Turkse tortel	Ow - Vogelrichtlijn	248
Vogels	Vaal stormvogeltje	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Vale gier	Ow - Vogelrichtlijn	58
Vogels	Vale gierzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	9
Vogels	Veldleeuwerik	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	131
Vogels	Velduil	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	224
Vogels	Vink	Ow - Vogelrichtlijn	399
Vogels	Visarend	Ow - Vogelrichtlijn	240
Vogels	Visdief	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	142
Vogels	Vuurgoudhaan	Ow - Vogelrichtlijn	310
Vogels	Waterhoen	Ow - Vogelrichtlijn	211
Vogels	Waterral	Ow - Vogelrichtlijn	410
Vogels	Watersnip	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	324
Vogels	Wespendief	Ow - Vogelrichtlijn	276
Vogels	Wielewaal	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	59
Vogels	Wilde eend	Ow - Vogelrichtlijn	250
Vogels	Wilde zwaan	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	6
Vogels	Winterkoning	Ow - Vogelrichtlijn	321
Vogels	Wintertaling	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	189
Vogels	Witgat	Ow - Vogelrichtlijn	191
Vogels	Witte kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn	158
Vogels	Witvleugelstern	Ow - Vogelrichtlijn	41
Vogels	Witwangstern	Ow - Vogelrichtlijn	24
Vogels	Wulp	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	162
Vogels	Zanglijster	Ow - Vogelrichtlijn	353
Vogels	Zeearend	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	39
Vogels	Zeekoet	Ow - Vogelrichtlijn	97
Vogels	Zilvermeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	666
Vogels	Zilverplevier	Ow - Vogelrichtlijn	77

Vogels	Zomertaling	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	61
Vogels	Zwarte kraai	Ow - Vogelrichtlijn	376
Vogels	Zwarte mees	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	84
Vogels	Zwarte ooievaar	Ow - Vogelrichtlijn	40
Vogels	Zwarte roodstaart	Ow - Vogelrichtlijn	102
Vogels	Zwarte ruiter	Ow - Vogelrichtlijn	108
Vogels	Zwarte stern	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	36
Vogels	Zwarte wouw	Ow - Vogelrichtlijn	26
Vogels	Zwarte Zee-eend	Ow - Vogelrichtlijn	112
Vogels	Zwartkop	Ow - Vogelrichtlijn	625
Vogels	Zwartkopmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	2
Zoogdieren (overig)	Aardmuis	Ow - Andere soorten	20
Zoogdieren (overig)	Boommarter	Ow - Andere soorten	26
Zoogdieren (overig)	Bosmuis	Ow - Andere soorten	48
Zoogdieren (overig)	Bruinvis	Ow - Habitatrichtlijn	47
Zoogdieren (overig)	Bunzing	Ow - Andere soorten Rode Lijst: kwetsbaar	9
Zoogdieren (overig)	Damhert	Ow - Andere soorten	13
Zoogdieren (overig)	Dwergmuis	Ow - Andere soorten	17
Zoogdieren (overig)	Dwergspitsmuis	Ow - Andere soorten	3
Zoogdieren (overig)	Egel	Ow - Andere soorten	193
Zoogdieren (overig)	Gewone zeehond	Ow - Andere soorten	67
Zoogdieren (overig)	Grijze zeehond	Ow - Andere soorten	40
Zoogdieren (overig)	Haas	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	59
Zoogdieren (overig)	Hermelijn	Ow - Andere soorten Rode Lijst: kwetsbaar	1
Zoogdieren (overig)	Huisspitsmuis	Ow - Andere soorten	41
Zoogdieren (overig)	Konijn	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	178
Zoogdieren (overig)	Noordse woelmuis	Ow - Habitatrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	23
Zoogdieren (overig)	Steenmarter	Ow - Andere soorten	1
Zoogdieren (overig)	Tuimelaar	Ow - Habitatrichtlijn	1
Zoogdieren (overig)	Veldmuis	Ow - Andere soorten	8
Zoogdieren (overig)	Vos	Ow - Andere soorten	66
Zoogdieren (overig)	Waterspitsmuis	Ow - Andere soorten	1
Zoogdieren (overig)	Wezel	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	9
Zoogdieren (overig)	Woelrat	Ow - Andere soorten	2

Bijlage 2

Overzicht vergunningsvrije gevallen soorten ikv beheer, onderhoud en RO per bevoegd gezag

Op basis van door PS vastgestelde provinciale Omgevingsverordeningen en Or d.d. 6 maart 2026

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	Drenthe	Flevoland	Fryslân	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland	Ministerie LVVN (art. 4.31 Or)
Zoogdieren														
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bosmuis*	<i>Apodemus sylvaticus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>						✓						✓	✓
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>						✓1							
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haas	<i>Lepus europeus</i>	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
Hermelijn	<i>Mustela erminea</i>						✓						✓	✓
Huisspitsmuis*	<i>Crocidura russula</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Molmuis	<i>Arvicola scherman</i>						✓							
Ondergrondse woelmuis	<i>Pitymys subterraneus</i>	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rosse woelmuis	<i>Clethrionomys glareolus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steenmarter	<i>Martes foina</i>			✓			✓2							
Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Veldmuis*	<i>Microtus arvalis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wezel	<i>Mustela nivalis</i>					✓	✓						✓	✓
Wild zwijn	<i>Sus scrofa</i>							✓						
Woelrat	<i>Arvicola terrestris</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amfibieën en reptielen														
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>						✓3							
Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>						✓4							
Meerkikker	<i>Pelophylax ridibundus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Middelste groene kikker / Bastaardkikker	<i>Pelophylax klepton esculentus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

wettelijke belangen:

8.74l, lid 1, b, 6° Bkl	ikv RO en gebruik van gebieden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.74l, lid 1, b, 9° Bkl	voorkomen onnodig tijden										✓			
8.74l, lid 1, b, 10° Bkl	ikv bestendig beheer of onderhoud landbouw of bosbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
8.74l, lid 1, b, 11° Bkl	ikv bestendig beheer of onderhoud overig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.74l, lid 1, b, 12° Bkl	ikv bestendig beheer of onderhoud landschappelijke kwaliteiten bepaald gebied	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
(geldt alleen voor vrijgestelde amfibieën) ikv bescherming wilde flora, fauna & habitats, en onderzoek & onderwijs (8.74l, lid 1, b, 1° en 4° Bkl)										✓				

schadelijke handelingen:

art. 11.54, lid 1, onder a Bal	doden	✓**		✓**		✓**					✓**	✓	✓	✓
art. 11.54, lid 1, onder a Bal	vangen	✓**	✓	✓**	✓**	✓**	✓	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
art. 11.54, lid 1, onder b Bal	beschadigen of vernielen vaste voortplantings- of rustplaatsen	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓

Legenda:

✓ soort is vrijgesteld

* voor deze soorten daarnaast uitzondering in/op gebouwen en bijbehorende erven art. 11.54, lid 2, onder a Bal

** de vrijstelling is verleend onder specifieke voorwaarden. Doden is niet altijd voor iedere soort toegestaan. Vangen mag vaak alleen met toegestane middelen. Ga naar de betreffende verordening of regeling voor meer informatie.

✓ 1 de vrijstelling geldt in de periode maart- april en juli tot en met november

✓ 2 de vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari

✓ 3 de vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september

✓ 4 de vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober

Opmerking bij Fryslân: Er gelden allerlei aanvullende voorschriften aan de vrijstelling mbt doden, vangen, vrijlaten en beschadigen of vernielen van verblijfplaatsen.

Opmerking bij Noord-Holland: Direct voorafgaand aan de uitvoering van de vrijgestelde activiteiten moet de grondgebruiker hiervan melding maken bij het bevoegd gezag.