



Beeldbestek onderhoud Duinpark 2027-2030

Beeldbestek onderhoud Duinpark 2027-2030 te Den Helder
Gemeente Den Helder

Besteknummer: 6-2026

In opdracht van: Stichting Duinpark Den Helder
Duindreef 7
1784 WB Den Helder

Opgesteld door: Gemeente Den Helder
Postbus 36 1780 AA Den Helder
Bezoekadres; Willemsoord 66, 1781 AS Den Helder
Afdeling: Team Openbare Ruimte
Projectleider: M. Holthuijsen

Auteur: J. Mors
Status: DEFINITIEF
Datum: 09-07-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden	5
06 Werktijden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 BEHEERSEN AFVAL	8
11 Afval in beplanting	8
12 Afval in gras, kruidachtigen en oever	8
13 Afval in boomspiegel	9
14 Afval op verharding	9
2 BEHEERSEN GRAS EN KRUIDEN	11
21 Bloemenweide	11
22 Ruw gras	11
23 Gazon	12
24 Oevers droog profiel	13
3 BEHEERSEN BEPLANTING	15
31 Hagen	15
32 Heesters (sier)	15
33 Bosplantsoen	17
34 Bomen	18
3401 Boomspiegel	18
4 BEHEERSEN VERHARDINGEN	19
4001 Halfverharding	19
4002 Onkruidbeheersing	19
5 ALGEMEEN	20
9 Staartposten	21
91 Eenmalige kosten	21
95 Stelposten	21
3. Bepalingen	22
01 Algemeen en administratief	23
01 01 Algemene bepalingen	23
01 03 Belatingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	23
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	23
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	24
01 07 Zekerheidstelling	24
01 08 Bijdragen	25
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	25
01 13 Algemeen tijdschema	25
01 17 Vrijgekomen materialen	25
01 19 Arbeidsomstandigheden	25

01 20	Kwaliteitsborging	26
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	26
01 24	Beeldkwaliteit	27
01 27	Eisen werknemers	27
01 28	Eisen materieel	27
51	Groenvoorzieningen	28
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	28
51 02	Eisen en uitvoering	28
51 04	Risicoverdeling en garanties	28
51 2	Gras en kruidachtigen	28
51 22	Eisen en uitvoering	28
51 5	Bomen	28
51 52	Eisen en uitvoering	28
51 55	Bijbehorende verplichtingen	29

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever**

Stichting Duinpark Den Helder
Duindreef 7
1784 WB Den Helder

Contactpersonen:

A. Renes

Telefoon: 06-22414078

E mail: abrenes@planet.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door Stichting Duinpark, welke één of meer personen aanwijst om haar te vertegenwoordigen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Helder en betreft de wijk Duinpark.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud gras;
- b. Onderhoud beplanting;
- c. Onderhoud halfverharding;
- d. Verwijderen grofvuil en zwerfafval.

05 Tijdsbepaling

Voor de tijdsbepaling zie gunningsleidraad, paragraaf 1.4.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. De aannemer dient tijdens de bouwvergaderingen melding te maken van onderaannemers, dit ter goedkeuring van de directie.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende bestekstekeningen

Tekeningnr.	Onderdeel	Datum
04.01-04_501_GR_Beheergroepen	Bestaande situatie beheergroepen blad 1 en 2	09-07-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Groen:

- Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met en rondom bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen de meest actuele versie van het Handboek Bomen, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. In het kwaliteitsplan dient duidelijk en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het Handboek Bomen zijn geborgd. Hiervoor dient voor de verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het Handboek Bomen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase).

De volgende bijlagen zijn ter informatie toegevoegd:

- Handboek bomen 2026
- Quicksan flora en fauna wet en natuurbescherming;
- Bodemkwaliteitskaart Den Helder;
- Gebiedsbeheerplan Duinpark.

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid en de bestaande situatie.

06 Werktijden

De werkzaamheden behorend bij dit bestek worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. Wanneer hiervan zonder toestemming van de directie wordt afgeweken zal zonder waarschuwing een korting worden opgelegd van € 500,- per overtreding. Deze korting zal op de eerstvolgende termijn ingehouden worden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			BEHEERSEN AFVAL				
11			Afval in beplanting				
110010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			157,10 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
110020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			157,10 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
110030	501531		Beheersen grofvuil-beplanting. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			157,10 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
12			Afval in gras, kruidachtigen en oever				
120010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
			Grastype: ruw gras en gazon				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			454,45 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
120020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			454,45 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
13	120030	501532	Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grofvuil				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are			454,45 I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			. .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			. . .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Afval in boomspiegel				
							
14	130010	501503	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn				
			1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te	st			9,00 I
			 onderhouden aantal				
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			. .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			. . .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			2. Zonder boomrooster				
			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
14	130020	501513	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof				
			1. Te onderhouden aantal	st			9,00 I
			 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			. .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			. . .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			2. Zonder boomrooster				
			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
14	140010	501505	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
			Type verharding: asfalt, elementen, halfverharding				
			(schelpen) en valondergrond				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are			191,30 I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			. .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			. . .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
14	140020	501517	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval grof				
			Type verharding: asfalt, elementen, halfverharding				
			(schelpen) en valondergrond				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are			191,30 I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
			. .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			. . .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			BEHEERSEN GRAS EN KRUIDEN				
21			Bloemenweide				
210010	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: het maaien van bloemenweide in september inclusief bijmaaien langs en op schanskorven in bloemenweide, lengte ca. 190 meter Aantal percelen: 24 1. Ecologisch beheer 4. Kruidachtige vegetatie 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Vrijgekomen maaisel laten liggen voor 5 dagen na maaieren en vervolgens werken volgens bestekspostnr(s). 210020	are	230,25 V		
210020	512599		Verwerken maaisel kruidachtigen. Betreft: het verwerken van maaisel, gemaaid volgens bestekspostnr(s). 210010 Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1:3 Aantal maaibeurten: 1 Maaisel verzamelen en veroveren naar erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	230,25 V		
210030	512815		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1. Grondsoort: zand 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
22			Ruw gras				
220010	512803		Beheersen grashoogte-ruw gras. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1. Grondsoort: zand 9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnr(s). 220020 en 220030 9. Maaisel mulchen en laten liggen	week	52,00 V		
220020	512806		Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras. Betreft: het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte rondom bomen Maaisel mulchen en laten liggen 1. Te onderhouden aantal 1. Grashoogte gelijk aan hoogte aangrenzende grasvegetatie 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1. Grondsoort: zand 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are		53,15 I	
				st	52,00 V		31,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220030	512810		Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras. Betreft: het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte rondom obstakels Maaisel mulchen en laten liggen Schanskorven	week	52,00	V	
		9.	Grashoogte gelijk aan hoogte aangrenzende grasvegetatie	m			65,00 I
		.1.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: zand				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
220040	512835		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte: 1375 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 501020	m	1.375,00	V	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.9.	Termijn van uitvoering: 52 weken				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220050	512836		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte: 490 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 501020	m	490,00	V	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.9.	Termijn van uitvoering: 52 weken				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220060	512843		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Te onderhouden oppervlakte: 53,15 are Inspectie volgens bestekspostnummer 501020	are	53,15	V	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.9.	Termijn van uitvoering: 52 weken				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
23			Gazon				
230010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			161,55 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnr(s). 230020 en 230030				
		.9	Maaisel mulchen en laten liggen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230020	512804		Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Betreft: het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom bomen Maaisel mulchen en laten liggen 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	52,00	V	
				st			71,00 I
230030	512807		Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon. Betreft: het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels Maaisel mulchen en laten liggen 9. Schanskorven .3. Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	52,00	V	
				m			265,00 I
230040	512835		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte: 2165 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 .3. Kwaliteitsniveau B .9. Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	2.165,00	V	
230050	512836		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte: 5495 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 .3. Kwaliteitsniveau B .9. Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	5.495,00	V	
230060	512843		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Te onderhouden oppervlakte: 161,55 are Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 .3. Kwaliteitsniveau B .9. Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are	161,55	V	
24			Oevers droog profiel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240010	511408		Maaien droog profiel van waterpartij. Betreft oever van riet Aantal maaibeurten: 1 x per jaar op aangeven van de directie 1. Ecologisch beheer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .2. Droge waterpartij .3. Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens post 240020	are	9,50	V	
240020	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 240010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	9,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			BEHEERSEN BEPLANTING				
31			Hagen				
310010	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Te onderhouden lengte: 70 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 .3. Kwaliteitsniveau B9. Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	70,00	V	
310020	514851		Beheersen gaten in haag. Betreft het beheersen van gaten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-gaten in haag Te onderhouden oppervlakte: 1,4 are Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 .3. Kwaliteitsniveau B9. Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are	1,40	V	
310030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: t.p.v. hagen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen1. Grondsoort: zand2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00	V	1,40 I
32			Heesters (sier)				
320010	514899		Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Rekening houden met natuurlijke snoei Te onderhouden oppervlakte: 60,85 are Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 Kwaliteitsniveau B Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	60,85	V	
320020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen1. Grondsoort: zand2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00	V	60,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320030	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
320040	514833		Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters. Betreft het beheersen van kaal oppervlak van geloten heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-gesloten heesters-kaal oppervlak Inclusief leveren beplanting maat 30/40 Te onderhouden oppervlakte: 60,85 are Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 .3. Kwaliteitsniveau B .9. Termijn van uitvoering: 52 weken Reactietijd na besteksmelding: herplant in eerste plantseizoen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	60,85	V	3.675,00 I
320050	514499		Snoeien sierheesters. Betreft: snoeien van overkokende sierheesters, op aanwijzing van de directie Gerekend met 1/3 van totale oppervlakte sierheesters Verjongingssnoei Totaal oppervlakte sierheesters: ca. 6085 Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.028,00	V	
320060	514430		Dunnen beplanting. Betreft: het selectief dunnen van sierheesters, op aanwijzing van de directie (incl. verwijderen zaailingen, bramen en exoten) Indien duindoorn, zaailingen, bramen of exoten aanwezig, deze als eerste verwijderen Gerekend met 1/3 van totale oppervlakte sierheesters Totaal oppervlakte sierheesters: ca. 6085 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .3. Dunnen door rij om rij weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.028,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320070	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van sierheesters (verjongingsmaatregel), op aanwijzing van de directie Gerekend met 1/3 van totale oppervlakte sierheesters Totaal oppervlakte sierheesters: ca. 6085 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,30 m boven maaiveld weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.028,00	V	
33			Bosplantsoen				
330010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid inclusief het verwijderen van zaailingen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				are			94,85 I
330020	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				m			3.515,00 I
330030	514499		Snoeien bosplantsoen. Betreft: snoeien van overkokende beplanting (bosplantsoen), op aanwijzing van de directie Gerekend met 1/3 van totale oppervlakte bosplantsoen Totaal oppervlakte bosplantsoen: ca. 9485 Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.162,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330040	514430		Dunnen beplanting. Betreft: het selectief dunnen van bosplantsoen, op aanwijzing van de directie (incl. verwijderen zaailingen, bramen en exoten) Indien duindoorn, zaailingen, bramen of exoten aanwezig, deze als eerste verwijderen Gerekend met 1/3 van totale oppervlakte bosplantsoen Totaal oppervlakte bosplantsoen: ca. 9485 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .3. Dunnen door rij om rij weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.162,00	V	
330050	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van bosplantsoen (verjongingsmaatregel), op aanwijzing van de directie Gerekend met 1/3 van totale oppervlakte bosplantsoen Totaal oppervlakte bosplantsoen: ca. 9485 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,30 m boven maaiveld weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.162,00	V	
34			Bomen				
3401			<u>Boomspiegel</u>				
340110	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Boom in verharding, zonder boomrooster .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				st			9,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			BEHEERSEN VERHARDINGEN				
4001			<u>Halfverharding</u>				
400110	849999		Overlagen halfverharding van schelpen.	m2	1.625,00 V		
			Betreft: het overlagen van bestaande schelpenpaden				
			Breedte: tot 1,50 m				
			Laagdikte: 10 cm				
			Gewassen kleischelpen	m3		162,50 L	
400120	849999		Beheersen gaten in halfverharding.	week	52,00 V		
			Betreft: het beheersen van gaten in				
			halfverhardingspaden van kleischelpen				
			Te onderhouden oppervlakte	are		16,25 I	
			Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
			Inclusief leveren gewassen kleischelpen t.b.v. uitvullen				
			gaten				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
4002			<u>Onkruidbeheersing</u>				
400210	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-ongebonden verharding-onkruid				
			Betreft schelpen paden				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): n.v.t.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		16,25 I	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
5			ALGEMEEN				
501010	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	1,00	V	
			Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol				
			conform 01.22.03 lid 01 van de Standaard				
			Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen				
			bij de directie minimaal 5 werkdagen voor aanvang van				
			de werkzaamheden				
501020	100201		Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	week	52,00	V	
			Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve				
			van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet				
			als eenheid 'week' hebben.				
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).				
			140030 , 220040 t/m 220060 , 230040 t/m 230060 ,				
			310010 , 310020 , 320010 , 320040 en 400120				
			.3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen paragraaf 01.01.01 lid 01 en het Handboek Bomen 2026 (01.01.15 lid 03), prevaleert (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven) het Handboek Bomen 2026.

01 03 Belatingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 03 Verrekenprijs voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**01 Algemene voorwaarden**

U dient bij uw Inschrijving het correct ondertekende Inschrijvingsbiljet te voegen.
Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (2025).

U dient bij uw Inschrijving de correct ondertekende Inschrijvingsstaat te voegen.
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (2025).

NB. In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard is niet toegestaan in de staartposten een hogere korting dan € 1.000,- op te nemen. Inschrijvingen met een hogere korting zullen ongeldig worden verklaard en worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding.

02 Indexatie

De opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, en inclusief alle mogelijke bijkomende kosten. Alle tarieven staan vast tot 31 december 2027. Na het eerste 12 maanden worden de eenheidsprijzen, indien er gebruik wordt gemaakt van het (volgende) optiejaar, één maal per jaar aangepast o.b.v. het CBS indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100
<http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82261NED>. Voor het eerst worden de tarieven op 1 januari 2028 aangepast. De nieuwe bedragen worden, na indexering rekenkundig afgerond op hele eurocenten. Prijswijzigingen anders dan o.b.v. het CBS-indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW), zijn niet mogelijk.

Opdrachtnemer dient een prijswijzigingsvoorstel, vergezeld van bewijsstukken op basis van het CBS-indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW), minimaal 3 maanden voorafgaand aan de datum zoals in de vorige alinea aangegeven eerst ter goedkeuring voor te leggen aan Gemeente, welke hiermee schriftelijk dient in te stemmen. Indien op e.e.a. op de juiste manier wordt voorgelegd zal de Aanbestedende dienst het voorstel niet weigeren.

Indien u voor de hierboven genoemde termijn en op de hierboven beschreven wijze geen prijswijzigingsvoorstel aan de Aanbestedende dienst voorlegt is indexatie van de tarieven voor dat contactjaar op een later moment niet alsnog mogelijk.

De Aanbestedende dienst kan de Opdrachtnemer zelf verzoeken een prijswijzigingsvoorstel in te dienen. Opdrachtnemer dient hier zijn medewerking aan te verlenen.

Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindex staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties****01 Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester van Stichting Duinpark Den Helder**

Contactgegevens penningmeester:
Naam: A. Renes
Telefoon: 0622414078
E mail: abrenes@planet.nl

02 Bij de declaratie dient de termijnstaat, ondertekend door de directie, te worden gevoegd.**03 Binnen 4 weken na oplevering dient de einddeclaratie ontvangen te zijn.****04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2025, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.****01 07 Zekerheidstelling**

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer dient de directie minimaal 7 dagen vooraf te melden wanneer met het werk langs "doorgaande routes" wordt begonnen.

01 13 Algemeen tijdschema**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- overzicht in te zetten materieel per werkzaamheid;
 - overzicht in te zetten onderaannemers per werkzaamheid;
 - inzicht in de uitvoeringswijze en volgorde van de werkzaamheden;
 - inzet tijdens groeipieken;
 - specificaties van het in te zetten materieel.
- 03 Binnen uiterlijk 2 weken na gunning, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie.

01 13 08 Werktijden

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Den Helder uitvoeren binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur).
- 02 Indien specifieke werkzaamheden buiten de in lid 01 genoemde tijden uitgevoerd moeten worden, dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- groenafval
 - zwerfafval.

01 17 11 Termijn afvoeren vrijgekomen materialen

- 01 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) volgens artikel 2.34 lid g, een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.27 van het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.
- 04 Het V&G -plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
 - de namen van B.H.V.-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
- 05 Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente wordt een werkverantwoordelijke van de aannemer schriftelijk aangewezen. Deze WV'er wordt gedurende het werk door de aannemer ter beschikking gesteld en zal worden belast met de onderstaande taken:
- De WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de werkzaamheden project overschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OVL buiten de werkgrens, zal de WV'er dit coördineren met de WV'er van de opdrachtgever.
 - De WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren werkzaamheden.
 - De WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijk aanwijzing van de personen, bij twijfel kan om een ID worden gevraagd, die namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met in begrip van de elektrische arbeidsmiddelen, van extra lage spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen.
 - De WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering overhandigd krijgt.
 - De WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens de bouwvergadering worden bevestigd door het overhandiging van een kopie van de aanwijzing.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 07 Vertegenwoordiger aannemer**

- 01 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 20 09 Uitvoeringsvergaderingen

- 01 De opdrachtnemer zal beschikbaar moeten zijn voor overleg met Stichting Duinpark Den Helder Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal gemiddeld 2-3 keer per jaar een uitvoerig overleg plaatsvinden. Om plannen voor een komend seizoen te bespreken of gaande het seizoen de voortgang, aanpassingen en problemen door te nemen. In aanvang zal er wellicht wat vaker overleg nodig zijn om over en weer bekend te raken met de werkwijze en wensen. Kleine zaken zullen telefonisch of per e-mail worden besproken.
- 02 De opdrachtnemer mag geen opdrachten van bewoners aannemen die het park betreffen. De opdrachtnemer dient bij vragen van bewoners, deze door te verwijzen naar de opdrachtgever..

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 04 Meetlocaties**

- 01 3 x per jaar wordt er door de gemeente een schouw uitgevoerd om de kwaliteit van het beheer te toetsen. De rapportage hiervan wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderhoud te toetsen.

01 27 Eisen werknemers**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 In iedere werkploeg (bestaand uit een of meerdere medewerkers) dient tenminste één medewerker de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

01 27 02 Certificering

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 Bestendig Beheer en de uitvoerder in het bezit te zijn van minimaal het certificaat Wet natuurbescherming niveau 2 Bestendig Beheer of niveau 2 Ruimtelijke ontwikkeling.

Het certificaat dient te zijn afgegeven door een erkend opleidingsinstituut en te voldoen aan de eisen van het landelijk erkend Stadswerk certificaat.

- 02 De inschrijver dient gecertificeerd te zijn volgens VCA*/**, dan wel kan het werk uit te voeren op grond van een veiligheidsplan op het niveau van VCA*/** of daarmee gelijkwaardig.

- 03 De inschrijver dient te beschikken over het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening of daarmee gelijkwaardig.

01 28 Eisen materieel**01 28 01 Door de aannemer in te zetten materieel, handgereedschap**

- 01 Alle in te zetten handgereedschappen voor het uitvoeren van groenbeheer (bladblazers, kettingzagen, bosmaaiers etc.) dienen te worden aangedreven met een volledig elektrische motor.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 50 Aziatische duizendknoop, maaierwerkzaamheden**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 01 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
 - knippen van hagen: dezelfde werkdag;
 - snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.
- 02 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken en boomspiegels dienen na oplevering geheel onkruidvrij te zijn.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 13 Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.07 in dit besteksdeel.
- 14 Bij de werkzaamheden dient de inzet van materieel zodanig gekozen te worden dat er geen beschadigingen aan wegverhardingen en voet-/fietspaden ontstaan.
- 15 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 22 16 Schadevergoeding bij maaisel op verharding

- 01 Indien hetgeen bepaald in artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard niet wordt nagekomen wordt er zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 250,- per overtreding.
- 02 De bedoelde korting in artikel 51.22.16 lid 01 van dit besteksdeel wordt opgelegd ongeacht de weersomstandigheden.

51 5 Bomen**51 52 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 52 09 Snoeien bomen

- 01 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal 1 grondwerker(s) aanwezig te zijn.
- 02 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.
- 03 Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen gebeurt het snoeien in twee snoeifases in wisselende groeiseizoenen. Tijdens fase 1 wordt maximaal 25% van het kroonvolume weggenomen en in fase 2 nogmaals maximaal 25%.
- 04 Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.
- 05 Het verwijderen van klimplanten bij bomen dient te allen tijden met handgereedschap te worden uitgevoerd.
Er mag hierbij in geen enkel geval gebruik worden gemaakt van motoraangedreven middelen.
- 06 Boomhoogteklassen worden in de BVC-inspectie opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd m.u.v. de knot- en vormbomen.
- 07 Alle vrijgekomen materialen bij de werkzaamheden in deze raamovereenkomst dienen op dezelfde werkdag te worden opgeruimd. De werkplek dient schoon achtergelaten te worden.
- 20 Bij het niet nakomen van het gestelde onder lid 01 t/m 07 zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval, per werkdag.

51 52 17 Boomveiligheidscontrole

- 01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 50 Opleiding boomverzorger

- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.
- 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.
- 03 Het in lid 01 en 02 bepaalde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

51 52 51 Opleiding boomveiligheidscontroleur

- 01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 55 Bijbehorende verplichtingen**51 55 01 Maaien rondom bomen**

- 01 Het maaien van gras rond bomen mag verricht worden tot een afstand van 0,30 m van de stamvoet van bomen. Het gras van 0,30 m tot de stamvoet dient ten aller tijde te blijven staan.

