
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
06-2026 Beeldbestek onderhoud Duinpark 2027-2030

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140030			De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.				
140030	501599		Beheersen grofvuil-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-grofvuil				
			Type verharding: asfalt, elementen, halfverharding				
			(schelpen) en valondergrond				
			Te onderhouden oppervlakte	are			191,30 I
			Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220040			De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.				
220040	512899		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en	week	52,00	V	
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen				
			beplanting				
			Te onderhouden lengte	m			1.375,00 I
			Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220050			De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.				
220050	512899		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	52,00	V	
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen				
			verharding				
			Te onderhouden lengte	m			490,00 I
			Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220060			De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.				
220060	512899		Beheersen molshopen in ruw gras.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-molshopen				
			Te onderhouden oppervlakte	are			53,15 I
			Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
230040			De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230040	512899		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
230050			De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.	m			2.165,00 I
230050	512899		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
			De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.	m			5.495,00 I
230060	512899		Beheersen molshopen in gazon. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Te onderhouden oppervlakte Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	52,00	V	
			De resultaatsverplichting is gewijzigd van m naar week.	are			161,55 I
310010	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Te onderhouden lengte Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
			De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.	m			70,00 I
310020	514899		Beheersen gaten in haag. Betreft het beheersen van gaten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-gaten in haag Te onderhouden oppervlakte Inspectie volgens bestekspostnummer 501020 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	52,00	V	
			De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.	are			1,40 I
320010			De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320010	514899	.	Beheersen snoeibeeld-heesters.	week	52,00	V	
		.	Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld				
		.	Rekening houden met natuurlijke snoei				
		.	Te onderhouden oppervlakte	are			60,85 I
		.	Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
		.	Kwaliteitsniveau B				
		.	Termijn van uitvoering: 52 weken				
		.	Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320040		.	De resultaatsverplichting is gewijzigd van are naar week.				
320040	514899	.	Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.	week	52,00	V	
		.	Betreft het beheersen van kaal oppervlak van geloten				
		.	heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk:				
		.	Groen-beplanting-gesloten heesters-kaal oppervlak				
		.	Inclusief leveren beplanting maat 30/40				
		.	Te onderhouden oppervlakte	are			60,85 I
		.	Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
		.	Kwaliteitsniveau B				
		.	Reactietijd na besteksmelding: herplant in eerste				
		.	plantseizoen				
		.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
400120		.	De resultaatsverplichting is gewijzigd van week naar are.				
400120	849999	.	Beheersen gaten in halfverharding.	are	16,25	V	
		.	Betreft: het beheersen van gaten in				
		.	halfverhardingspaden van kleischelpen				
		.	Inclusief leveren gewassen kleischelpen t.b.v. uitvullen				
		.	gaten				
		.	Inspectie volgens bestekspostnummer 501020				
		.	Kwaliteitsniveau B				
		.	Termijn van uitvoering	week			52,00 I
		.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.					
		.					
		.					

VRAGEN GESTELD DOOR INSCHRIJVERS

Algemeen:

V: Kunt u shape files of andere digitale ondergronden verstrekken van dit werkgebied?

A: Shapefiles en/of andere digitale ondergronden worden na gunning verstrekt aan de gegunde partij.

V: Van welk beeldniveau dienen we uit te gaan bij aanvang van het werk?

A: Beeldkwaliteit B.

V: Zijn er, voorzover u weet, exoten in het werkgebied aanwezig?

A: Voor zover bekend zijn er geen exoten in het werkgebied aanwezig.

V: Geldt voor dit werkgebied een algeheel vuurwerkverbod?

A: Ja, hierin volgen we de landelijke regels.

V: Kloppen de aangegeven hoeveelheden resultaatsverplichting? diverse posten geven een verschillende hoeveelheid t.o.v. huidige overeenkomst.

A: De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn juist.

V: Zijn de hoeveelheden correct op de tekeningen verwerkt?

A: Ja, deze zijn correct verwerkt.

V: Staat het "plafondbedrag" juist vermeld? Is dit niet laag gezien de vraag/wens vanuit opdrachtgever.

A: Het plafondbedrag van € 100.000 excl btw per jaar staat juist vermeld en blijft ongewijzigd. Dit bedrag is gebaseerd op een zorgvuldige raming.

V: Bij een langere looptijd van een overeenkomst is het voor een aannemer rendabeler om hier investeringen voor te doen. Kan de looptijd worden verlengd?

A: De looptijd wordt niet aangepast, op deze manier loopt de opdracht gelijk met het gebiedsbeheerplan Duinpark.

Deel 2.2:

V: Bestekspost 140030: heeft een vermelding van verrekening in are, dit terwijl alle bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt deze ook aanpassen naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Besteksposten 220040 en 220050: heeft een vermelding van verrekening in meter, dit terwijl alle bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 220060: Bestekspost 220060 heeft een vermelding van verrekening in are, dit terwijl alle bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Besteksposten 230040 en 230050: heeft een vermelding van verrekening in meter, dit terwijl alle bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 230060: heeft een vermelding van verrekening in are, dit terwijl alle bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Besteksposten 310010 en 310020: hebben een vermelding van verrekening in meter en are, dit terwijl alle bestekposten op weekniveau worden uitgevraagd. Kunt u deze ook aanpassen naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 320010: kan deze worden aangepast naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 320040: kan deze worden aangepast naar een wekenpost?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 320060: Wat wordt hier exact met "dunnen bedoeld (dit irt duindoorn en/of bramen) Kloppen de m2?

A: Bij dunnen is het de bedoeling om beplanting of bomen te verwijderen ten gunste van andere. Dunnen heeft als doel het gewenste eindbeeld te creëren en de biodiversiteit te verhogen. De hoeveelheden zijn juist.

V: Bestekspost 320070: Wat wordt bedoeld met terugzetten: geheel verwijderen of uitgraven met wortel en al? Kloppen de m2?

A: Terugzetten van bomen en stuiken houdt in dat de boom of struik in zijn geheel laag bij de grond wordt afgezaagd. Dit heeft in de meeste gevallen als doel de boom of struik weer te laten uitlopen. Het afzetten is

een cyclische ingrepe die afhankelijk van de beplanting om de zoveel jaar overnieuw moet worden uitgevoerd.
De hoeveelheden zijn juist.

V: Bestekspost 330010: hier staat grondsoort zand aangegeven. Klopt dit?

A: Ja, dit is correct.

V: Bestekspost 400120: kunt u deze post op are zetten in plaats van week?

A: Ja, dit kan. Bestekpost is gewijzigd.

V: Bestekspost 400210: er wordt gesproken over 'beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer: n.v.t.' kunnen wij ervan uitgaan dat er geen obstakels aanwezig zijn in de half-verharding?

A: Ja, in de half-verharding zijn geen obstakels aanwezig.

TOEVOEGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Deel 2.2:

Posten 140030, 220040, 220050, 220060, 230040, 230050, 230060, 310010, 310020, 320010, 320040 en 400120. zijn gewijzigd.