









RENVOOI - algemeen
Brandwerendheid overeenkomstig rapportage GBB, 25 235 JvH Brandveiligheidsadvies Martin Buber School te Kerkrade, d.d. 10 oktober 2025. Aangezien de hoogste vloer van een gebruiksgebied in de school hoger ligt dan 5 meter, maar lager dan 13 meter boven meetniveau, moet de draagconstructie minimaal 30 minuten bestand zijn tegen bezwijken conform bestaande bouw. Daar uitgegaan is van minimaal 60 minuten WBDBO tussen brandcompartimenten conform nieuwbouweisen, betekent dat de draagconstructie automatisch ook een minimale weerstand tegen bezwijken bij brand van 60 minuten moet bezitten. Afhankelijk van de hogere eisen gelden. Zelfsluitendheid overeenkomstig rapportage GBB, 25 235 JvH Brandveiligheidsadvies Martin Buber School te Kerkrade, d.d. 10 oktober 2025. Alle uitwendige scheidingsconstructies hebben een Rc-waarde (NEN 1068) overeenkomstig § 4.4.1, artikel 4.152 van het Bbl - vloer Rc >= 2,00m2*(K/W) overeenkomstig NTA-8800 berekening Kompas, d.d. 16 december 2025 - gevel Rc >= 4,7m2*(K/W) overeenkomstig NTA-8800 berekening Kompas, d.d. 16 december 2025 - dak Rc >= 6,3m2*(K/W) overeenkomstig NTA-8800 berekening Kompas, d.d. 16 december 2025 Riolering Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur. Binnenriolering overeenkomstig NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur. Definitieve tekeningen van de riolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd na overleg met de gemeente over de aansluiting en hierna ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt. Verwarming Verwarming overeenkomstig BENG berekening en tekeningen/berekeningen adviseur. Installaties Principe aanduiding plaats installaties overeenkomstig het dakaanzicht Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt Ventilatie conform NEN 1087 Principe ventilatie volgens tekeningen en berekeningen adviseurs. Definitieve installaties uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs. Definitieve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt. Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm, tenzij anders aangegeven. Entree gebouw moet voldoen aan artikel 3.141 en 4.239 van het Bbl. Deur voorzien van deurdranger en niet aan de buitenzijde te openen zonder sleutel en voorzien van spreekinstallatie met deuropener. Wering van vocht binnen Wateropname conform § 4.3.5, artikel 4.120 van het Bbl en NEN 2778. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s^{1/2}) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s^{1/2}). Alle balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgetoerd overeenkomstig artikel 4.20 (trappen) van het Bbl. Alle trappen (vluchtrappen uitgezonderd) hebben een minimale aantrede van 185mm en een maximale optrede van 210mm. Bescherming tegen ratten en muizen Al de openingen in de uitwendige scheidingsconstructie hebben geen openingen die breder zijn dan 10mm, overeenkomstig § 4.3.9, artikel 4.144 van het Bbl. Bouwwerk installaties Alle verlichtingen overeenkomstig § 4.7.1, artikel 4.194 van het Bbl. Alle noodverlichtingen overeenkomstig § 4.7.1, artikel 4.195 van het Bbl, en plaatsing overeenkomstig rapportage GBB. Alle voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie overeenkomstig § 4.7.2 elektriciteit conform artikel 4.199 en NEN 1010 gas, artikel 4.200 is niet van toepassing, gebouw is gasloos. Alle watervoorzieningen overeenkomstig § 4.7.3 van het Bbl, drinkwater conform artikel 4.202 van het Bbl en NEN 1006, warmwater conform artikel 4.203 van het Bbl en NEN 1006. Alle waterafvoer overeenkomstig § 4.7.4 van het Bbl, huishoudelijk afvalwater conform artikel 4.205 en NEN 3215, hemelwater conform artikel 4.206 en NEN 3215. Meterkasten conform NEN 2768.

- Alle maten tbv. uitvoering in het werk te meten en te controleren. Indien nodig eea. overleggen met de directie.
- Alle (sloop-) werkzaamheden volgen uit vergelijk bestaande en nieuwe situatie en opname ter plaatse. Indien nodig eea. overleggen met de directie.
- Bouwkundige vloeren, wanden en plafonds tpv. sloopwerkzaamheden, dienen hersteld / aangeheeld te worden.

Hoofddraagconstructie (bestaand en nieuw) is bij brand 60min bestand tegen bezwijken, indien deze in de bestaande situatie niet voldoet, dient deze brandwerend bekleed te worden, vlgs. Gyproc Brandboek, of gelijkwaardig.



RENVOOI - bestaand
 bestaande constructie - niet dragend  bestaande vloerconstructie  bestaande constructie - dragend

RENVOOI - sloop
 bestaande constructie  te slopen constructie


RENVOOI - nieuw
 bestaande constructie  ontwerpwand - materialisatie ntb.  beton, in het werk gestort  betonsteen  kalkzandsteen  schoon metselwerk  isolatie  harde isolatie  ms-wand, geïsoleerd, gipsplaat 12,5mm (verticaal) met OSB plaat (600*2.400*18mm horizontaal) tweezijdig  ms-wand, ongeïsoleerd, gipsplaat 12,5mm (verticaal) met OSB plaat (600*2.400*18mm horizontaal) tweezijdig  draaiend deel zelfsluitend  constructie WBDBO 30 minuten  constructie WBDBO 60 minuten  WBDBO 30- scheidingsconstructie WBDBO 30 minuten  WBDBO 60- scheidingsconstructie WBDBO 60 minuten  brandslanghaspel stk stalen kolom, cf. opg. constr. brandwerend bekleden, cf. opg. constr.

Aannemer dient voor aanbrengen vloer-, wanden-, en plafondafwerking (incl. tussenwanden en deuren) aan te tonen dat het gekozen materiaal/opbouw voldoet aan de akoestische eisen vanuit Frisse-Scholen. Na aanbrengen dient er door een onafhankelijke partij een controle meting te worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden behoren tot deze aanbesteding.

RENVOOI - geluidwering
Geluidwering volgens PVE "Frisse scholen" Klasse A. Luchtgeluidisolatie - De luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen leslokalen onderling en aangrenzende verblijfsruimte (bijv.kantoren), sanitair en technische ruimten is tenminste 43dB. - Haalbaar met wand Gyproc GFL 100/2.50.2.A, of grotere wanddikte. - De luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen is tenminste 31dB. - Haalbaar met wand Gyproc GFL 75/1.50.1.A, of grotere wanddikte. - De luchtgeluidisolatie (DnT;A) tussen een leslokaal en een leerplein is ten minste 34dB. - Haalbaar met wand Gyproc GFL 75/1.50.1.A, of grotere wanddikte. - Bij een tussendeur in de scheidingswand tussen twee leslokalen is de luchtgeluidisolatie (DnT;A) ten minste 38dB. Contactgeluidisolatie - Het gewogen contactgeluidniveau (LnT;A) tussen leslokalen onderling en aangrenzende verblijfsruimten (bijv. leerpleinen, kantoren), sanitair en technische ruimten is ten hoogste 54dB. - Het gewogen contactgeluidniveau (LnT;A) tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen is ten hoogste 59dB. Ruimteakoestiek / Nagalmtijd - De gemiddelde nagalmtijd (T30) in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,4s.

RENVOOI - buitenkozijnstaat
 glaspaneel - blank glas  dicht paneel  draaiend deel zelfsluitend
opmerkingen: Veiligheidsbeglazing volgens NEN 3569. Beglazing uitvoeren als veiligheidsglas tot 0,85m + vloer. Beglazing aangrenzend aan gangen en speelruimten uitvoeren als veiligheidsglas tot 1,4m + vloer. Beglazing aangrenzend aan buitenterrein school uitvoeren als veiligheidsglas zowel aan binnen- en buitenkant tot 1,4m + vloer. Daar waar zelfsluitend is aangegeven kozijn v.v.deurdranger. Vrije doorgang deuren min. 2.300mm cf. bouwbesluit. Uitwerking en uitvoering kozijnen in gebouwdeel V door derden.

versie:	datum:	omschrijving:
wijz. A	09 maart 2026	Diversen
wijz. B	08 april 2026	Opm. Gemeente dd 31-03-2026
wijz. C	01 juli 2026	Opm. BBA dd 22-06-2026
wijz. D		
wijz. E		
wijz. F		

- DEFINITIEF -		
108 Het Martin Buber		
Locatie Atrium gebouw N&V Wijngracht 47-53 6461 EM Kerkrade		
Het Martin Buber Stadskantoor 3 6461 AL Kerkrade		
03 Bouwkundig - Nieuw	fase	
DO.140 Renvoaien		
	onderdeel	
1:100 schaal	A2 formaat	08 december 2025 datum
		Deze tekening is eigendom van Phidias Community Innovation en mag zonder schriftelijk toestemming niet gereproduceerd of anderszins gebruikt worden Phidias Community Innovation Watersley 31 6132 KA Sittard +31 (0) 46 711 1736 info@phidias.pro