

Eerste nota van inlichtingen Levering tractor met snippermachine

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Programma van Eisen Eis 8	Eis 8 staat naast een dealer ook een "servicepunt" toe, dat doorgaans niet op de officiële dealer-locator van de fabrikant staat en dus niet aantoonbaar toegang heeft tot fabrieksgarantie, actuele voorschriften en gecertificeerde technici. Dit levert risico's op voor garantie, veiligheid en naleving van fabrieksvoorschriften, zonder objectief controleerbaar criterium voor de kwalificatie van een servicepunt. Wij verzoeken eis 8 aan te scherpen tot: "De dealer dient binnen een straal van 50 kilometer van de gemeente Westerkwartier gevestigd te zijn én vermeld te staan op de officiële dealer-locator van de fabrikant." Kunt u bevestigen dat u dit doorvoert, en zo nee, hoe u garantie en veiligheid dan geborgd ziet bij een niet- gelijkst servicepunt?	Het servicepunt moet onder garantie onderhoud en reparaties mogen en kunnen uitvoeren. Een servicepunt welke niet niet door een dealer is aangewezen is geen officieel servicepunt.
2	Programma van Eisen Eis 24	In het PVE wordt gevraagd om een "geluidsgeïsoleerde veiligheidscabine". Kan Opdrachtgever verduidelijken wat hieronder wordt verstaan: is dit een kwalitatieve eis (cabine standaard uitgevoerd met geluidsisolatie) of een kwantitatieve eis met een specifiek maximaal geluidsniveau (in dB(A))? Indien dit laatste: welke waarde geldt en hoe dient dit te worden aangetoond?	De cabine moet standaard goed uitgevoerd zijn met geluidisolatie. In de praktijktest zal naar voren komen welke cabine het stilst is tijdens rijden en werkzaamheden.
3	Programma van Eisen Eis 50	Het PVE vraagt een snel-verstelbare vangmuil/trekhaak met zwaailat, plus een kipperknobbel uitwisselbaar met K80-kogel, met stuurpunt voorzien van K50 (aangepast voor kipperbesturing). Kan Opdrachtgever een duidelijk overzicht geven van het totale, definitieve pakket aan koppelingen dat vereist is (aantal, type en positie), en aangeven of de K80 standaard gemonteerd dient te zijn of alleen als uitwisselbare optie?	K80 zwaailat voldoet.
4	Programma van Eisen Eis 48	De eis schrijft een specifiek aantal cilinders voor, terwijl dit een middel is en geen doel op zich; vermogen, koppel en uitstoot zijn dat wel. Er zijn 4-cilinder motoren op de markt die dankzij down- sizing hetzelfde vermogen en koppel leveren als 6- cilinder motoren, maar minder brandstof verbruiken en dus minder CO2 uitstoten. Technische eisen moeten in beginsel gericht zijn op de gevraagde prestatie, niet op een specifieke uitvoering, tenzij daar een objectieve noodzaak voor is. Wij verzoeken opdrachtgever de eis te wijzigen naar een eis op basis van vermogen, koppel en uitstoot, ongeacht het aantal cilinders. Kunt u dit bevestigen, en zo nee, kunt u toelichten waarom specifiek 6 cilinders noodzakelijk is?	Eis van de 6 cilinder komt te vervallen

5	Programma van Eisen Eis 23	De eis schrijft een specifieke technische oplossing voor, terwijl het onderliggende doel is dat de bestuurder tijdens werkzaamheden veilig en ergonomisch verantwoord zicht en controle naar achteren heeft. Een geavanceerd camerasysteem kan deze werksituatie functioneel gelijkwaardig invullen, met als bijkomend voordeel dat de bestuurder niet fysiek van rijrichting hoeft te wisselen, wat ergonomisch gunstiger is. Wij verzoeken opdrachtgever de eis functioneel te formuleren, zodat ook gelijkwaardige alternatieven zoals een camerasysteem worden toegestaan. Kunt u dit bevestigen, en zo nee, kunt u toelichten waarom specifiek een fysieke omkeerinrichting noodzakelijk is?	Niet akkoord
6	Programma van Eisen	Het bestek specificeert niet of hydrauliek- en transmissieolie gescheiden of gedeeld dienen te zijn. Een gescheiden systeem levert een lager olieverbruik bij onderhoud, minder vermogensbehoefte en dus minder CO₂-uitstoot, en biedt de mogelijkheid tot inzet van bio-olie bij lekkage in kwetsbare natuur. Meerdere fabrikanten kunnen dit leveren. Wij verzoeken opdrachtgever dit als eis op te nemen, en zo niet, toe te lichten hoe deze voordelen dan geborgd worden.	Akkoord. Hydrauliek en transmissie dient gescheiden te worden.
7	Leidraad 7.3.1. Kwalitatieve gunningcriteria / praktijktest	Voor de gebruikersproef kunnen wij een tractor beschikbaar stellen die qua chassis, afmetingen, rijgedrag, ergonomie, zicht, bediening en overige eigenschappen overeenkomt met hetgeen wij gaan aanbieden. Deze tractor beschikt echter over een motorvermogen dat 40 pk hoger ligt dan de aangeboden uitvoering. Daarnaast is deze demonstratietractor niet uitgerust met de omkeerinrichting en bediening van de aangeboden snippercombinatie. Dit heeft er mee te maken dat de trekkersserie gedeeltelijk vernieuwd is en vanaf 2027 leverbaar is. Is het toegestaan deze tractor te gebruiken voor de gebruikersproef, waarbij de werking van de omkeerinrichting en de bediening van de snippercombinatie aanvullend worden getoond op een andere tractor waarin deze voorzieningen zijn ingebouwd, dan wel door middel van beeldmateriaal en technische toelichting? Wij gaan ervan uit dat hiermee een representatief beeld kan worden gegeven van de aangeboden oplossing en vernemen graag of de aanbestedende dienst hiermee kan instemmen.	Niet akkoord

	Leidraad 7.3.1. Kwalitatieve gunningcriteria / 8 praktijktest	Ten aanzien van de praktijktest verzoeken wij om een nadere toelichting op de verwachting dat de complete combinatie van tractor en snippermachine beschikbaar wordt gesteld. De uitgevraagde combinatie betreft een klant specifieke configuratie. Hierdoor is het inschrijvers lastig de gevraagde trekker niet direct als volledig opgebouwde combinatie te kunnen presenteren. Daarbij merken wij op dat een groot deel van de genoemde beoordelingscriteria, zoals ergonomie, zitcomfort, bedieningsgemak, ruimtelijk zicht, wegligging en wendbaarheid, primair betrekking heeft op de tractor. Om die reden vernemen wij graag of een afzonderlijke beoordeling van beide machines eveneens voldoet aan de doelstelling van de praktijktest. Kunt u aangeven of de gebruikersproef uitsluitend kan plaatsvinden op de locatie van de gemeente met de volledig opgebouwde combinatie, of dat het toegestaan is de tractor en snippermachine afzonderlijk te presenteren en te laten beoordelen en of dit op een locatie mogelijk is bij een klant.	Een afzonderlijke beoordeling van beide machines voldoet niet aan doelstelling van de praktijktest. Als ervoor gekozen wordt om geen complete combinatie aan te bieden tijdens de praktijktest, maar 2 afzonderlijke machines, dan kan het van invloed zijn op de praktijkbeoordeling. Wij zijn bereid om in 1 van de 3 noordelijke provincies een trekker en/of snippermachine te bezoeken.
9	Programma van eisen	Ten aanzien van de eis dat bij langdurige uitval binnen de garantietermijn binnen 48 uur een gelijkwaardige machine beschikbaar dient te worden gesteld, wijzen wij erop dat de uitgevraagde combinatie een specialistische configuratie betreft, waarbij de trekker en snippermachine specifiek op elkaar zijn afgestemd. Indien bijvoorbeeld de trekker of de snippermachine defect raakt en niet binnen 48 uur kan worden hersteld, dient inschrijver binnen deze termijn een vervangende trekker of snippermachine beschikbaar stellen. Klopt onze aanname? Om de vervangende machine vervolgens operationeel in te zetten, is echter aanvullende ombouw-, montage- en afsteltijd noodzakelijk. Het volledig operationeel beschikbaar stellen van een gelijkwaardige machinecombinatie binnen 48 uur is hierdoor in de praktijk lang niet altijd haalbaar. Kunt u verduidelijken wat u precies bedoelt met een 'gelijkwaardige machine' en hoe wij het begrip 'dezelfde werkzaamheden' dienen te interpreteren?	Als het uitzicht is dat het de reparatie/uitval langer dan een werkweek in beslag zal nemen, dan dient een vervangende snippercombinatie te worden geleverd. Met 'dezelfde werkzaamheden' wordt bedoelt: machinale invoer van takken versnipperen. Als de capaciteit lager ligt dan de eigen machine wordt dit geaccepteerd.
10	E.23 De tractor is voorzien van een omkeerinrichting 180 graden.	Kunt u dit nader specificeren? Bedoelt u hiermee dat de stoel 180 graden gedraaid kan worden en dat er af fabriek een 2e stuur en pedalenset achterin de cabine aanwezig is inclusief fabriekshomologatie, zodat er veilig en ergonomisch achterstevoren mee gereden en gewerkt kan worden?	De stoel en stuurinrichting en pedalen moeten bedienbaar zijn bij 180graden draaien. Dit kan/mag meedraaien of de cabine is voorzien van 2e stuurwiel en pedalenset.

11	E.32 De machinist moet onbelemmerd zicht hebben op zijn werkzaamheden tijdens het invoeren van de versnipperaar.	Wij kunnen een (bosbouw)cabine leveren met een glazen dakdeel aan de achterzijde van de cabine zodat de chauffeur tijdens snipperwerkzaamheden ook naar boven optimaal zicht heeft. Is dit wat u bedoelt?	Nee. Optimaal zicht is dat er zoveel mogelijk zicht is op het werk. Als een glazen dakdeel daaraan bijdraagt dan valt dit onder optimaal.
12	E. 45 De vooras moet voorzien zijn van voorasvering, in en uitschakelbaar.	Dient de voorasvering daadwerkelijk uitschakelbaar te moeten zijn voor dit werk? In onze ervaring met deze combinaties heeft dat in onze ogen geen meerwaarde en heeft dat juist een negatief effect op het comfort.	Eens. Hoeft niet uitschakelbaar te zijn.