Behoort bij: 2026-PMA170-RO-01

Reinigen en inspecteren riolering 2027-2030 - Perceel 1 Leudal

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Reiniging en inspectie**					
100	**Opname verontreinigingsgraad en voorverkenning inspecties**					
100010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.	m	143.950,00	F		
100020	Samenvatting voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspecties	keer	4,00	F		
100110	Voorverkenning t.b.v. enkel putinspectie	st	40,00	F		
100120	Samenvatting voorverkenning t.b.v. enkel putinspecties	keer	4,00	F		
101	**Reiniging mini-gemaal**					
101010	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 4 m.	st	1.760,00	F		
105	**Inspecteren rioolput**					
105140	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte 2,5 m en groter, vierkant, min L 1,0 m en groter.	st	40,00	F		
11	**Reiniging riolering 0-20%**					
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200 tot 300 mm beton.	m	623,00	F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300 tot 500 mm beton.	m	32.334,00	F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500 tot 700 mm beton.	m	10.694,00	F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700 tot 1000 mm beton.	m	5.886,00	F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 t/m 1250 mm beton.	m	1.807,00	F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1300 t/m 1500 mm beton.	m	25,00	F		
111100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	405,00	F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	1.713,00	F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	328,00	F		
112000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	536,00	F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	41.091,00	F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	9.221,00	F		
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	191,00	F		
112040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	1.283,00	F		
112050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 t/m 1250 mm kunststof.	m	627,00	F		
112060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1300 t/m 1500 mm kunststof.	m	100,00	F		
113010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm gres.	m	100,00	F		
113020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00	F		
12	**Reiniging riolering 20-30%**					
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm beton.	m	125,00	F		
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	6.467,00	F		
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	2.139,00	F		
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	1.177,00	F		
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 t/m 1250 mm beton.	m	361,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1300 t/m 1500 mm beton.	m	100,00	F		
121100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00	F		
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	343,00	F		
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00	F		
122000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	107,00	F		
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	8.218,00	F		
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.844,00	F		
122030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00	F		
122040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	257,00	F		
122050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 t/m 1250 mm kunststof.	m	125,00	F		
122060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1300 t/m 1500 mm kunststof.	m	100,00	F		
123010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm gres.	m	100,00	F		
123020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00	F		
13	**Reiniging riolering 30-40%**					
131010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 200-300 mm beton.	m	100,00	F		
131020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	4.311,00	F		
131030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	1.426,00	F		
131040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	785,00	F		
131050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 t/m 1250 mm beton.	m	241,00	F		
131060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1300 t/m 1500 mm beton.	m	100,00	F		
131100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00	F		
131110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	228,00	F		
131120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00	F		
132000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00	F		
132010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	5.479,00	F		
132020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.229,00	F		
132030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00	F		
132040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	171,00	F		
132050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000 t/m 1250 mm kunststof.	m	100,00	F		
132060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1300 t/m 1500 mm kunststof.	m	100,00	F		
133010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00	F		
133020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00	F		
16	**Inspecteren riolering**					
161000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond tot 160 mm.	m	743,00	F		
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	55.936,00	F		
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	55.706,00	F		
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700	m	14.650,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	mm.					
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	9.559,00	F		
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	3.261,00	F		
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	685,00	F		
161100	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei tot 250/375 mm.	m	605,00	F		
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	2.284,00	F		
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	528,00	F		
18	**Inmeten rioolputten en leidingen**					
181010	Inmeten put.	dag	5,00	F		
181020	Inmeten leidingen en inwendige putafmetingen.	dag	5,00	F		
8	**Diversen**					
80	**Communicatie**					
801010	Communicatie met derden.	st	19.500,00	F		
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker	uur	80,00	F		
81	**Tijdelijk afsluiten van riolen**					
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond tot 300 mm.	st	140,00	F		
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 mm.	st	310,00	F		
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 mm.	st	125,00	F		
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm.	st	100,00	F		
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000 mm.	st	25,00	F		
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1250 mm.	st	10,00	F		
811070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 mm.	st	10,00	F		
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 250/375-400/600 mm.	st	15,00	F		
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 400/600-600/900 mm.	st	5,00	F		
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 600/900-800/1200 mm.	st	5,00	F		
812010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool onder water.	st	10,00	F		
812020	Tijdelijk afdammen watergang.	keer	20,00	F		
812910	Leegzuigen riolering.	m3	100,00	F		
82	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00	F		
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	30,00	F		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.	keer	30,00	F		
83	**Inzetten reguliere werkzaamheden**					
831000	Aanleveren Solid state drive (SSD-schijf).	st	4,00	F		
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00	F		
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	F		
831120	Inzetten actiewagen.	uur	16,00	F		
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	16,00	F		
831200	Inzetten set hogedrukwagen met vacuümwagen.	uur	32,00	F		
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	1.440,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	40,00	F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	40,00	F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	100,00	F		
87	**Acceptatiekosten vrijgekomen materialen**					
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	980,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					