

Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek4.4.1 Het besturingsstelsel	"Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het speelveld aansluitbaar." Begrijpen wij goed dat er 2 aansluitpunten worden verwacht? Of zijn er meerdere aansluitingen per kant gewenst?	Correct, aan ieder zijde van het speelveld komt één (1) aansluiting, dus twee totaal/	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek4.3.3 Maximale versnelling	Bij lasten tot 1,5kN is de maximale versnelling 2,0 m/s ² Is het akkoord dat we gezien de geringe hijshoogte voor de motor berekening uit gaan van een versnelling van 1,0m/s ² ?	Dat is correct	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek2.2 Wensen	bijvoorbeeld een roltrek onder deze brug. Het handmatig in het horizontale vlak kunnen verplaatsen van een roltrek. Kunnen wij de prijslijst aanpassen zodat we de gevraagde opties financieel inzichtelijk kunnen maken?	Zie aangepast prijszenblad in de bijlage ('Bijlage 04 - Prijszenblad aangepast Nvl.xlsx')	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek5.2 Constructieve berekeningen	"Berekeningsgrondslagen: - hoofdberekeningen van de constructeur, - tekeningen van de constructeur." Wij begrijpen hieruit dat er berekeningen aanwezig zijn, kunt u na opdracht de beschreven uitgangspunten met ons delen? Zodat wij kunnen	Dat is mogelijk.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek1.2 Opdracht en omvang	"Indien de leverancier van mening is dat er aanvullende bouwkundige of elektrotechnische voorzieningen noodzakelijk zijn, dan dient deze dat expliciet te melden in de aanbieding." Tijdens de schouw hebben wij geconstateerd dat de fundatiebalken voor de nieuwe zaal en zijtrekken niet aanwezig zijn. Wij zullen daarom conform bepaling 1.7.2 een post opnemen voor het uitbreiden van de bestaande fundaties. De technische mogelijkheden kunnen wij echter pas na opdrachtverlening volledig onderzoeken. Mocht uit dit onderzoek blijken dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals het openen van het dak en het aanbrengen van nieuwe pendels, dan zullen wij hierover tijdig met u afstemmen en hiervoor een aparte aanbieding uitbrengen. Gaat u akkoord met deze werkwijze?"	Nav de schouw is er een nieuw inzicht tav de extra zijtrek. Dit staat beschreven in §2.1 in de vijfde buil. Hiervoor is waarschijnlijk minder constructiestaal nodig dan de eerder omschreven oplossing. Graag zien wij het volledige bedrag voor staal tbv aanpassing opgenomen in het prijszenblad en zijn verder akkoord met de voorgestelde werkwijze. De theateradviseur zal beoordelen of het bedrag voor aanpassing past bij de te verwachte werkzaamheden.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek1.2 Opdracht en omvang	"De gehele installatie dient geplaatst te kunnen worden in de beschikbare ruimten zoals deze op de tekeningen in de bijlage staan." Is er de mogelijkheid om bv de benodigde server kast onder de tribune te installeren? Of is hiervoor al een andere locatie voor voorzien?	De serverkast kan niet onder de tribune worden geplaatst. Op de locatie van de voedings-/stuurkast van de huidige hijsinstallatie kan de serverkast worden geplaatst. Dit is de ruimte aan de linkerzijde van de lichtcabine, waar ook de dimmers staan.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	TA2501 Bestek 1.7 Werkzaamheden	Voor de uitbreiding van het trekkenveld zijn aanvullende staalfundaties nodig, hiervoor zitten enkele brandmeld sensoren en ontruimingspersoon in de weg. Valt het verplaatsen van deze onderdelen ook onder de verantwoordelijkheid van de TT leverancier?	Het verplaatsen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de TT leverancier.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	Paragraaf 4.2.1 Leren en overbrengingen	Theateradvies is bekend met de HCWA leren van ASM. Zijn deze, volgens de normen goedgekeurde leren, 'specifiek' uitgesloten om aan te bieden. Ze voldoen namelijk niet aan de 'specifieke' eisen als omschreven in 4.2.1.	Zolang de leren voldoen aan de EN 17206 voor het beoogde gebruik, zijn andere type leren toegestaan.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	Hoofdstuk 4.4 Besturing	Theateradvies is bekend met de GENESIS besturing van ASM. Is deze SIL3 gecertificeerde besturing uitgesloten, omdat deze qua systeem opbouw niet voldoet aan de omschrijving, zoals omschreven in hoofdstuk 4.4 van deze werksomschrijving?	Het besturingsstelsel dient te voldoen aan de besteksomschrijving.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	Paragraaf 7.2.2 Kwaliteit (80% van de punten)	Is de beoordelingscommissie bereid om een aanbieder, waarvan de onderdelen zoals de leren en besturing wel voldoen aan alle gevraagde normen, maar niet direct voldoen aan de werksomschrijving (bijlage 1), daadwerkelijk objectief te beoordelen aan de hand van de 3 sub-criteria?	Alle aanbiedingen worden objectief beoordeeld en dienen om in aanmerking te komen voor de volgende fase te voldoen aan de besteksomschrijving, tenzij deze in een nota van inlichtingen zijn gewijzigd.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	Kettingtakels	Mogen de bestaande kettingtakels ook worden ingehuurd voor een ander merk/type? En, zeker voor de flexibiliteit van inzetbaarheid, minimaal een aantal worden vervangen voor 250kg takels? En zo ja, hoeveel 1T takels moeten er minimaal behouden blijven? Tov de 300kg trekken lijken de 1T takels wat zwaar bemeten, maar misschien heeft dit een reden? Wellicht kan deze worden toegelicht?	Zolang de kettingtakels voldoen aan de besteksomschrijving én het totaal benoemde maximum bedrag niet overschreden wordt, mogen er nieuwe andere type kettingtakels worden aangeboden.	10-09-2026	16-10-2026
Vervangen Hijsinstallatie Middenzaal Kunstlinie Almere	Type Ier	Kunt u duidelijk toelichten waarom er zeer specifiek toegeschreven wordt naar 1 type Ier (praktisch: trommeltrekken) wetende dat door marktpartijen inzichtelijk gemaakt is dat andere type Ieren stiller zijn en voldoen aan alle eisen?	Zie ook antwoord bij vraag 8. Een ander type Ier waarvan een keuringsrapport en goedkeuringscertificaat overlegd kan worden dat de Ier voldoet aan de EN 17206 conform het beoogde gebruik, mag aangeboden worden.	11-09-2026	16-10-2026