

Voor Algemeen

Van Vastgoedbedrijf

Ter kennisgeving aan --

Datum 10 mei 2012

Inzake Gebruiksvoorschriften Koningsplein

Gebruiksvoorschriften Koningsplein

Voor het plaatsen en geplaatst houden van opstallen op het kelderdek gelden de volgende maximale belastingen:

- a. Tijdens het aanrijden, de opbouw en de afbraak:
 1. maximale wioldruk 2,5 ton;
 2. maximale wioldruk dubbellucht (gezamenlijk) 5,0 ton;
 3. maximale asdruk 10 ton;
 4. vrachtoertuigen of hijswerktuigen mogen geen grotere belasting op het kelderdek uitoefenen dan 30.000 kg verdeeld over 3 assen en over een oppervlakte van tenminste 5 x 2,5 meter;
 5. bij het aanrijden en plaatsen van een last zoals hiervoor omschreven, moet er voor gezorgd worden dat binnen een afstand van 20 meter vanaf ieder punt van het voertuig of hijswerktuig geen tweede last volgens dezelfde specificaties aanwezig is. Binnen deze afstand is een maximale belasting van 200 kg/m² toegestaan.
- b. Tijdens de activiteit:
 1. de maximale puntlast op een oppervlakte van 30 bij 30 cm is 2,5 ton;
 2. twee puntlasten met een onderlinge afstand van 50 cm mogen gezamenlijk 5 ton bedragen mits een drukverdelende constructie wordt aangebracht die de belasting over een oppervlakte van 1 bij 1 meter kan verdelen;
 3. bij meerdere puntlasten bedraagt het totale maximum gewicht 30 ton;
 4. een groter gewicht is toegestaan wanneer de totale 'omgeslagen' belasting (zijnde het totaalgewicht van de opstal gedeeld door het ingenomen oppervlakte) uit het 'eigen gewicht' van de attractie niet meer bedraagt dan 200 kg/m²;
 5. de hier genoemde maximale belastingen gelden inclusief het gewicht van de aanwezige personen etc.

Het aanbrengen van pennen of pinnen in, op of aan het kelderdek is ten strengste verboden. Eventuele schades aan de bestrating, het kelderdek danwel de onder het plein gelegen parkeergarage (zoals lekkages) voortvloeiend uit gebruik in strijd met bovengenoemde gebruiksvoorschriften, zullen op de organisatie worden verhaald.