

Bijlage – Aanvullende voorwaarden en afwijkingen op de UAV 2012 (versie 2025)

1. Doel en toepasselijkheid

Deze bijlage bevat de aanvullende voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden onder de raamovereenkomst voor bouwkundig onderhoud en onderhoud aan brandwerende voorzieningen van Avans Hogeschool, hierna: Avans.

Deze bijlage is van toepassing op alle werkzaamheden die Avans gedurende de looptijd van de raamovereenkomst schriftelijk opdraagt, waaronder:

- preventief onderhoud, inspectie, registratie en herstel van brandwerende voorzieningen;
- bouwkundig storings- en herstelonderhoud;
- kleine vervangings- en verbeterwerkzaamheden;
- planmatig onderhoud;
- optioneel: grotere projectmatige werkzaamheden, waaronder renovatie-, vervangings-, verbeterings- en herinrichtingswerkzaamheden.

De raamovereenkomst vormt geen afnameverplichting voor Avans. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd na een schriftelijke opdracht, werkbond, storingsbond, opdrachtbrief of door Avans geaccepteerde offerte.

2. Toepasselijke voorwaarden en rangorde

Op de raamovereenkomst en de daaronder verstrekte opdrachten zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, versie 2025) van toepassing, voor zover daarvan in de aanbestedingsstukken of deze bijlage niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, onderaannemers of andere door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn niet van toepassing.

Voor zover de bepalingen in deze bijlage afwijken van de UAV 2012 (versie 2025), geldt de bepaling uit deze bijlage. De in deze bijlage opgenomen bepalingen vormen, voor zover zij afwijken van de UAV 2012 (versie 2025), een uitdrukkelijke afwijking daarvan. Voor het overige blijven de bepalingen van de UAV 2012 (versie 2025) onverkort van toepassing.

3. Begrippen en rollen

Waar in de UAV 2012 wordt gesproken over:

- **Opdrachtgever**, wordt verstaan: Avans;
- **Aannemer**, wordt verstaan: Opdrachtnemer;
- **Directie**, wordt verstaan: de door Avans per opdracht schriftelijk aangewezen contactpersoon, toezichthouder, projectleider of directievoerder;
- **Werk**, wordt verstaan: de werkzaamheden die Avans per opdracht heeft opgedragen.

Avans kan per opdracht een directievoerder, toezichthouder, projectleider of andere contactpersoon aanwijzen. Alleen Avans of een daartoe schriftelijk bevoegde vertegenwoordiger van Avans kan opdrachten verstrekken, wijzigingen goedkeuren of financiële verplichtingen namens Avans aangaan.

4. Opdrachtverstrekking en afbakening werkzaamheden

4.1 Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een storingsbon, werkbbon of andere schriftelijke opdracht van Avans.

Onder onderhoudswerkzaamheden vallen in ieder geval:

- regulier bouwkundig onderhoud;
- storings- en herstelonderhoud;
- beperkte vervanging van bouwkundige onderdelen;
- inspectie, registratie, rapportage en herstel van brandwerende voorzieningen;
- kleine voorzieningen en aanpassingen binnen de scope van de raamovereenkomst.

Bij onderhoudswerkzaamheden worden uitsluitend vergoed:

- daadwerkelijk op locatie bestede uitvoerende uren;
- overeengekomen eenheidsprijzen;
- aantoonbare netto kosten van materialen en onderdelen;
- aantoonbare netto kosten van vooraf door Avans goedgekeurde onderaanneming;
- de aannemersprovisie overeenkomstig het prijsblad.

4.2 Projectmatige werkzaamheden

Projectmatige werkzaamheden worden per geval afzonderlijk uitgevraagd en uitsluitend uitgevoerd na een afzonderlijke schriftelijke opdracht van Avans.

Onder projectmatige werkzaamheden kunnen onder meer vallen:

- planmatig onderhoud;
- vervangingswerkzaamheden;
- renovatie- en verbeterwerkzaamheden;
- aanpassing of herinrichting van ruimten;
- grotere herstelwerkzaamheden;
- werkzaamheden die een projectorganisatie, planning, bouwplaatsinrichting of afstemming met meerdere partijen vereisen.

Avans bepaalt per opdracht of sprake is van onderhoudswerkzaamheden of projectmatige werkzaamheden.

Voor projectmatige werkzaamheden verstrekt Opdrachtnemer, indien Avans daarom vraagt, vooraf een open begroting, planning, werkplan, risicoanalyse en voorstel voor de uitvoering.

Voor iedere projectmatige opdracht stelt Avans, afhankelijk van de aard, omvang en risico's van de opdracht, een opdrachtbrief, technische omschrijving, Programma van Eisen, tekeningen en/of aanvullende project specifieke voorwaarden op.

De opdrachtbrief bevat, voor zover relevant, ten minste:

- de omschrijving en afbakening van het werk;
- de locatie of locaties;
- de planning, startdatum, uitvoeringsduur en eventuele fasering;
- de wijze waarop onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering tijdens de uitvoering doorgang moeten vinden;
- de eisen aan veiligheid, bereikbaarheid, brandveiligheid, stof-, geluid- en trillingsbeperking;
- de benodigde vergunningen, meldingen en verantwoordelijkheidsverdeling;
- de eisen aan werkplan, planning, risicoanalyse, veiligheidsplan en kwaliteitsplan;
- de wijze van afstemming met Avans, gebruikers, installateurs, andere aannemers en overige derden;
- de eisen aan bouwplaatsinrichting, tijdelijke voorzieningen, opslag, afvalverwerking en bescherming van bestaande bouwdelen;
- de eisen aan rapportage, bouwvergaderingen, voortgangscontrole, oplevering, revisiebescheiden, certificaten en garanties;
- de overeengekomen prijsafspraken, betalingsregeling en eventuele projectgebonden kosten;
- de verzekeringsafspraken, waaronder indien nodig een afzonderlijke CAR-verzekering;
- eventuele boetes, kritieke mijlpalen of andere projectspecifieke afspraken.

De opdrachtbrief en de daarbij behorende projectspecifieke documenten vormen voor de betreffende projectmatige opdracht een aanvulling op de raamovereenkomst, deze bijlage en de UAV 2012 (versie 2025).

5. Prijsopbouw, meerwerk en facturatie

5.1 Prijsopbouw en vergoeding

De vergoeding voor de werkzaamheden bestaat uit:

- netto directe kosten, waaronder:
 - daadwerkelijk uitgevoerde arbeid;
 - materialen en onderdelen;
 - goedgekeurde onderaanneming;
- de in het prijsblad aangeboden aannemersprovisie.

De aannemersprovisie omvat alle reguliere algemene kosten, risico en winst van Opdrachtnemer.

Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden mogen naast de netto directe kosten en de aannemersprovisie geen aanvullende algemene kosten, winst, risico, administratiekosten,

coördinatiekosten, inkoopkosten, contractmanagementkosten, reis- en voorrijkosten of vergelijkbare kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Bij grotere projectmatige opdrachten kunnen, uitsluitend indien vooraf schriftelijk overeengekomen en afzonderlijk opgenomen in de opdrachtbrief of een door Avans geaccepteerde offerte, aanvullende projectgebonden kosten worden vergoed.

Dergelijke aanvullende kosten mogen uitsluitend betrekking hebben op de betreffende projectmatige opdracht en mogen niet leiden tot een dubbele vergoeding van kosten die reeds onderdeel zijn van de netto directe kosten of de aannemersprovisie.

5.2 Meer- en minderwerk

In afwijking van §36 lid 5 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat meerwerk uitsluitend wordt uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke opdracht van Avans. Werkzaamheden die zonder een dergelijke voorafgaande schriftelijke opdracht zijn uitgevoerd, komen behoudens de in deze bijlage genoemde calamiteitssituatie niet voor vergoeding in aanmerking.

Opdrachtnemer meldt een mogelijke wijziging, afwijking, extra kostenpost of meerwerk direct schriftelijk aan Avans. Opdrachtnemer verstrekt vooraf een onderbouwde prijsopgave volgens de systematiek van het prijsblad.

Werkzaamheden die zonder voorafgaande schriftelijke opdracht van Avans zijn uitgevoerd, komen niet voor vergoeding in aanmerking, behalve wanneer onmiddellijke uitvoering noodzakelijk was om acute onveiligheid of dreigende vervolgschade te voorkomen. Opdrachtnemer informeert Avans in dat geval direct en onderbouwt de noodzaak.

In afwijking van de UAV 2012 (versie 2025) heeft Opdrachtnemer, indien Avans besluit een nog niet opgedragen onderdeel van de werkzaamheden niet te laten uitvoeren, geen recht op vergoeding van gederfde winst of andere schadevergoeding.

5.3 Facturatie

Opdrachtnemer factureert uitsluitend na uitvoering en gereedmelding van de werkzaamheden, tenzij Avans voor een projectmatige opdracht schriftelijk een andere betalingsregeling heeft vastgesteld.

Een factuur bevat ten minste:

- het opdrachtnummer, werkbonnummer, projectnummer of het inkoopordernummer van Avans;
- de locatie;
- een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
- de datum of periode van uitvoering;
- de daadwerkelijk op locatie bestede uitvoerende uren;
- de toegepaste uurtarieven;
- de gebruikte materialen en onderdelen;

- de onderliggende netto inkooprijzen van materialen, onderdelen en onderaanneming, indien van toepassing;
- het toegepaste percentage aannemersprovisie;
- relevante werkbonden, foto's, rapportages en andere bewijsstukken.

Avans is gerechtigd facturen die onvoldoende zijn onderbouwd of niet overeenkomen met de opdracht, terug te sturen of de betaling op te schorten totdat de benodigde informatie is verstrekt.

6. Uitvoerende arbeid, reistijd en verbruiksmaterialen

Bij onderhoudswerkzaamheden komen uitsluitend daadwerkelijk op locatie bestede en geregistreerde uitvoerende uren voor vergoeding in aanmerking.

Reistijd, voorrijkosten, pauzes, reguliere werkvoorbereiding, planning, administratie, overleg, rapportage, projectleiding, bouwplaatsinrichting, aanwezigheid op locatie en deelname aan bouwvergaderingen komen bij onderhoudswerkzaamheden niet afzonderlijk voor vergoeding in aanmerking.

Verbruiksmaterialen die noodzakelijk zijn voor reguliere onderhouds-, inspectie- en herstelwerkzaamheden zijn inbegrepen in de netto uurtarieven en worden niet afzonderlijk vergoed.

Onder verbruiksmaterialen worden onder meer verstaan: schroeven, pluggen, kit, tape, purschuim, smeermiddelen, bevestigingsmateriaal, schuurmiddelen, reinigingsmiddelen en vergelijkbare artikelen die in beperkte hoeveelheden worden toegepast en geen zelfstandig onderdeel vormen van het opgeleverde werk.

7. Materialen en onderdelen

Materialen en onderdelen worden vergoed op basis van de aantoonbare netto inkooprij, vermeerderd met de aangeboden aannemersprovisie.

Onder netto inkooprij wordt verstaan: de werkelijk door Opdrachtnemer betaalde prijs exclusief btw, onder aftrek van alle kortingen, bonussen, retourkortingen, betalingskortingen en andere prijsvoordelen die direct of indirect betrekking hebben op de betreffende levering.

Op verzoek van Avans verstrekt Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen een kopie van de onderliggende inkoopfactuur of een ander gelijkwaardig en controleerbaar bewijsstuk.

Toe te passen materialen en onderdelen zijn nieuw, deugdelijk, geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, normen, certificeringsvereisten, productvoorschriften en eisen uit het Programma van Eisen.

Een alternatief materiaal of onderdeel mag uitsluitend worden toegepast na voorafgaande schriftelijke toestemming van Avans. Opdrachtnemer toont daarbij aan dat het alternatief minimaal gelijkwaardig is in kwaliteit, functionaliteit, levensduur, onderhoudbaarheid, brandveiligheid en uitstraling.

8. Onderaanneming

Opdrachtnemer mag uitsluitend onderaannemers inzetten na voorafgaande schriftelijke toestemming van Avans, tenzij directe inzet noodzakelijk is wegens acute onveiligheid of dreigende vervolgschade. In dat geval informeert Opdrachtnemer Avans zo spoedig mogelijk.

Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning, veiligheid, garantie, naleving van wet- en regelgeving en correcte uitvoering door onderaannemers.

Kosten van onderaannemers worden uitsluitend vergoed op basis van aantoonbare netto kostprijs, vermeerderd met de aangeboden aannemersprovisie.

Op verzoek van Avans verstrekt Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen de onderliggende inkoopfacturen of andere controleerbare bewijsstukken.

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat onderaannemers voldoen aan de Wet ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen, fiscale en sociale verplichtingen, veiligheidsvoorschriften en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Opdrachtnemer vrijwaart Avans tegen aanspraken, boetes, naheffingen en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichtingen door Opdrachtnemer, zijn personeel, onderaannemers of andere door hem ingeschakelde derden.

9. Vakbekwaamheid, personeel en communicatie

Opdrachtnemer zet uitsluitend voldoende gekwalificeerd, vakbekwaam en bevoegd personeel in.

Personeel dat werkzaamheden uitvoert aan brandwerende voorzieningen beschikt over de vereiste opleiding, aantoonbare vakbekwaamheid, certificering en ervaring.

Opdrachtnemer wijst een vaste operationele contactpersoon aan die tijdens reguliere werktijden bereikbaar is voor Avans en die bevoegd is om de dagelijkse uitvoering te organiseren en af te stemmen.

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat leidinggevend en uitvoerend personeel zich op locaties van Avans voldoende in de Nederlandse taal kunnen verstaanbaar maken. Rapportages, werkbonden, certificaten, garanties, gebruiks- en onderhoudsinstructies en overige documenten worden in het Nederlands aangeleverd, tenzij Avans vooraf schriftelijk anders toestaat.

Avans kan verlangen dat Opdrachtnemer personeel vervangt wanneer dit personeel niet voldoet aan de overeengekomen eisen, veiligheidsvoorschriften, huisregels of redelijke aanwijzingen van Avans.

10. Veiligheid, huisregels, orde en hinderbeperking

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden veilig, zorgvuldig en vakkundig uit en houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder arbeidsomstandighedenwetgeving, brandveiligheidsvoorschriften, milieuwetgeving en de voorschriften van Avans.

Opdrachtnemer en zijn personeel houden zich aan de geldende huisregels, toegangsregels, veiligheidsvoorschriften, parkeerregels en aanwijzingen van Avans.

Opdrachtnemer voorkomt schade, gevaar, stof, geluidsoverlast, trillingen, geurhinder, wateroverlast en andere verstoring van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering, studenten, medewerkers en bezoekers.

Hinderlijke werkzaamheden, waaronder boor-, hak-, slijp-, sloop- en stofveroorzakende werkzaamheden, worden vooraf afgestemd met Avans en uitgevoerd op de door Avans aangewezen momenten.

Avans mag werkzaamheden die naar haar oordeel een onaanvaardbaar veiligheidsrisico of onaanvaardbare hinder veroorzaken, direct laten stoppen. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichting om de werkzaamheden alsnog correct en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren.

Alcohol, drugs, roken waar dit niet is toegestaan en het gebruik van geluidsdragers zijn op locaties van Avans niet toegestaan.

Alle terreinen van Avans zijn rook- en vapevrij. Dit geldt tevens voor bedrijfsbussen en andere voertuigen die op het terrein van Avans geparkeerd staan.

11. Werkplek, bescherming, afval en schade

Opdrachtnemer beschermt gebouwen, installaties, inventaris, terreinen en eigendommen van Avans tegen beschadiging, vervuiling en onbevoegde toegang.

Opdrachtnemer zorgt voor een veilige, ordelijke en schone werkplek. Na afronding van werkzaamheden laat Opdrachtnemer de werkplek bezemschoon, veilig en vrij van afval, materialen en gereedschappen achter.

Vrijkomend afval, verpakkingsmateriaal, restmateriaal en puin worden door Opdrachtnemer afgevoerd en verwerkt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de aanwijzingen van Avans.

Schade die door Opdrachtnemer, zijn personeel, onderaannemers of andere ingeschakelde derden wordt veroorzaakt, wordt direct gemeld aan Avans en op eigen kosten hersteld, tenzij Avans schriftelijk anders bepaalt.

12. Waarschuwingsplicht, afwijkingen en calamiteiten

Opdrachtnemer onderzoekt voorafgaand aan en tijdens de uitvoering of de opdracht uitvoerbaar is en waarschuwt Avans tijdig, schriftelijk en gemotiveerd voor:

- onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de opdracht;
- onveilige situaties;
- gebreken of risico's die vervolgschade kunnen veroorzaken;
- asbestverdachte materialen;
- constructieve risico's;
- brandveiligheidsrisico's;
- omstandigheden die invloed kunnen hebben op kwaliteit, planning, kosten of bedrijfscontinuïteit;
- gebreken in door Avans of derden aangeleverde gegevens, materialen, voorzieningen of instructies.

Opdrachtnemer voert geen aanvullende werkzaamheden uit voordat Avans hierover schriftelijk heeft beslist, behalve wanneer directe maatregelen noodzakelijk zijn om acute onveiligheid of dreigende vervolgschade te voorkomen.

Ongevallen, bijna-ongevallen, schadegevallen en ernstige veiligheidsincidenten worden direct gemeld aan Avans, met verstrekking van alle relevante informatie.

13. Registratie, rapportage en logboeken

Opdrachtnemer registreert alle meldingen, werkzaamheden, inspecties, bevindingen, gebruikte materialen, herstelmaatregelen en relevante afwijkingen digitaal.

Voor brandwerende voorzieningen houdt Opdrachtnemer een actueel digitaal logboek bij. Dit logboek bevat ten minste:

- de locatie en identificatie van de voorziening;
- inspectiedata;
- bevindingen en geconstateerde gebreken;
- foto's, voor zover van toepassing;
- uitgevoerde herstelmaatregelen;
- toegepaste materialen;
- datum van gereedmelding;
- eventuele vervolgacties of restrisico's.

Alle gegevens, rapportages, logboeken, foto's, tekeningen, certificaten, garanties en overige documentatie die Opdrachtnemer in het kader van de raamovereenkomst opstelt of beheert, worden op eerste verzoek kosteloos digitaal aan Avans verstrekt.

14. Planning, overleg en projectorganisatie

Voor reguliere onderhoudswerkzaamheden geldt geen vaste bouwplaatsorganisatie, vaste bouwvergaderfrequentie of afzonderlijke vergoeding voor projectorganisatie.

Voor projectmatige werkzaamheden stelt Avans per opdracht vast welke projectorganisatie noodzakelijk is. Avans kan onder meer eisen stellen aan een projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, veiligheidscoördinatie, bouwplaatsinrichting, bouwlogistiek, fasering, werkplan, kwaliteitsplan, planning, risicoanalyse, veiligheidsplan, voortgangsrapportage, bouwvergaderingen, oplevering en overdracht.

Opdrachtnemer levert vóór aanvang van de werkzaamheden de door Avans gevraagde documenten ter beoordeling aan. In aanvulling op de UAV 2012 (versie 2025) geldt dat Opdrachtnemer niet met de werkzaamheden start voordat Avans schriftelijk toestemming heeft gegeven, tenzij Avans schriftelijk anders bepaalt.

Kosten voor projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, bouwplaatsinrichting, tijdelijke voorzieningen, aanwezigheid op locatie en deelname aan bouwvergaderingen zijn uitsluitend vergoedbaar wanneer:

- Avans deze vooraf schriftelijk heeft toegestaan; én
- deze kosten als afzonderlijke netto kostenpost zijn opgenomen in een door Avans geaccepteerde offerte of open begroting.

De aannemersprovisie wordt uitsluitend berekend over de overeengekomen netto directe kosten. Over de aannemersprovisie wordt geen aanvullende opslag, risico, winst of algemene kosten berekend.

15. Gereedmelding, oplevering en overdracht

Na afronding van onderhoudswerkzaamheden meldt Opdrachtnemer de werkzaamheden gereed via het door Avans aangewezen systeem, werkbond of andere wijze.

De gereedmelding bevat ten minste:

- een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
- de locatie;
- de datum van uitvoering;
- de daadwerkelijk op locatie bestede uitvoerende uren;
- toegepaste materialen en onderdelen;
- eventuele inzet van onderaannemers;
- relevante foto's, rapportages en aandachtspunten;
- bij brandwerende voorzieningen: de vereiste registratie en actualisatie van het digitale logboek.

Opdrachtnemer verstrekt de gereedmelding, inclusief de bijbehorende rapportages, foto's en overige relevante documentatie, uiterlijk binnen twee (2) weken na afronding van de werkzaamheden digitaal aan Avans.

Voor projectmatige werkzaamheden kunnen Avans en Opdrachtnemer per opdracht aanvullende afspraken maken over opnemings, opleverings, restpunten, revisiebescheiden, certificaten, instructies, garanties en onderhoudsgegevens.

Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk bij oplevering alle voor beheer, onderhoud, garantie en veilig gebruik noodzakelijke gegevens aan Avans.

16. Garantie en herstel gebreken

Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde werkzaamheden en toegepaste materialen en onderdelen.

In aanvulling op en, voor zover nodig, in afwijking van §22 van de UAV 2012 (versie 2025), geldt voor herstel-, vervangings- en projectmatige werkzaamheden een garantietermijn van minimaal twaalf maanden na gereedmelding of oplevering, tenzij het Programma van Eisen, de opdrachtbrief, een toepasselijke norm of wettelijke verplichting een langere garantietermijn voorschrijft.

Indien voor een toegepast product of onderdeel een langere fabrieks- of productgarantie geldt, geldt deze langere termijn eveneens voor zover deze garantie betrekking heeft op de betreffende werkzaamheden of onderdelen.

Voor brandwerende voorzieningen geldt daarnaast dat Opdrachtnemer instaat voor de correcte en aantoonbare uitvoering volgens de voorschriften van de fabrikant, toepasselijke certificering, wet- en regelgeving en het Programma van Eisen.

Gebreken die binnen de garantietermijn worden gemeld en die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, worden kosteloos hersteld binnen een door Avans gestelde redelijke termijn.

Bij acute onveiligheid, risico op vervolgschade of onaanvaardbare verstoring mag Avans het gebrek door een derde laten herstellen indien Opdrachtnemer niet direct of niet tijdig handelt. De redelijke kosten daarvan komen voor rekening van Opdrachtnemer voor zover het gebrek aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.

17. Verzekeringen

Opdrachtnemer beschikt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst over een passende aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) met een verzekerd bedrag van ten minste:

- € 2.500.000 per gebeurtenis; en
- € 5.000.000 per verzekeringsjaar.

De AVB-verzekering biedt dekking voor personenschade, zaakschade en daaruit voortvloeiende vermogensschade die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Opdrachtnemer beschikt daarnaast over een doorlopende CAR-verzekering die passend is bij de aard en omvang van de werkzaamheden.

De kosten van een reguliere doorlopende CAR-verzekering zijn inbegrepen in de aannemersprovisie en worden niet afzonderlijk vergoed.

Indien Avans voor een specifieke projectmatige opdracht een afzonderlijke CAR-verzekering verlangt of zelf afsluit, legt Avans vooraf schriftelijk vast:

- welke partij de verzekering afsluit;
- welke dekking geldt;
- welke partij de premie draagt;
- welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Op verzoek van Avans verstrekt Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen een polis, verzekeraarsverklaring of ander bewijs waaruit blijkt dat aan de verzekeringsverplichtingen wordt voldaan.

18. Geheimhouding, privacy en publiciteit

Opdrachtnemer behandelt alle informatie die hij in het kader van de raamovereenkomst ontvangt of op locaties van Avans verkrijgt vertrouwelijk.

Opdrachtnemer verstrekt geen informatie over locaties, gebouwen, installaties, beveiliging, studenten, medewerkers, bezoekers of bedrijfsvoering van Avans aan derden, tenzij Avans hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven of een wettelijke verplichting bestaat.

Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de raamovereenkomst en in overeenstemming met de AVG. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens namens Avans verwerkt, sluiten partijen indien nodig een verwerkersovereenkomst.

Het maken of publiceren van foto's, video's, andere opnamen of uitingen over werkzaamheden op locaties van Avans is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Avans.

De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de raamovereenkomst van kracht.

19. Continuïteit en overdracht bij einde overeenkomst

Bij beëindiging, ontbinding of afloop van de raamovereenkomst werkt Opdrachtnemer volledig mee aan een ordelijke en ononderbroken overdracht aan Avans of een door Avans aangewezen opvolgend opdrachtnemer.

Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek en zonder aanvullende kosten alle actuele gegevens, werkbonden, inspectierapporten, logboeken, foto's, tekeningen, certificaten, garanties, onderhoudsgegevens, openstaande meldingen en overige relevante documentatie digitaal aan Avans.

Opdrachtnemer verleent gedurende een redelijke overgangsperiode de noodzakelijke medewerking om te voorkomen dat de dienstverlening wordt onderbroken.

20. Slotbepaling

Voor zover deze bijlage niet in een situatie voorziet, blijven de UAV 2012 (versie 2025), de raamovereenkomst en de overige aanbestedingsstukken van toepassing volgens de opgenomen rangorde.