

Bijlage H – Producten

In deze bijlage zijn de omschrijvingen, categorienummers en iWmo codes opgenomen van de hulpmiddelen die onderdeel uitmaken van de opdracht.

1. Categorie indeling

#	iWmo code	Omschrijving categorie
1	11X03	Rolstoel actief gebruik, vouwframe
2	11X05	Rolstoel actief gebruik, maatwerk
3	11X04	Rolstoel actief gebruik, vastframe
4	11X06	Rolstoel voor permanent gebruik, kantelbaar
5	11X22	Elektrische aandrijving tbv handrolstoel
6	11X21	Duwondersteuning, aankoppelbaar tbv begeleider
7	12X21	Handbike, aankoppeldeel
8	12X22	Handbike, aankoppeldeel, elektrisch ondersteund
9	11X12	Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik
10	11X13	Elektrische rolstoel, maatwerk
11	11X31	Buggy
12	11X32	Kinderduwwandelwagen
13	12X13	Driewiel fiets, zelfrijder
14	12X14	Driewiel fiets, met trapondersteuning
15	12X35	Duofiets / tandem, zelfrijder
16	12X36	Duofiets / tandem, elektrisch ondersteund
17	12X40	Transportfiets / Rolstoelfiets
18a	12X01	Scootmobiel standaard
18b	12B01	Scootmobiel standaard, met opslag buitenstalling
19a	12X02	Scootmobiel standaard, hoge actieradius
19b	12B02	Scootmobiel standaard, hoge actieradius, met opslag buitenstalling
20a	12X04	Scootmobiel extra geveerd
20b	12B04	Scootmobiel extra geveerd, met opslag buitenstalling
21	12X50	Autostoeltje
22	13X01	Tilliften actief (elektrisch)
23	13X02	Tilliften passief (elektrisch)
24	13X14	Douche-/toiletstoel zelfstandig verrijdbaar
25	13X12	Douche-/toiletstoel begeleid verrijdbaar
26	13X13	Douche-/toiletstoel verstelbaar en/of kantelbaar
27	13X17	Douchewagen/douchebrancard
99	11X98	Overige rolvoorziening, laag btw
99	12X98	Overige vervoervoorziening, laag btw
99	12X99	Overige vervoervoorziening, hoog btw
99	13X98	Overige woonvoorziening, laag btw
99	13X99	Overige woonvoorziening, hoog btw

2. Functionele omschrijvingen categorieën

Van elke categorie is hieronder een functionele beschrijving gegeven, op basis waarvan bepaald kan worden welke typen hulpmiddelen in elke categorie thuishoren.

Waar nodig worden gedurende het implementatietraject aanvullende functionele doelstellingen vastgesteld per categorie, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, welke het indicatieproces voor alle betrokkenen verder verduidelijken.

Algemene bepalingen:

- a. Er is sprake van 100% functionele dekking. Zie eis 19 sub , Programma van Eisen. Bijvoorbeeld, bij een indicatie voor een scootmobiel, wordt het hulpmiddel altijd verstrekt vanuit categorie 18 of 19. Een indicatie binnen een categorie kan nooit een special (categorie 99) worden. Een aanpassing op een hulpmiddel kan nooit leiden tot een uitzondering op deze bepaling.
- b. Hulpmiddelen t.b.v. kinderen behoren binnen de categorie die het best overeenkomt met de functionele behoefte en zijn daarmee onderdeel van het assortiment. Bijvoorbeeld, een elektrische kinderrolstoel valt onder categorie 9 of 10.
- c. Daar waar een maximumsnelheid benoemd wordt, betekent dit niet dat alle te leveren hulpmiddelen deze maximumsnelheid moeten kunnen halen. Hiermee wordt bedoeld dat een hulpmiddel nooit harder kan gaan dan deze snelheid (tenzij bij uitzondering noodzakelijk). Uitzondering op deze bepaling zijn scootmobielen (let op de andere formulering daarbij).
- d. De economische levensduur van nieuw geleverde hulpmiddelen bedraagt 7 jaar, behalve voor sanitaire voorzieningen en hulpmiddelen t.b.v. kinderen, waarvoor 5 jaar geldt. Dit ten behoeve van het bepalen van de overnamewaarde.
- e. De maximale levertijd is hoofdzakelijk gebaseerd op het aanpassingsniveau. Zie eis 5 sub a, Programma van Eisen.

1 Rolstoel actief gebruik, vouwframe	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag). <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen en buiten . De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar . <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen via hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar , te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie , mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires.

2 Rolstoel actief gebruik, maatwerk	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag). <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen en buiten. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen via hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is eenvoudig opvouwbaar, te verkleinen en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerkuitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires en/of maatwerkaanpassingen.
3 Rolstoel actief gebruik, vastframe	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die frequent en (semi)permanent in de rolstoel zitten gedurende langere periodes per dag (> 4 uur per dag), met behoefte aan optimale wendbaarheid, stabiliteit en energie-efficiëntie. <u>Gebruiksomgeving</u> Zelfstandig verplaatsen binnen en buiten. De gebruiker kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten inclusief hobby's, sport en recreatie uitvoeren vanuit de rolstoel.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. <u>Voortbewegen</u> Zelf voortbewegen via hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn. <u>Meenemen</u> De rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in zowel personenauto als (rolstoel)taxi, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Vast frame uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires, of maatwerkaanpassingen.
4 Rolstoel voor permanent gebruik, kantelbaar	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met een beperkte tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen. De gebruiker zit permanent in de rolstoel. Om van houding te kunnen variëren kan de rolstoel indien nodig gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger. Transfers worden vaak uitgevoerd met behulp van een tillift.

	<u>Gebruiksomgeving</u> Hoofdzakelijk binnen, minder frequent ook buiten. Gebruiker is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen en wordt geduwd.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zitcomfort is de hoogste prioriteit. De zithouding is uitgebreid instelbaar en aanpasbaar. Rolstoel is voorzien van kantelverstelling. <u>Voortbewegen</u> Voortbeweging door middel van duwen door een derde. Optioneel voorzien van permanent geïntegreerde duwondersteuning. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.
5 Elektrische aandrijving tbv handrolstoel	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Hoepel- of elektrische ondersteuning, geschikt om aan te brengen aan voorzieningen uit categorie 1, 2 en 3. De ondersteuning dient ter compensatie van beperking in kracht, energie en/of uithoudingsvermogen van de gebruiker. Gebruiksduur is gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld.
Functionele eisen	<u>Voortbewegen</u> Bedienbaar door gebruiker, met complexe besturing via bijvoorbeeld joystick of bedienbaar via aandrijving van joystick, hoepel of overige methoden. Optioneel is de ondersteuning ook (afwisselend) bedienbaar door een begeleider. <u>Meenemen</u> Meeneembaar en (de)monteerbaar zodat de rolstoel nog steeds verkleinbaar en meeneembaar is.
6 Duwondersteuning, aankoppelbaar tbv begeleider	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Elektrische aandrijffunit voor duwondersteuning, geschikt om aan te brengen aan voorzieningen uit categorie 1, 2, 3 en 4. De duwondersteuning dient ter compensatie van beperking in kracht, energie en/of uithoudingsvermogen van de begeleider. Gebruiksduur is gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld. <u>Gebruiksomgeving</u> Gelijk aan de voorziening waaraan de ondersteuning is gekoppeld.
Functionele eisen	<u>Voortbewegen</u> Bedienbaar door begeleider via een enkelvoudig mechanisme waarin de mate van ondersteuning wordt gereguleerd. <u>Meenemen</u> Meeneembaar en (de)monteerbaar zodat de rolstoel nog steeds verkleinbaar en meeneembaar is.
7 Handbike, aankoppeldeel	

Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die rolstoelafhankelijk zijn en zich op actieve wijze willen verplaatsen met behulp van armkracht i.p.v. beenkracht. De gebruiker kan de handbike zelf aan- en afkoppelen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, over (middel)lange afstanden, om (sneller) in beweging te blijven.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker zit in de eigen rolstoel. De handbike is functioneel ergonomisch afgesteld op de gebruiker en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Handmatig door middel van ronddraaiende beweging waarbij ook wordt gestuurd. <u>Overige</u> De handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
8 Handbike, aankoppeldeel, elektrisch ondersteund	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers die rolstoelafhankelijk zijn en zich op actieve wijze willen verplaatsen met behulp van armkracht i.p.v. beenkracht. Het uithoudingsvermogen is echter te beperkt om volledig mechanisch voort te bewegen. De gebruiker kan de handbike zelf aan- en afkoppelen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, over (middel)lange afstanden, om (sneller) in beweging te blijven of voor sportbeoefening.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker zit in de eigen rolstoel. De handbike is functioneel ergonomisch afgesteld op de gebruiker en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Door middel van ronddraaiende beweging die elektrisch wordt ondersteund of in het geheel elektrisch wordt aangedreven, waarbij ook wordt gestuurd. Maximumsnelheid 20 km/u. Actieradius ten minste 30 km. <u>Overige</u> De handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
9 Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte zelfstandige transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk buiten en met een grote actieradius. De rolstoel is echter ook geschikt voor gebruik binnen in de woonomgeving.

Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). Actieradius minimaal 35 km. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires, met uitzondering van speciale bedieningen. Maximaal 2 elektrische verstellingen. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon.
10 Elektrische rolstoel, maatwerk	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet (voldoende) adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte zelfstandige transfermogelijkheden. Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening. <u>Gebruiksomgeving</u> De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en kan zich zelfstandig verplaatsen, hoofdzakelijk buiten en met een grote actieradius. De rolstoel is echter ook geschikt voor gebruik binnen in de woonomgeving.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar, o.a. zithoogte, kantelverstelling, rugleuningverstelling, beensteunverstelling. <u>Voortbewegen</u> Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen. Maximumsnelheid 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden). Actieradius minimaal 35 km. <u>Meenemen</u> Meeneembaarheid is beperkt, rolstoel is beperkt of niet verkleinbaar. Vervoer van de rolstoel met gebruiker moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u>

	Complexe configuratie of volledig maatwerk uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires, maatwerk aanpassingen en/of speciale besturingen en minimaal 3 elektrische verstellingen. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Voorzien van verlichting, richtingaanwijzers en claxon.
11 Buggy	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die nog niet toe zijn aan een rolstoel en vanwege beperkte mobiliteit vervoerd worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen. <u>Gebruiksomgeving</u> Gebruik binnen en/of buiten, met name voor transport.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Indien noodzakelijk voorzien van rughoekverstelling en eenvoudig fixatiesysteem. <u>Voortbewegen</u> Door middel van duwen door een derde. <u>Meenemen</u> De buggy is makkelijk mee te nemen in een personenauto, lichtgewicht en opvouwbaar. <u>Overige</u> Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 50 kg (indien noodzakelijk; kleinere buggy's zijn ook mogelijk) en voorzien van een rem.
12 Kinderduwwandelwagen	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor kinderen die nog niet toe zijn aan een rolstoel en vervoerd worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy. <u>Gebruiksomgeving</u> Gebruik binnen en/of buiten, met name voor transport.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Indien noodzakelijk voorzien van (instelbare) rughoek- en kantelverstelling. <u>Voortbewegen</u> Door middel van duwen door een derde. <u>Meenemen</u> De duwwandelwagen is makkelijk mee te nemen in een personenauto, verkleinbaar en geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm.
13 Driewiel fiets, zelfrijder	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers (kind of volwassene) die onvoldoende balans hebben voor een tweewiel fiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen. <u>Gebruiksomgeving</u>

	Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden .
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, via spierkracht gebruiker. <u>Overige</u> Optioneel ligfiets uitvoering, als dit gezien de behoefte aan stabiliteit of andere beperkingen meer passend is.
14 Driewielfiets, met trapondersteuning	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers (kind of volwassene) die onvoldoende balans hebben voor een tweewielfiets, maar wel zelfstandig kunnen fietsen inclusief op- en afstappen. Gebruiker heeft beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving. Gebruiker kan zelf rijden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zadel en stuur zijn instelbaar. Optioneel voorzien van aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en extra zitondersteuning. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen middels spierkracht gebruiker en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Optioneel ligfiets uitvoering, als dit gezien de behoefte aan stabiliteit of andere beperkingen meer passend is.
15 Duofiets / tandem, zelfrijder	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Tandems en duofietsen, bedoeld voor gebruikers (kind of volwassene) die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. De begeleider (volwassene) heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, via spierkracht gebruiker (en begeleider). <u>Overige</u>

	Varianten met 2 wielen worden in beginsel niet verstrekt; met uitzondering van aangepaste tandems.
16 Duofiets / tandem, elektrisch ondersteund	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Tandems en duofietsen, bedoeld voor gebruikers (kind of volwassene) die vanwege een beperking (cognitief, visueel of motorisch) niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, maar die zich wel op actieve wijze willen verplaatsen. De begeleider (volwassene) heeft volledige controle over sturen en remmen, terwijl de gebruiker kan meetrappen op eigen tempo. Gebruiker en/of begeleider hebben beperkte kracht en/of uithoudingsvermogen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor revalidatie of sociale en recreatieve doelen.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Afgestemd op specifiek gebruik door gebruiker en/of begeleider en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op eventuele balansproblematiek, benodigde zitondersteuning en besturing. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht gebruiker (en begeleider) en ondersteund met elektrische trapondersteuning. <u>Overige</u> Varianten met 2 wielen worden in beginsel niet verstrekt; met uitzondering van aangepaste tandems.
17 Transportfiets / Rolstoelfiets	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor rolstoelgebonden gebruikers die niet zelfstandig tot fietsen in staat zijn, voor wie de voorziening noodzakelijk is om zich te kunnen verplaatsen en deel te nemen aan maatschappelijke, sociale of recreatieve activiteiten. Hierbij wordt de gebruiker gereden door een derde. Binnen deze productcode vallen ook plateaufietsen en rolstoelbakfietsen indien adequaat. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten in de directe (woon)omgeving, voor transportdoeleinden over korte afstanden.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Gebruiker is rolstoelafhankelijk, zitvoorziening moet ergonomisch passend zijn en in- en verstelbaar zijn. Het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de begeleider en waar nodig verder in te stellen. <u>Voortbewegen</u> Voortbewegen door middel van trappen, middels spierkracht begeleider, optioneel ondersteund met elektrische trapondersteuning.
18a Scootmobiel standaard	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopp Problemen of beperkt uithoudingsvermogen, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewielfiets buiten te verplaatsen. <u>Gebruiksomgeving</u>

	Buiten , in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op korte afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige zitproblematiek. Voorzien van standaard vering voor comfortabel rijden, afdoende geschikt voor gebruikers met eenvoudige, generieke rugklachten. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximalsnelheid ten minste 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 30 km. <u>Meenemen</u> Functionele vervoersbehoefte: veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Eenvoudige of standaard configuratie, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Opvouwbare scootmobielen vallen buiten de scope van de opdracht.
18b Scootmobiel standaard, met opslag buitenstalling	
Hetzelfde als categorie 18a, maar het hulpmiddel wordt buiten gestald conform Programma van Eisen, eis 3 sub c.	
19a Scootmobiel standaard, hoge actieradius	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopp Problemen of beperkt uithoudingsvermogen, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewiel fiets buiten te verplaatsen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op langere afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige zitproblematiek. Voorzien van standaard vering voor comfortabel rijden, afdoende geschikt voor gebruikers met eenvoudige, generieke rugklachten. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximalsnelheid ten minste 15 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 40 km. <u>Meenemen</u> Functionele vervoersbehoefte: veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u>

	Eenvoudige of standaard configuratie , mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties en/of accessoires. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg . Opvouwbare scootmobielen vallen buiten de scope van de opdracht.
19b Scootmobiel standaard, hoge actieradius, met opslag buitenstalling	
Hetzelfde als categorie 19a, maar het hulpmiddel wordt buiten gestald conform Programma van Eisen, eis 3 sub c.	
20a Scootmobiel extra geveerd	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor gebruikers met loopp Problemen of beperkt uithoudingsvermogen, complexe zitproblematiek en/of schokgevoeligheid, die niet of onvoldoende in staat zijn om zich met ondersteuning op de (elektrische) twee- of driewiel fiets buiten te verplaatsen. <u>Gebruiksomgeving</u> Buiten, in de directe (woon)omgeving en in ruim toegankelijke gebouwen. Dagelijks gebruik op korte afstanden t.b.v. ADL-activiteiten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Zithouding is functioneel in- en verstelbaar. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten. De scootmobiel is geschikt en aanpasbaar voor complexe zitproblematiek. Voorzien van extra (instelbare) vering voor zeer comfortabel rijden. <u>Voortbewegen</u> Elektrische aandrijving met hand en/of voet, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Maximumsnelheid ten minste 12 km/u (regelbaar naar lagere snelheden indien gewenst). Actieradius ten minste 30 km. <u>Meenemen</u> Functionele vervoersbehoefte: veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen, conform VVR-norm. <u>Overige</u> Complexe configuratie of volledig maatwerk uitvoering, mogelijk voorzien van modulaire aanpassingen, fabrieksopties, accessoires en/of maatwerk aanpassingen. Ten minste geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg. Incidenteel kan hogere snelheid en/of actieradius benodigd zijn t.b.v. participatie en zelfredzaamheid.
20b Scootmobiel extra geveerd, met opslag buitenstalling	
Hetzelfde als categorie 20a, maar het hulpmiddel wordt buiten gestald conform Programma van Eisen, eis 3 sub c.	
21 Autostoeltje	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Bedoeld voor het vervoer van kinderen in een personenauto. De gebruiker kan vanwege lichamelijke beperkingen geen gebruikmaken van reguliere, gangbare autozitjes. <u>Gebruiksomgeving</u> Vervoer via personenauto. De gebruiker kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.
Functionele eisen	<u>Zitten</u>

	Het autozitje is in- en verstelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar voor complexe zitproblematiek. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd, zoals bijvoorbeeld speciale gordels en een specifiek frame voor draaionderstel. <u>Voortbewegen</u> De gebruiker kan in het autozitje veilig verplaatst worden in de auto. <u>Meenemen</u> Het autozitje is (de)monteerbaar door een derde. <u>Overige</u> Een aangepast autozitje wordt enkel als separaat product beschouwd indien deze 'zelfstandig' (niet toegepast/geplaatst op een andere voorziening) wordt gebruikt. Indien noodzakelijk wordt een gordelsysteem met zitverhoger ook onder deze categorie verstrekt.
22 Tillift actief	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Hulpmiddel bij het verplaatsen van personen, die beperkt of deels op eigen kracht veilig een transfer kunnen maken. Het hulpmiddel vergroot de veiligheid bij transfers, reduceert valrisico en beperkt fysieke belasting van zorgverleners/mantelzorgers. De gebruiker heeft enige sta-functie of kan gewicht nemen op minimaal één been, met voldoende romp-/hoofdcontrole óf met beperkte (corrigeerbare) ondersteuning door de band/steunen. <u>Gebruiksomgeving</u> Binnen in de eigen woonruimte, optioneel inclusief badkamer en toilet.
Functionele eisen	<u>Voortbewegen</u> Gebruiker maakt met behulp van een derde een transfer in een actieve, (ondersteunde) houding, enige activiteit van de gebruiker is gewenst; <u>Meenemen</u> De lift moet veilig verplaatsbaar zijn tussen transferpunten. Sommige liften zijn demontabel voor transport indien noodzakelijk. <u>Overige</u> Autonome tilliften vallen ook binnen deze categorie.
23 Tillift passief	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Hulpmiddel bij het verplaatsen van personen, die niet op eigen kracht veilig een transfer kunnen maken. Dit hulpmiddel is bedoeld om de gebruiker volledig ondersteund en passief (zonder eigen bijdrage van de gebruiker) te verplaatsen tussen verschillende zit- en ligvoorzieningen. <u>Gebruiksomgeving</u> Binnen in de eigen woonruimte, optioneel inclusief badkamer en toilet.
Functionele eisen	<u>Voortbewegen</u> Transfer vindt liggend of zittend plaats in een sling. <u>Meenemen</u>

	De lift moet veilig verplaatsbaar zijn tussen transferpunten. Sommige liften zijn demontabel voor transport indien noodzakelijk. <u>Overige</u> Er worden 2 (douche)tilbanden verstrekt.
24 Douche-/toiletstoel, zelfstandig verrijdbaar	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van de gebruiker bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletpot wanneer looppuntie binnenshuis te beperkt is om badkamer, douche/ toilet (tijdig en/of veilig) te bereiken. Gebruiker is gedeeltelijk of geheel ADL-zelfstandig. De voorziening ondersteunt de zelfredzaamheid van de gebruiker bij persoonlijke verzorging en toiletgang. <u>Gebruiksomgeving</u> Binnen in de eigen woonruimte, inclusief badkamer, toilet en aangrenzende verblijfsruimten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Er kan sprake zijn van beperkte tot lichte (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker soms noodzakelijk is. De voorziening biedt voldoende ondersteuning voor een veilige en comfortabele zithouding tijdens verzorging, toiletgebruik en verplaatsingen. Voorzien van functionele instelmogelijkheden en de mogelijkheid tot aanpassingen met accessoires of maatwerk ter compensatie van de aanwezige zitproblematiek. <u>Voortbewegen</u> Verrijdbaar. De gebruiker kan zich zelfstandig zittend voortbewegen met behulp van de voorziening. De voorziening is voorzien van aandrijfwielen en ondersteunt zelfstandige verplaatsingen binnen de woonomgeving. Afneembare/wegklapbare onderdelen (voetsteunen, armleuningen, rug) voor eenvoudige transfers van en naar het hulpmiddel.
25 Douche-/toiletstoel, begeleid verrijdbaar	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van de gebruiker bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletpot wanneer looppuntie binnenshuis te beperkt is om badkamer, douche/ toilet (tijdig en/of) te bereiken. Gebruiker is gedeeltelijk ADL-zelfstandig en is voor verplaatsingen geheel of grotendeels afhankelijk van ondersteuning door een begeleider. <u>Gebruiksomgeving</u> Binnen in de eigen woonruimte, inclusief badkamer, toilet en aangrenzende verblijfsruimten.

Functionele eisen	<u>Zitten</u> Er kan sprake zijn van eenvoudige tot matige (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker regelmatig noodzakelijk is. De voorziening biedt ondersteuning voor een veilige en stabiele zithouding tijdens verzorging, toiletgebruik en verplaatsingen. Voorzien van functionele instelmogelijkheden en de mogelijkheid tot aanpassingen met accessoires of maatwerk ter compensatie van de aanwezige zitproblematiek. <u>Voortbewegen</u> Verrijdbaar. Verplaatsingen vinden geheel of hoofdzakelijk plaats met behulp van een begeleider. Afneembare/wegklapbare onderdelen (voetsteunen, armleuningen, rug) voor eenvoudige transfers van en naar het hulpmiddel.
26 Douche-/toiletstoel verstelbaar en/of kantelbaar	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van de gebruiker bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletpot wanneer looppunt binnenshuis te beperkt is om badkamer, douche/ toilet (tijdig) te bereiken. Gebruiker is (vrijwel) niet ADL-zelfstandig en heeft begeleiding nodig. Een eenvoudiger stoel is vanuit specifieke problematiek onvoldoende veilig of comfortabel. <u>Gebruiksomgeving</u> Binnen in de eigen woonruimte, inclusief badkamer, toilet en aangrenzende verblijfsruimten.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Er is sprake van complexe (zit-)problematiek en mogelijke instabiliteit, waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrisch) in- en verstelbaarheid (incl. hoogte en kantelbaarheid) en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. <u>Voortbewegen</u> Verrijdbaar. Verplaatsingen vinden geheel of hoofdzakelijk plaats met behulp van een begeleider. Afneembare/wegklapbare onderdelen (voetsteunen, armleuningen, rug) voor eenvoudige transfers van en naar het hulpmiddel.
27 Douchewagen/douchebrancard	
Omschrijving functioneren	<u>Soort gebruik</u> Gebruik in situaties waarin de gebruiker niet zittend of staand kan douchen en wassen alleen mogelijk is in liggende positie, vaak met volledige zorg en ondersteuning door een hulpverlener. De gebruiker heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid en transfer naar een douche-/toiletstoel is niet haalbaar of veilig. <u>Gebruiksomgeving</u> Binnen in de eigen woonruimte, inclusief badkamer en toilet.
Functionele eisen	<u>Zitten</u> Lighouding biedt veiligheid, stabiliteit en comfort voor de gebruiker. De voorziening is in hoogte verstelbaar en faciliteert de hulpverlener in de verzorging van de gebruiker op ergonomische wijze. <u>Voortbewegen</u> Verrijdbaar. Veilige verplaatsing van gebruiker door begeleider, zonder extra transfers.

	<u>Overige</u> Indien noodzakelijk wordt een kinderbadzitje ook onder deze categorie verstrekt.
99 Overige (Specials)	
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere categorie in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel. Er is geen maximale levertijd, levering vindt plaats middels plan van aanpak, met daarbij inspanningsverplichting om zo snel mogelijk te handelen. 11X98 betreft rolstoelvoorzieningen; 12X98 betreft vervoersvoorzieningen laag btw; 12X99 betreft vervoersvoorzieningen hoog btw; 13X98 betreft woonvoorzieningen laag btw; 13X99 betreft woonvoorzieningen hoog btw.	